

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๔,๖๒๔,๐๐๐ บาท
(แปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๘๔๘,๒๓๒,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ สรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ ใบแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แก่

๗.๑ นางสาวรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเลิศศักดิ์ จงธรรม	กรรมการ
๗.๓ นายธีรพันธ์ แสงจันทร์	กรรมการ
๗.๔ ว่าที่ร้อยเอกกิตติภัทร ดิกदान	กรรมการ
๗.๕ นายชวาล ภูปัญญา	กรรมการ
๗.๖ นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์	กรรมการ
๗.๗ นายเอกฤทธิ์ อัมพันพงษ์	กรรมการ
๗.๘ นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี	กรรมการ
๗.๙ นายเสฏฐา ศาสนนันท์	กรรมการ
๗.๑๐ นายยุทธชัย อินปา	กรรมการ
๗.๑๑ นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส	กรรมการ
๗.๑๒ นายกฤตพน ชูศรี	กรรมการ
๗.๑๓ นายณลิน นิลผึ้ง	กรรมการ
๗.๑๔ นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ	กรรมการ
๗.๑๕ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร	กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๖ นายประสิทธิ์ หมดอ่อน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๑๗ นางสาวชมพูน โสณมัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๑๘ นางสาวนันท์นภัส บุญยวีร์วิช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่ S00-S1102 ,A.O-A9.21 ,IN.O.0.01-IN.SE.07.03 ,EE.E001-EE.E705 ,AC001-AC505 ,FS001-FS503 ,SN0001-SN0405

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อาคาร A , อาคาร B)	698,242,025.99	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	70,578,327.22	
3	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง	24,255,394.93	
4	งานผังบริเวณ	20,330,163.00	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	34,826,781.24	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	848,232,692.38	
สรุป	ราคากลาง	848,232,000.00	
	ราคากลาง (แปดร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		




(นางสาวสุร่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ





(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)


กรรมการ


ว่าที่ร้อยเอก


(กิตติภัทร ดีกदान)
กรรมการ


.....

(นายชวาล ภูปัญญา)
กรรมการ


.....

(นายมานอชชัย ศรีสุรินทร์)
กรรมการ


.....

(นายเอกฤทธิ อำพันพงษ์)
กรรมการ


.....

(นายสุภวดี มาลัยกฤษณะชลิ)
กรรมการ


.....

(นายเสฏฐา ศาสนนันท์)
กรรมการ


.....

(นายยุทธชัย อินปา)
กรรมการ


.....

(นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส)
กรรมการ


.....

(นายกฤตพน ชุศรี)
กรรมการ


.....

(นายนลิน นิลฝั่ง)
กรรมการ

.....

(นางวันวิสา นิตรุงนพคุณ)
กรรมการ

.....

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมภาร)
กรรมการและเลขานุการ

.....

(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

.....

(นางสาวชมพูน โสณมัย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


.....

(นางสวานันทน์นภัส บุญยวีร์วัช)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)		
	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		
เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ก.พ.ร.		
แบบเลขที่	S00-S1102 ,A.0-A9.21 ,IN.0.0.01-IN.SE.07.03 ,EE.E001-EE.E705 ,AC001-AC505 ,FS001-FS503 ,SN0001-SN0405		
แบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวน	475 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8	เดือน	ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	594,754,706.97	1.1740	698,242,025.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				698,242,025.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 22,457.80 ตร.ม. เฉลี่ย 31,091.00 บาท/ตร.ม.




(นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนาจชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก



(กิตติภัทร ดีกदान)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์

(นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์)

กรรมการ

นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการ

นายยุทธชัย อินป่า

(นายยุทธชัย อินป่า)

กรรมการ

นายกฤตพน ชูศรี

(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ

(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนันทน์ภัส บุญยวีร์วิช

(นางสาวนันทน์ภัส บุญยวีร์วิช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอกฤทธิ์ อัมพันธ์

(นายเอกฤทธิ์ อัมพันธ์)

กรรมการ

นายเสฏฐา ศาสนนันท์

กรรมการ

นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส

(นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส)

กรรมการ

นายณลิน นิลฝั่ง

(นายณลิน นิลฝั่ง)

กรรมการ

นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชมพัตน์ โสณมัย

(นางสาวชมพัตน์ โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102 ,A.0-A9.21 ,IN.0.0.01-IN.SE.07.03 ,EE.E001-EE.E705 ,AC001-AC505,

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

FS001-FS503 ,SN0001-SN0405

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานก่อสร้าง</u>								
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					241,244,231.77	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					98,608,867.87	
1.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					10,073,538.59	
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		รวม					110,834,608.05	
1.5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม					39,928,760.40	
1.6	หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย		รวม					14,574,028.95	
1.7	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน		รวม					41,299,955.69	
1.8	งานระบบแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device		รวม					26,270,715.65	
1.9	งานระบบลิฟต์		รวม					11,920,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							594,754,706.97	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1	สรุปราคา งานโครงสร้างอาคาร A								
1.1.1.1	งานฐานราก และ เสาดอมอ A							37,488,947.30	
1.1.1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 A							15,603,133.19	
1.1.1.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 A							12,452,982.39	
1.1.1.4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 A							9,345,667.72	
1.1.1.5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 A							2,662,703.18	
1.1.1.6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 A							3,066,185.72	
1.1.1.7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 A							2,754,532.61	
1.1.1.8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 A							2,862,350.05	
1.1.1.9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 A							2,695,363.68	
1.1.1.10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ ดาดฟ้า และหลังคาดาดฟ้า คสล. อาคาร A							2,585,047.86	
1.1.1.11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ A							4,767,949.92	
1.1.1.12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร A							4,754,363.72	
1.1.1.13	งานโครงเหล็กและงานอื่นๆ A							733,832.38	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							101,773,059.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1	งานโครงสร้างอาคาร A								
1.1.1.1	งานฐานราก และ เสาตอม่อ A								
	งานทดสอบเสาเข็ม								
	- ทดสอบแบบ SEISEMIC TEST dia. 80	207.00	ตัน	-	-	150.00	31,050.00	31,050.00	
	- ทดสอบแบบ DYNAMIC LOAD TEST dia. 80	4.00	ตัน	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- Plant Mobilization of pile work	1.00	เหมา	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน / ตัน)	207.00	ตัน	77,400.00	16,021,800.00	78,975.00	16,347,825.00	32,369,625.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด0.80 ม.	207.00	ตัน	-	-	800.00	165,600.00	165,600.00	
	ขุดดิน	2,185.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	244,720.00	244,720.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	110.00	ลบ.ม.	508.33	55,916.30	104.00	11,440.00	67,356.30	
	- คอนกรีตหยาบ	179.00	ลบ.ม.	2,410.00	431,390.00	426.00	76,254.00	507,644.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	391.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,028,280.22	519.00	202,926.89	1,231,207.11	
	- แบบหล่อคอนกรีต	159.00	ตร.ม.	303.74	48,294.66	-	-	48,294.66	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	317.00	ตร.ม.	-	-	121.00	38,357.00	38,357.00	
	- ไม้คร่าว	48.00	ตัน	126.17	6,056.16	-	-	6,056.16	
	- ตะปู	79.00	กก.	26.12	2,063.11	-	-	2,063.11	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม				-				
	SR-24 RB 9 มม.	305.00	กก.	21.60	6,588.00	4.40	1,342.00	7,930.00	
	SD-40 DB 12 มม.	919.00	กก.	21.10	19,390.90	3.60	3,308.40	22,699.30	
	SD-40 DB 16 มม.	2,971.00	กก.	20.90	62,093.90	3.60	10,695.60	72,789.50	
	SD-50 DB 25 มม.	79,948.00	กก.	21.20	1,694,897.60	3.10	247,838.80	1,942,736.40	
	SD-50 DB 28 มม.	16,692.00	กก.	21.20	353,870.40	3.10	51,745.20	405,615.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,998.00	กก.	28.42	85,203.16	-	-	85,203.16	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานเป็นเงิน (งานฐานราก และ เสาคอม่อ อาคาร A)							37,488,947.30	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 อาคาร A								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	1,904.00	ลบ.ม.	2,679.90	5,102,529.60	519.00	988,176.00	6,090,705.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	230.00	ลบ.ม.	2,626.00	603,980.00	519.00	119,370.00	723,350.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	133.00	ลบ.ม.	2,576.00	342,608.00	519.00	69,027.00	411,635.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,057.00	ตร.ม.	303.74	321,053.18	-	-	321,053.18	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,115.00	ตร.ม.	-	-	121.00	255,915.00	255,915.00	
	- ไม้คร่าว	318.00	ตัน	126.17	40,122.06	-	-	40,122.06	
	- ตะปู	569.00	กก.	26.12	14,859.63	-	-	14,859.63	
	- เหล็กเสริม				-				
	SR-24 RB 9 มม.	2,591.00	กก.	21.60	55,965.60	4.40	11,400.40	67,366.00	
	SD-40 DB 12 มม.	13,826.00	กก.	21.10	291,728.60	3.60	49,773.60	341,502.20	
	SD-40 DB 20 มม.	35,058.00	กก.	20.90	732,712.20	3.10	108,679.80	841,392.00	
	SD-50 DB 25 มม.	241,324.00	กก.	21.20	5,116,068.80	3.10	748,104.40	5,864,173.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	5,416.00	กก.	28.42	153,922.72	-	-	153,922.72	
	- Water stop 8"	461.00	เมตร	130.60	60,206.60	80.00	36,880.00	97,086.60	
	Membrane 1.50 mm Self -Adhesive (ผนังชั้นใต้ดินภายนอก)	691.00	ตร.ม.	550.00	380,050.00	-	-	380,050.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 อาคาร A)							15,603,133.19	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร A								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	917.00	ลบ.ม.	2,629.90	2,411,618.30	519.00	475,923.00	2,887,541.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	323.00	ลบ.ม.	2,626.00	848,198.00	519.00	167,637.00	1,015,835.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	151.00	ลบ.ม.	2,576.00	388,976.00	519.00	78,369.00	467,345.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,978.00	ตร.ม.	303.74	904,537.72	-	-	904,537.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5,956.00	ตร.ม.	-	-	121.00	720,676.00	720,676.00	
	- ไม้คร่าว	894.00	ตัน	126.17	112,795.98	-	-	112,795.98	
	- ไม้ค้ำยัน	1,643.00	ตัน	30.00	49,290.00	-	-	49,290.00	
	- ตะปู	1,685.00	กก.	26.12	44,004.35	-	-	44,004.35	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	2,933.00	กก.	21.60	63,352.80	4.40	12,905.20	76,258.00	
	SD-40 DB 12 มม.	33,133.00	กก.	21.10	699,106.30	3.60	119,278.80	818,385.10	
	SD-40 DB 16 มม.	7,034.00	กก.	20.90	147,010.60	3.60	25,322.40	172,333.00	
	SD-40 DB 20 มม.	145,665.00	กก.	20.90	3,044,398.50	3.10	451,561.50	3,495,960.00	
	SD-50 DB 25 มม.	42,437.00	กก.	21.20	899,664.40	3.10	131,554.70	1,031,219.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,522.00	กก.	28.42	128,515.24	-	-	128,515.24	
	- Water stop 8"	461.00	เมตร	130.60	60,206.60	80.00	36,880.00	97,086.60	
	Membrane 1.50 mm Self -Adhesive (ผนังชั้นใต้ดินภายนอก)	784.00	ตร.ม.	550.00	431,200.00	-	-	431,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร A)				10,232,874.79		2,220,107.60	12,452,982.39	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 1 อาคาร A								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	625.00	ลบ.ม.	2,679.90	1,674,937.50	519.00	324,375.00	1,999,312.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	488.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,283,391.20	519.00	253,272.00	1,536,663.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	62.00	ลบ.ม.	2,576.00	159,712.00	519.00	32,178.00	191,890.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,925.00	ตร.ม.	303.74	584,699.50	-	-	584,699.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,851.00	ตร.ม.	-	-	121.00	465,971.00	465,971.00	
	- ไม้คร่าว	578.00	ตัน	126.17	72,926.26	-	-	72,926.26	
	- ไม้ค้ำยัน	1,714.00	ตัน	30.00	51,420.00	-	-	51,420.00	
	- ตะปู	1,155.00	กก.	26.12	30,163.22	-	-	30,163.22	
	- เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,338.00	กก.	21.60	28,900.80	4.40	5,887.20	34,788.00	
	SD-40 DB 12 มม.	4,341.00	กก.	21.10	91,595.10	3.60	15,627.60	107,222.70	
	SD-40 DB 20 มม.	142,304.00	กก.	20.90	2,974,153.60	3.10	441,142.40	3,415,296.00	
	SD-50 DB 25 มม.	30,734.00	กก.	21.20	651,560.80	3.10	95,275.40	746,836.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,817.00	กก.	28.42	108,479.14	-	-	108,479.14	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 1 อาคาร A)							9,345,667.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 2 อาคาร A								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	246.00	ลบ.ม.	2,317.00	569,982.00	519.00	127,674.00	697,656.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	40.00	ลบ.ม.	2,629.90	105,196.00	519.00	20,760.00	125,956.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	62.00	ลบ.ม.	2,576.00	159,712.00	519.00	32,178.00	191,890.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	715.00	ตร.ม.	303.74	217,174.10	-	-	217,174.10	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,431.00	ตร.ม.	-	-	121.00	173,151.00	173,151.00	
	- ไม้คร่าว	215.00	ตัน	126.17	27,126.55	-	-	27,126.55	
	- ไม้ค้ำยัน	510.00	ตัน	30.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- ตะปู	380.00	กก.	26.12	9,923.83	-	-	9,923.83	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,294.00	กก.	21.60	27,950.40	4.40	5,693.60	33,644.00	
	SD-40 DB 12 มม.	12,247.00	กก.	21.10	258,411.70	3.60	44,089.20	302,500.90	
	SD-40 DB 16 มม.	442.00	กก.	20.90	9,237.80	3.60	1,591.20	10,829.00	
	SD-50 DB 25 มม.	20,622.00	กก.	21.20	437,186.40	3.10	63,928.20	501,114.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	660.00	กก.	28.42	18,757.20	-	-	18,757.20	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	938.00	ตร.ม.	360.00	337,680.00	-	-	337,680.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 อาคาร A)							2,662,703.18	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 3A อาคาร A								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	281.00	ลบ.ม.	2,317.00	651,077.00	519.00	145,839.00	796,916.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	72.00	ลบ.ม.	2,629.90	189,352.80	519.00	37,368.00	226,720.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	50.00	ลบ.ม.	2,576.00	128,800.00	519.00	25,950.00	154,750.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	886.00	ตร.ม.	303.74	269,113.64	-	-	269,113.64	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,771.00	ตร.ม.	-	-	121.00	214,291.00	214,291.00	
	- ไม้คร่าว	266.00	ตัน	126.17	33,561.22	-	-	33,561.22	
	- ไม้ค้ำยัน	605.00	ตัน	30.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	- ตะปู	476.00	กก.	26.12	12,430.90	-	-	12,430.90	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,387.00	กก.	21.60	29,959.20	4.40	6,102.80	36,062.00	
	SD-40 DB 12 มม.	18,372.00	กก.	21.10	387,649.20	3.60	66,139.20	453,788.40	
	SD-40 DB 16 มม.	442.00	กก.	20.90	9,237.80	3.60	1,591.20	10,829.00	
	SD-40 DB 20 มม.	74.00	กก.	20.90	1,546.60	3.10	229.40	1,776.00	
	SD-50 DB 25 มม.	17,411.00	กก.	21.20	369,113.20	3.10	53,974.10	423,087.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,013.00	กก.	28.42	28,789.46	-	-	28,789.46	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,072.00	ตร.ม.	360.00	385,920.00	-	-	385,920.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3A อาคาร A)							3,066,185.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 4A อาคาร A								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	284.00	ลบ.ม.	2,317.00	658,028.00	519.00	147,396.00	805,424.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	91.00	ลบ.ม.	2,629.90	239,320.90	519.00	47,229.00	286,549.90	
	- แบบหล่อคอนกรีต	813.00	ตร.ม.	303.74	246,940.62	-	-	246,940.62	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,625.00	ตร.ม.	-	-	121.00	196,625.00	196,625.00	
	- ไม้คร่าว	244.00	ตัน	126.17	30,785.48	-	-	30,785.48	
	- ไม้ค้ำยัน	594.00	ตัน	30.00	17,820.00	-	-	17,820.00	
	- ตะปู	432.00	กก.	26.12	11,281.83	-	-	11,281.83	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,190.00	กก.	21.60	25,704.00	4.40	5,236.00	30,940.00	
	SD-40 DB 12 มม.	17,017.00	กก.	21.10	359,058.70	3.60	61,261.20	420,319.90	
	SD-40 DB 16 มม.	316.00	กก.	20.90	6,604.40	3.60	1,137.60	7,742.00	
	SD-50 DB 25 มม.	11,853.00	กก.	21.20	251,283.60	3.10	36,744.30	288,027.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	819.00	กก.	28.42	23,275.98	-	-	23,275.98	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,080.00	ตร.ม.	360.00	388,800.00	-	-	388,800.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4A)							2,754,532.61	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 5A อาคาร A								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	283.00	ลบ.ม.	2,317.00	655,711.00	519.00	146,877.00	802,588.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	103.00	ลบ.ม.	2,629.90	270,879.70	519.00	53,457.00	324,336.70	
	- แบบหล่อคอนกรีต	846.00	ตร.ม.	303.74	256,964.04	-	-	256,964.04	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,691.00	ตร.ม.	-	-	121.00	204,611.00	204,611.00	
	- ไม้คร่าว	254.00	ตัน	126.17	32,047.18	-	-	32,047.18	
	- ไม้ค้ำยัน	601.00	ตัน	30.00	18,030.00	-	-	18,030.00	
	- ตะปู	452.00	กก.	26.12	11,804.13	-	-	11,804.13	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,256.00	กก.	21.60	27,129.60	4.40	5,526.40	32,656.00	
	SD-40 DB 12 มม.	16,818.00	กก.	21.10	354,859.80	3.60	60,544.80	415,404.60	
	SD-40 DB 16 มม.	316.00	กก.	20.90	6,604.40	3.60	1,137.60	7,742.00	
	SD-40 DB 20 มม.	89.00	กก.	20.90	1,860.10	3.10	275.90	2,136.00	
	SD-50 DB 25 มม.	14,023.00	กก.	21.20	297,287.60	3.10	43,471.30	340,758.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	875.00	กก.	28.42	24,867.50	-	-	24,867.50	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,078.90	ตร.ม.	360.00	388,404.00	-	-	388,404.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5A อาคาร A)							2,862,350.05	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 6A อาคาร A								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	263.00	ลบ.ม.	2,317.00	609,371.00	519.00	136,497.00	745,868.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	93.00	ลบ.ม.	2,629.90	244,580.70	519.00	48,267.00	292,847.70	
	- แบบหล่อคอนกรีต	816.00	ตร.ม.	303.74	247,851.84	-	-	247,851.84	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,631.00	ตร.ม.	-	-	121.00	197,351.00	197,351.00	
	- ไม้คร่าว	245.00	ตัน	126.17	30,911.65	-	-	30,911.65	
	- ไม้ค้ำยัน	595.00	ตัน	30.00	17,850.00	-	-	17,850.00	
	- ตะปู	435.00	กก.	26.12	11,360.17	-	-	11,360.17	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	967.00	กก.	21.60	20,887.20	4.40	4,254.80	25,142.00	
	SD-40 DB 12 มม.	16,641.00	กก.	21.10	351,125.10	3.60	59,907.60	411,032.70	
	SD-40 DB 16 มม.	316.00	กก.	20.90	6,604.40	3.60	1,137.60	7,742.00	
	SD-50 DB 25 มม.	12,566.00	กก.	21.20	266,399.20	3.10	38,954.60	305,353.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	821.00	กก.	28.42	23,332.82	-	-	23,332.82	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,052.00	ตร.ม.	360.00	378,720.00	-	-	378,720.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 6A อาคาร A)							2,695,363.68	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า และหลังคาดาดฟ้า คสล. อาคาร A								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	216.00	ลบ.ม.	2,367.00	511,272.00	519.00	112,104.00	623,376.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	163.00	ลบ.ม.	2,679.90	436,823.70	519.00	84,597.00	521,420.70	
	- แบบหล่อคอนกรีต	825.00	ตร.ม.	303.74	250,585.50	-	-	250,585.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,649.00	ตร.ม.	-	-	121.00	199,529.00	199,529.00	
	- ไม้คร่าว	248.00	ตัน	126.17	31,290.16	-	-	31,290.16	
	- ไม้ค้ำยัน	601.00	ตัน	30.00	18,030.00	-	-	18,030.00	
	- ตะปู	442.00	กก.	26.12	11,542.98	-	-	11,542.98	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	313.00	กก.	21.60	6,760.80	4.40	1,377.20	8,138.00	
	SD-40 DB 12 มม.	19,445.00	กก.	21.10	410,289.50	3.60	70,002.00	480,291.50	
	SD-40 DB 16 มม.	2,332.00	กก.	20.90	48,738.80	3.60	8,395.20	57,134.00	
	SD-50 DB 25 มม.	2,854.00	กก.	21.20	60,504.80	3.10	8,847.40	69,352.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	681.00	กก.	28.42	19,354.02	-	-	19,354.02	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	806.00	ตร.ม.	360.00	290,160.00	-	-	290,160.00	
	- Water stop 8"	23.00	ม.	130.60	3,003.80	80.00	1,840.00	4,843.80	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า และหลังคาดาดฟ้า คสล. อาคาร A)							2,585,047.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ อาคาร A								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	429.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,128,227.10	519.00	222,651.00	1,350,878.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	83.00	ลบ.ม.	2,576.00	213,808.00	519.00	43,077.00	256,885.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,662.00	ตร.ม.	303.74	504,815.88	-	-	504,815.88	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,323.00	ตร.ม.	-	-	121.00	402,083.00	402,083.00	
	- ไม้คร่าว	499.00	ตัน	126.17	62,958.83	-	-	62,958.83	
	- ไม้ค้ำยัน		ตัน	30.00	-	-	-	-	
	- ตะปู	831.00	กก.	26.12	21,701.85	-	-	21,701.85	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SD-40 DB 12 มม.	22,673.00	กก.	21.10	478,400.30	3.60	81,622.80	560,023.10	
	SD-40 DB 16 มม.	6,041.00	กก.	20.90	126,256.90	3.60	21,747.60	148,004.50	
	SD-40 DB 20 มม.	9,946.00	กก.	20.90	207,871.40	3.10	30,832.60	238,704.00	
	SD-50 DB 25 มม.	47,602.00	กก.	21.20	1,009,162.40	3.10	147,566.20	1,156,728.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,293.00	กก.	28.42	65,167.06	-	-	65,167.06	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ อาคาร A)							4,767,949.92	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร A								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	502.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,320,209.80	519.00	260,538.00	1,580,747.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	84.00	ลบ.ม.	2,576.00	216,384.00	519.00	43,596.00	259,980.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,854.00	ตร.ม.	303.74	563,134.01	-	-	563,134.01	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,708.00	ตร.ม.	-	-	121.00	448,668.04	448,668.04	
	- ไม้คร่าว	557.00	ตัน	126.17	70,276.69	-	-	70,276.69	
	- ไม้ค้ำยัน	254.00	ตัน	30.00	7,620.00	-	-	7,620.00	
	- ตะปู	889.00	กก.	26.12	23,216.54	-	-	23,216.54	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	566.00	กก.	21.60	12,225.60	4.40	2,490.40	14,716.00	
	SD-40 DB 12 มม.	22,798.00	กก.	21.10	481,037.80	3.60	82,072.80	563,110.60	
	SD-40 DB 16 มม.	10,715.00	กก.	20.90	223,943.50	3.60	38,574.00	262,517.50	
	SD-40 DB 20 มม.	12,198.00	กก.	20.90	254,938.20	3.10	37,813.80	292,752.00	
	SD-50 DB 25 มม.	25,203.00	กก.	21.20	534,303.60	3.10	78,129.30	612,432.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,942.00	กก.	28.42	55,191.64	-	-	55,191.64	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร A)							4,754,363.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1.13	งานโครงเหล็ก และงานอื่นๆ อาคาร A								
	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm.(9.52 Kg/m)	1,659.00	กก.	24.81	41,166.25	12.00	19,908.00	61,074.25	
	เหล็กกล่อง 75x75x3.2 mm.(7.01 Kg/m)	88.00	กก.	24.81	2,183.62	12.00	1,056.00	3,239.62	
	เหล็ก C-100x50x5x7.5mm.(W=9.36 kg/m.)	236.00	กก.	24.29	5,731.43	12.00	2,832.00	8,563.43	
	เหล็ก C-150x50x20x3.2mm.(W=6.76 kg/m.)	1,065.00	กก.	24.29	25,864.29	12.00	12,780.00	38,644.29	
	เหล็ก T-150x150x6.5x9.0mm.(W=18.4 kg/m.)	773.00	กก.	35.30	27,286.90	12.00	9,276.00	36,562.90	
	WF-250x175x44.1 kg/m	3,116.00	กก.	35.30	109,994.80	12.00	37,392.00	147,386.80	
	WF 300x150x32 kg/m	1,357.00	กก.	35.30	47,902.10	12.00	16,284.00	64,186.10	
	WF 350x175x41.4 kg/m	3,231.00	กก.	35.30	114,054.30	12.00	38,772.00	152,826.30	
	WF 350x175x57.8 kg/m	261.00	กก.	35.30	9,213.30	12.00	3,132.00	12,345.30	
	WF 400x200x55.6 kg/m	1,419.00	กก.	35.30	50,090.70	12.00	17,028.00	67,118.70	
	WF 450x200x66.2 kg/m	695.00	กก.	35.30	24,533.50	12.00	8,340.00	32,873.50	
	งานทาสีกันสนิม	464.00	ตรม	13.22	6,135.29	35.00	16,240.00	22,375.29	
	งานทาสีน้ำมัน	464.00	ตรม	46.36	21,512.90	38.00	17,632.00	39,144.90	
	Bolt & แผ่นเหล็ก	1.00	รายการ	35,438.00	35,438.00	12,053.00	12,053.00	47,491.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงเหล็ก และงานอื่นๆ อาคาร A)							733,832.38	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	สรุปราคา งานโครงสร้างอาคาร B								
1.1.2.1	งานฐานราก และ เสาดอม่อ B							32,286,971.60	
1.1.2.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 B							12,982,653.83	
1.1.2.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 B							11,887,999.44	
1.1.2.4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 B							6,439,614.89	
1.1.2.5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 B							3,705,787.22	
1.1.2.6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 B							3,931,505.50	
1.1.2.7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 B							3,748,014.48	
1.1.2.8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 B							3,722,238.58	
1.1.2.9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า B							2,749,117.42	
1.1.2.10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นหลังคา B							411,906.79	
1.1.2.11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ B							5,181,543.00	
1.1.2.12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร B							2,023,867.20	
1.1.2.13	งานโครงเหล็กและงานอื่นๆ B							1,256,343.52	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							90,327,563.47	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	งานโครงสร้างอาคาร B								
1.1.2.1	งานฐานราก และ เสาคอม่อ B								
	งานทดสอบเสาเข็ม								
	- ทดสอบแบบ SEISEMIC TEST dia. 80	177.00	ตัน	-	-	150.00	26,550.00	26,550.00	
	- ทดสอบแบบ DYNAMIC LOAD TEST dia. 80	4.00	ตัน	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- Plant Mobilization of pile work	1.00	เหมา	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน / ตัน)	177.00	ตัน	77,400.00	13,699,800.00	78,975.00	13,978,575.00	27,678,375.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด0.80 ม.	177.00	ตัน	-	-	800.00	141,600.00	141,600.00	
	ขุดดิน	1,915.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	214,480.00	214,480.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	90.00	ลบ.ม.	508.33	45,749.70	104.00	9,360.00	55,109.70	
	- คอนกรีตหยาบ	232.00	ลบ.ม.	2,410.00	559,120.00	426.00	98,832.00	657,952.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	326.00	ลบ.ม.	2,629.90	857,347.40	519.00	169,194.00	1,026,541.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	144.00	ตร.ม.	303.74	43,738.56	-	-	43,738.56	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	288.00	ตร.ม.	-	-	121.00	34,848.00	34,848.00	
	- ไม้คร่าว	44.00	ตัน	126.17	5,551.48	-	-	5,551.48	
	- ตะปู	72.00	กก.	26.12	1,880.30	-	-	1,880.30	
	- เหล็กเสริม								
	SD-50 DB 25 มม.	69,013.00	กก.	21.20	1,463,075.60	3.10	213,940.30	1,677,015.90	
	SD-50 DB 28 มม.	16,875.00	กก.	21.20	357,750.00	3.10	52,312.50	410,062.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,578.00	กก.	28.42	73,266.76	-	-	73,266.76	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานเป็นเงิน (งานฐานราก และ เสาคอม่อ อาคาร B)							32,286,971.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 อาคาร B								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	1,592.00	ลบ.ม.	2,679.90	4,266,400.80	519.00	826,248.00	5,092,648.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	208.00	ลบ.ม.	2,626.00	546,208.00	519.00	107,952.00	654,160.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	103.00	ลบ.ม.	2,576.00	265,328.00	519.00	53,457.00	318,785.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	918.00	ตร.ม.	303.74	278,833.32	-	-	278,833.32	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,836.00	ตร.ม.	-	-	121.00	222,156.00	222,156.00	
	- ไม้คร่าว	276.00	ตัน	126.17	34,822.92	-	-	34,822.92	
	- ตะปู	492.00	กก.	26.12	12,848.75	-	-	12,848.75	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	2,035.00	กก.	21.60	43,956.00	4.40	8,954.00	52,910.00	
	SD-40 DB 12 มม.	12,410.00	กก.	21.10	261,851.00	3.60	44,676.00	306,527.00	
	SD-40 DB 20 มม.	31,612.00	กก.	20.90	660,690.80	3.10	97,997.20	758,688.00	
	SD-50 DB 25 มม.	193,016.00	กก.	21.20	4,091,939.20	3.10	598,349.60	4,690,288.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,572.00	กก.	28.42	129,936.24	-	-	129,936.24	
	- Water stop 8"	415.00	เมตร	130.60	54,199.00	80.00	33,200.00	87,399.00	
	Membrane 1.50 mm Self -Adhesive (ผนังชั้นใต้ดินภายนอก)	623.00	ตร.ม.	550.00	342,650.00	-	-	342,650.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 อาคาร B)							12,982,653.83	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร B								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	808.00	ลบ.ม.	2,629.90	2,124,959.20	519.00	419,352.00	2,544,311.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	339.00	ลบ.ม.	2,626.00	890,214.00	519.00	175,941.00	1,066,155.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	168.00	ลบ.ม.	2,576.00	432,768.00	519.00	87,192.00	519,960.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,853.00	ตร.ม.	303.74	866,570.22	-	-	866,570.22	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5,706.00	ตร.ม.	-	-	121.00	690,426.00	690,426.00	
	- ไม้คร่าว	856.00	ตัน	126.17	108,001.52	-	-	108,001.52	
	- ไม้ค้ำยัน	1,456.00	ตัน	30.00	43,680.00	-	-	43,680.00	
	- ตะปู	1,615.00	กก.	26.12	42,176.28	-	-	42,176.28	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	3,309.00	กก.	21.60	71,474.40	4.40	14,559.60	86,034.00	
	SD-40 DB 12 มม.	34,873.00	กก.	21.10	735,820.30	3.60	125,542.80	861,363.10	
	SD-40 DB 20 มม.	133,270.00	กก.	20.90	2,785,343.00	3.10	413,137.00	3,198,480.00	
	SD-50 DB 25 มม.	44,950.00	กก.	21.20	952,940.00	3.10	139,345.00	1,092,285.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,286.00	กก.	28.42	121,808.12	-	-	121,808.12	
	- Water stop 8"	415.00	เมตร	130.60	54,199.00	80.00	33,200.00	87,399.00	
	Membrane 1.50 mm Self -Adhesive (ผนังชั้นใต้ดินภายนอก)	1,017.00	ตร.ม.	550.00	559,350.00	-	-	559,350.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร B)				9,789,304.04		2,098,695.40	11,887,999.44	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 1 อาคาร B								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	8.00	ลบ.ม.	2,679.90	21,439.20	519.00	4,152.00	25,591.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	635.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,669,986.50	519.00	329,565.00	1,999,551.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	83.00	ลบ.ม.	2,576.00	213,808.00	519.00	43,077.00	256,885.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,301.00	ตร.ม.	303.74	395,165.74	-	-	395,165.74	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,603.00	ตร.ม.	-	-	121.00	314,963.00	314,963.00	
	- ไม้คร่าว	391.00	ตัน	126.17	49,332.47	-	-	49,332.47	
	- ไม้ค้ำยัน	924.00	ตัน	30.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	- ตะปู	773.00	กก.	26.12	20,187.16	-	-	20,187.16	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	2,894.00	กก.	21.60	62,510.40	4.40	12,733.60	75,244.00	
	SD-40 DB 12 มม.	7,253.00	กก.	21.10	153,038.30	3.60	26,110.80	179,149.10	
	SD-40 DB 20 มม.	87,253.00	กก.	20.90	1,823,587.70	3.10	270,484.30	2,094,072.00	
	SD-50 DB 25 มม.	38,545.00	กก.	21.20	817,154.00	3.10	119,489.50	936,643.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,291.00	กก.	28.42	65,110.22	-	-	65,110.22	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 1 อาคาร B)							6,439,614.89	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 2 อาคาร B								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	322.00	ลบ.ม.	2,317.00	746,074.00	519.00	167,118.00	913,192.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	102.00	ลบ.ม.	2,629.90	268,249.80	519.00	52,938.00	321,187.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	83.00	ลบ.ม.	2,576.00	213,808.00	519.00	43,077.00	256,885.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,055.00	ตร.ม.	303.74	320,445.70	-	-	320,445.70	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,109.00	ตร.ม.	-	-	121.00	255,189.00	255,189.00	
	- ไม้คร่าว	317.00	ตัน	126.17	39,995.89	-	-	39,995.89	
	- ไม้ค้ำยัน	693.00	ตัน	30.00	20,790.00	-	-	20,790.00	
	- ตะปู	569.00	กก.	26.12	14,859.63	-	-	14,859.63	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,725.00	กก.	21.60	37,260.00	4.40	7,590.00	44,850.00	
	SD-40 DB 12 มม.	17,858.00	กก.	21.10	376,803.80	3.60	64,288.80	441,092.60	
	SD-40 DB 16 มม.	663.00	กก.	20.90	13,856.70	3.60	2,386.80	16,243.50	
	SD-50 DB 25 มม.	24,484.00	กก.	21.20	519,060.80	3.10	75,900.40	594,961.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	845.00	กก.	28.42	24,014.90	-	-	24,014.90	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,228.00	ตร.ม.	360.00	442,080.00	-	-	442,080.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 อาคาร B)							3,705,787.22	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 3B อาคาร B								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	405.00	ลบ.ม.	2,317.00	938,385.00	519.00	210,195.00	1,148,580.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	66.00	ลบ.ม.	2,629.90	173,573.40	519.00	34,254.00	207,827.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	72.00	ลบ.ม.	2,576.00	185,472.00	519.00	37,368.00	222,840.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,164.00	ตร.ม.	303.74	353,553.36	-	-	353,553.36	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,328.00	ตร.ม.	-	-	121.00	281,688.00	281,688.00	
	- ไม้คร่าว	350.00	ตัน	126.17	44,159.50	-	-	44,159.50	
	- ไม้ค้ำยัน	838.00	ตัน	30.00	25,140.00	-	-	25,140.00	
	- ตะปู	619.00	กก.	26.12	16,165.40	-	-	16,165.40	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,944.00	กก.	21.60	41,990.40	4.40	8,553.60	50,544.00	
	SD-40 DB 12 มม.	19,820.00	กก.	21.10	418,202.00	3.60	71,352.00	489,554.00	
	SD-40 DB 16 มม.	663.00	กก.	20.90	13,856.70	3.60	2,386.80	16,243.50	
	SD-40 DB 20 มม.	74.00	กก.	20.90	1,546.60	3.10	229.40	1,776.00	
	SD-50 DB 25 มม.	20,009.00	กก.	21.20	424,190.80	3.10	62,027.90	486,218.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,142.00	กก.	28.42	32,455.64	-	-	32,455.64	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,541.00	ตร.ม.	360.00	554,760.00	-	-	554,760.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3B อาคาร B)							3,931,505.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 4B อาคาร B								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	355.00	ลบ.ม.	2,317.00	822,535.00	519.00	184,245.00	1,006,780.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	145.00	ลบ.ม.	2,629.90	381,335.50	519.00	75,255.00	456,590.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,118.00	ตร.ม.	303.74	339,581.32	-	-	339,581.32	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,236.00	ตร.ม.	-	-	121.00	270,556.00	270,556.00	
	- ไม้คร่าว	336.00	ตัน	126.17	42,393.12	-	-	42,393.12	
	- ไม้ค้ำยัน	829.00	ตัน	30.00	24,870.00	-	-	24,870.00	
	- ตะปู	592.00	กก.	26.12	15,460.28	-	-	15,460.28	
	- เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,762.00	กก.	21.60	38,059.20	4.40	7,752.80	45,812.00	
	SD-40 DB 12 มม.	20,588.00	กก.	21.10	434,406.80	3.60	74,116.80	508,523.60	
	SD-40 DB 16 มม.	600.00	กก.	20.90	12,540.00	3.60	2,160.00	14,700.00	
	SD-50 DB 25 มม.	18,028.00	กก.	21.20	382,193.60	3.10	55,886.80	438,080.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,103.00	กก.	28.42	31,347.26	-	-	31,347.26	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,537.00	ตร.ม.	360.00	553,320.00	-	-	553,320.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4B อาคาร B)							3,748,014.48	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 5B อาคาร B								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	355.00	ลบ.ม.	2,317.00	822,535.00	519.00	184,245.00	1,006,780.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	145.00	ลบ.ม.	2,629.90	381,335.50	519.00	75,255.00	456,590.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,052.00	ตร.ม.	303.74	319,534.48	-	-	319,534.48	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,105.00	ตร.ม.	-	-	121.00	254,705.00	254,705.00	
	- ไม้คร่าว	316.00	ตัน	126.17	39,869.72	-	-	39,869.72	
	- ไม้ค้ำยัน	739.00	ตัน	30.00	22,170.00	-	-	22,170.00	
	- ตะปู	562.00	กก.	26.12	14,676.82	-	-	14,676.82	
	- เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,876.00	กก.	21.60	40,521.60	4.40	8,254.40	48,776.00	
	SD-40 DB 12 มม.	19,594.00	กก.	21.10	413,433.40	3.60	70,538.40	483,971.80	
	SD-40 DB 16 มม.	379.00	กก.	20.90	7,921.10	3.60	1,364.40	9,285.50	
	SD-40 DB 20 มม.	74.00	กก.	20.90	1,546.60	3.10	229.40	1,776.00	
	SD-50 DB 25 มม.	22,386.00	กก.	21.20	474,583.20	3.10	69,396.60	543,979.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,188.00	กก.	28.42	33,762.96	-	-	33,762.96	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION	1,351.00	ตร.ม.	360.00	486,360.00	-	-	486,360.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5B อาคาร B)							3,722,238.58	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นตาดฟ้า B								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)		ลบ.ม.	2,317.00	-	519.00	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	281.00	ลบ.ม.	2,629.90	739,001.90	519.00	145,839.00	884,840.90	
	- แบบหล่อคอนกรีต	758.00	ตร.ม.	303.74	230,234.92	-	-	230,234.92	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,516.00	ตร.ม.	-	-	121.00	183,436.00	183,436.00	
	- ไม้คร่าว	228.00	ตัน	126.17	28,766.76	-	-	28,766.76	
	- ไม้ค้ำยัน	402.00	ตัน	30.00	12,060.00	-	-	12,060.00	
	- ตะปู	455.00	กก.	26.12	11,882.48	-	-	11,882.48	
	- เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	1,989.00	กก.	21.60	42,962.40	4.40	8,751.60	51,714.00	
	SD-40 DB 12 มม.	13,996.00	กก.	21.10	295,315.60	3.60	50,385.60	345,701.20	
	SD-40 DB 20 มม.	3,376.00	กก.	20.90	70,558.40	3.10	10,465.60	81,024.00	
	SD-50 DB 25 มม.	36,115.00	กก.	21.20	765,638.00	3.10	111,956.50	877,594.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,473.00	กก.	28.42	41,862.66	-	-	41,862.66	
	- ระบบพื้นลวดแรงดึง POST TENSION		ตร.ม.	360.00	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นตาดฟ้า B)							2,749,117.42	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นหลังคา B								
	- คอนกรีตพื้น POST fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)		ลบ.ม.	2,317.00	-	519.00	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	44.00	ลบ.ม.	2,679.90	117,915.60	519.00	22,836.00	140,751.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต	135.00	ตร.ม.	303.74	41,004.90	-	-	41,004.90	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	269.00	ตร.ม.	-	-	121.00	32,549.00	32,549.00	
	- ไม้คร่าว	41.00	ตัน	126.17	5,172.97	-	-	5,172.97	
	- ไม้ค้ำยัน	86.00	ตัน	30.00	2,580.00	-	-	2,580.00	
	- ตะปู	81.00	กก.	26.12	2,115.34	-	-	2,115.34	
	- เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	611.00	กก.	21.60	13,197.60	4.40	2,688.40	15,886.00	
	SD-40 DB 12 มม.	3,049.00	กก.	21.10	64,333.90	3.60	10,976.40	75,310.30	
	SD-40 DB 16 มม.	486.00	กก.	20.90	10,157.40	3.60	1,749.60	11,907.00	
	SD-40 DB 20 มม.	84.00	กก.	20.90	1,755.60	3.10	260.40	2,016.00	
	SD-50 DB 25 มม.	3,167.00	กก.	21.20	67,140.40	3.10	9,817.70	76,958.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	199.00	กก.	28.42	5,655.58	-	-	5,655.58	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นหลังคาตาดฟ้า B)							411,906.79	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ อาคาร B								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	428.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,125,597.20	519.00	222,132.00	1,347,729.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	126.00	ลบ.ม.	2,576.00	324,576.00	519.00	65,394.00	389,970.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,627.00	ตร.ม.	303.74	494,184.98	-	-	494,184.98	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,253.00	ตร.ม.	-	-	121.00	393,613.00	393,613.00	
	- ไม้คร่าว	489.00	ตัน	126.17	61,697.13	-	-	61,697.13	
	- ไม้ค้ำยัน		ตัน	30.00	-	-	-	-	
	- ตะปู	813.00	กก.	26.12	21,231.77	-	-	21,231.77	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SD-40 DB 12 มม.	21,292.00	กก.	21.10	449,261.20	3.60	76,651.20	525,912.40	
	SD-40 DB 16 มม.	1,615.00	กก.	20.90	33,753.50	3.60	5,814.00	39,567.50	
	SD-40 DB 20 มม.	29,549.00	กก.	20.90	617,574.10	3.10	91,601.90	709,176.00	
	SD-50 DB 25 มม.	46,254.00	กก.	21.20	980,584.80	3.10	143,387.40	1,123,972.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,621.00	กก.	28.42	74,488.82	-	-	74,488.82	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ อาคาร B)							5,181,543.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร B								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	214.00	ลบ.ม.	2,629.90	562,798.60	519.00	111,066.00	673,864.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	38.00	ลบ.ม.	2,576.00	97,888.00	519.00	19,722.00	117,610.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	778.00	ตร.ม.	303.74	236,309.72	-	-	236,309.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,556.00	ตร.ม.	-	-	121.00	188,276.00	188,276.00	
	- ไม้คร่าว	234.00	ตัน	126.17	29,523.78	-	-	29,523.78	
	- ไม้ค้ำยัน	277.00	ตัน	30.00	8,310.00	-	-	8,310.00	
	- ตะปู	377.00	กก.	26.12	9,845.48	-	-	9,845.48	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	693.00	กก.	21.60	14,968.80	4.40	3,049.20	18,018.00	
	SD-40 DB 12 มม.	11,373.00	กก.	21.10	239,970.30	3.60	40,942.80	280,913.10	
	SD-40 DB 16 มม.	7,761.00	กก.	20.90	162,204.90	3.60	27,939.60	190,144.50	
	SD-40 DB 20 มม.	4,875.00	กก.	20.90	101,887.50	3.10	15,112.50	117,000.00	
	SD-50 DB 25 มม.	5,356.00	กก.	21.20	113,547.20	3.10	16,603.60	130,150.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	841.00	กก.	28.42	23,901.22	-	-	23,901.22	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร B)							2,023,867.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.13	งานโครงเหล็ก และงานอื่นๆ อาคาร B								
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.(7.01 Kg/m)	1,199.00	กก.	24.81	29,751.86	12.00	14,388.00	44,139.86	
	เหล็กกล่อง 32x32x2.3mm.(W=5.14 kg/m.)	82.00	กก.	24.29	1,991.43	12.00	984.00	2,975.43	
	เหล็กกล่อง 75x75x2.3 mm.(5.14 Kg/m)	3,861.00	กก.	23.53	90,847.06	12.00	46,332.00	137,179.06	
	เหล็กกล่อง 125x125x3.2 mm.(12.0 Kg/m)	5,086.00	กก.	24.81	126,203.47	12.00	61,032.00	187,235.47	
	เหล็ก C-150x50x20x3.2mm.(W=6.76 kg/m.)	3,301.00	กก.	24.29	80,167.14	12.00	39,612.00	119,779.14	
	เหล็ก C-200x90x8.0mm.(W=30.3 kg/m.)	382.00	กก.	24.81	9,478.91	12.00	4,584.00	14,062.91	
	WF 200x100x26 kg/m	683.00	กก.	35.30	24,109.90	12.00	8,196.00	32,305.90	
	WF 300x150x32 kg/m	1,576.00	กก.	35.30	55,632.80	12.00	18,912.00	74,544.80	
	WF 350x175x57.8 kg/m	783.00	กก.	35.30	27,639.90	12.00	9,396.00	37,035.90	
	WF 350x350x106 kg/m	957.00	กก.	35.30	33,782.10	12.00	11,484.00	45,266.10	
	WF 400x200x55.6 kg/m	7,852.00	กก.	35.30	277,175.60	12.00	94,224.00	371,399.60	
	งานทาสีกันสนิม	1,078.00	ตรม	13.22	14,253.96	35.00	37,730.00	51,983.96	
	งานทาสีน้ำมัน	1,078.00	ตรม	46.36	49,980.39	38.00	40,964.00	90,944.39	
	Bolt & แผ่นเหล็ก	1.00	รายการ	35,438.00	35,438.00	12,053.00	12,053.00	47,491.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงเหล็ก และงานอื่นๆ อาคาร B)							1,256,343.52	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.3	สรุปราคา งานโครงสร้างทางเชื่อม								
1.1.3.1	งานสะพานทางเชื่อม							1,049,475.63	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							1,049,475.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.3	งานโครงสร้างทางเชื่อม								
1.1.3.1	งานสะพานทางเชื่อม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม.	2,384.20	16,689.40	519.00	3,633.00	20,322.40	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 6 มม.	273.00	กก.	22.35	6,101.55	4.40	1,201.20	7,302.75	
	SR-24 RB 9 มม.	83.00	กก.	21.60	1,792.80	4.40	365.20	2,158.00	
	SR-24 RB 19 มม.	332.00	กก.	21.15	7,021.80	4.40	1,460.80	8,482.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	28.42	227.36	-	-	227.36	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 420 กก./ตร.ซม.	123.00	ตร.ม.	600.00	73,800.00	80.00	9,840.00	83,640.00	
	เหล็กกล่อง 75x38x2.3 mm.(3.81 Kg/m)	658.00	กก.	27.66	18,200.00	12.00	7,896.00	26,096.00	
	WF 200x100x26 kg/m	3,099.00	กก.	35.30	109,394.70	12.00	37,188.00	146,582.70	
	WF 300x150x32 kg/m	1,512.00	กก.	35.30	53,373.60	12.00	18,144.00	71,517.60	
	WF 500x200x79.5 kg/m	12,354.00	กก.	35.30	436,096.20	12.00	148,248.00	584,344.20	
	งานทาสีกันสนิม	387.00	ตร.ม	13.22	5,117.15	35.00	13,545.00	18,662.15	
	งานทาสีน้ำมัน	387.00	ตร.ม	46.36	17,942.87	38.00	14,706.00	32,648.87	
	Bolt & แผ่นเหล็ก	1.00	รายการ	35,438.00	35,438.00	12,053.00	12,053.00	47,491.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานสะพานทางเชื่อม)							1,049,475.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4	สรุปราคา งานโครงสร้าง External								
1.1.4.1	งานโครงสร้าง ถังบำบัดน้ำเสีย และโครงสร้างท่อหนองน้ำ							4,598,320.19	
1.1.4.2	งาน Pile Wall							32,842,200.00	
1.1.4.3	งานขุดดิน							5,973,444.24	
1.1.4.4	งานถนนและทางเข้า							2,477,624.95	
1.1.4.5	งานป้ายโครงการ							128,429.87	
1.1.4.6	งานรั้วคอนกรีต							518,471.86	
1.1.4.7	งานโครงสร้างภูมิทัศน์ (Landscape)							1,161,745.06	
1.1.4.8	งานพื้นคอนกรีตวางบนดิน (Slabs on ground)							393,896.77	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							48,094,132.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4	งานโครงสร้าง								
1.1.4.1	งานโครงสร้าง ถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	412.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,083,518.80	519.00	213,828.00	1,297,346.80	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,121.00	ตร.ม.	303.74	340,492.54	-	-	340,492.54	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,241.00	ตร.ม.	-	-	121.00	271,161.00	271,161.00	
	- ไม้คร่าว	337.00	ต้น	126.17	42,519.29	-	-	42,519.29	
	- ตะปู	511.00	กก.	26.12	13,344.94	-	-	13,344.94	
	- เหล็กเสริม								
	SD-40 DB 12 มม.	21,048.00	กก.	21.10	444,112.80	3.60	75,772.80	519,885.60	
	SD-40 DB 16 มม.	23,137.00	กก.	20.90	483,563.30	3.60	83,293.20	566,856.50	
	SD-40 DB 20 มม.	13,536.00	กก.	20.90	282,902.40	3.10	41,961.60	324,864.00	
	SD-50 DB 25 มม.	16,761.00	กก.	21.20	355,333.20	3.10	51,959.10	407,292.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,461.00	กก.	28.42	41,521.62	-	-	41,521.62	
	- Water stop 8"	126.00	ม.	130.60	16,455.60	80.00	10,080.00	26,535.60	
	Membrane 1.50 mm Self-Adhesive (ผนังบ่อบำบัดภายนอก)	395.00	ตร.ม.	550.00	217,250.00	-	-	217,250.00	
	Membrane 1.50 mm Self-Adhesive (ผนังบ่อหน่วงภายนอก)	359.00	ตร.ม.	550.00	197,450.00	-	-	197,450.00	
	Cement Base (พื้น-ผนังภายในบ่อบำบัด)	494.00	ตร.ม.	350.00	172,900.00	-	-	172,900.00	
	Cement Base (พื้น-ผนังภายในบ่อหน่วง)	454.00	ตร.ม.	350.00	158,900.00	-	-	158,900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ)							4,598,320.19	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4.2	งาน Plie Wall								
	- เสาค้ำเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Pile Wall)	360.00	ตัน	54,590.00	19,652,400.00	28,840.00	10,382,400.00	30,034,800.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม ขนาด0.80 ม.	360.00	ตัน	-	-	800.00	288,000.00	288,000.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม. (Pile Wall)	204.00	ตัน	12,000.00	2,448,000.00	-	-	2,448,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม ขนาด0.35 ม.	204.00	ตัน	-	-	350.00	71,400.00	71,400.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (Plie Wall)							32,842,200.00	
1.1.4.3	งานขุดดิน								
	งานขุดดิน ชั้นใต้ดิน และฐานราก	28,645.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,208,240.00	3,208,240.00	คิวนั่น
	งานขุดดิน บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ	952.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	106,624.00	106,624.00	คิวนั่น
	ทรายถมกลับระหว่าง Pile Wall และ กำแพงกันดิน รอบอาคาร	5,172.34	ลบ.ม.	410.00	2,120,657.39	104.00	537,922.85	2,658,580.24	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานขุดดินและขบทั้ง)							5,973,444.24	
1.1.4.4	งานถนนและทางเข้า								
	- เสาค้ำเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	28.00	ตัน	12,000.00	336,000.00	-	-	336,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม ขนาด0.35 ม.	28.00	ตัน	-	-	350.00	9,800.00	9,800.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	508.33	3,049.98	104.00	624.00	3,673.98	
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,410.00	7,230.00	426.00	1,278.00	8,508.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรายกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	274.00	ลบ.ม.	2,679.90	734,292.60	519.00	142,206.00	876,498.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แบบหล่อคอนกรีต	755.00	ตร.ม.	303.74	229,323.70	-	-	229,323.70	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,509.00	ตร.ม.	-	-	121.00	182,589.00	182,589.00	
	- ไม้คร่าว	227.00	ตัน	126.17	28,640.59	-	-	28,640.59	
	- ไม้ค้ำยัน	1,121.00	ตัน	30.00	33,630.00	-	-	33,630.00	
	- ตะปู	453.00	กก.	26.12	11,830.25	-	-	11,830.25	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 6 มม.	149.00	กก.	22.35	3,330.15	4.40	655.60	3,985.75	
	SR-24 RB 9 มม.	2,900.00	กก.	21.60	62,640.00	4.40	12,760.00	75,400.00	
	SD-40 DB 12 มม.	8,242.00	กก.	21.10	173,906.20	3.60	29,671.20	203,577.40	
	SD-40 DB 16 มม.	12,772.00	กก.	20.90	266,934.80	3.60	45,979.20	312,914.00	
	SD-40 DB 20 มม.	1,526.00	กก.	20.90	31,893.40	3.10	4,730.60	36,624.00	
	SD-50 DB 25 มม.	4,130.00	กก.	21.20	87,556.00	3.10	12,803.00	100,359.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	854.00	กก.	28.42	24,270.68	-	-	24,270.68	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ถนนและทางเข้า)							2,477,624.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4.5	งานป้ายโครงการ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	14.56	ลบ.ม.	2,629.90	38,297.79	519.00	7,557.91	45,855.70	
	- แบบหล่อคอนกรีต	47.16	ตร.ม.	303.74	14,324.38	-	-	14,324.38	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	94.32	ตร.ม.	-	-	121.00	11,412.72	11,412.72	
	- ไม้คร่าว	15.00	ต้น	126.17	1,892.55	-	-	1,892.55	
	- ตะปู	25.18	กก.	26.12	657.48	-	-	657.48	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 9 มม.	25.15	กก.	21.60	543.15	4.40	110.64	653.79	
	SD-40 DB 12 มม.	717.52	กก.	21.10	15,139.76	3.60	2,583.09	17,722.84	
	SD-40 DB 16 มม.	57.67	กก.	20.90	1,205.37	3.60	207.62	1,413.00	
	SD-50 DB 25 มม.	1,323.58	กก.	21.20	28,059.91	3.10	4,103.10	32,163.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	82.14	กก.	28.42	2,334.40	-	-	2,334.40	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ป้ายโครงการ)							128,429.87	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4.6	งานรั้วคอนกรีต								
	- เสาค้ำเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	4.00	ตัน	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด0.35 ม.	4.00	ตัน	-	-	350.00	1,400.00	1,400.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.58	ลบ.ม.	508.33	800.62	104.00	163.80	964.42	
	- คอนกรีตหยาบ	0.79	ลบ.ม.	2,410.00	1,897.88	426.00	335.48	2,233.35	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	51.89	ลบ.ม.	2,629.90	136,454.33	519.00	26,928.70	163,383.04	
	- แบบหล่อคอนกรีต	223.42	ตร.ม.	303.74	67,861.59	-	-	67,861.59	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	446.84	ตร.ม.	-	-	121.00	54,067.64	54,067.64	
	- ไม้คร่าว	68.00	ตัน	126.17	8,579.56	-	-	8,579.56	
	- ตะปู	154.70	กก.	26.12	4,039.99	-	-	4,039.99	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 9 มม.	1,482.46	กก.	21.60	32,021.18	4.40	6,522.83	38,544.02	
	SD-40 DB 12 มม.	408.12	กก.	21.10	8,611.43	3.60	1,469.25	10,080.68	
	SD-40 DB 16 มม.	2,771.58	กก.	20.90	57,925.93	3.60	9,977.67	67,903.60	
	SD-40 DB 20 มม.	1,256.58	กก.	20.90	26,262.46	3.10	3,895.39	30,157.85	
	SD-50 DB 25 มม.	638.71	กก.	21.20	13,540.65	3.10	1,980.00	15,520.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	201.81	กก.	28.42	5,735.47	-	-	5,735.47	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง รั้วคอนกรีต)							518,471.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4.7	งานโครงสร้างภูมิทัศน์ (Landscape)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	122.24	ลบ.ม.	2,629.90	321,466.65	519.00	63,440.13	384,906.78	
	- แบบหล่อคอนกรีต	658.11	ตร.ม.	303.74	199,895.39	-	-	199,895.39	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,316.23	ตร.ม.	-	-	121.00	159,263.47	159,263.47	
	- ไม้คร่าว	198.00	ตัน	126.17	24,981.66	-	-	24,981.66	
	- ไม้ค้ำยัน	477.00	ตัน	30.00	14,310.00	-	-	14,310.00	
	- ตะปู	342.88	กก.	26.12	8,954.39	-	-	8,954.39	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 9 มม.	7,399.35	กก.	21.60	159,826.03	4.40	32,557.15	192,383.18	
	SD-40 DB 12 มม.	6,698.11	กก.	21.10	141,330.20	3.60	24,113.21	165,443.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	408.40	กก.	28.42	11,606.78	-	-	11,606.78	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ภูมิทัศน์ (Landscape))							1,161,745.06	
1.1.4.8	งานพื้นคอนกรีตวางบนดิน (Slabs on ground)								
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	461.75	ตร.ม.	-	-	15.00	6,926.25	6,926.25	
	- หินคลุกรองพื้น บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	90.04	ลบ.ม.	492.00	44,300.30	35.00	3,151.44	47,451.74	
	- ทราฮายาบรองพื้น อัดแน่น หนา 5 ซม.	28.86	ตร.ม.	508.33	14,670.09	104.00	3,001.38	17,671.46	
	- แบบหล่อคอนกรีต	34.80	ตร.ม.	303.74	10,570.15	-	-	10,570.15	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก) หนา 20 ซม.	92.35	ตร.ม.	2,384.20	220,180.87	519.00	47,929.65	268,110.52	
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (WIRE MESH) 6 มม. @0.20 ม.	461.75	ตร.ม.	73.00	33,707.75	-	-	33,707.75	
	- รอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	78.00	เมตร	37.97	2,961.66	32.18	2,510.04	5,471.70	
	- รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	56.00	เมตร	38.22	2,140.32	32.98	1,846.88	3,987.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง พื้นคอนกรีตวางบนดิน)							393,896.77	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น B2								
	งานฝ้าเพดาน อาคาร A (ไม่รวมลิ) อาคาร A ชั้น B2								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ(ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	44.00	ตร.ม.	237.00	10,428.00	75.00	3,300.00	13,728.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	1,800.00	ตร.ม.	50.00	90,000.00	87.00	156,600.00	246,600.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมลิ) อาคาร A ชั้น B2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	282.00	ตร.ม.	182.00	51,324.00	56.00	15,792.00	67,116.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	29.00	ตร.ม.	486.00	14,094.00	78.00	2,262.00	16,356.00	
	- เสาดูและทับหลัง ครึ่งแผ่น	169.00	ม.	128.00	21,632.00	46.00	7,774.00	29,406.00	
	- เสาดูและทับหลัง เต็มแผ่น	17.00	ม.	189.00	3,213.00	81.00	1,377.00	4,590.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	311.00	ตร.ม.	49.00	15,239.00	95.00	29,545.00	44,784.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	311.00	ตร.ม.	49.00	15,239.00	87.00	27,057.00	42,296.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	1,296.00	ตร.ม.	49.00	63,504.00	87.00	112,752.00	176,256.00	
	- ID.1 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสเซีย สีเทาอ่อน	50.00	ตร.ม.	691.49	34,574.50	181.00	9,050.00	43,624.50	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.21 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ห้องน้ำ)	4.00	ตร.ม.	49.00	196.00	95.00	380.00	576.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น B2								
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ รวมปูนทรายปรับระดับ	44.00	ตร.ม.	691.49	30,425.56	158.00	6,952.00	37,377.56	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงน้ำลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	2,086.00	ตร.ม.	691.49	1,442,448.14	158.00	329,588.00	1,772,036.14	
	รวมปูนทรายปรับระดับ				-				
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	54.00	ตร.ม.	60.00	3,240.00	40.00	2,160.00	5,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น B2 (ดูแบบ A9-21)				-				
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	2.00	ชุด	5,187.00	10,374.00	450.00	900.00	11,274.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	2.00	ชุด	229.00	458.00	70.00	140.00	598.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	2.00	ชุด	2,280.00	4,560.00	450.00	900.00	5,460.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	2.00	ชุด	10,010.00	20,020.00	-	-	20,020.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2.00	ชุด	168.00	336.00	55.00	110.00	446.00	
	- STOP VALVE	4.00	ชุด	186.00	744.00	35.00	140.00	884.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสี่สแตนเลสเหลี่ยม	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	75.00	300.00	1,620.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	2.00	ชุด	1,993.33	3,986.67	200.00	400.00	4,386.67	
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	2.00	ห้อง	7,500.00	15,000.00	800.00	1,600.00	16,600.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคาร A และชั้นใต้ดิน				-				
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1 ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร A และชั้นใต้ดิน				-			-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TOP ทินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น B2				-				
	งานประตู				-				
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 4.15x2.25 เมตร	1.00	ชุด	43,670.00	43,670.00	6,160.00	6,160.00	49,830.00	
	(ทางเข้าด้านข้าง ชั้น B1 - อาคาร A)				-				
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	(บันไดหนีไฟ) ขนาด 1.00x2.00 ม				-				
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานเหล็ก ขนาด0.90x2.00 ม. (ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ)	3.00	ชุด	8,080.00	24,240.00	1,500.00	4,500.00	28,740.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) คูแบบ A9-17	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR12 ประตูบานเปิดคู่ บาน uPVC	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	งานหน้าต่าง ห้องน้ำ B102, B104				-				
					-				
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น B2				-		786,115.00	3,039,562.45	
					-				
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น B1				-				
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น B1				-				
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ(ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	44.00	ตร.ม.	259.00	11,396.00	75.00	3,300.00	14,696.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	3,342.00	ตร.ม.	50.00	167,100.00	87.00	290,754.00	457,854.00	
	โถงลิฟท์ Service Fireman)				-				
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น B1				-				

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	204.00	ตร.ม.	182.00	37,128.00	56.00	11,424.00	48,552.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	19.00	ตร.ม.	486.00	9,234.00	78.00	1,482.00	10,716.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	122.00	ม.	128.00	15,616.00	46.00	5,612.00	21,228.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	11.00	ม.	189.00	2,079.00	81.00	891.00	2,970.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	223.00	ตร.ม.	49.00	10,927.00	95.00	21,185.00	32,112.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	223.00	ตร.ม.	49.00	10,927.00	87.00	19,401.00	30,328.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	1,296.00	ตร.ม.	49.00	63,504.00	87.00	112,752.00	176,256.00	
	- ID.1 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	222.00	ตร.ม.	691.49	153,510.78	181.00	40,182.00	193,692.78	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-		-	-	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	189.00	3,591.00	16,729.31	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-		-	-	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น B1				-		-	-	
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น)	2,851.00	ตร.ม.	104.00	296,504.00	64.00	182,464.00	478,968.00	
	(พื้นขัดเรียบ) รวมปูนทรายปรับระดับ				-		-	-	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	205.00	ตร.ม.	691.49	141,755.45	222.00	45,510.00	187,265.45	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมฝังร่องจุกบันได	178.00	ตร.ม.	691.49	123,085.22	222.00	39,516.00	162,601.22	
	(บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ				-		-	-	
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวขัดมัน (พื้นหลังคา,	976.00	ตร.ม.	360.00	351,360.00	64.00	62,464.00	413,824.00	
	พื้นลาดฟ้า, พื้นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน)				-		-	-	
	- F6 พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ พร้อมตีเส้นจราจร (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน)	1,626.00	ตร.ม.	60.00	97,560.00	40.00	65,040.00	162,600.00	
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ รวมปูนทรายปรับระดับ	302.00	ตร.ม.	691.49	208,829.98	158.00	47,716.00	256,545.98	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ ตีลายก้างปลา (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน)	182.00	ตร.ม.	-	-	45.00	8,190.00	8,190.00	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	2,106.00	ตร.ม.	691.49	1,456,277.94	158.00	332,748.00	1,789,025.94	
	รวมปูนทรายปรับระดับ				-		-	-	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	1,185.00	ตร.ม.	60.00	71,100.00	40.00	47,400.00	118,500.00	
	- F12 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	55.00	ตร.ม.	691.49	38,031.95	174.00	9,570.00	47,601.95	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- F13 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ ปูสลับลาย	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	สีเนื้อ รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- F14 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน สีเทาเข้ม	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา	158.00	ตร.ม.	691.49	109,255.42	222.00	35,076.00	144,331.42	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	222.00	11,544.00	47,501.48	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	24.00	ตร.ม.	299.39	7,185.39	158.00	3,792.00	10,977.39	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น B1 (ดูแบบ A9-21)				-		-	-	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	5,187.00	51,870.00	450.00	4,500.00	56,370.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	10.00	ชุด	229.00	2,290.00	70.00	700.00	2,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	10,010.00	50,050.00	-	-	50,050.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	6.00	ชุด	3,363.00	20,178.00	450.00	2,700.00	22,878.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	6.00	ชุด	8,866.00	53,196.00	-	-	53,196.00	
	- ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝังผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	23.00	ชุด	186.00	4,278.00	35.00	805.00	5,083.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	1,489.58	2,979.17	200.00	400.00	3,379.17	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป อาคาร A และชั้นใต้ดิน				-		-	-	
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	10.00	ห้อง	7,500.00	75,000.00	800.00	8,000.00	83,000.00	
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 1								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 1								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ(ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	22.00	ตร.ม.	237.00	5,214.00	75.00	1,650.00	6,864.00	
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	51.00	ตร.ม.	259.00	13,209.00	75.00	3,825.00	17,034.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	504.00	ตร.ม.	50.00	25,200.00	87.00	43,848.00	69,048.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 1								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	1,638.00	ตร.ม.	182.00	298,116.00	56.00	91,728.00	389,844.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	66.00	ตร.ม.	486.00	32,076.00	78.00	5,148.00	37,224.00	
	- เสาดูและทับหลัง ครึ่งแผ่น	983.00	ม.	128.00	125,824.00	46.00	45,218.00	171,042.00	
	- เสาดูและทับหลัง เต็มแผ่น	40.00	ม.	189.00	7,560.00	81.00	3,240.00	10,800.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,704.00	ตร.ม.	49.00	83,496.00	95.00	161,880.00	245,376.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,704.00	ตร.ม.	49.00	83,496.00	87.00	148,248.00	231,744.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบหินธรรมชาติ ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	38.00	ตร.ม.	691.49	26,276.62	189.00	7,182.00	33,458.62	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-		-		
	- ID.3 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน สีน้ำตาล	156.00	ตร.ม.	691.49	107,872.44	181.00	28,236.00	136,108.44	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-		-		
	- ID.4 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสเซีย สีน้ำตาล	7.00	ตร.ม.	691.49	4,840.43	181.00	1,267.00	6,107.43	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-		-		
	- ID.6 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ปูสลับแนว สีขาว	83.00	ตร.ม.	691.49	57,393.67	189.00	15,687.00	73,080.67	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-		-		
	- ID.20 ผังกงูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	28.00	ตร.ม.	299.39	8,382.96	181.00	5,068.00	13,450.96	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-		
	- RG. ผังกงูกระเบื้องระบบ RIB Glass, กระงกกันความร้อน Laminate 12 mm. (RG1)				-		-	-	
	- RG1 ผังกงูกระเบื้องระบบ RIB Glass, กระงกกันความร้อน Laminate 12 mm.	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 1				-		-		
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	274.00	ตร.ม.	104.00	28,496.00	64.00	17,536.00	46,032.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	67.00	ตร.ม.	691.49	46,329.83	222.00	14,874.00	61,203.83	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกบันได	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	(บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ				-		-		
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	174.00	ตร.ม.	691.49	120,319.26	158.00	27,492.00	147,811.26	
	รวมปูนทรายปรับระดับ				-		-		
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ ตีลายก้างปลา (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน)	46.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,070.00	2,070.00	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	21.00	ตร.ม.	691.49	14,521.29	158.00	3,318.00	17,839.29	
	รวมปูนทรายปรับระดับ				-		-		
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	182.00	ตร.ม.	60.00	10,920.00	40.00	7,280.00	18,200.00	
	- F13 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ไล่ไม่ ปูสลับลาย	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	สีเนื้อ รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-		
	- F14 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน สีเทาเข้ม	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-		

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	2.00	ตร.ม.	299.39	598.78	158.00	316.00	914.78	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 1 (ดูแบบ A9-21)				-		-		
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	7.00	ชุด	5,187.00	36,309.00	450.00	3,150.00	39,459.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	7.00	ชุด	419.00	2,933.00	70.00	490.00	3,423.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	7,239.00	36,195.00	450.00	2,250.00	38,445.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	8,365.50	41,827.50	-	-	41,827.50	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	8,866.00	26,598.00	-	-	26,598.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำแบบก้านโยก สีสแตนเลส	3.00	ชุด	1,849.00	5,547.00	200.00	600.00	6,147.00	
	- ที่กดสบู่ 2 ช่อง สีขาว-ใส	4.00	ชุด	299.00	1,196.00	55.00	220.00	1,416.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	4.00	ชุด	239.00	956.00	55.00	220.00	1,176.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝั้ผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.26 ม.	5.00	ชุด	1,895.83	9,479.17	200.00	1,000.00	10,479.17	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-		

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P8.2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปด้านหน้า สูง 2.00 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	4.00	ห้อง	7,800.00	31,200.00	800.00	3,200.00	34,400.00	
	- P9 แผงกันโล่ปลิวสภาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ห้อง	7,800.00	15,600.00	170.00	340.00	15,940.00	
	- P10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม.	4.00	ห้อง	7,800.00	31,200.00	800.00	3,200.00	34,400.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย				-		-		
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรูกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 1				-		-		
	งานประตู				-		-		
	- D1 ประตูบานเลื่อนคู่ อัดโนมัติ (ทางเข้าโถง ชั้น 1 อาคาร A) ขนาด 2.25x2.60 เมตร	2.00	ชุด	104,203.65	208,407.30	8,737.43	17,474.86	225,882.16	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.35 เมตร	1.00	ชุด	10,340.00	10,340.00	2,500.00	2,500.00	12,840.00	
	- D5 ประตูบานเลื่อนคู่ อัดโนมัติ (ทางเข้าโถงลิฟท์ 6 ชั้น 1 อาคาร B) ขนาด 2.00x3.10 เมตร	2.00	ชุด	106,335.16	212,670.32	9,022.42	18,044.84	230,715.16	
	- D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ทำสีพ่น (ทางเข้าส่งของชั้น1/โถงทางเดินชั้น1 ส่วนหลัง) ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	4.00	ชุด	19,300.00	77,200.00	1,500.00	6,000.00	83,200.00	
	ขนาด 1.00x2.00 ม (บันไดหนีไฟ)				-		-		
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ขนาด 0.90x2.00 ม.(ห้องเครื่องห้องไฟฟ้าห้องขยะ)	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D10a ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี (ห้องทั่วไปเก็บของ) ขนาด 0.80x2.00 ม	3.00	ชุด	7,380.00	22,140.00	2,000.00	6,000.00	28,140.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์ทาสี ขนาด 0.90x2.00 ม. (โถงทางเดินชั้น 1)	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- D11 ประตูบานเปิดคู่บานเหล็กทำสีพ่น ขนาด 1.90x2.00 ม. (ห้อง MDB ชั้น1/ห้องเก็บของ ชั้นB2)	4.00	ชุด	17,416.00	69,664.00	1,800.00	7,200.00	76,864.00	
	- D12a ประตูบานเหล็กม้วน ระบบสปริง แบบมือดึง พร้อมอุปกรณ์ (ตามมาตราฐานผู้ผลิต) ขนาด 2.50x2.50 ม.	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	
	- DR1 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	2,000.00	4,000.00	20,400.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR12 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	งานหน้าต่าง				-		-		
	- GW6 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.70x4.15 เมตร โถงลิฟท์ 1 ชั้น 1	1.00	ชุด	29,600.00	29,600.00	3,500.00	3,500.00	33,100.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวดลาย สีเทาเข้ม	2.00	ชุด	6,630.00	13,260.00	1,160.00	2,320.00	15,580.00	
	ขนาด 0.60x1.35 เมตร ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ				-		-		
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวดลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร ห้องเครื่องปั๊ม	2.00	ชุด	9,150.00	18,300.00	1,700.00	3,400.00	21,700.00	
	- W10+W10a หน้าต่างบานกระจกติดตายอลูมิเนียมผิวดลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.75x2.00 เมตร	2.00	ชุด	37,640.00	75,280.00	5,940.00	11,880.00	87,160.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 1				3,440,386.15		826,031.70	4,266,417.85	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 2								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 2								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	53.00	ตร.ม.	259.00	13,727.00	75.00	3,975.00	17,702.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โถงลิฟท์ Service Fireman)	26.00	ตร.ม.	50.00	1,300.00	87.00	2,262.00	3,562.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	525.00	ตร.ม.	182.00	95,550.00	56.00	29,400.00	124,950.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 15 cm)	5.00	ตร.ม.	365.00	1,825.00	68.00	340.00	2,165.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	58.00	ตร.ม.	486.00	28,188.00	78.00	4,524.00	32,712.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	315.00	ม.	128.00	40,320.00	46.00	14,490.00	54,810.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	40.00	ม.	189.00	7,560.00	81.00	3,240.00	10,800.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	588.00	ตร.ม.	49.00	28,812.00	95.00	55,860.00	84,672.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	588.00	ตร.ม.	49.00	28,812.00	87.00	51,156.00	79,968.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	25.00	ตร.ม.	691.49	17,287.25	189.00	4,725.00	22,012.25	
	(ห้องน้ำ แบบ A9-01) รวมปูนทรายปรับระดับ				-			-	
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม	115.00	ตร.ม.	691.49	79,521.35	189.00	21,735.00	101,256.35	
	(ห้องน้ำ แบบ A9-01) รวมปูนทรายปรับระดับ				-			-	
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) รวมปูนทรายปรับระดับ				-			-	
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	36.00	ตร.ม.	299.39	10,778.09	181.00	6,516.00	17,294.09	
	(ห้องน้ำ) รวมปูนทรายปรับระดับ				-			-	
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.				-			-	
	- RG1 ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	รวมค่าแรง
	- CW01 ผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W4.574xH22.00 ม.	1.00	ชุด	1,717,800.00	1,717,800.00	-	-	1,717,800.00	รวมค่าแรง
	- CW02 ผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W12.724xH22.00 ม.	1.00	ชุด	2,979,800.00	2,979,800.00	-	-	2,979,800.00	รวมค่าแรง
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 2				-			-	
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เตรียม)	646.00	ตร.ม.	104.00	67,184.00	64.00	41,344.00	108,528.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมฝังร่องจุกบันได (บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ	33.00	ตร.ม.	691.49	22,819.17	222.00	7,326.00	30,145.17	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	19.00	ตร.ม.	60.00	1,140.00	40.00	760.00	1,900.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา (ห้องน้ำ) รวมปูนทรายปรับระดับ	53.00	ตร.ม.	691.49	36,648.97	222.00	11,766.00	48,414.97	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว (ห้องน้ำ) รวมปูนทรายปรับระดับ	7.00	ตร.ม.	299.39	2,095.74	158.00	1,106.00	3,201.74	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 2 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	12.00	ชุด	5,187.00	62,244.00	450.00	5,400.00	67,644.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	12.00	ชุด	229.00	2,748.00	70.00	840.00	3,588.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	3,003.00	18,018.00	-	-	18,018.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	10,687.50	10,687.50	-	-	10,687.50	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ที่กดสู้อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	3.00	ชุด	399.00	1,197.00	150.00	450.00	1,647.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	
	- STOP VALVE	19.00	ชุด	186.00	3,534.00	35.00	665.00	4,199.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	5.00	ชุด	1,993.33	9,966.67	200.00	1,000.00	10,966.67	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P2 แผงกั้นโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	12.00	ห้อง	7,500.00	90,000.00	800.00	9,600.00	99,600.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรูกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 2				-		-	-	
	งานประตู				-		-	-	
	- D7 ประตูบานเปิดสวิงคู่ กระจก Temper หนา 8 mm.	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจก	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. ไม้สังเคราะห์ ทาสี (โถงทางเดินชั้น 1 ส่วนหน้า)	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D10a ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี	1.00	ชุด	7,380.00	7,380.00	2,000.00	2,000.00	9,380.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) (ดูแบบ A9-17)	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) (ดูแบบ A9-17)	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) (ดูแบบ A9-17)	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DR12 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	2,750.00	2,750.00	6,710.00	
	งานหน้าต่าง				-			-	
	- GW8a ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.90x2.90 เมตร	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	โรงอาหาร ชั้น 1	-	ชุด	-	-			-	
	- GW14 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.54x2.90 เมตร	1.00	ชุด	41,614.49	41,614.49	7,000.00	7,000.00	48,614.49	
	+ 2.124x2.90 เมตร ก่องพัฒนาระบบราชการ ชั้น 2				-			-	
	- GW15 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.30x2.90 เมตร ก่องพัฒนาระบบ	1.00	ชุด	58,000.00	58,000.00	9,000.00	9,000.00	67,000.00	
	- GW16 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	58,300.00	58,300.00	9,000.00	9,000.00	67,300.00	
	- GW17 หน้าต่าง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 4.70x2.90 เมตร ก่องติดตาม	1.00	ชุด	79,772.47	79,772.47	13,000.00	13,000.00	92,772.47	
	- GW17a หน้าต่าง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.0x2.90 เมตร ก่องติดตาม	1.00	ชุด	32,158.75	32,158.75	4,000.00	4,000.00	36,158.75	
	- GW18 หน้าต่างกระจกติดตาย อลูมิเนียม	1.00	ชุด	32,158.75	32,158.75	4,000.00	4,000.00	36,158.75	
	- GW18a หน้าต่างกระจกติดตาย อลูมิเนียม	1.00	ชุด	58,200.00	58,200.00	9,000.00	9,000.00	67,200.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.8x2.45 เมตร	1.00	ชุด	8,660.00	8,660.00	1,750.00	1,750.00	10,410.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.8x2.45 เมตร	2.00	ชุด	8,660.00	17,320.00	1,750.00	3,500.00	20,820.00	
	- W2 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย พร้อมประตู ขนาด 1.10x4.45 เมตร	1.00	ชุด	12,110.00	12,110.00	2,560.00	2,560.00	14,670.00	
	โรงอาหาร ชั้น 1-2				-			-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ				-			-	
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	
	ห้องเครื่องปั๊ม				-			-	
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 2				7,211,833.13		387,330.00	7,599,163.13	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 3								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 3								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	54.00	ตร.ม.	259.00	13,986.00	75.00	4,050.00	18,036.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	15.00	ตร.ม.	50.00	750.00	87.00	1,305.00	2,055.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 3								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	383.00	ตร.ม.	182.00	69,706.00	56.00	21,448.00	91,154.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	71.00	ตร.ม.	486.00	34,506.00	78.00	5,538.00	40,044.00	
	- เสาดูเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	230.00	ม.	128.00	29,440.00	46.00	10,580.00	40,020.00	
	- เสาดูเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	43.00	ม.	189.00	8,127.00	81.00	3,483.00	11,610.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	461.00	ตร.ม.	49.00	22,589.00	95.00	43,795.00	66,384.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	461.00	ตร.ม.	49.00	22,589.00	87.00	40,107.00	62,696.00	
	- P11 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน	393.00	ตร.ม.	476.00	187,068.00	130.00	51,090.00	238,158.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	25.00	ตร.ม.	691.49	17,287.25	189.00	4,725.00	22,012.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-				
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม รวมปูน	115.00	ตร.ม.	691.49	79,521.35	189.00	21,735.00	101,256.35	
	ทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)				-				
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) รวมปูนทรายปรับระดับ				-				
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว (ห้องน้ำ) รวม	36.00	ตร.ม.	299.39	10,778.09	181.00	6,516.00	17,294.09	
	ปูนทรายปรับระดับ								
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 3								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	150.00	ตร.ม.	104.00	15,600.00	64.00	9,600.00	25,200.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	137.00	ตร.ม.	691.49	94,734.13	222.00	30,414.00	125,148.13	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมฝังร่องจุกกั้นได้	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	(บันไดหนีไฟ)								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	9.00	ตร.ม.	60.00	540.00	40.00	360.00	900.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา	53.00	ตร.ม.	691.49	36,648.97	222.00	11,766.00	48,414.97	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	7.00	ตร.ม.	299.39	2,095.74	158.00	1,106.00	3,201.74	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 3 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	12.00	ชุด	5,187.00	62,244.00	450.00	5,400.00	67,644.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TOP ทินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทหนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP ทินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน ทหนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 3								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด 1.00*2.00 ม	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี (โถงทางเดินชั้น 1 ส่วนหน้า) ขนาด 0.90*2.00 ม.	3.00	ชุด	8,200.00	24,600.00	2,000.00	6,000.00	30,600.00	
	- D14 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ขนาด (1.40x2.20ม.) (1.00x2.20ม.)	2.00	ชุด	40,000.00	80,000.00	6,000.00	12,000.00	92,000.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- D15 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม	1.00	ชุด	12,100.00	12,100.00	2,240.00	2,240.00	14,340.00	
	- D17 ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม	1.00	ชุด	15,440.00	15,440.00	3,410.00	3,410.00	18,850.00	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DR12 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW26	1.00	ชุด	58,248.75	58,248.75	10,000.00	10,000.00	68,248.75	
	- GW27	1.00	ชุด	24,600.00	24,600.00	4,000.00	4,000.00	28,600.00	
	- GW27a	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	6,000.00	6,000.00	46,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพทโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- GW27b	1.00	ชุด	63,900.00	63,900.00	10,000.00	10,000.00	73,900.00	
	- GW27c	1.00	ชุด	62,400.00	62,400.00	10,000.00	10,000.00	72,400.00	
	- GW28	2.00	ชุด	45,700.00	91,400.00	7,000.00	14,000.00	105,400.00	
	- GW29	1.00	ชุด	75,500.00	75,500.00	13,000.00	13,000.00	88,500.00	
	- GW29a	1.00	ชุด	22,600.00	22,600.00	4,000.00	4,000.00	26,600.00	
	- GW30	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	9,000.00	9,000.00	61,200.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.8x2.45 เมตร	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร ห้องเครื่องปั้ม	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 3				1,973,045.79		440,163.00	2,413,208.79	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 4								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 4								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	52.00	ตร.ม.	259.00	13,468.00	75.00	3,900.00	17,368.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โถงลิฟท์ Service Fireman)	14.00	ตร.ม.	50.00	700.00	87.00	1,218.00	1,918.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 4								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	333.00	ตร.ม.	182.00	60,606.00	56.00	18,648.00	79,254.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	59.00	ตร.ม.	486.00	28,674.00	78.00	4,602.00	33,276.00	
	- เสาดินและทับหลัง ครึ่งแผ่น	200.00	ม.	128.00	25,600.00	46.00	9,200.00	34,800.00	
	- เสาดินและทับหลัง เต็มแผ่น	35.00	ม.	189.00	6,615.00	81.00	2,835.00	9,450.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	392.00	ตร.ม.	49.00	19,208.00	95.00	37,240.00	56,448.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	392.00	ตร.ม.	49.00	19,208.00	87.00	34,104.00	53,312.00	
	- CW01 ผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W4.574xH22.00 ม.	1.00	ชุด	1,717,800.00	1,717,800.00	-	-	1,717,800.00	
	- CW02 ผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W12.724xH22.00 ม.	1.00	ชุด	2,979,800.00	2,979,800.00	-	-	2,979,800.00	
	- CW06 ผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W3.90xH7.00 ม.	1.00	ชุด	243,000.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	- CW07 ผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W7.712+3.074xH22.00 ม.	1.00	ชุด	1,168,000.00	1,168,000.00	-	-	1,168,000.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค รวมปูนทรายปรับระดับ	25.00	ตร.ม.	691.49	17,287.25	189.00	4,725.00	22,012.25	
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)	115.00	ตร.ม.	691.49	79,521.35	189.00	21,735.00	101,256.35	
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว สีเทาอ่อน รวมปูนทราย	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)	34.00	ตร.ม.	299.39	10,179.31	181.00	6,154.00	16,333.31	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 4								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	916.00	ตร.ม.	104.00	95,264.00	64.00	58,624.00	153,888.00	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกบันได (บันไดหนีไฟ) รวมปูนทราย	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	22.00	ตร.ม.	60.00	1,320.00	40.00	880.00	2,200.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา รวมปูนทรายปรับระดับ	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	222.00	11,544.00	47,501.48	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)	7.00	ตร.ม.	299.39	2,095.74	158.00	1,106.00	3,201.74	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 4								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	ดูแบบ A9-21
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	12.00	ชุด	5,187.00	62,244.00	450.00	5,400.00	67,644.00	ดูแบบ A9-21
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	ดูแบบ A9-21
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	12.00	ชุด	229.00	2,748.00	70.00	840.00	3,588.00	ดูแบบ A9-21
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	ดูแบบ A9-21
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	ดูแบบ A9-21
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	3,003.00	18,018.00	-	-	18,018.00	ดูแบบ A9-21
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	ดูแบบ A9-21
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	10,687.50	10,687.50	-	-	10,687.50	ดูแบบ A9-21
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	5.00	ชุด	3,363.00	16,815.00	450.00	2,250.00	19,065.00	ดูแบบ A9-21
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	5.00	ชุด	8,866.00	44,330.00	-	-	44,330.00	ดูแบบ A9-21
	- ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	ดูแบบ A9-21
	- ราวจับสำหรับโถปัสสาวะชนิดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	ดูแบบ A9-21
	- ราวจับสำหรับโถปัสสาวะชนิดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	ดูแบบ A9-21
	- ที่กดสูบน้ำอัตโนมัติชนิดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	3.00	ชุด	399.00	1,197.00	150.00	450.00	1,647.00	ดูแบบ A9-21
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	ดูแบบ A9-21
	- STOP VALVE	24.00	ชุด	186.00	4,464.00	35.00	840.00	5,304.00	ดูแบบ A9-21
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสแตนเลสเหลี่ยม	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	75.00	375.00	2,025.00	ดูแบบ A9-21
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	5.00	ชุด	1,993.33	9,966.67	200.00	1,000.00	10,966.67	ดูแบบ A9-21

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P2 แผงกันไถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	12.00	ห้อง	7,500.00	90,000.00	800.00	9,600.00	99,600.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบหนา 25 มม. ลมมม 1ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรูกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบหนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อนหนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.05	เมตร	4,130.00	62,156.50	-	-	62,156.50	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 4								
	งานประตู								
	- D9	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D10d	1.00	ชุด	13,940.00	13,940.00	2,500.00	2,500.00	16,440.00	
	- DR2	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR11	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DR12	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง								
	- GW26 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.0x2.90 เมตร พื้นที่สำนักงาน	1.00	ชุด	24,600.00	24,600.00	4,000.00	4,000.00	28,600.00	
	- GW27c หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	62,400.00	62,400.00	10,000.00	10,000.00	72,400.00	
	ขนาด 6.45x2.90 เมตร พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW30a หน้าต่าง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.05x2.90	1.00	ชุด	63,958.93	63,958.93	9,500.00	9,500.00	73,458.93	
	เมตร พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW36 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	107,942.36	107,942.36	15,000.00	15,000.00	122,942.36	
	ขนาด 15.35x2.90 ม. พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW37 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	76,200.00	76,200.00	12,000.00	12,000.00	88,200.00	
	ขนาด 15.35x2.90 ม. พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW38 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม กระจกยูโรเกรย์ หนา 4 มม.	1.00	ชุด	48,952.00	48,952.00	7,000.00	7,000.00	55,952.00	
	ขนาด 6.975x2.90 เมตร ห้องประชุม ชั้น 4								
	- GW39 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด (2.522x2.90)	1.00	ชุด	139,600.00	139,600.00	21,000.00	21,000.00	160,600.00	
	(3.165x2.90) ห้องประชุม ชั้น 4								
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	
	ขนาด 0.8x2.45 เมตร Pantry/พื้นที่ สนนงชั้น2-6								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ								
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง3บาน อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องเครื่องปั้ม								
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยุโรป สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 4				7,853,253.72		369,500.00	8,222,753.72	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 5								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 5								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	53.00	ตร.ม.	259.00	13,727.00	75.00	3,975.00	17,702.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	18.00	ตร.ม.	50.00	900.00	87.00	1,566.00	2,466.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 5				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	314.00	ตร.ม.	182.00	57,148.00	56.00	17,584.00	74,732.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	30.00	ตร.ม.	486.00	14,580.00	78.00	2,340.00	16,920.00	
	- เสาดูและทับหลัง ครึ่งแผ่น	188.00	ม.	128.00	24,064.00	46.00	8,648.00	32,712.00	
	- เสาดูและทับหลัง เต็มแผ่น	18.00	ม.	189.00	3,402.00	81.00	1,458.00	4,860.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	344.00	ตร.ม.	49.00	16,856.00	95.00	32,680.00	49,536.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	344.00	ตร.ม.	49.00	16,856.00	87.00	29,928.00	46,784.00	
	- ID.7 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน สีเทา รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)	21.00	ตร.ม.	691.49	14,521.29	181.00	3,801.00	18,322.29	
	- ID.14 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวหยาบ ปูสลับแนวตั้ง สีทอง รวมปูนทรายปรับระดับ	56.00	ตร.ม.	691.49	38,723.44	181.00	10,136.00	48,859.44	
	- ID.15 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 60x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน ปูสลับแนวตั้ง สีเทา รวม	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	181.00	5,430.00	26,174.70	
	- ID.16 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีครีม รวมปูนทรายปรับระดับ	234.00	ตร.ม.	691.49	161,808.66	189.00	44,226.00	206,034.66	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)	26.00	ตร.ม.	299.39	7,784.18	181.00	4,706.00	12,490.18	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 5				-		-	-	
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	865.00	ตร.ม.	104.00	89,960.00	64.00	55,360.00	145,320.00	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกมุกบันได (บันไดหนีไฟ) รวมปูนทราย	20.00	ตร.ม.	691.49	13,829.80	222.00	4,440.00	18,269.80	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	18.00	ตร.ม.	60.00	1,080.00	40.00	720.00	1,800.00	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม รวมปูนทราย	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	222.00	11,544.00	47,501.48	
	ปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทราย	3.00	ตร.ม.	299.39	898.17	158.00	474.00	1,372.17	
	ปรับระดับ (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 5 (ดูแบบ A9-21)				-		-	-	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	13.00	ชุด	9,576.00	124,488.00	450.00	5,850.00	130,338.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	13.00	ชุด	419.00	5,447.00	70.00	910.00	6,357.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักบนควานเตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	3,003.00	18,018.00	-	-	18,018.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	10,687.50	10,687.50	-	-	10,687.50	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	5.00	ชุด	3,363.00	16,815.00	450.00	2,250.00	19,065.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	5.00	ชุด	8,866.00	44,330.00	-	-	44,330.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสูบน้ำอัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	4.00	ชุด	399.00	1,596.00	150.00	600.00	2,196.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	25.00	ชุด	186.00	4,650.00	35.00	875.00	5,525.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	75.00	375.00	2,025.00	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	- MR.10 กระจกเงา 5 มม. ขนาด 0.60 x 1.80 ม. เจียรริม+ตะขอ (สูงจากพื้น 1.00 ม.)	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	200.00	200.00	3,450.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P8 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	33.00	ห้อง	7,800.00	257,400.00	800.00	26,400.00	283,800.00	
	- P9 แผงกันไถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	17.00	ห้อง	1,500.00	25,500.00	170.00	2,890.00	28,390.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1 ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรูกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 5				-		-	-	
	งานประตู				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- D7d ประตูบานเปิดสวิงคู่ กระจก Temper ทหนา 8 mm. (ทางเข้าทั่วไป) ขนาด 1.90x2.70 เมตร	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด 1.00x2.00 ม	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก (ห้องเครื่อง-ห้องไฟฟ้า-ห้องขยะ) ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D10b	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) คูแบบ A9-17	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) คูแบบ A9-17	2.00	ชุด	9,460.00	18,920.00	2,000.00	4,000.00	22,920.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) คูแบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว (ช่องซ่อมบำรุง) คูแบบ A9-17	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	งานหน้าต่าง				-		-	-	
	- GW30a หน้าต่างอลูมิเนียม ผิวยุโรปสีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.05x2.90 เมตร พื้นที่สำนักงาน ชั้น4	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	- GW44 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรปสีเทาเข้ม ขนาด 5.77x2.90 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	16,195.70	16,195.70	79,312.63	
	- GW44a	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	10,000.00	10,000.00	73,116.93	
	- GW45 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรปสีเทาเข้ม ขนาด 7.30x2.90 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	10,000.00	10,000.00	73,116.93	
	- GW46 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรปสีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	61,100.00	61,100.00	10,000.00	10,000.00	71,100.00	
	ขนาด 6.70x2.90 เมตร				-		-	-	
	- GW47 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมผิวยุโรปสีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	27,800.00	27,800.00	5,100.00	5,100.00	32,900.00	
	ขนาด 2.50x2.90 เมตร				-		-	-	
	- GW47a หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรปสีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 4.45x2.90 เมตร	1.00	ชุด	40,198.06	40,198.06	7,000.00	7,000.00	47,198.06	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวยุโรปสีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 0.8x2.45 เมตร Pantry/พื้นที่ สنجชั้น2-6				-		-	-	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	- W8b	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	- CW03	1.00	ชุด	1,806,700.00	1,806,700.00	-	-	1,806,700.00	
	- CW05	1.00	ชุด	563,000.00	563,000.00	-	-	563,000.00	
					-				
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 5				4,280,412.65		389,936.70	4,670,349.35	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 6								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 6								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	47.00	ตร.ม.	259.00	12,173.00	75.00	3,525.00	15,698.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	26.00	ตร.ม.	50.00	1,300.00	87.00	2,262.00	3,562.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 6								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	277.00	ตร.ม.	182.00	50,414.00	56.00	15,512.00	65,926.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	30.00	ตร.ม.	486.00	14,580.00	78.00	2,340.00	16,920.00	
	- เสาค้ำและทับหลัง ครึ่งแผ่น	166.00	ม.	128.00	21,248.00	46.00	7,636.00	28,884.00	
	- เสาค้ำและทับหลัง เต็มแผ่น	18.00	ม.	189.00	3,402.00	81.00	1,458.00	4,860.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	307.00	ตร.ม.	49.00	15,043.00	95.00	29,165.00	44,208.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	307.00	ตร.ม.	49.00	15,043.00	87.00	26,709.00	41,752.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ID.3 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน สีน้ำตาล	106.00	ตร.ม.	691.49	73,297.94	181.00	19,186.00	92,483.94	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.17 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน ปูสลับ	77.00	ตร.ม.	691.49	53,244.73	181.00	13,937.00	67,181.73	
	แนวตั้ง สีดำ รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.19 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหิน ปูสลับแนวตั้ง สีเบจ รวมปูนทรายปรับ	12.00	ตร.ม.	691.49	8,297.88	181.00	2,172.00	10,469.88	
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทราย ปรับระดับ (ห้องน้ำ)	18.00	ตร.ม.	299.39	5,389.05	181.00	3,258.00	8,647.05	
	- CW03a	1.00	ชุด	1,375,000.00	1,375,000.00		-	1,375,000.00	
	- CW04	1.00	ชุด	911,000.00	911,000.00		-	911,000.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 6								
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกมุกบันได	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	(บันไดหนีไฟ)								
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	158.00	3,002.00	16,140.31	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	831.00	ตร.ม.	60.00	49,860.00	40.00	33,240.00	83,100.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 6 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	9,576.00	95,760.00	450.00	4,500.00	100,260.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	10.00	ชุด	419.00	4,190.00	70.00	700.00	4,890.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	6.00	ชุด	7,239.00	43,434.00	450.00	2,700.00	46,134.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	8,365.50	50,193.00	-	-	50,193.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกลีวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	4.00	ชุด	15,015.00	60,060.00	450.00	1,800.00	61,860.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	4.00	ชุด	10,687.50	42,750.00	-	-	42,750.00	
	- รวาทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	5.00	ชุด	399.00	1,995.00	150.00	750.00	2,745.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	3.00	ชุด	168.00	504.00	55.00	165.00	669.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.40 ม.	6.00	ชุด	2,106.48	12,638.89	200.00	1,200.00	13,838.89	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม.	9.00	ห้อง	7,800.00	70,200.00	800.00	7,200.00	77,400.00	
	- P13 ฉากกั้นโถปัสสาวะชายติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.80 ม.	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	170.00	510.00	5,010.00	
	- P14 ฉากกั้นกระจกติดผนัง ขนาด 0.40 x 2.95 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	170.00	170.00	7,970.00	
	TOP โล่ล้อมชักโครก/โถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1 ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TOP ทินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 6								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด 1.00x2.00 ม	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานเหล็ก(ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ) ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	8,080.00	16,160.00	1,500.00	3,000.00	19,160.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์ทาสี (โถงทางเดินชั้น 1 ส่วนหน้า) ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	
	- D15	1.00	ชุด	12,100.00	12,100.00	2,240.00	2,240.00	14,340.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR9 ประตูบานอลูมิเนียมเลื่อนซ้อน 2 บาน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.00x2.00 เมตร	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DR10 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลือดหมู (ห้องน้ำผู้บริหาร) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	14,190.00	28,380.00	2,820.00	5,640.00	34,020.00	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว (ช่องซ่อมบำรุง) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW48 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรป สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 19.15x2.90 เมตร	2.00	ชุด	40,198.06	80,396.12	7,000.00	14,000.00	94,396.12	
	- GW49 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยุโรป สีเทาเข้ม ขนาด 3.925x2.90 เมตร พื้นที่สำนักงาน ชั้น 6	1.00	ชุด	34,200.00	34,200.00	5,100.00	5,100.00	39,300.00	
	- GW50 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรป สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.05x2.90 เมตร พื้นที่	1.00	ชุด	68,500.00	68,500.00	10,500.00	10,500.00	79,000.00	
	- GW51 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยุโรป สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.30x2.90 เมตร ห้องประชุม	1.00	ชุด	111,900.00	111,900.00	16,500.00	16,500.00	128,400.00	
	- GW58	1.00	ชุด	71,350.00	71,350.00	13,250.00	13,250.00	84,600.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวยุโรป สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.8x2.45 เมตร	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W8a	1.00	ชุด	3,521.43	3,521.43	590.42	590.42	4,111.85	
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร ห้องเครื่องปั๊ม	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	- CW03a	1.00	ชุด	1,375,000.00	1,375,000.00	-	-	1,375,000.00	
	- CW04	1.00	ชุด	911,000.00	911,000.00	-	-	911,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 6				6,192,975.63		296,052.42	6,489,028.05	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โถงลิฟท์ Service Fireman)	71.00	ตร.ม.	50.00	3,550.00	87.00	6,177.00	9,727.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	955.00	ตร.ม.	182.00	173,810.00	56.00	53,480.00	227,290.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	69.00	ตร.ม.	486.00	33,534.00	78.00	5,382.00	38,916.00	
	- เสาดูเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	573.00	ม.	128.00	73,344.00	46.00	26,358.00	99,702.00	
	- เสาดูเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	41.00	ม.	189.00	7,749.00	81.00	3,321.00	11,070.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,024.00	ตร.ม.	49.00	50,176.00	95.00	97,280.00	147,456.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,024.00	ตร.ม.	49.00	50,176.00	87.00	89,088.00	139,264.00	
	- P8 ผนัง คสล. ผิวดูมัน ทำระบบกันซึม (บ่อเก็บน้ำใต้ดิน)	198.00	ตร.ม.	250.00	49,500.00	50.00	9,900.00	59,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- บัว คสล. สำเร็จรูป	102.00	ม.	140.00	14,280.00	120.00	12,240.00	26,520.00	
	- ราวกันตกกระจก Tempered	365.00	ตร.ม.	5,200.00	1,898,000.00	800.00	292,000.00	2,190,000.00	
	- P5 ผนัง ALUMINUM COMPOSITE โครงเหล็ก ทำสีกันสนิม								
	- เสาค้ำทางเข้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	192.00	ตร.ม.	4,500.00	864,000.00	-	-	864,000.00	
	- เสาค้ำ Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	445.00	ตร.ม.	4,500.00	2,002,500.00	-	-	2,002,500.00	
	- ฝ้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic) B783	420.00	ตร.ม.	2,850.00	1,197,000.00	-	-	1,197,000.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวขัดมัน (พื้นหลังคา, พื้นดาดฟ้า, พื้นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน)	715.00	ตร.ม.	360.00	257,400.00	64.00	45,760.00	303,160.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	19,300.00	19,300.00	1,500.00	1,500.00	20,800.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก (ห้องเครื่อง-ห้องไฟฟ้า-ห้องขยะ) ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D16 ประตูบานเปิดคู้ อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม กระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 2.30x3.10 ม.	1.00	ชุด	21,450.00	21,450.00	3,980.00	3,980.00	25,430.00	
	- DR12	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	- W10	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้นดาดฟ้า				6,765,449.00		655,406.00	7,420,855.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้นหลังคา								
	งานหลังคา อาคาร A								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน หนา 0.47 มม ระบบยึดแน่นแบบ BOLT&CAP	220.00	ตร.ม.	810.00	178,200.00	70.00	15,400.00	193,600.00	
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ตรงกลางเป็นฉนวน PU FORM (ความหนาแน่น 24k) ความหนา								
	50 ม. ด้านล่างปิดทับด้วยแผ่น Aluzinc หนา 0.35 มม								
	- ครอบ Flashing	99.00	ม.	125.00	12,375.00	50.00	4,950.00	17,325.00	
	- รางน้ำสแตนเลส	13.00	ม.	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	CANOPY-1				-		-	-	
	- หลังคาเหล็กตรง Metal Sheet หนา 0.47 มม.TCT สี Aluzinc (Boltless System)	157.00	ตร.ม.	810.00	127,170.00	70.00	10,990.00	138,160.00	
	- ครอบ Flashing	85.00	ม.	125.00	10,625.00	50.00	4,250.00	14,875.00	
	- รางน้ำสแตนเลส	53.00	ม.	2,500.00	132,500.00	-	-	132,500.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้นหลังคา (ห้องเครื่อง)								
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวน้ำมัน (พื้นหลังคา,	715.00	ตร.ม.	360.00	257,400.00	64.00	45,760.00	303,160.00	
	พื้นลาดฟ้า, พื้นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน)								
	- Floor Depress 0.20x0.05 m. (WxD)	590.00	ตร.ม.	95.00	56,050.00	82.00	48,380.00	104,430.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้นหลังคา				806,820.00		129,730.00	936,550.00	
	งานระบบกันซึมและป้องกันความร้อน								
	- ระบบกันซึมชนิดซิเมนต์โพลีเอสเตอร์ติดตั้งพื้นและผนังห้องน้ำ สูง 0.20 ม.ห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1,350.00	ตร.ม.	220.00	297,000.00	50.00	67,500.00	364,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขอบกันน้ำ คสล.ขนาด 0.10 x 0.125 ม.รอบผนังเปลือกอาคาร	976.00	ม.	150.00	146,400.00	80.00	78,080.00	224,480.00	
	รวมงานระบบกันซึมและป้องกันความร้อน				443,400.00		145,580.00	588,980.00	
	งานสีอาคาร								
	- งานทาสีภายใน	12,029.00	ตร.ม.	55.01	661,715.29	28.00	336,812.00	998,527.29	
	- งานทาสีภายนอก	6,475.00	ตร.ม.	45.97	297,655.75	30.00	194,250.00	491,905.75	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	11,649.00	ตร.ม.	55.01	640,811.49	28.00	326,172.00	966,983.49	
	รวมงานทาสีอาคาร				1,600,182.53		857,234.00	2,457,416.53	
	งานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร A								
	งานบันได ST-1								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	441.00	ตร.ม.	691.49	304,947.09	158.00	69,678.00	374,625.09	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	308.00	ม.	691.49	212,978.92	104.00	32,032.00	245,010.92	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แยกกันลิ้น สีดำ	333.00	ม.	390.00	129,870.00	42.00	13,986.00	143,856.00	
	- รราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	88.00	ม.	630.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ่งเงา สีส้ม	391.00	ตร.ม.	50.00	19,550.00	87.00	34,017.00	53,567.00	
	งานบันได ST-3								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	90.00	ตร.ม.	691.49	62,234.10	158.00	14,220.00	76,454.10	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	201.00	ตร.ม.	691.49	138,989.49	158.00	31,758.00	170,747.49	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	243.00	ม.	390.00	94,770.00	42.00	10,206.00	104,976.00	
	- รราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทาสี	54.00	ม.	404.00	21,816.00	-	-	21,816.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ่งเงา สีเขียว	193.00	ตร.ม.	50.00	9,650.00	87.00	16,791.00	26,441.00	
	งานบันได ST-4								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	28.00	ตร.ม.	691.49	19,361.72	158.00	4,424.00	23,785.72	รวมปูนทราย
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	42.00	ม.	691.49	29,042.58	158.00	6,636.00	35,678.58	รวมปูนทราย
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	52.00	ม.	390.00	20,280.00	42.00	2,184.00	22,464.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี	65.00	ตร.ม.	50.00	3,250.00	87.00	5,655.00	8,905.00	
	- งานราวกันตก กระจก Temper ใส หนา 12 mm.	10.00	ตร.ม.	5,200.00	52,000.00	800.00	8,000.00	60,000.00	
	งานบันได ST-5								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	7.00	ตร.ม.	691.49	4,840.43	158.00	1,106.00	5,946.43	รวมปูนทราย
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	17.00	ตร.ม.	691.49	11,755.33	158.00	2,686.00	14,441.33	รวมปูนทราย
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	67.00	ม.	390.00	26,130.00	42.00	2,814.00	28,944.00	
	- งานราวบันไดเหล็ก พร้อมทาสี	8.00	ม.	279.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี	14.00	ตร.ม.	50.00	700.00	87.00	1,218.00	1,918.00	
	งานบันได ST-6								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	21.00	ตร.ม.	691.49	14,521.29	158.00	3,318.00	17,839.29	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	36.00	ตร.ม.	691.49	24,893.64	158.00	5,688.00	30,581.64	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	73.00	ม.	390.00	28,470.00	42.00	3,066.00	31,536.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวจับบันได ท่อเหล็ก Dia 2" ทาสีน้ำมัน	31.00	กก.	25.60	793.60	12.00	372.00	1,165.60	
	- เสาราวบันได ท่อเหล็ก Dia 1 1/2" ทาสีน้ำมัน	30.00	กก.	25.60	768.00	12.00	360.00	1,128.00	
	- ลูกกรง ท่อเหล็ก Dia 1" ทาสีน้ำมัน	34.00	กก.	25.60	870.40	12.00	408.00	1,278.40	
	งานราวกันตก ชานพัก	-							
	- ราวจับบันได ท่อเหล็ก Dia 2" ทาสีน้ำมัน	3.00	กก.	25.60	76.80	12.00	36.00	112.80	
	- ลูกกรง ท่อเหล็ก Dia 1" ทาสีน้ำมัน	12.00	กก.	25.60	307.20	12.00	144.00	451.20	
	- เสาราวบันได ท่อเหล็ก Dia 1 1/2" ทาสีน้ำมัน	8.00	กก.	25.60	204.80	12.00	96.00	300.80	
	งานบันได ST-13 ชั้น 2								
	- ชานพัก กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หิน 5 ซม.	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	99.00	792.00	3,192.00	
	- ชานพัก ช้าย ตง เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	108.00	กก.	25.06	2,706.48	10.00	1,080.00	3,786.48	
	- ชานพัก ขวา ตง ด้านยาว เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	119.00	กก.	25.06	2,982.14	10.00	1,190.00	4,172.14	
	- ลูกนอน กลาง กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หิน 5 ซม.	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	99.00	594.00	2,394.00	
	- ลูกนอน ช้าย กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หิน 5 ซม.	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	99.00	297.00	1,197.00	
	- ลูกนอน ขวา กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หิน 5 ซม.	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	99.00	396.00	1,596.00	
	- เหล็กเพลท หน้า 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สี่เหลี่ยม ลูกนอน กลาง	33.00	กก.	25.06	826.98	10.00	330.00	1,156.98	
	- เหล็กเพลท หน้า 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สี่เหลี่ยม ลูกนอน ช้าย	17.00	กก.	25.06	426.02	10.00	170.00	596.02	
	- เหล็กเพลท หน้า 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สี่เหลี่ยม ลูกนอน ขวา	18.00	กก.	25.06	451.08	10.00	180.00	631.08	
	- แม่บันได เหล็กรูปพรรณ ขนาด 300 x 90 มม.	847.00	กก.	25.06	21,225.82	10.00	8,470.00	29,695.82	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานราวบันไดเหล็ก/ ผนังกันตก								
	- กระจกผนังกันตก TEMPERED ใส หนา 10 มม.	22.00	ตร.ม.	5,200.00	114,400.00	800.00	17,600.00	132,000.00	
	งานบันได ST-13 ชั้น 3				-		-	-	
	- ชานพัก กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หนา 5 ซม.	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	99.00	792.00	3,192.00	
	- ชานพัก ช้าย ตง เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	109.00	กก.	25.06	2,731.54	10.00	1,090.00	3,821.54	
	- ชานพัก ขวา ตง ด้านยาว เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	120.00	กก.	25.06	3,007.20	10.00	1,200.00	4,207.20	
	- ลูกนอน กลาง กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หนา 5 ซม.	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	99.00	594.00	2,394.00	
	- ลูกนอน ช้าย กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หนา 5 ซม.	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	99.00	297.00	1,197.00	
	- ลูกนอน ขวา กรวดล้างสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หนา 5 ซม.	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	99.00	990.00	3,990.00	
	- เหล็กเพลท หนา 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สีเทาเข้ม ลูกนอน กลาง	24.00	set	250.00	6,000.00	80.00	1,920.00	7,920.00	
	- แม่บันได เหล็กรูปพรรณ ขนาด C - 300 x 90 x 9 x 13 มม. 38.1 kg	424.00	กก.	25.06	10,625.44	10.00	4,240.00	14,865.44	
	- งานราวบันไดเหล็ก/ ผนังกันตก								
	- กระจกผนังกันตก TEMPERED ใส หนา 10 มม.	22.00	ม.	5,200.00	114,400.00	800.00	17,600.00	132,000.00	
	รวมงานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร A				1,657,529.80		356,602.00	2,014,131.80	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานป้องกันปลวกฉีดพ่นน้ำยาและเดินท่อเตรียมอัด น้ำยาในอนาคต	2,300.00	ตร.ม.	100.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
	งานตีเส้นจราจร ชั้นใต้ดิน								
	ตีเส้นจราจร	871.00	เมตร	40.00	34,840.00	-	-	34,840.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตัวสัญลักษณ์ลูกศร	56.00	ตัว	700.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
	ที่หยุดรถ คสล.	107.00	ชุด	360.00	38,520.00	150.00	16,050.00	54,570.00	
	สัญลักษณ์คนพิการ	3.00	ตัว	700.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	Corner Guard เหล็กฉาก ขนาด L50x50x4 มม. มุมเสา 4 ด้าน ยาว 0.60 ม.	259.00	ชุด	75.00	19,425.00	-	-	19,425.00	
	อักษรเสอาอาคาร	118.00	ชุด	800.00	94,400.00	-	-	94,400.00	
	ผารางน้ำตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนท์ กว้าง 0.20x0.15 (WxD)	15.00	ม.	1,500.00	22,500.00	450.00	6,750.00	29,250.00	
	ป้อมยาม 3						-	-	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20x20ซม. ชนิดผิวมัน สีครีม	3.00	ตร.ม.	299.39	898.17	184.00	552.00	1,450.17	
	ปูนทรายปรับระดับ และยาแนว	3.00	ตร.ม.	80.70	242.10	64.00	192.00	434.10	
	พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องเซรามิค	1.00	ตร.ม.	691.49	691.49	158.00	158.00	849.49	
	ผ้าท้องพื้น คสล. ฉาบเรียบ ทาสี สีขาวคว้นบุหรี สีทาภายใน-ภายนอก	3.00	ตร.ม.	50.00	150.00	87.00	261.00	411.00	
	ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. ทาสี โครงเหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm. ทำสีกันสนิม	1.00	ตร.ม.	286.00	286.00	75.00	75.00	361.00	
	ผนัง ALUMINIUM COMPOSITE ใสกันไฟ (FR) ทำสีต่างๆ	10.00	ตร.ม.	2,850.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	ผนังยิปซัมบอร์ด ตราช้าง หนา 15 มม. โครงเหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm. ทำสีกันสนิม	2.00	ตร.ม.	286.00	572.00	75.00	150.00	722.00	
	เหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm.	58.00	กก.	25.60	1,484.80	10.00	580.00	2,064.80	
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	79.00	กก.	25.06	1,979.74	10.00	790.00	2,769.74	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสหนา 6 มม. สติ๊กเกอร์ชุบ ผิวด้าน พร้อมอุปกรณ์ 0.80x2.05 m.	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	1,500.00	1,500.00	8,060.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนสลัก กระจกใสหนา 6 มม. อุปกรณ์บานเลื่อน , มือจับแบบมีลิ้นค ฝั่งกลางบาน	2.00	ชุด	4,342.40	8,684.80	1,500.00	3,000.00	11,684.80	
	หน้าต่างช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม 2" x 4" ผิวทราาย สีเทาเข้ม กระจกใสหนา 6 มม. 2.4x2.05 m.	1.00	ชุด	15,744.00	15,744.00	3,000.00	3,000.00	18,744.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				546,778.10		33,058.00	579,836.10	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น B2								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร B ชั้น B2								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ (ห้องน้ำ)	44.00	ตร.ม.	259.00	11,396.00	75.00	3,300.00	14,696.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	1,800.00	ตร.ม.	50.00	90,000.00	87.00	156,600.00	246,600.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น B2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	259.00	ตร.ม.	182.00	47,138.00	56.00	14,504.00	61,642.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	45.00	ตร.ม.	486.00	21,870.00	78.00	3,510.00	25,380.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	155.00	ม.	128.00	19,840.00	46.00	7,130.00	26,970.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	27.00	ม.	189.00	5,103.00	81.00	2,187.00	7,290.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	304.00	ตร.ม.	49.00	14,896.00	87.00	26,448.00	41,344.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	304.00	ตร.ม.	49.00	14,896.00	95.00	28,880.00	43,776.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	- ID.1 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน (ห้องน้ำ แบบ A9-01)	124.00	ตร.ม.	691.49	85,744.76	181.00	22,444.00	108,188.76	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค (ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01)	27.00	ตร.ม.	691.49	18,670.23	189.00	5,103.00	23,773.23	
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น B2								
	- F6 พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	1,466.00	ตร.ม.	60.00	87,960.00	40.00	58,640.00	146,600.00	
	- F7 พื้นทางเท้า วัสดุปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	96.00	ตร.ม.	691.49	66,383.04	158.00	15,168.00	81,551.04	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B							-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B2								
	งานประตู								
	- D4 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	50,730.00	50,730.00	6,160.00	6,160.00	56,890.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	3.00	ชุด	8,080.00	24,240.00	1,500.00	4,500.00	28,740.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ทำสีพ่น	2.00	ชุด	17,416.00	34,832.00	1,800.00	3,600.00	38,432.00	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร B ชั้น B2				1,481,687.84		485,685.00	1,967,372.84	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น B1								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น B1								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนาข้างหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ (ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	44.00	ตร.ม.	237.00	10,428.00	75.00	3,300.00	13,728.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ, โถงลิฟท์ Service Fireman)	3,342.00	ตร.ม.	50.00	167,100.00	87.00	290,754.00	457,854.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B1 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	5,187.00	51,870.00	450.00	4,500.00	56,370.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	10.00	ชุด	229.00	2,290.00	70.00	700.00	2,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	10,010.00	50,050.00	-	-	50,050.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	6.00	ชุด	3,363.00	20,178.00	450.00	2,700.00	22,878.00	
	- ฝั้วสำหรับโถปัสสาวะ	6.00	ชุด	8,866.00	53,196.00	-	-	53,196.00	
	- ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสุขภัณฑ์อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝังผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	23.00	ชุด	186.00	4,278.00	35.00	805.00	5,083.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	6.00	ชุด	330.00	1,980.00	75.00	450.00	2,430.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	1,489.58	2,979.17	200.00	400.00	3,379.17	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	10.00	ห้อง	7,500.00	75,000.00	800.00	8,000.00	83,000.00	
	- P2 แผงกันโลปีสสวาะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B							-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B1								
	งานประตู								
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	-	ชุด	43,670.00	-	4,840.00	-	-	
	- D4 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	50,730.00	50,730.00	6,160.00	6,160.00	56,890.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ทำสีพ่น	2.00	ชุด	17,416.00	34,832.00	1,800.00	3,600.00	38,432.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ดูแบบ A9-17)	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร B ชั้น B1				1,371,209.13		599,198.00	1,970,407.13	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 1								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 1								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ (ฝ้าทั่วไปภายใน อาคาร)	354.00	ตร.ม.	237.00	83,898.00	75.00	26,550.00	110,448.00	
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ (ห้องน้ำ)	79.00	ตร.ม.	259.00	20,461.00	75.00	5,925.00	26,386.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	84.00	ตร.ม.	50.00	4,200.00	87.00	7,308.00	11,508.00	
	- C4 ฝ้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	250.00	ตร.ม.	2,850.00	712,500.00	-	-	712,500.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 1								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	401.00	ตร.ม.	182.00	72,982.00	56.00	22,456.00	95,438.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 15 cm)	98.00	ตร.ม.	365.00	35,770.00	68.00	6,664.00	42,434.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	32.00	ตร.ม.	486.00	15,552.00	78.00	2,496.00	18,048.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	241.00	ม.	128.00	30,848.00	46.00	11,086.00	41,934.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	78.00	ม.	189.00	14,742.00	81.00	6,318.00	21,060.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	531.00	ตร.ม.	49.00	26,019.00	87.00	46,197.00	72,216.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	531.00	ตร.ม.	49.00	26,019.00	95.00	50,445.00	76,464.00	
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.								
	- RG2	1.00	ชุด	1,173,500.00	1,173,500.00	-	-	1,173,500.00	รวมค่าแรง
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01	586.00	ตร.ม.	691.49	405,213.14	189.00	110,754.00	515,967.14	
	- เสาคอนกรีต Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	235.00	ตร.ม.	4,500.00	1,057,500.00	-	-	1,057,500.00	
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 1								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	1,026.00	ตร.ม.	104.00	106,704.00	64.00	65,664.00	172,368.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	71.00	ตร.ม.	691.49	49,095.79	222.00	15,762.00	64,857.79	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิก พร้อมฝังร่องจุกบันได (บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ	46.00	ตร.ม.	691.49	31,808.54	222.00	10,212.00	42,020.54	
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวขัดมัน	1.00	ตร.ม.	360.00	360.00	64.00	64.00	424.00	
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ เซาะร่องลายก้างปลา	39.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,755.00	1,755.00	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	46.00	ตร.ม.	60.00	2,760.00	40.00	1,840.00	4,600.00	
	- F13 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ทรายไม้ ปูสลับลาย สีเนื้อ รวมปูนทรายปรับระดับ	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	174.00	3,306.00	16,444.31	
	- F15 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 cm. ชนิดผิวหยาบ ทรายสีดึก ปูสลับแนวนอน สีเทา รวมปูนทรายปรับระดับ	58.00	ตร.ม.	691.49	40,106.42	174.00	10,092.00	50,198.42	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 1 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	4.00	ชุด	9,576.00	38,304.00	450.00	1,800.00	40,104.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	11.00	ชุด	5,187.00	57,057.00	450.00	4,950.00	62,007.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	4.00	ชุด	419.00	1,676.00	70.00	280.00	1,956.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	11.00	ชุด	229.00	2,519.00	70.00	770.00	3,289.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	4.00	ชุด	7,239.00	28,956.00	450.00	1,800.00	30,756.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	7.00	ชุด	2,280.00	15,960.00	450.00	3,150.00	19,110.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	3.00	ชุด	8,365.50	25,096.50	-	-	25,096.50	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	7.00	ชุด	10,010.00	70,070.00	-	-	70,070.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	8.00	ชุด	3,363.00	26,904.00	450.00	3,600.00	30,504.00	
	- ฝั้วสำหรับโถปัสสาวะ	8.00	ชุด	8,866.00	70,928.00	-	-	70,928.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	2.00	ชุด	4,026.00	8,052.00	105.00	210.00	8,262.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	2.00	ชุด	2,927.00	5,854.00	105.00	210.00	6,064.00	
	- ที่กดสปู้อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	4.00	ชุด	399.00	1,596.00	150.00	600.00	2,196.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2.00	ชุด	168.00	336.00	55.00	110.00	446.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝักผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	4.00	ชุด	15,248.00	60,992.00	150.00	600.00	61,592.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	2.00	ชุด	184.00	368.00	120.00	240.00	608.00	
	- STOP VALVE	34.00	ชุด	186.00	6,324.00	35.00	1,190.00	7,514.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	17.00	ชุด	330.00	5,610.00	75.00	1,275.00	6,885.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.40 ม.	3.00	ชุด	2,106.48	6,319.44	200.00	600.00	6,919.44	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	11.00	ห้อง	7,500.00	82,500.00	800.00	8,800.00	91,300.00	
	- P10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม.	2.00	ห้อง	7,800.00	15,600.00	800.00	1,600.00	17,200.00	
	- P10.2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปด้านหน้า สูง 2.00 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	1.00	ห้อง	7,800.00	7,800.00	800.00	800.00	8,600.00	
	- P11 แผงกันโลปีสสวาะ ขนาด 0.40x1.20 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	800.00	1,600.00	4,600.00	
	- P12 ฉากกันโลปีสสวาะชายติดผนัง ขนาด 0.40 x 2.40 ม.	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	170.00	680.00	6,680.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทน 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทน 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทน 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทน 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- GW4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 6.70x2.70 เมตร โรงอาหาร ภายนอก	1.00	ชุด	58,520.00	58,520.00	11,500.00	11,500.00	70,020.00	
	- GW5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 2.85x2.70 เมตร โรงอาหาร ภายนอก	1.00	ชุด	22,100.00	22,100.00	4,000.00	4,000.00	26,100.00	
	- GW6 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 2.70x4.15 เมตร โถงหน้าลิฟท์ 1	1.00	ชุด	29,600.00	29,600.00	3,500.00	3,500.00	33,100.00	
	- GW7 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ทางเข้าโรงอาหาร	1.00	ชุด	23,300.00	23,300.00	3,500.00	3,500.00	26,800.00	
	- GW7b/D6 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 2.22x2.70 เมตร + 3.25x2.70 เมตร โถงหน้าลิฟท์ 1	1.00	ชุด	130,842.09	130,842.09	12,000.00	12,000.00	142,842.09	
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 2.65x0.70 เมตร พื้นที่สำนักงาน	1.00	ชุด	12,650.00	12,650.00	2,310.00	2,310.00	14,960.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ	2.00	ชุด	6,630.00	13,260.00	1,160.00	2,320.00	15,580.00	
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 2.00x0.70 เมตร ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ	-	ชุด	9,150.00	-	1,700.00	-	-	
	- W9 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 2.00x0.70 เมตร ห้องเครื่องปั้มน้ำ	1.00	ชุด	17,648.48	17,648.48	3,460.00	3,460.00	21,108.48	
	- W10 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 3.50x1.55 เมตร ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	-	ชุด	37,640.00	-	5,940.00	-	-	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร B ชั้น 1				5,583,106.92		558,621.28	6,141,728.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 2								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 2								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ (ห้องน้ำ)	29.00	ตร.ม.	259.00	7,511.00	75.00	2,175.00	9,686.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	19.00	ตร.ม.	50.00	950.00	87.00	1,653.00	2,603.00	
	- C4 ฝ้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	478.20	ตร.ม.	2,850.00	1,362,870.00	-	-	1,362,870.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	148.00	ตร.ม.	182.00	26,936.00	56.00	8,288.00	35,224.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	46.00	ตร.ม.	486.00	22,356.00	78.00	3,588.00	25,944.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	89.00	ม.	128.00	11,392.00	46.00	4,094.00	15,486.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	28.00	ม.	189.00	5,292.00	81.00	2,268.00	7,560.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	194.00	ตร.ม.	49.00	9,506.00	87.00	16,878.00	26,384.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	194.00	ตร.ม.	49.00	9,506.00	95.00	18,430.00	27,936.00	
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.								
	- RG1 ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	รวมค่าแรง
	- ID.8 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหิน สีเทา	26.00	ตร.ม.	691.49	17,978.74	181.00	4,706.00	22,684.74	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.9 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน ปูแนวตั้ง สีน้ำตาลสีลา	182.00	ตร.ม.	691.49	125,851.18	189.00	34,398.00	160,249.18	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01	9.00	ตร.ม.	299.39	2,694.52	181.00	1,629.00	4,323.52	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	298.00	ตร.ม.	4,500.00	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00	
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 2								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เตรียม)	796.00	ตร.ม.	104.00	82,784.00	64.00	50,944.00	133,728.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F11 พื้น คลล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	25.00	ตร.ม.	60.00	1,500.00	40.00	1,000.00	2,500.00	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	40.00	ตร.ม.	299.39	11,975.66	158.00	6,320.00	18,295.66	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 2 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	5,187.00	51,870.00	450.00	4,500.00	56,370.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	10.00	ชุด	229.00	2,290.00	70.00	700.00	2,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	10.00	ชุด	2,280.00	22,800.00	450.00	4,500.00	27,300.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	10.00	ชุด	10,010.00	100,100.00	-	-	100,100.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	10.00	ชุด	3,363.00	33,630.00	450.00	4,500.00	38,130.00	
	- ฝักรวบรวมน้ำสำหรับโถปัสสาวะ	10.00	ชุด	8,866.00	88,660.00	-	-	88,660.00	
	- ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน ประเภทฝักบัวสายอ่อน สีสแตนเลส	4.00	ชุด	696.00	2,784.00	70.00	280.00	3,064.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	6.00	ชุด	399.00	2,394.00	150.00	900.00	3,294.00	
	- ที่กดสบู่ 2 ช่อง สีขาว-ใส	4.00	ชุด	299.00	1,196.00	55.00	220.00	1,416.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	3.00	ชุด	239.00	717.00	55.00	165.00	882.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝังผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	4.00	ชุด	15,248.00	60,992.00	150.00	600.00	61,592.00	
	- STOP VALVE	30.00	ชุด	186.00	5,580.00	35.00	1,050.00	6,630.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	7.00	ชุด	330.00	2,310.00	75.00	525.00	2,835.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.26 ม.	10.00	ชุด	1,895.83	18,958.33	200.00	2,000.00	20,958.33	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	10.00	ห้อง	7,500.00	75,000.00	800.00	8,000.00	83,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P12 ฉากกันโลบัสสวาชายติดผนัง ขนาด 0.40 x 2.40 ม.	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	170.00	1,360.00	13,360.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B							-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 2								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D14 ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.50*2.70 เมตร	2.00	ชุด	51,290.00	102,580.00	5,820.00	11,640.00	114,220.00	
	- DR1	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	2,000.00	4,000.00	20,400.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	4.00	ชุด	7,380.00	29,520.00	2,000.00	8,000.00	37,520.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR6 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเล็ดหมู (Janitor ห้อง 103)	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	
	- DR8 ประตู ผนังกันอาบน้ำ กระจก Temper หนา 10 mm.	4.00	ชุด	40,000.00	160,000.00	6,000.00	24,000.00	184,000.00	
	- DR10 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF ลายไม้ สีโอ๊ค	-	ชุด	14,190.00	-	2,820.00	-	-	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร	4.00	ชุด	9,150.00	36,600.00	1,700.00	6,800.00	43,400.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.00x0.70 เมตร	2.00	ชุด	47,460.00	94,920.00	7,510.00	15,020.00	109,940.00	
	ห้องเครื่องปั๊มน้ำ								
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร B ชั้น 2				5,976,280.83		354,131.00	6,330,411.83	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 3								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 3								
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service Fireman)	36.00	ตร.ม.	50.00	1,800.00	87.00	3,132.00	4,932.00	
	- C4 ฝ้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	195.00	ตร.ม.	2,850.00	555,750.00	-	-	555,750.00	ชั้น2 และชั้น3
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	237.00	-	75.00	-	-	By Interior
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 3								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	544.00	ตร.ม.	182.00	99,008.00	56.00	30,464.00	129,472.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 15 cm)	6.00	ตร.ม.	365.00	2,190.00	68.00	408.00	2,598.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	50.00	ตร.ม.	486.00	24,300.00	78.00	3,900.00	28,200.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	326.00	ม.	128.00	41,728.00	46.00	14,996.00	56,724.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	34.00	ม.	189.00	6,426.00	81.00	2,754.00	9,180.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	600.00	ตร.ม.	49.00	29,400.00	87.00	52,200.00	81,600.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	600.00	ตร.ม.	49.00	29,400.00	95.00	57,000.00	86,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P11 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน	226.00	ตร.ม.	476.00	107,576.00	130.00	29,380.00	136,956.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120 ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	16.00	ตร.ม.	691.49	11,063.84	189.00	3,024.00	14,087.84	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม	103.00	ตร.ม.	691.49	71,223.47	189.00	19,467.00	90,690.47	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูกลับแนว	20.00	ตร.ม.	691.49	13,829.80	181.00	3,620.00	17,449.80	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01	12.00	ตร.ม.	299.39	3,592.70	181.00	2,172.00	5,764.70	
	- เสาค Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	177.00	ตร.ม.	4,500.00	796,500.00	-	-	796,500.00	
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 3								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	1,218.00	ตร.ม.	104.00	126,672.00	64.00	77,952.00	204,624.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	164.00	ตร.ม.	691.49	113,404.36	222.00	36,408.00	149,812.36	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	39.00	ตร.ม.	60.00	2,340.00	40.00	1,560.00	3,900.00	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม	49.00	ตร.ม.	691.49	33,883.01	222.00	10,878.00	44,761.01	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	2.00	ตร.ม.	299.39	598.78	158.00	316.00	914.78	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 3 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	16.00	ชุด	9,576.00	153,216.00	450.00	7,200.00	160,416.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	16.00	ชุด	419.00	6,704.00	70.00	1,120.00	7,824.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	6.00	ชุด	7,239.00	43,434.00	450.00	2,700.00	46,134.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	8,365.50	50,193.00	-	-	50,193.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	4.00	ชุด	15,015.00	60,060.00	450.00	1,800.00	61,860.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	4.00	ชุด	10,687.50	42,750.00	-	-	42,750.00	
	- ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสูบล้ออัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	3.00	ชุด	239.00	717.00	55.00	165.00	882.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝักผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	27.00	ชุด	186.00	5,022.00	35.00	945.00	5,967.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	9.00	ชุด	330.00	2,970.00	75.00	675.00	3,645.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.40 ม.	6.00	ชุด	2,106.48	12,638.89	200.00	1,200.00	13,838.89	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	15.00	ห้อง	7,500.00	112,500.00	800.00	12,000.00	124,500.00	
	TOP โถงลิฟต์/โถงบันได/โถงส้วชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 3								
	งานประตู								
	- D7	1.00	ชุด	19,300.00	19,300.00	1,500.00	1,500.00	20,800.00	
	- D9	3.00	ชุด	8,080.00	24,240.00	1,500.00	4,500.00	28,740.00	
	- D10	1.00	ชุด	17,416.00	17,416.00	1,800.00	1,800.00	19,216.00	
	- D10c	1.00	ชุด	7,380.00	7,380.00	2,000.00	2,000.00	9,380.00	
	- DR1	2.00	ชุด	6,560.00	13,120.00	2,000.00	4,000.00	17,120.00	
	- DR2	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DR3	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR11	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง								
	- GW19 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียมฉิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.10x2.90 ม. โถงลิฟท์ 5	1.00	ชุด	110,302.96	110,302.96	16,000.00	16,000.00	126,302.96	
	- GW20+GW20a หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.15x1.70 ม. ช่องแสงกระจกติดตาย	3.00	ชุด	125,800.00	377,400.00	-	-	377,400.00	
	อลูมิเนียม ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW21 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.15x1.70 ม. ช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน	3.00	ชุด	86,600.00	259,800.00	13,000.00	39,000.00	298,800.00	
	- GW21a หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ฉิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 13.715x2.90 ม. พื้นที่สำนักงาน	3.00	ชุด	148,043.81	444,131.43	19,000.00	57,000.00	501,131.43	
	- GW22 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.315x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	110,302.96	110,302.96	16,000.00	16,000.00	126,302.96	
	ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW23 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 18.15x2.90 ม. อลูมิเนียม	2.00	ชุด	55,196.24	110,392.48	9,000.00	18,000.00	128,392.48	
	ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW23a หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.175x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	9,000.00	9,000.00	66,600.00	
	ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW24 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.40x2.90 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราาย	1.00	ชุด	58,248.75	58,248.75	10,000.00	10,000.00	68,248.75	
	สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW25 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.05x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	24,600.00	24,600.00	4,000.00	4,000.00	28,600.00	
	ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 3.30x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน	1.00	ชุด	11,080.00	11,080.00	2,290.00	2,290.00	13,370.00	
	- W5a หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราาย สีเทาเข้ม ห้องน้ำ	1.00	ชุด	8,110.00	8,110.00	1,520.00	1,520.00	9,630.00	
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.10x2.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน	5.00	ชุด	6,630.00	33,150.00	1,160.00	5,800.00	38,950.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01	138.00	ตร.ม.	691.49	95,425.62	189.00	26,082.00	121,507.62	
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว สีเทาอ่อน (สีครีม) ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	181.00	3,439.00	16,577.31	
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01 - เสา Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	12.00	ตร.ม.	299.39	3,592.70	181.00	2,172.00	5,764.70	
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 4								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	1,064.00	ตร.ม.	104.00	110,656.00	64.00	68,096.00	178,752.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	204.00	ตร.ม.	691.49	141,063.96	222.00	45,288.00	186,351.96	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	40.00	2,800.00	7,000.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา รวมปูนทรายปรับระดับ	58.00	ตร.ม.	691.49	40,106.42	222.00	12,876.00	52,982.42	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 4 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	15.00	ชุด	5,187.00	77,805.00	450.00	6,750.00	84,555.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมี่ยม	15.00	ชุด	229.00	3,435.00	70.00	1,050.00	4,485.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	6.00	ชุด	3,363.00	20,178.00	450.00	2,700.00	22,878.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฟิล์มสำหรับโถปัสสาวะ	6.00	ชุด	8,866.00	53,196.00	-	-	53,196.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	2.00	ชุด	4,026.00	8,052.00	105.00	210.00	8,262.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสูบน้ำอัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	6.00	ชุด	399.00	2,394.00	150.00	900.00	3,294.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	4.00	ชุด	239.00	956.00	55.00	220.00	1,176.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	5.00	ชุด	168.00	840.00	55.00	275.00	1,115.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	9.00	ชุด	330.00	2,970.00	75.00	675.00	3,645.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	4.00	ชุด	1,993.33	7,973.33	200.00	800.00	8,773.33	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- GW34 หน้าต่างบานกระทุ้ง / ช่องแสงติดตาย ขนาด 12.24x2.90 ม. อลูมิเนียม	3.00	ชุด	107,942.36	323,827.08	15,000.00	45,000.00	368,827.08	
	ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW35 หน้าต่างบานกระทุ้ง / ช่องแสงติดตาย ขนาด 12.80x2.90 ม.	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00	3,000.00	9,000.00	60,000.00	
	อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.65x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	4,251.02	4,251.02	629.17	629.17	4,880.19	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 3.30x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม	2.00	ชุด	11,080.00	22,160.00	2,290.00	4,580.00	26,740.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5a หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน	1.00	ชุด	8,110.00	8,110.00	1,520.00	1,520.00	9,630.00	
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.10x2.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน	7.00	ชุด	6,630.00	46,410.00	1,160.00	8,120.00	54,530.00	
	- W7a	1.00	ชุด		-		-	-	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ	7.00	ชุด	9,150.00	64,050.00	1,700.00	11,900.00	75,950.00	
	- CW08	1.00	ชุด	673,000.00	673,000.00	-	-	673,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 4				3,835,254.18		623,942.17	4,459,196.35	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 5								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 5								
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คลส. แต่งฉิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ, โถงลิฟท์ Service Fireman)	42.00	ตร.ม.	50.00	2,100.00	87.00	3,654.00	5,754.00	
	- C4 ฝ้าเพดาน ALUMINUM COMPOSITE สีชมพูเข้ม โครงเหล็กรูปพรรณ ทำสีกันสนิม	108.00	ตร.ม.	2,850.00	307,800.00	-	-	307,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	1.00	ตร.ม.	299.39	299.39	158.00	158.00	457.39	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 5 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	22.00	ชุด	9,576.00	210,672.00	450.00	9,900.00	220,572.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	22.00	ชุด	419.00	9,218.00	70.00	1,540.00	10,758.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ สีขาว	8.00	ชุด	2,280.00	18,240.00	450.00	3,600.00	21,840.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	9.00	ชุด	3,003.00	27,027.00	-	-	27,027.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	15.00	ชุด	3,363.00	50,445.00	450.00	6,750.00	57,195.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	15.00	ชุด	8,866.00	132,990.00	-	-	132,990.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสุขภัณฑ์อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	6.00	ชุด	399.00	2,394.00	150.00	900.00	3,294.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	45.00	ชุด	186.00	8,370.00	35.00	1,575.00	9,945.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	8.00	ชุด	330.00	2,640.00	75.00	600.00	3,240.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	8.00	ชุด	1,993.33	15,946.67	200.00	1,600.00	17,546.67	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P8 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม. ประเดสูง 2.00 ม.	21.00	ห้อง	7,800.00	163,800.00	800.00	16,800.00	180,600.00	
	- P9 แผงกันไต้ส้วสวาะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	15.00	ชุด	1,500.00	22,500.00	170.00	2,550.00	25,050.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถส้วสวาะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2 ด้าน	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B							-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 5								
	งานประตู								
	- D7d ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	2.00	ชุด	8,080.00	16,160.00	1,500.00	3,000.00	19,160.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	2,000.00	4,000.00	20,400.00	
	- D10c ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้สังเคราะห์ WPC ทาสี บานไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,940.00	13,940.00	2,500.00	2,500.00	16,440.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR12	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง								
	- GW40 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.295x2.90 ม. อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	24,600.00	24,600.00	4,000.00	4,000.00	28,600.00	
	โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW41 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 8.05x2.90 ม. อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	84,715.68	84,715.68	21,823.40	21,823.40	106,539.08	
	โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW41a ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.65x2.90 ม. อลูมิเนียมฝิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	64,100.00	64,100.00	10,000.00	10,000.00	74,100.00	
	โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW42 ผนังกระจกติดตาย บานกระทุ้ง ขนาด 3.65x2.90 ม. อลูมิเนียมฝิวทราาย	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	16,195.70	16,195.70	79,312.63	
	สีเทาเข้ม โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW43 ผนังกระจกติดตาย บานกระทุ้ง ขนาด 14.15x2.90 ม. อลูมิเนียมฝิวทราาย สีเทาเข้ม โถงทางเดินห้องประชุม	2.00	ชุด	63,116.93	126,233.86	10,000.00	20,000.00	146,233.86	
	- W3a	1.00	ชุด	6,160.00	6,160.00	1,360.00	1,360.00	7,520.00	
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.65x0.70 ม. อลูมิเนียมฝิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	4,251.02	4,251.02	629.17	629.17	4,880.19	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 3.30x0.70 ม. อลูมิเนียมฝิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	11,080.00	11,080.00	2,290.00	2,290.00	13,370.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.10x0.70 ม. อลูมิเนียมฝิวทราาย สีเทาเข้ม	7.00	ชุด	6,630.00	46,410.00	1,160.00	8,120.00	54,530.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฝิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร	3.00	ชุด	9,150.00	27,450.00	1,700.00	5,100.00	32,550.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร B ชั้น 5				3,948,306.04		528,571.27	4,476,877.31	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร B								
	งานบันได ST-2								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	157.00	ตร.ม.	691.49	108,563.93	158.00	24,806.00	133,369.93	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	153.00	ม.	691.49	105,797.97	158.00	24,174.00	129,971.97	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แยกกันสิ้น สีดำ	171.00	ม.	390.00	66,690.00	42.00	7,182.00	73,872.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	51.00	ม.	756.00	38,556.00	-	-	38,556.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ่งเงา สีน้ำเงิน	330.00	ตร.ม.	50.00	16,500.00	87.00	28,710.00	45,210.00	
	งานบันได ST-8								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	94.00	ตร.ม.	691.49	65,000.06	158.00	14,852.00	79,852.06	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	89.00	ตร.ม.	691.49	61,542.61	158.00	14,062.00	75,604.61	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แยกกันสิ้น สีดำ	198.00	ม.	390.00	77,220.00	42.00	8,316.00	85,536.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	63.00	ม.	606.00	38,178.00	-	-	38,178.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ่งเงา สีเขียว	195.00	ตร.ม.	50.00	9,750.00	87.00	16,965.00	26,715.00	
	งานบันได ST-16								
	- ลูกนอน บันไดแผ่นเหล็ก CHECKERED PLATE หนา 3.2 mm.	169.00	กก.	25.60	4,326.40	12.00	2,028.00	6,354.40	
	- โครงเหล็กกล่อง 1" x 1" x 3.2 mm. รั้งแผ่นเหล็กบันได 1.91 kg	78.00	กก.	25.60	1,996.80	12.00	936.00	2,932.80	
	- แม่บันได เหล็ก C-200x90x30x30 kg/m. ทำสี	319.00	กก.	25.60	8,166.40	12.00	3,828.00	11,994.40	
	- STEEL PLATE ยึดแม่บันได	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	- งานราวบันไดเหล็กกล่อง พร้อมทำสี	1.00	ม.	2,220.00	2,220.00	-	-	2,220.00	
	รวมงานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร B				604,758.17		145,909.00	750,667.17	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสีอาคาร								
	- งานทาสีภายใน และภายนอก	2,400.00	ตร.ม.	55.01	132,024.00	28.00	67,200.00	199,224.00	
	- งานทาสีภายนอก	1,298.00	ตร.ม.	45.97	59,669.06	30.00	38,940.00	98,609.06	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	5,070.00	ตร.ม.	55.01	278,900.70	28.00	141,960.00	420,860.70	
	รวมงานทาสีอาคาร				470,593.76		248,100.00	718,693.76	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานป้องกันปลวกฉีดพ่นน้ำยาและเดินท่อเตรียมอัด น้ำยาในอนาคต	2,530.00	ตร.ม.	100.00	253,000.00	-	-	253,000.00	
	งานตีเส้นจราจร ชั้นใต้ดิน				-		-	-	
	ตีเส้นจราจร	556.00	เมตร	40.00	22,240.00		-	22,240.00	
	ตัวสัญลักษณ์ลูกศร	39.00	ตัว	700.00	27,300.00		-	27,300.00	
	ที่หยุดรถ คสล.	86.00	ชุด	360.00	30,960.00	150.00	12,900.00	43,860.00	
	สัญลักษณ์คนพิการ	2.00	ตัว	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	Corner Guard เหล็กฉาก ขนาด L50x50x4 มม. มุมเสา 4 ด้าน ยาว 0.60 ม.	182.00	ชุด	75.00	13,650.00	-	-	13,650.00	
	อักษรเสาอาคาร	94.00	ชุด	800.00	75,200.00	-	-	75,200.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				423,750.00		12,900.00	436,650.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
1.3.1	พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1	1.00	งาน		775,481.74	-	71,619.63	847,101.37	
1.3.2	พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2	1.00	งาน		17,216.00	-	4,302.40	21,518.40	
1.3.3	พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 3	1.00	งาน		7,816.00	-	1,595.60	9,411.60	
1.3.4	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B2 (A)	1.00	งาน		412,140.55	-	57,355.77	469,496.32	
1.3.5	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B2 (B)	1.00	งาน		533,434.46	-	98,835.34	632,269.80	
1.3.6	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B1 (A)	1.00	งาน		279,694.79	-	59,423.11	339,117.90	
1.3.7	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B1 (B)	1.00	งาน		143,736.71	-	46,374.31	190,111.02	
1.3.8	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 (A)	1.00	งาน		1,932,364.24	-	378,830.17	2,311,194.41	
1.3.9	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 (B)	1.00	งาน		909,452.70	-	273,025.53	1,182,478.23	
1.3.10	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 (A)	1.00	งาน		87,394.23	-	27,074.48	114,468.72	
1.3.11	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 (B)	1.00	งาน		169,622.40	-	51,544.85	221,167.26	
1.3.12	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 (A)	1.00	งาน		116,374.17	-	41,320.63	157,694.79	
1.3.13	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 (B)	1.00	งาน		124,054.14	-	43,634.68	167,688.83	
1.3.14	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 (A)	1.00	งาน		173,364.89	-	54,923.67	228,288.56	
1.3.15	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 (B)	1.00	งาน		212,449.32	-	68,088.64	280,537.96	
1.3.16	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 (A)	1.00	งาน		207,057.13	-	65,574.00	272,631.14	
1.3.17	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 (B)	1.00	งาน		140,790.68	-	44,134.21	184,924.88	
1.3.18	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 (A)	1.00	งาน		123,338.10	-	38,055.76	161,393.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.19	ระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า (B)	1.00	งาน		433,290.21	-	28,500.16	461,790.37	
1.3.20	ระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า (A)	1.00	งาน		657,361.92	-	55,625.39	712,987.30	
1.3.21	ระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา (B)	1.00	งาน		75,886.59	-	3,497.41	79,384.00	
1.3.22	ระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา (A)	1.00	งาน		232,852.82	-	28,235.71	261,088.52	
1.3.23	ระบบสุขาภิบาล งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร	1.00	งาน		586,768.76	-	180,024.58	766,793.34	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							10,073,538.59	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø20 mm.	2.00	SET	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	
	Gas meter	1.00	SET	8,400.00	8,400.00	500.00	500.00	8,900.00	
	Gas leak detector	7.00	SET	1,850.00	12,950.00	200.00	1,400.00	14,350.00	
	Gas controller	1.00	SET	18,000.00	18,000.00	600.00	600.00	18,600.00	
	WATER FOUNTAIN								
	WATER FOUNTAIN CIRCULATING PUMP 11.10lps@10m. 2.2 kW.	4.00	ชุด	19,500.00	78,000.00	2,000.00	8,000.00	86,000.00	
	ถังกรองทราย Size Ø1.5"	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	เครื่องสูบน้ำ (ถังบำบัดน้ำเสีย SN-03-03)								
	Sumersible Pump (EP-01,02) 1.17 lps@10 m. 1.5 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	Sumersible Pump (AR-01,02) 30 CU.M/hr@10 m. 2.2 kW.	2.00	ชุด	101,300.00	202,600.00	2,000.00	4,000.00	206,600.00	
	Sumersible Pump (EJ-01,02,03) 35 CU.M/hr@6 m. 2.2 kW.	3.00	ชุด	57,950.00	173,850.00	2,000.00	6,000.00	179,850.00	
	Sumersible Pump (SLR-01,02) 10.25 lps@10 m. 1.5 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	Sumersible Pump (SW-01,02) 10.25 lps@10 m. 2.2 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ถังดักไขมันใต้ดิน								
	ถังดักไขมันใต้ดิน ขนาด 400 ลิตร	1.00	ถัง	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00	8,580.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1				775,481.74		71,619.63	847,101.37	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.2	ระบบสุขาภิบาล พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2								
	WATERING SYSTEM ชั้น 2								
	หัวรดน้ำต้นไม้ (เฉพาะส่วนหัวสปริงเกอร์อยู่ในงาน Landscape)								
	PE PN10 (รดน้ำต้นไม้)								
	- Ø25 mm (3/4")	30.00	เมตร	27.00	810.00	30.00	900.00	1,710.00	
	- Ø32 mm (1")	50.00	เมตร	34.00	1,700.00	30.00	1,500.00	3,200.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	งาน	1,255.00	1,255.00	376.50	376.50	1,631.50	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	1.00	งาน	502.00	502.00	150.60	150.60	652.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีสัญลักษณ์ท่อ								
	- ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	251.00	251.00	75.30	75.30	326.30	
	วาล์วท่อรดน้ำต้นไม้								
	Timer controller	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	250.00	500.00	2,700.00	
	Solenoid valve								
	- Ø50 mm	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	300.00	600.00	10,800.00	
	Hose bibb								
	- Ø15 mm	2.00	ชุด	149.00	298.00	100.00	200.00	498.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2				17,216.00		4,302.40	21,518.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.3	ระบบสุขาภิบาล พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 3								
	WATERING SYSTEM ชั้น 3								
	หัวรดน้ำต้นไม้ (เฉพาะส่วนหัวสปริงเกอร์อยู่ในงาน Landscape)								
	PE PN10 (รดน้ำต้นไม้)								
	- Ø25 mm (3/4")	5.00	เมตร	27.00	135.00	30.00	150.00	285.00	
	- Ø32 mm (1")	20.00	เมตร	34.00	680.00	30.00	600.00	1,280.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	งาน	407.50	407.50	122.25	122.25	529.75	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	1.00	งาน	163.00	163.00	48.90	48.90	211.90	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีสัญลักษณ์ท่อ								
	- ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	81.50	81.50	24.45	24.45	105.95	
	วาล์วท่อรดน้ำต้นไม้								
	Timer controller	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	250.00	250.00	1,350.00	
	Solenoid valve								
	- Ø50 mm	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	300.00	300.00	5,400.00	
	Hose bibb								
	- Ø15 mm	1.00	ชุด	149.00	149.00	100.00	100.00	249.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 3				7,816.00		1,595.60	9,411.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	30.00	เมตร	38.86	1,165.80	40.00	1,200.00	2,365.80	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	466.32	466.32	139.90	139.90	606.22	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	349.74	349.74	104.92	104.92	454.66	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	116.58	116.58	34.97	34.97	151.55	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	11.00	เมตร	127.00	1,397.00	40.00	440.00	1,837.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	7.00	เมตร	395.00	2,765.00	120.00	840.00	3,605.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,664.80	1,664.80	499.44	499.44	2,164.24	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	832.40	832.40	249.72	249.72	1,082.12	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	416.20	416.20	124.86	124.86	541.06	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	4.00	ชุด	1,150.00	4,600.00	200.00	800.00	5,400.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	820.00	1,640.00	200.00	400.00	2,040.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Drainage Supmersible pump (DSP-01,02) 17.00 lps @10 m. 3.7 kW.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	2,000.00	4,000.00	81,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Drainage Supmersible pump (DSP-03,04) 18.6 lps @10 m. 3.7 kW.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	2,000.00	4,000.00	81,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น B2				412,140.55		57,355.77	469,496.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.5	ระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น B2								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น B2								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	80.00	เมตร	14.55	1,164.00	30.00	2,400.00	3,564.00	
	- Ø 3/4"	98.00	เมตร	46.00	4,508.00	30.00	2,940.00	7,448.00	
	- Ø 1"	8.00	เมตร	76.00	608.00	30.00	240.00	848.00	
	- Ø 1 1/4"	7.00	เมตร	113.00	791.00	30.00	210.00	1,001.00	
	- Ø 1 1/2"	15.00	เมตร	180.00	2,700.00	50.00	750.00	3,450.00	
	- Ø 2"	30.00	เมตร	287.00	8,610.00	75.00	2,250.00	10,860.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,190.50	9,190.50	2,757.15	2,757.15	11,947.65	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,676.20	3,676.20	1,102.86	1,102.86	4,779.06	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,838.10	1,838.10	551.43	551.43	2,389.53	
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	- Ø 3"	8.00	ชุด	3,623.00	28,984.00	600.00	4,800.00	33,784.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	8.00	ชุด	155.00	1,240.00	50.00	400.00	1,640.00	
	ประตูน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	8.00	ชุด	2,267.00	18,136.00	600.00	4,800.00	22,936.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	323.43	323.43	97.03	97.03	420.45	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	ฝา DRAINAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	2.00	ชุด	6,550.00	13,100.00	500.00	1,000.00	14,100.00	
	PUMP								
	Drainage Supmersible pump (DSP-05,06) 16.6 lps @8 m. 3 kW.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	2,000.00	4,000.00	81,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Drainage Supmersible pump (DSP-07,08) 11.38 lps @8 m. 3 kW.	2.00	ชุด	33,500.00	67,000.00	2,000.00	4,000.00	71,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น B2				533,434.46		98,835.34	632,269.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.6	ระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น B1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น B1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	52.00	เมตร	14.55	756.60	30.00	1,560.00	2,316.60	
	- Ø 3/4"	57.00	เมตร	46.00	2,622.00	30.00	1,710.00	4,332.00	
	- Ø 1"	3.00	เมตร	76.00	228.00	30.00	90.00	318.00	
	- Ø 1 1/4"	10.00	เมตร	113.00	1,130.00	30.00	300.00	1,430.00	
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	180.00	2,340.00	50.00	650.00	2,990.00	
	- Ø 2"	58.00	เมตร	287.00	16,646.00	75.00	4,350.00	20,996.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	834.00	1,668.00	150.00	300.00	1,968.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,695.30	12,695.30	3,808.59	3,808.59	16,503.89	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,078.12	5,078.12	1,523.44	1,523.44	6,601.56	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,539.06	2,539.06	761.72	761.72	3,300.78	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/4"	2.00	ชุด	1,016.00	2,032.00	250.00	500.00	2,532.00	
	- Ø 1 1/2"	3.00	ชุด	1,360.00	4,080.00	300.00	900.00	4,980.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	7.00	ชุด	155.00	1,085.00	50.00	350.00	1,435.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- Ø 6"	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	1,200.00	4,800.00	52,800.00	
	ประตูน้ำ MODULATING FLOATVALVE								
	- Ø 3"	3.00	ชุด	23,400.00	70,200.00	600.00	1,800.00	72,000.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น B1								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	114.00	เมตร	38.86	4,430.04	40.00	4,560.00	8,990.04	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,772.02	1,772.02	531.60	531.60	2,303.62	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,329.01	1,329.01	398.70	398.70	1,727.72	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	443.00	443.00	132.90	132.90	575.91	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	48.00	เมตร	127.00	6,096.00	40.00	1,920.00	8,016.00	
	- Ø 3"	5.00	เมตร	258.00	1,290.00	75.00	375.00	1,665.00	
	- Ø 4"		เมตร	395.00	-	120.00	-	-	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	50.00	เมตร	395.00	19,750.00	120.00	6,000.00	25,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,854.40	10,854.40	3,256.32	3,256.32	14,110.72	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,427.20	5,427.20	1,628.16	1,628.16	7,055.36	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,713.60	2,713.60	814.08	814.08	3,527.68	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	17.00	ชุด	1,150.00	19,550.00	200.00	3,400.00	22,950.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	7.00	ชุด	820.00	5,740.00	200.00	1,400.00	7,140.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น B1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	90.00	เมตร	38.86	3,497.40	40.00	3,600.00	7,097.40	
	- Ø 4"	20.00	เมตร	138.17	2,763.40	100.00	2,000.00	4,763.40	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,504.32	2,504.32	751.30	751.30	3,255.62	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,878.24	1,878.24	563.47	563.47	2,441.71	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	626.08	626.08	187.82	187.82	813.90	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น B1				279,694.79		59,423.11	339,117.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 3"	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	300.00	1,200.00	5,000.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น B1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	90.00	เมตร	38.86	3,497.40	40.00	3,600.00	7,097.40	
	- Ø 4"	18.00	เมตร	138.17	2,487.06	100.00	1,800.00	4,287.06	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,393.78	2,393.78	718.14	718.14	3,111.92	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,795.34	1,795.34	538.60	538.60	2,333.94	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	598.45	598.45	179.53	179.53	777.98	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น B1				143,736.71		46,374.31	190,111.02	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.8	ระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	33.00	เมตร	14.55	480.15	30.00	990.00	1,470.15	
	- Ø 3/4"	34.00	เมตร	46.00	1,564.00	30.00	1,020.00	2,584.00	
	- Ø 1"	104.00	เมตร	76.00	7,904.00	30.00	3,120.00	11,024.00	
	- Ø 1 1/4"	11.00	เมตร	113.00	1,243.00	30.00	330.00	1,573.00	
	- Ø 1 1/2"	50.00	เมตร	180.00	9,000.00	50.00	2,500.00	11,500.00	
	- Ø 2"	65.00	เมตร	287.00	18,655.00	75.00	4,875.00	23,530.00	
	- Ø 3"	64.00	เมตร	562.00	35,968.00	120.00	7,680.00	43,648.00	
	- Ø 4"	87.00	เมตร	834.00	72,558.00	150.00	13,050.00	85,608.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	73,686.08	73,686.08	22,105.82	22,105.82	95,791.90	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	29,474.43	29,474.43	8,842.33	8,842.33	38,316.76	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	14,737.22	14,737.22	4,421.16	4,421.16	19,158.38	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	200.00	800.00	2,720.00	
	- Ø 1 1/4"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	250.00	250.00	1,266.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 3"	2.00	ชุด	3,623.00	7,246.00	600.00	1,200.00	8,446.00	
	- Ø 4"	10.00	ชุด	5,750.00	57,500.00	800.00	8,000.00	65,500.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	ประตูน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	2,267.00	4,534.00	600.00	1,200.00	5,734.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	6,945.12	27,780.48	800.00	3,200.00	30,980.48	
	Y-STRAINER								
	- Ø 4"	4.00	ชุด	4,817.00	19,268.00	800.00	3,200.00	22,468.00	
	มิเตอร์น้ำประปา การประปานครหลวงฯ ค่าติดตั้งเป็นของฟรีบัจ้างทั้งหมด								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	76,000.00	76,000.00	600.00	600.00	76,600.00	
	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุญแจ ขนาด MH. 0.80 x 0.80 M.	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	500.00	1,500.00	25,500.00	
	เครื่องสูบน้ำ								
	Cold water Tranfers Pump (CTP-01,02)	2.00	ชุด	137,500.00	275,000.00	3,000.00	6,000.00	281,000.00	
	Cold water Tranfers Pump (CTP-03,04)	2.00	ชุด	137,500.00	275,000.00	3,000.00	6,000.00	281,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 1								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	24.65	123.25	30.00	150.00	273.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 2"	125.00	เมตร	38.86	4,857.50	40.00	5,000.00	9,857.50	
	- Ø 3"	27.00	เมตร	85.28	2,302.56	75.00	2,025.00	4,327.56	
	- Ø 4"	81.00	เมตร	138.17	11,191.77	100.00	8,100.00	19,291.77	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	7,390.03	7,390.03	2,217.01	2,217.01	9,607.04	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,542.52	5,542.52	1,662.76	1,662.76	7,205.28	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,847.51	1,847.51	554.25	554.25	2,401.76	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	155.00	เมตร	127.00	19,685.00	40.00	6,200.00	25,885.00	
	- Ø 3"	98.00	เมตร	258.00	25,284.00	75.00	7,350.00	32,634.00	
	- Ø 4"	161.00	เมตร	395.00	63,595.00	120.00	19,320.00	82,915.00	
	- Ø 6"	73.00	เมตร	789.00	57,597.00	250.00	18,250.00	75,847.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	402.00	เมตร	395.00	158,790.00	120.00	48,240.00	207,030.00	
	- Ø 6"	73.00	เมตร	789.00	57,597.00	250.00	18,250.00	75,847.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	153,019.20	153,019.20	45,905.76	45,905.76	198,924.96	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	76,509.60	76,509.60	22,952.88	22,952.88	99,462.48	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	38,254.80	38,254.80	11,476.44	11,476.44	49,731.24	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	15.00	ชุด	1,150.00	17,250.00	200.00	3,000.00	20,250.00	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	400.00	1,200.00	4,680.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	8.00	ชุด	820.00	6,560.00	200.00	1,600.00	8,160.00	
	- Ø 4"	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	400.00	2,800.00	9,800.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	290.00	290.00	100.00	100.00	390.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	440.00	2,200.00	200.00	1,000.00	3,200.00	
	- Ø 6"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	ฝา SEWAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	500.00	500.00	7,050.00	
	PUMP								
	Sewage Supmersible pump (SWP-11,12) 4.28 lps @13 m. 0.75 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	241.00	เมตร	138.17	33,298.97	100.00	24,100.00	57,398.97	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	13,319.59	13,319.59	3,995.88	3,995.88	17,315.46	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,989.69	9,989.69	2,996.91	2,996.91	12,986.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,329.90	3,329.90	998.97	998.97	4,328.87	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2" (SQUARE)	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	200.00	200.00	1,350.00	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	400.00	1,200.00	4,680.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
	- Ø 4"	12.00	ชุด	440.00	5,280.00	200.00	2,400.00	7,680.00	
	- Ø 6"	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 1				1,932,364.24		378,830.17	2,311,194.41	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.9	ระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	32.00	เมตร	14.55	465.60	30.00	960.00	1,425.60	
	- Ø 3/4"	43.00	เมตร	46.00	1,978.00	30.00	1,290.00	3,268.00	
	- Ø 1"	52.00	เมตร	76.00	3,952.00	30.00	1,560.00	5,512.00	
	- Ø 1 1/4"	21.00	เมตร	113.00	2,373.00	30.00	630.00	3,003.00	
	- Ø 1 1/2"	72.00	เมตร	180.00	12,960.00	50.00	3,600.00	16,560.00	
	- Ø 2"	83.00	เมตร	287.00	23,821.00	75.00	6,225.00	30,046.00	
	- Ø 3"	50.00	เมตร	562.00	28,100.00	120.00	6,000.00	34,100.00	
	- Ø 4"	87.00	เมตร	834.00	72,558.00	150.00	13,050.00	85,608.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	73,103.80	73,103.80	21,931.14	21,931.14	95,034.94	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	29,241.52	29,241.52	8,772.46	8,772.46	38,013.98	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	14,620.76	14,620.76	4,386.23	4,386.23	19,006.99	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/4"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	250.00	250.00	1,266.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- Ø 2"	4.00	ชุด	2,170.00	8,680.00	400.00	1,600.00	10,280.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 3"	2.00	ชุด	3,623.00	7,246.00	600.00	1,200.00	8,446.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	
	ประตุน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	2,267.00	4,534.00	600.00	1,200.00	5,734.00	
	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุ่มแฉ ขนาด MH. 0.80 x 0.80 M.	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	500.00	1,500.00	25,500.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 1								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	22.00	เมตร	24.65	542.30	30.00	660.00	1,202.30	
	- Ø 2"	109.00	เมตร	38.86	4,235.74	40.00	4,360.00	8,595.74	
	- Ø 3"	36.00	เมตร	85.28	3,070.08	75.00	2,700.00	5,770.08	
	- Ø 4"	30.00	เมตร	138.17	4,145.10	100.00	3,000.00	7,145.10	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,797.29	4,797.29	1,439.19	1,439.19	6,236.47	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,597.97	3,597.97	1,079.39	1,079.39	4,677.36	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,199.32	1,199.32	359.80	359.80	1,559.12	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	95.00	เมตร	127.00	12,065.00	40.00	3,800.00	15,865.00	
	- Ø 3"	99.00	เมตร	258.00	25,542.00	75.00	7,425.00	32,967.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	85.00	เมตร	395.00	33,575.00	120.00	10,200.00	43,775.00	
	- Ø 6"	35.00	เมตร	789.00	27,615.00	250.00	8,750.00	36,365.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	242.00	เมตร	395.00	95,590.00	120.00	29,040.00	124,630.00	
	- Ø 6"	35.00	เมตร	789.00	27,615.00	250.00	8,750.00	36,365.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	88,800.80	88,800.80	26,640.24	26,640.24	115,441.04	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	44,400.40	44,400.40	13,320.12	13,320.12	57,720.52	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	22,200.20	22,200.20	6,660.06	6,660.06	28,860.26	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	21.00	ชุด	1,150.00	24,150.00	200.00	4,200.00	28,350.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	820.00	1,640.00	200.00	400.00	2,040.00	
	- Ø 3"	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	400.00	1,200.00	4,200.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	290.00	290.00	100.00	100.00	390.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- Ø 4"	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	200.00	1,200.00	3,840.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	ฝา SEWAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	500.00	500.00	7,050.00	
	PUMP								
	Sewage Supmersible pump (SWP-09,10) 1.5 lps @8 m. 0.4 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	188.00	เมตร	138.17	25,975.96	100.00	18,800.00	44,775.96	
	- Ø 6"	86.00	เมตร	293.25	25,219.50	200.00	17,200.00	42,419.50	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	20,478.18	20,478.18	6,143.46	6,143.46	26,621.64	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	15,358.64	15,358.64	4,607.59	4,607.59	19,966.23	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,119.55	5,119.55	1,535.86	1,535.86	6,655.41	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2" (SQUARE)	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	200.00	1,800.00	12,150.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- Ø 4"	11.00	ชุด	440.00	4,840.00	200.00	2,200.00	7,040.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 1				909,452.70		273,025.53	1,182,478.23	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.10	ระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 2								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 2								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	7.00	เมตร	14.55	101.85	30.00	210.00	311.85	
	- Ø 3/4"	38.00	เมตร	46.00	1,748.00	30.00	1,140.00	2,888.00	
	- Ø 1"	15.00	เมตร	76.00	1,140.00	30.00	450.00	1,590.00	
	- Ø 1 1/4"	3.00	เมตร	113.00	339.00	30.00	90.00	429.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	- Ø 2"	5.00	เมตร	287.00	1,435.00	75.00	375.00	1,810.00	
	- Ø 3"	3.00	เมตร	562.00	1,686.00	120.00	360.00	2,046.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,674.93	3,674.93	1,102.48	1,102.48	4,777.40	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,469.97	1,469.97	440.99	440.99	1,910.96	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	734.99	734.99	220.50	220.50	955.48	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/2"	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 2				87,394.23		27,074.48	114,468.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,113.20	5,113.20	1,533.96	1,533.96	6,647.16	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	15.00	ชุด	1,150.00	17,250.00	200.00	3,000.00	20,250.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 2								
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 2				169,622.40		51,544.85	221,167.26	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.12	ระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 3								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 3								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	7.00	เมตร	14.55	101.85	30.00	210.00	311.85	
	- Ø 3/4"	38.00	เมตร	46.00	1,748.00	30.00	1,140.00	2,888.00	
	- Ø 1"	15.00	เมตร	76.00	1,140.00	30.00	450.00	1,590.00	
	- Ø 1 1/4"	7.00	เมตร	113.00	791.00	30.00	210.00	1,001.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	- Ø 2"	8.00	เมตร	287.00	2,296.00	75.00	600.00	2,896.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,488.43	3,488.43	1,046.53	1,046.53	4,534.95	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,395.37	1,395.37	418.61	418.61	1,813.98	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	697.69	697.69	209.31	209.31	906.99	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/2"	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,621.30	2,621.30	786.39	786.39	3,407.69	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 3								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	85.00	เมตร	138.17	11,744.45	100.00	8,500.00	20,244.45	
	- อุปกรณ์ประกอบท้อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,697.78	4,697.78	1,409.33	1,409.33	6,107.11	
	- เหล็กยึดท้อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,523.34	3,523.34	1,057.00	1,057.00	4,580.34	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท้อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,174.45	1,174.45	352.33	352.33	1,526.78	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 4" (SQUARE)	5.00	ชุด	1,150.00	5,750.00	400.00	2,000.00	7,750.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 3				116,374.17		41,320.63	157,694.79	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,974.00	2,974.00	892.20	892.20	3,866.20	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	200.00	1,800.00	12,150.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 3								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	48.00	เมตร	138.17	6,632.16	100.00	4,800.00	11,432.16	
	- Ø 6"	7.00	เมตร	293.25	2,052.75	200.00	1,400.00	3,452.75	
	- อุปกรณ์ประกอบท้อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,473.96	3,473.96	1,042.19	1,042.19	4,516.15	
	- เหล็กยึดท้อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,605.47	2,605.47	781.64	781.64	3,387.11	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท้อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	868.49	868.49	260.55	260.55	1,129.04	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 4" (SQUARE)	7.00	ชุด	1,150.00	8,050.00	400.00	2,800.00	10,850.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	1.00	ชุด	20.00	20.00	50.00	50.00	70.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 3				124,054.14		43,634.68	167,688.83	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.14	ระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 4								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 4								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	34.00	เมตร	14.55	494.70	30.00	1,020.00	1,514.70	
	- Ø 3/4"	50.00	เมตร	46.00	2,300.00	30.00	1,500.00	3,800.00	
	- Ø 1"	63.00	เมตร	76.00	4,788.00	30.00	1,890.00	6,678.00	
	- Ø 1 1/4"	3.00	เมตร	113.00	339.00	30.00	90.00	429.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	- Ø 2"	8.00	เมตร	287.00	2,296.00	75.00	600.00	2,896.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,558.85	5,558.85	1,667.66	1,667.66	7,226.51	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,223.54	2,223.54	667.06	667.06	2,890.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,111.77	1,111.77	333.53	333.53	1,445.30	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	12.00	ชุด	480.00	5,760.00	200.00	2,400.00	8,160.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	250.00	250.00	1,610.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท้อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,277.90	5,277.90	1,583.37	1,583.37	6,861.27	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	24.00	ชุด	1,150.00	27,600.00	200.00	4,800.00	32,400.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	4.00	ชุด	820.00	3,280.00	200.00	800.00	4,080.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	VENT TO ROOF								
	- Ø 4"	1.00	ชุด	865.00	865.00	200.00	200.00	1,065.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 4								
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	1,240.00	2,480.00	400.00	800.00	3,280.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 4				173,364.89		54,923.67	228,288.56	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.15	ระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 4								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 4								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	27.00	เมตร	14.55	392.85	30.00	810.00	1,202.85	
	- Ø 3/4"	34.00	เมตร	46.00	1,564.00	30.00	1,020.00	2,584.00	
	- Ø 1"	21.00	เมตร	76.00	1,596.00	30.00	630.00	2,226.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	113.00	1,695.00	30.00	450.00	2,145.00	
	- Ø 2"	71.00	เมตร	287.00	20,377.00	75.00	5,325.00	25,702.00	
	- Ø 3"	2.00	เมตร	562.00	1,124.00	120.00	240.00	1,364.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	13,374.43	13,374.43	4,012.33	4,012.33	17,386.75	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,349.77	5,349.77	1,604.93	1,604.93	6,954.70	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,674.89	2,674.89	802.47	802.47	3,477.35	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	2.00	ชุด	480.00	960.00	200.00	400.00	1,360.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 4								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	12.00	เมตร	24.65	295.80	30.00	360.00	655.80	
	- Ø 2"	117.00	เมตร	38.86	4,546.62	40.00	4,680.00	9,226.62	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,936.97	1,936.97	581.09	581.09	2,518.06	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,452.73	1,452.73	435.82	435.82	1,888.54	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	484.24	484.24	145.27	145.27	629.51	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	67.00	เมตร	127.00	8,509.00	40.00	2,680.00	11,189.00	
	- Ø 3"	54.00	เมตร	258.00	13,932.00	75.00	4,050.00	17,982.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	10.00	เมตร	127.00	1,270.00	40.00	400.00	1,670.00	
	- Ø 4"	83.00	เมตร	395.00	32,785.00	120.00	9,960.00	42,745.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	22,598.40	22,598.40	6,779.52	6,779.52	29,377.92	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	11,299.20	11,299.20	3,389.76	3,389.76	14,688.96	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,649.60	5,649.60	1,694.88	1,694.88	7,344.48	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	2.00	ชุด	20.00	40.00	50.00	100.00	140.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 4				212,449.32		68,088.64	280,537.96	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.16	ระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 5								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 5								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	38.00	เมตร	14.55	552.90	30.00	1,140.00	1,692.90	
	- Ø 3/4"	53.00	เมตร	46.00	2,438.00	30.00	1,590.00	4,028.00	
	- Ø 1"	49.00	เมตร	76.00	3,724.00	30.00	1,470.00	5,194.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	113.00	1,695.00	30.00	450.00	2,145.00	
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	180.00	2,340.00	50.00	650.00	2,990.00	
	- Ø 2"	19.00	เมตร	287.00	5,453.00	75.00	1,425.00	6,878.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	8,101.45	8,101.45	2,430.44	2,430.44	10,531.89	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,240.58	3,240.58	972.17	972.17	4,212.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,620.29	1,620.29	486.09	486.09	2,106.38	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	13.00	ชุด	480.00	6,240.00	200.00	2,600.00	8,840.00	
	- Ø 1 1/4"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	250.00	250.00	1,266.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	3,623.00	3,623.00	600.00	600.00	4,223.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 5								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	24.65	320.45	30.00	390.00	710.45	
	- Ø 2"	123.00	เมตร	38.86	4,779.78	40.00	4,920.00	9,699.78	
	- Ø 2 1/2"	22.00	เมตร	61.53	1,353.66	50.00	1,100.00	2,453.66	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,581.56	2,581.56	774.47	774.47	3,356.02	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,936.17	1,936.17	580.85	580.85	2,517.02	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	645.39	645.39	193.62	193.62	839.01	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	117.00	เมตร	127.00	14,859.00	40.00	4,680.00	19,539.00	
	- Ø 3"	32.00	เมตร	258.00	8,256.00	75.00	2,400.00	10,656.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	100.00	เมตร	395.00	39,500.00	120.00	12,000.00	51,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	25,362.00	25,362.00	7,608.60	7,608.60	32,970.60	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,681.00	12,681.00	3,804.30	3,804.30	16,485.30	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,340.50	6,340.50	1,902.15	1,902.15	8,242.65	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	22.00	ชุด	1,150.00	25,300.00	200.00	4,400.00	29,700.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	8.00	ชุด	820.00	6,560.00	200.00	1,600.00	8,160.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 5								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	2.00	เมตร	138.17	276.34	100.00	200.00	476.34	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	110.54	110.54	33.16	33.16	143.70	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	82.90	82.90	24.87	24.87	107.77	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	27.63	27.63	8.29	8.29	35.92	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 5				207,057.13		65,574.00	272,631.14	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.17	ระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 5								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 5								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	15.00	เมตร	14.55	218.25	30.00	450.00	668.25	
	- Ø 3/4"	38.00	เมตร	46.00	1,748.00	30.00	1,140.00	2,888.00	
	- Ø 1"	33.00	เมตร	76.00	2,508.00	30.00	990.00	3,498.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	113.00	1,695.00	30.00	450.00	2,145.00	
	- Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	50.00	300.00	1,380.00	
	- Ø 2"	18.00	เมตร	287.00	5,166.00	75.00	1,350.00	6,516.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,207.63	6,207.63	1,862.29	1,862.29	8,069.91	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,483.05	2,483.05	744.92	744.92	3,227.97	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,241.53	1,241.53	372.46	372.46	1,613.98	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	3,623.00	3,623.00	600.00	600.00	4,223.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	4.00	ชุด	155.00	620.00	50.00	200.00	820.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 5								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	8.00	เมตร	24.65	197.20	30.00	240.00	437.20	
	- Ø 2"	81.00	เมตร	38.86	3,147.66	40.00	3,240.00	6,387.66	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,337.94	1,337.94	401.38	401.38	1,739.33	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,003.46	1,003.46	301.04	301.04	1,304.50	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	334.49	334.49	100.35	100.35	434.83	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	62.00	เมตร	127.00	7,874.00	40.00	2,480.00	10,354.00	
	- Ø 3"	25.00	เมตร	258.00	6,450.00	75.00	1,875.00	8,325.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	67.00	เมตร	395.00	26,465.00	120.00	8,040.00	34,505.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	16,315.60	16,315.60	4,894.68	4,894.68	21,210.28	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	8,157.80	8,157.80	2,447.34	2,447.34	10,605.14	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,078.90	4,078.90	1,223.67	1,223.67	5,302.57	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	13.00	ชุด	1,150.00	14,950.00	200.00	2,600.00	17,550.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	3.00	ชุด	820.00	2,460.00	200.00	600.00	3,060.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 5								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	13.00	เมตร	138.17	1,796.21	100.00	1,300.00	3,096.21	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	718.48	718.48	215.55	215.55	934.03	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	538.86	538.86	161.66	161.66	700.52	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	179.62	179.62	53.89	53.89	233.51	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,240.00	3,720.00	400.00	1,200.00	4,920.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	2.00	ชุด	20.00	40.00	50.00	100.00	140.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้น 5				140,790.68		44,134.21	184,924.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 6								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	24.65	147.90	30.00	180.00	327.90	
	- Ø 2"	70.00	เมตร	38.86	2,720.20	40.00	2,800.00	5,520.20	
	- Ø 2 1/2"	4.00	เมตร	61.53	246.12	50.00	200.00	446.12	
	- Ø 3"		เมตร	85.28	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	138.17	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,245.69	1,245.69	373.71	373.71	1,619.39	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	934.27	934.27	280.28	280.28	1,214.55	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	311.42	311.42	93.43	93.43	404.85	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	57.00	เมตร	127.00	7,239.00	40.00	2,280.00	9,519.00	
	- Ø 3"	19.00	เมตร	258.00	4,902.00	75.00	1,425.00	6,327.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	52.00	เมตร	395.00	20,540.00	120.00	6,240.00	26,780.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	13,388.40	13,388.40	4,016.52	4,016.52	17,404.92	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,694.20	6,694.20	2,008.26	2,008.26	8,702.46	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,347.10	3,347.10	1,004.13	1,004.13	4,351.23	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	12.00	ชุด	1,150.00	13,800.00	200.00	2,400.00	16,200.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 6								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	1.00	ชุด	20.00	20.00	50.00	50.00	70.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้น 6				123,338.10		38,055.76	161,393.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	8.00	เมตร	127.00	1,016.00	40.00	320.00	1,336.00	
	เครื่องสูบน้ำ								
	Booster Pump (CBP-03,04)	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	6,600.00	6,600.00	306,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้นตาดฟ้า								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	2.00	เมตร	138.17	276.34	100.00	200.00	476.34	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	110.54	110.54	33.16	33.16	143.70	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	82.90	82.90	24.87	24.87	107.77	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	27.63	27.63	8.29	8.29	35.92	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้นตาดฟ้า				433,290.21		28,500.16	461,790.37	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 3"	2.00	ชุด	23,400.00	46,800.00	600.00	1,200.00	48,000.00	
	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุ่มแฉ ขนาด MH. 0.80 x 0.80 M.	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	500.00	2,000.00	34,000.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้นตาดฟ้า								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 3"	7.00	เมตร	85.28	596.96	75.00	525.00	1,121.96	
	- Ø 4"		เมตร	138.17	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	238.78	238.78	71.64	71.64	310.42	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	179.09	179.09	53.73	53.73	232.81	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	59.70	59.70	17.91	17.91	77.60	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	32.00	เมตร	127.00	4,064.00	40.00	1,280.00	5,344.00	
	- Ø 3"	7.00	เมตร	258.00	1,806.00	75.00	525.00	2,331.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,664.00	2,664.00	799.20	799.20	3,463.20	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,332.00	1,332.00	399.60	399.60	1,731.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	666.00	666.00	199.80	199.80	865.80	
	VENT TO ROOF								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	865.00	1,730.00	400.00	800.00	2,530.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	RAIN WATER SYSTEM ชั้นดาดฟ้า								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	33.00	เมตร	138.17	4,559.61	100.00	3,300.00	7,859.61	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,823.84	1,823.84	547.15	547.15	2,371.00	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,367.88	1,367.88	410.36	410.36	1,778.25	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	455.96	455.96	136.79	136.79	592.75	
	SIPHONIC SYSTEM	1.00	ชุด	68,316.00	68,316.00		-	68,316.00	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2" (SQUARE)	6.00	ชุด	1,150.00	6,900.00	200.00	1,200.00	8,100.00	
	- Ø 4" (SQUARE)	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	400.00	1,200.00	4,680.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	1,240.00	2,480.00	400.00	800.00	3,280.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	1.00	ชุด	20.00	20.00	50.00	50.00	70.00	
	เครื่องสูบน้ำ								
	Booster Pump (CBP-01,02)	1.00	ชุด	340,000.00	340,000.00	7,480.00	7,480.00	347,480.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้นดาดฟ้า				657,361.92		55,625.39	712,987.30	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.21	ระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้นหลังคา								
	RAIN WATER SYSTEM ชั้นหลังคา				-		-	-	
	PIPE (PVC CLASS 8.5)				-		-	-	
	- Ø 2"		เมตร	38.86	-	40.00	-	-	
	- Ø 4"	15.00	เมตร	138.17	2,072.55	100.00	1,500.00	3,572.55	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	829.02	829.02	248.71	248.71	1,077.73	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	621.77	621.77	186.53	186.53	808.29	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				-	-	-	-	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	207.26	207.26	62.18	62.18	269.43	
	ROOF DRAIN (RD)				-		-	-	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,240.00	3,720.00	400.00	1,200.00	4,920.00	
	SIPHONIC SYSTEM	1.00	ชุด	68,316.00	68,316.00		-	68,316.00	
	OVER FLOW				-		-	-	
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	6.00	ชุด	20.00	120.00	50.00	300.00	420.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร B ชั้นหลังคา				75,886.59		3,497.41	79,384.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	8.00	ชุด	1,240.00	9,920.00	400.00	3,200.00	13,120.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	9.00	ชุด	20.00	180.00	50.00	450.00	630.00	
	WATER SOFTENER SYSTEM ชั้นหลังคา								
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	13.00	ชุด	2,170.00	28,210.00	400.00	5,200.00	33,410.00	
	ประตุน้ำ MODULATING FLOATVALVE								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
	SOFT WATER TANK								
	- CAPACITY 2500 L	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	3,000.00	9,000.00	45,000.00	
	ถังกรองเหล็ก(เรซิน) ขนาด Dia 60 cm. x สูง 150 cm. x หนา 3.0 mm.	2.00	ถัง	40,000.00	80,000.00		-	80,000.00	
	RESIN DUPONT HCRSSN	800.00	Lites	44.00	35,200.00		-	35,200.00	
	BRINE TANK 200 L./PE TANK	1.00	ถัง	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล อาคาร A ชั้นหลังคา				232,852.82		28,235.71	261,088.52	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23	สรุปราคา งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
	งานระบายน้ำ ภายนอกอาคาร				586,768.76		180,024.58	766,793.34	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							766,793.34	
1.3.23	งานระบบระบายน้ำ ภายนอกอาคาร								
1.3.23.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล.	5.00	บ่อ	2,539.22	12,696.10	1,143.68	5,718.40	18,414.50	
1.3.23.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.	9.00	บ่อ	3,051.60	27,464.40	1,360.64	12,245.76	39,710.16	
1.3.23.3	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.50 เมตร ฝา ค.ส.ล.	23.00	บ่อ	4,869.97	112,009.31	2,211.25	50,858.75	162,868.06	
1.3.23.4	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.	32.00	ม.	909.62	29,107.84	221.75	7,096.00	36,203.84	
1.3.23.5	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.40 ม.	71.00	ม.	1,215.21	86,279.91	293.77	20,857.67	107,137.58	
1.3.23.6	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.50 ม.	220.00	ม.	1,450.96	319,211.20	378.40	83,248.00	402,459.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานระบบระบายน้ำ ภายนอกอาคาร)				586,768.76		180,024.58	766,793.34	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล.	5.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน-ถมกลับ บ่อพัก	1.19	ลบ.ม.	-	-	112.00	133.28	133.28	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	508.33	55.92	104.00	11.44	67.36	
	- คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.	2,410.00	144.60	327.00	19.62	164.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.23	ลบ.ม.	2,629.90	604.88	327.00	75.21	680.09	
	- ปูนทรายสำหรับบ่อพัก	0.03	ลบ.ม.	1,600.00	48.00	327.00	9.81	57.81	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3.32	ตร.ม.	-	-	139.00	461.48	461.48	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.11	ตร.ม.	303.74	336.15	-	-	336.15	
	- ไม้คร่าว	0.28	ลบ.พ.	126.17	35.33	-	-	35.33	
	- ตะปู	0.28	กก.	26.12	7.31	-	-	7.31	
	SR-24 RB 9 มม.	17.03	กก.	21.60	367.85	4.40	74.93	442.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.51	กก.	28.42	14.49	-	-	14.49	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	9.42	กก.	24.49	230.72	12.00	113.04	343.76	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.02	ลบ.ม.	2,629.90	52.60	327.00	6.54	59.14	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.43	ตร.ม.	303.74	130.61	-	-	130.61	
	SR-24 RB 9 มม.	3.82	กก.	21.60	82.51	4.40	16.81	99.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	28.42	3.13	-	-	3.13	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	18.46	กก.	23.03	425.12	12.00	221.52	646.64	
	รวมงานข้อที่ 1.3.23.1 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล				2,539.22		1,143.68	3,682.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.	9.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน-ถมกลับ บ่อพัก	1.42	ลบ.ม.	-	-	112.00	159.04	159.04	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.13	ลบ.ม.	508.33	66.08	104.00	13.52	79.60	
	- คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	2,410.00	168.70	327.00	22.89	191.59	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.28	ลบ.ม.	2,629.90	736.37	327.00	91.56	827.93	
	- ปูนทรายสำหรับบ่อพัก	0.05	ลบ.ม.	1,600.00	80.00	327.00	16.35	96.35	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3.92	ตร.ม.	-	-	139.00	544.88	544.88	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.30	ตร.ม.	303.74	394.86	-	-	394.86	
	- ไม้คร่าว	0.33	ลบ.พ.	126.17	41.64	-	-	41.64	
	- ตะปู	0.33	กก.	26.12	8.62	-	-	8.62	
	SR-24 RB 9 มม.	18.26	กก.	21.60	394.42	4.40	80.34	474.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.55	กก.	28.42	15.63	-	-	15.63	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	11.30	กก.	24.49	276.77	12.00	135.60	412.37	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.03	ลบ.ม.	2,629.90	78.90	327.00	9.81	88.71	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.58	ตร.ม.	303.74	176.17	-	-	176.17	
	SR-24 RB 9 มม.	4.52	กก.	21.60	97.63	4.40	19.89	117.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.14	กก.	28.42	3.87	-	-	3.87	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	22.23	กก.	23.03	511.94	12.00	266.76	778.70	
	รวมงานข้อที่ 1.3.23.2 งานบ่อพักระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.				3,051.60		1,360.64	4,412.24	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.3	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.50 เมตร ฝา ค.ส.ล.	23.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน-ถมกลับ บ่อพัก	2.51	ลบ.ม.	-	-	112.00	281.12	281.12	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.	508.33	91.50	104.00	18.72	110.22	
	- คอนกรีตหยาบ	0.09	ลบ.ม.	2,410.00	216.90	327.00	29.43	246.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.50	ลบ.ม.	2,629.90	1,314.95	327.00	163.50	1,478.45	
	- ปูนทรายสำหรับบ่อพัก	0.12	ลบ.ม.	1,600.00	192.00	327.00	39.24	231.24	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7.00	ตร.ม.	-	-	139.00	973.00	973.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2.33	ตร.ม.	303.74	707.71	-	-	707.71	
	- ไม้คร่าว	0.58	ลบ.พ.	126.17	73.18	-	-	73.18	
	- ตะปู	0.58	กก.	26.12	15.15	-	-	15.15	
	SR-24 RB 9 มม.	27.24	กก.	21.60	588.38	4.40	119.86	708.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.82	กก.	28.42	23.30	-	-	23.30	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	15.00	กก.	24.49	367.39	12.00	180.00	547.39	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.06	ลบ.ม.	2,629.90	157.79	327.00	19.62	177.41	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.94	ตร.ม.	303.74	285.52	-	-	285.52	
	SR-24 RB 9 มม.	6.71	กก.	21.60	144.94	4.40	29.52	174.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	28.42	5.68	-	-	5.68	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	29.77	กก.	23.03	685.58	12.00	357.24	1,042.82	
	รวมงานข้อที่ 1.3.23.3 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.5 เมตร ฝา ค.ส.ล				4,869.97		2,211.25	7,081.22	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.4	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.	32.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.0.30 ม. ชั้น 3	1.00	ท่อน	249.00	249.00	30.00	30.00	279.00	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ ท่อระบายน้ำ	0.77	ลบ.ม.	-	-	112.00	86.24	86.24	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.57	ลบ.ม.	508.33	289.75	104.00	59.28	349.03	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.15	ตร.ม.	303.74	45.56	-	-	45.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.12	ลบ.ม.	2,410.00	289.20	327.00	39.24	328.44	
	- ปูนทรายสำหรับท่อระบายน้ำ	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	9.68	327.00	1.98	11.66	
	SR-24 RB 6 มม.	1.14	กก.	22.35	25.46	4.40	5.01	30.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.03	กก.	28.42	0.97	-	-	0.97	
	รวมงานข้อที่ 1.3.23.4 งานวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia 0.30 ม.				909.62		221.75	1,131.37	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.5	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.40 ม.	71.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.0.40 ม. ชั้น 3	1.00	ท่อน	364.00	364.00	40.00	40.00	404.00	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ ท่อระบายน้ำ	1.06	ลบ.ม.	-	-	112.00	118.72	118.72	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.68	ลบ.ม.	508.33	345.66	104.00	70.72	416.38	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.17	ตร.ม.	303.74	50.72	-	-	50.72	
	- คอนกรีตหยาบ	0.17	ลบ.ม.	2,410.00	409.70	327.00	55.59	465.29	
	- ปูนทรายสำหรับท่อระบายน้ำ	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	12.29	327.00	2.51	14.80	
	SR-24 RB 6 มม.	1.42	กก.	22.35	31.65	4.40	6.23	37.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	28.42	1.19	-	-	1.19	
	รวมงานข้อที่ 1.3.23.5 งานวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia 0.40 ม				1,215.21		293.77	1,508.98	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.6	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.50 ม.	220.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.0.50 ม. ชั้น 3	1.00	ท่อน	486.50	486.50	50.00	50.00	536.50	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ ท่อระบายน้ำ	1.55	ลบ.ม.	-	-	112.00	173.60	173.60	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.79	ลบ.ม.	508.33	401.58	104.00	82.16	483.74	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.17	ตร.ม.	303.74	50.72	-	-	50.72	
	- คอนกรีตหยาบ	0.19	ลบ.ม.	2,410.00	457.90	327.00	62.13	520.03	
	- ปูนทรายสำหรับท่อระบายน้ำ	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	14.98	327.00	3.06	18.04	
	SR-24 RB 6 มม.	1.69	กก.	22.35	37.86	4.40	7.45	45.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	28.42	1.42	-	-	1.42	
	รวมงานข้อที่ 1.3.23.6 งานวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia 0.50 ม.				1,450.96		378.40	1,829.36	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.4.1	สายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable & Equipment)	1.00	งาน					2,689,557.20	
1.4.2	MAIN RAISER	1.00	งาน					818,081.90	
1.4.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2A	1.00	งาน					609,581.86	
1.4.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2B	1.00	งาน					609,581.86	
1.4.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1A	1.00	งาน					687,936.29	
1.4.6	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1B	1.00	งาน					687,936.29	
1.4.7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1	1.00	งาน					19,982,027.56	
1.4.8	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2A	1.00	งาน					646,469.26	
1.4.9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2B	1.00	งาน					609,581.86	
1.4.10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3A	1.00	งาน					2,551,399.63	
1.4.11	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B	1.00	งาน					2,618,977.18	
1.4.12	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4A	1.00	งาน					2,194,985.80	
1.4.13	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4B	1.00	งาน					2,286,921.30	
1.4.14	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5A	1.00	งาน					1,636,557.25	
1.4.15	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5B	1.00	งาน					1,638,548.15	
1.4.16	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6A	1.00	งาน					1,478,640.25	
1.4.17	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้า B	1.00	งาน					1,294,192.10	
1.4.18	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คลส.อาคาร A	1.00	งาน					2,080,008.36	
1.4.19	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นหลังคา B	1.00	งาน					3,856,563.66	
1.4.20	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารรอบอาคาร ชั้น 1	1.00	งาน					181,325.57	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21	หมวดงานระบบ IT	1.00	งาน					61,675,734.70	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							110,834,608.05	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1	สายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable & Equipment)								
	- 70 SQ.MM.,XLPE 12(20)24 kV	1,350.00	เมตร	620.00	837,000.00	70.00	94,500.00	931,500.00	
	- RSC 4"	15.00	เมตร	1,350.00	20,250.00	105.00	1,575.00	21,825.00	
	- 110 MM.HDPE	220.00	เมตร	204.00	44,880.00	34.00	7,480.00	52,360.00	
	- UNDERGROUND DUCT BANK 2x2	202.00	เมตร	2,200.00	444,400.00	660.00	133,320.00	577,720.00	
	- 110 MM. RTRC	880.00	เมตร	86.67	76,269.60	30.00	26,400.00	102,669.60	
	- MAN HOLE TYPE A-3/1	4.00	ชุด	150,000.00	600,000.00	45,000.00	180,000.00	780,000.00	
	- MAN HOLE TYPE JUF11	2.00	ชุด	50,000.00	100,000.00	15,000.00	30,000.00	130,000.00	
	- RISER POLE 12M.	1.00	ชุด	4,542.00	4,542.00	1,362.60	1,362.60	5,904.60	
	- CONCRETE STUB 6M	1.00	ชุด	3,260.00	3,260.00	978.00	978.00	4,238.00	
	- DROP FUSE	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- LIGHTNING ARRESTER	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,950.00	1,950.00	8,450.00	
	- TERMINATOR KIT	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	5,250.00	5,250.00	22,750.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- ค่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง	1.00	ชุด	13,290.00	13,290.00	-	-	13,290.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานสายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable & Equipment)				2,202,391.60		487,165.60	2,689,557.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.2	MAIN RAISER				-		-	-	
	MAIN FEEDER ระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- BUSWAY						-	-	
	- AL. BUS DUCT 400	40.00	เมตร	5,250.00	210,000.00	690.00	27,600.00	237,600.00	
	- AL. BUS DUCT 400	60.00	เมตร	5,250.00	315,000.00	570.00	34,200.00	349,200.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	9,270.00	9,270.00	39,270.00	
	MAIN FEEDER ระบบสื่อสาร								
	- CABLE								
	- 12C. FIBER OPTIC , OUTDOOR , SINGLE MODE	550.00	เมตร	50.00	27,500.00	20.00	11,000.00	38,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,750.00	2,750.00	825.00	825.00	3,575.00	
	- CONDUIT								
	- IMC 2 1/2"	130.00	เมตร	399.93	51,990.90	55.00	7,150.00	59,140.90	
	- WIRE WAY RISER								
	- 200x100MM. (SECURITY SYSTEM)	160.00	เมตร	383.00	61,280.00	60.00	9,600.00	70,880.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	15,320.00	15,320.00	4,596.00	4,596.00	19,916.00	
	รวมมูลค่างานMAIN RAISER				713,840.90		104,241.00	818,081.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2A								
	PANEL BOARD								
	B2ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	BRANCH FEEDER								
	- CABLE								
	- IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	- CONDUIT								
	- EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,490.69	22.00	35,794.00	86,284.69	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,098.14	10,098.14	2,019.63	2,019.63	12,117.77	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	80.00	ชุด	450.00	36,000.00	135.00	10,800.00	46,800.00	
	TYPE CL3c	16.00	ชุด	1,350.00	21,600.00	115.00	1,840.00	23,440.00	
	TYPE CL1c	23.00	ชุด	990.00	22,770.00	115.00	2,645.00	25,415.00	
	LED FLEX	3.90	เมตร	300.00	1,170.00	90.00	351.00	1,521.00	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	3.00	ชุด	1,780.00	5,340.00	200.00	600.00	5,940.00	
	EXIT SIGN (DOUBLE SIDE)	9.00	ชุด	1,820.00	16,380.00	500.00	4,500.00	20,880.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12.00	ชุด	170.00	2,040.00	90.00	1,080.00	3,120.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B2ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	- EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.60	22.00	4,400.00	10,606.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.32	1,241.32	248.26	248.26	1,489.58	
	CABLE								
	- UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,853.06	8.00	2,008.00	5,861.06	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.31	385.31	115.59	115.59	500.90	
	FIRE ALARM STSTEM								
	- BOX MODULE : B2A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	200.00	เมตร	102.88	20,576.00	12.00	2,400.00	22,976.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	75.00	เมตร	139.36	10,452.00	12.00	900.00	11,352.00	
	UTP CAT6	19.00	เมตร	15.35	291.65	8.00	152.00	443.65	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	21.00	เมตร	8.55	179.55	7.00	147.00	326.55	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	40.00	เมตร	12.90	516.00	10.00	400.00	916.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	3,201.52	3,201.52	960.46	960.46	4,161.98	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	87.00	เมตร	31.03	2,699.61	22.00	1,914.00	4,613.61	
	EMT 3/4"	125.00	เมตร	44.80	5,600.00	24.00	3,000.00	8,600.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,659.92	1,659.92	331.98	331.98	1,991.91	
	PANEL BOARD								
	B2RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2A				481,958.05		164,511.22	646,469.26	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B2ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	- EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.20	1,241.20	248.24	248.24	1,489.44	
	CABLE								
	- UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,852.85	8.00	2,008.00	5,860.85	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.29	385.29	115.59	115.59	500.87	
	FIRE ALARM STSTEM								
	- BOX MODULE : B2B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	200.00	เมตร	102.88	20,576.00	12.00	2,400.00	22,976.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	75.00	เมตร	139.36	10,452.00	12.00	900.00	11,352.00	
	UTP CAT6	19.00	เมตร	15.35	291.65	8.00	152.00	443.65	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	21.00	เมตร	8.55	179.55	7.00	147.00	326.55	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	40.00	เมตร	12.90	516.00	10.00	400.00	916.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	3,201.52	3,201.52	960.46	960.46	4,161.98	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	87.00	เมตร	31.03	2,699.61	22.00	1,914.00	4,613.61	
	EMT 3/4"	125.00	เมตร	44.80	5,600.00	24.00	3,000.00	8,600.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,659.92	1,659.92	331.98	331.98	1,991.91	
	PANEL BOARD								
	B2RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2B				447,398.40		162,183.46	609,581.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1A								
	PANEL BOARD								
	B1ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	B1ELC1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,485.81	22.00	35,794.00	86,279.81	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,097.16	10,097.16	2,019.43	2,019.43	12,116.59	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	84.00	ชุด	450.00	37,800.00	135.00	11,340.00	49,140.00	
	TYPE CL3c	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	115.00	920.00	11,720.00	
	TYPE CL1c	9.00	ชุด	990.00	8,910.00	115.00	1,035.00	9,945.00	
	LED FLEX	2.60	เมตร	300.00	780.00	90.00	234.00	1,014.00	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	24.00	ชุด	1,400.00	33,600.00	200.00	4,800.00	38,400.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	11.00	ชุด	1,820.00	20,020.00	500.00	5,500.00	25,520.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B1ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.20	1,241.20	248.24	248.24	1,489.44	
	CABLE								
	UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,852.85	8.00	2,008.00	5,860.85	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.29	385.29	115.59	115.59	500.87	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : B1A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	102.88	15,432.00	12.00	1,800.00	17,232.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	100.00	เมตร	139.36	13,936.00	12.00	1,200.00	15,136.00	
	UTP CAT6	10.00	เมตร	16.20	162.00	6.00	60.00	222.00	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	10.00	เมตร	8.55	85.50	7.00	70.00	155.50	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	20.00	เมตร	12.90	258.00	10.00	200.00	458.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	2,987.35	2,987.35	896.21	896.21	3,883.56	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	50.00	เมตร	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	EMT 3/4"	100.00	เมตร	44.80	4,480.00	24.00	2,400.00	6,880.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,206.30	1,206.30	241.26	241.26	1,447.56	
	PANEL BOARD								
	B1RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1A				467,680.80		161,427.49	629,108.29	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.6	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	B1DB-EV CHARGER	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	B1ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,485.81	22.00	35,794.00	86,279.81	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,097.16	10,097.16	2,019.43	2,019.43	12,116.59	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	100.00	ชุด	450.00	45,000.00	135.00	13,500.00	58,500.00	
	TYPE CL3c	15.00	ชุด	1,350.00	20,250.00	115.00	1,725.00	21,975.00	
	TYPE CL1c	13.00	ชุด	990.00	12,870.00	115.00	1,495.00	14,365.00	
	LED FLEX	8.85	เมตร	300.00	2,655.00	90.00	796.50	3,451.50	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	21.00	ชุด	1,400.00	29,400.00	200.00	4,200.00	33,600.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	2.00	ชุด	1,780.00	3,560.00	200.00	400.00	3,960.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	8.00	ชุด	1,820.00	14,560.00	500.00	4,000.00	18,560.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B1ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.20	1,241.20	248.24	248.24	1,489.44	
	CABLE								
	UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,852.85	8.00	2,008.00	5,860.85	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.29	385.29	115.59	115.59	500.87	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : B1B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	31.00	ชุด	653.00	20,243.00	200.00	6,200.00	26,443.00	
	SMOKE DETECTOR	9.00	ชุด	668.00	6,012.00	200.00	1,800.00	7,812.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	234.00	เมตร	31.03	7,261.02	22.00	5,148.00	12,409.02	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,452.20	1,452.20	290.44	290.44	1,742.64	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	107.00	เมตร	54.00	5,778.00	26.00	2,782.00	8,560.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	308.00	เมตร	33.00	10,164.00	12.00	3,696.00	13,860.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	107.00	เมตร	8.03	859.21	6.00	642.00	1,501.21	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	107.00	เมตร	5.78	618.46	5.00	535.00	1,153.46	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,741.97	1,741.97	522.59	522.59	2,264.56	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	102.88	15,432.00	12.00	1,800.00	17,232.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	100.00	เมตร	139.36	13,936.00	12.00	1,200.00	15,136.00	
	UTP CAT6	10.00	เมตร	16.20	162.00	6.00	60.00	222.00	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	10.00	เมตร	8.55	85.50	7.00	70.00	155.50	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	20.00	เมตร	12.90	258.00	10.00	200.00	458.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	2,987.35	2,987.35	896.21	896.21	3,883.56	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	50.00	เมตร	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	EMT 3/4"	100.00	เมตร	44.80	4,480.00	24.00	2,400.00	6,880.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,206.30	1,206.30	241.26	241.26	1,447.56	
	PANEL BOARD								
	B1RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1B				521,382.80		166,553.49	687,936.29	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1								
	MEDIUM VOLTAGE & EQUIPMENT								
	RMU 2 IN 2 OUT	1.00	ชุด	650,000.00	650,000.00	38,000.00	38,000.00	688,000.00	
	TRANSFORMER DRY TYPE 800 KVA 24KV./240-416 V. ALUMINIUM COIL	2.00	ชุด	1,025,000.00	2,050,000.00	39,500.00	79,000.00	2,129,000.00	
	MAIN DISTRIBUTION BOARD								
	MDB1	1.00	ชุด	1,790,000.00	1,790,000.00	18,000.00	18,000.00	1,808,000.00	
	MDB2	1.00	ชุด	1,790,000.00	1,790,000.00	18,000.00	18,000.00	1,808,000.00	
	EMDB	1.00	ชุด	690,000.00	690,000.00	18,000.00	18,000.00	708,000.00	
	ATS	1.00	ชุด	1,000,000.00	1,000,000.00	18,000.00	18,000.00	1,018,000.00	
	GENERATOR								
	GENERATOR 650 KVA. PRIME RATING 400/230V CANOPY TYPE	1.00	ชุด	2,265,000.00	2,265,000.00	37,500.00	37,500.00	2,302,500.00	
	- Include Circuit breaker 1000 ammp.								
	MECHANICAL INSTALLATION	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	35,000.00	35,000.00	155,000.00	
	- Transport generator set to site								
	- Installation generator set on concrete base								
	- Installation hand & electric pump and fuel pipe to genrator set not								
	LOUVER INLET	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	
	SOUND ATTENUATOR	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	DAY TANK 1200L	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00	
	FILL FUEL FULL OF TANK AFTER TEST 1200L	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	COMMISSIONING & TEST RUN	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	SPARE PART	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- Air, Oil, Fuel Filter 3 set								
	***SOUND PROOF WALL & CEILING WITH ROCK WOOL 80 Db@1m	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	35,000.00	35,000.00	185,000.00	
	- 4" (100mm.) Price 1,500/sq.m								
	DISTRIBUTION BOARD								
	DB-A	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	1EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	1EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	EDB-SNP1	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	1DBP-AC	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	DB&MP-SHOP	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	PANEL BOARD								
	1LPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	1ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	1ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	1LC-ACA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	1LC-ACB1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	1ULCA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	SAFETY SWITCH & CB BOX								
	CB 2P 32AT	7.00	ชุด	698.00	4,886.00	209.40	1,465.80	6,351.80	
	CB 2P 50AT	1.00	ชุด	886.00	886.00	265.80	265.80	1,151.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	2.00	ชุด	21,300.00	42,600.00	2,130.00	4,260.00	46,860.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 400 sq.mm.	384.00	เมตร	1,850.00	710,400.00	125.00	48,000.00	758,400.00	
	IEC01 95 sq.mm.	240.00	เมตร	338.63	81,271.20	55.00	13,200.00	94,471.20	
	IEC01 50 sq.mm.	880.00	เมตร	171.90	151,272.00	40.00	35,200.00	186,472.00	
	IEC01 35 sq.mm.	1,450.00	เมตร	119.48	173,246.00	30.00	43,500.00	216,746.00	
	IEC01 16 sq.mm.	1,387.00	เมตร	57.38	79,586.06	20.00	27,740.00	107,326.06	
	IEC01 10 sq.mm.	1,200.00	เมตร	36.98	44,376.00	16.00	19,200.00	63,576.00	
	IEC01 6 sq.mm.	850.00	เมตร	21.23	18,045.50	12.00	10,200.00	28,245.50	
	IEC01 4 sq.mm.	900.00	เมตร	12.90	11,610.00	10.00	9,000.00	20,610.00	
	FRC 50 sq.mm.	95.00	เมตร	189.09	17,963.55	55.00	5,225.00	23,188.55	
	FRC 16 sq.mm.	80.00	เมตร	63.11	5,048.80	30.00	2,400.00	7,448.80	
	FRC 10 sq.mm.	70.00	เมตร	40.67	2,846.90	25.00	1,750.00	4,596.90	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	129,566.60	129,566.60	38,869.98	38,869.98	168,436.58	
	CONDUIT								
	IMC 5"	153.60	เมตร	3,660.00	562,176.00	100.00	15,360.00	577,536.00	
	IMC 2 1/2"	96.00	เมตร	433.64	41,629.44	55.00	5,280.00	46,909.44	
	IMC 2"	352.00	เมตร	160.53	56,506.56	48.00	16,896.00	73,402.56	
	IMC 1 1/2"	580.00	เมตร	187.13	108,535.40	42.00	24,360.00	132,895.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	IMC 1 1/4"	634.80	เมตร	152.37	96,724.48	38.00	24,122.40	120,846.88	
	IMC 1"	1,228.00	เมตร	118.07	144,989.96	32.00	39,296.00	184,285.96	
	EMT 1 1/4"	437.00	เมตร	111.07	48,537.59	32.00	13,984.00	62,521.59	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	211,819.89	211,819.89	42,363.98	42,363.98	254,183.86	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 6 sq.mm.	3,009.00	เมตร	21.23	63,866.03	12.00	36,108.00	99,974.03	
	IEC01 4 sq.mm.	4,058.00	เมตร	12.90	52,348.20	10.00	40,580.00	92,928.20	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,817.00	เมตร	8.55	49,735.35	7.00	40,719.00	90,454.35	
	FRC 10 sq.mm.	47.50	เมตร	40.67	1,931.83	16.00	760.00	2,691.83	
	FRC 6 sq.mm.	40.00	เมตร	23.35	934.00	12.00	480.00	1,414.00	
	FRC 4 sq.mm.	35.00	เมตร	14.19	496.58	10.00	350.00	846.58	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	16,931.20	16,931.20	5,079.36	5,079.36	22,010.56	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	6,411.00	เมตร	31.03	198,933.33	22.00	141,042.00	339,975.33	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	39,786.67	39,786.67	11,936.00	11,936.00	51,722.67	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	159.00	ชุด	990.00	157,410.00	115.00	18,285.00	175,695.00	
	TYPE CL3c	21.00	ชุด	1,350.00	28,350.00	115.00	2,415.00	30,765.00	
	TYPE CL4c	14.00	เมตร	300.00	4,200.00	115.00	1,610.00	5,810.00	
	TYPE CL5c	11.00	ชุด	750.00	8,250.00	115.00	1,265.00	9,515.00	
	TYPE CL6c	14.00	ชุด	820.00	11,480.00	115.00	1,610.00	13,090.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	TYPE CL8c	1.00	ชุด	990.00	990.00	115.00	115.00	1,105.00	
	TYPE CL10c	3.00	ชุด	2,700.00	8,100.00	115.00	345.00	8,445.00	
	TYPE CL13c	15.00	ชุด	1,500.00	22,500.00	115.00	1,725.00	24,225.00	
	TYPE CL14c	25.00	ชุด	700.00	17,500.00	115.00	2,875.00	20,375.00	
	TYPE PL5c	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	115.00	1,380.00	19,380.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	86.00	ชุด	450.00	38,700.00	135.00	11,610.00	50,310.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED 24W COOL WHITE	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	135.00	1,080.00	9,080.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED E27 18W WARM WHITE สำหรับฝ้าสูง 7 ม.	32.00	ชุด	1,550.00	49,600.00	115.00	3,680.00	53,280.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED E27 18W WARM WHITE	10.00	ชุด	490.00	4,900.00	115.00	1,150.00	6,050.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED E27 13W WARM WHITE	18.00	ชุด	490.00	8,820.00	115.00	2,070.00	10,890.00	
	LED FLEX	100.00	เมตร	300.00	30,000.00	90.00	9,000.00	39,000.00	
	EMERGENCY LIGHT	45.00	ชุด	1,400.00	63,000.00	200.00	9,000.00	72,000.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	6.00	ชุด	1,780.00	10,680.00	200.00	1,200.00	11,880.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	51.00	ชุด	95.00	4,845.00	80.00	4,080.00	8,925.00	
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	92.00	ชุด	170.00	15,640.00	90.00	8,280.00	23,920.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	17.00	ชุด	150.00	2,550.00	90.00	1,530.00	4,080.00	
	- Junction Box (โถฉี)	9.00	ชุด	150.00	1,350.00	90.00	810.00	2,160.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 1ELCPA, 1ELCPB, 1LCPB	3.00	ชุด	3,630.00	10,890.00	750.00	2,250.00	13,140.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	3.00	ชุด	20,056.50	60,169.50	1,168.43	3,505.29	63,674.79	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	2.00	ชุด	17,149.50	34,299.00	1,434.15	2,868.30	37,167.30	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	3.00	ชุด	5,076.00	15,228.00	1,844.10	5,532.30	20,760.30	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CENTRAL CONTROL								
	POWER SUPPLY STANDARD, 640 Ma, MDRC	1.00	ชุด	14,418.00	14,418.00	720.90	720.90	15,138.90	
	DESKTOP COMPUTER SET (WINDOW LICENSE)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
	KNX. OPERATION SOFTWARE	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	32,500.00	
	TOUCH SCREEN MASTER SWITCH	1.00	ชุด	40,500.00	40,500.00	1,901.25	1,901.25	42,401.25	
	UPS 1000 VA. FOR PC.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	250.00	250.00	5,250.00	
	PANEL & ACCESSORIES	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	330.00	330.00	3,960.00	
	TEST AND COMMISSIONING	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	60.00	เมตร	31.03	1,861.80	22.00	1,320.00	3,181.80	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	372.36	372.36	74.47	74.47	446.83	
	CABLE								
	UTP CAT6	66.00	เมตร	15.35	1,013.10	8.00	528.00	1,541.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	101.31	101.31	30.39	30.39	131.70	
	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM								
	BARE COPPER 70 SQ.MM.	281.00	เมตร	234.30	65,838.30	45.00	12,645.00	78,483.30	
	IEC01 95 SQ.MM.	215.00	เมตร	338.63	72,805.45	55.00	11,825.00	84,630.45	
	PVC Dia. 1 1/2"	115.00	เมตร	49.00	5,635.00	30.00	3,450.00	9,085.00	
	GROUND ROD COPPER BOND Ø5/8" 2.40 M. (UL LISTED)	66.00	ชุด	840.00	55,440.00	250.00	16,500.00	71,940.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	GROUND TEST BOX	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	750.00	16,500.00	71,500.00	
	GROUND BAR BOX	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	1,050.00	3,150.00	13,650.00	
	EXOTHERMIC WELDING	95.00	ชุด	340.00	32,300.00	102.00	9,690.00	41,990.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	31,662.00	31,662.00	9,498.00	9,498.00	41,160.00	
	INSPECTION PIT	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	500.00	11,000.00	66,000.00	
	FIRE ALARM STSTEM								
	FCP (6 LOOPS)								
	Inteliigen Fire Alram Control Panel	2.00	ชุด	55,500.00	111,000.00	50,000.00	100,000.00	211,000.00	
	Dual Loop Card	4.00	ชุด	20,225.00	80,900.00	10,000.00	40,000.00	120,900.00	
	Zone Dispay and Control Panel	4.00	ชุด	4,250.00	17,000.00	1,000.00	4,000.00	21,000.00	
	Battert, 12V 18AH	4.00	ชุด	1,975.00	7,900.00	1,000.00	4,000.00	11,900.00	
	CAN Network Card	2.00	ชุด	7,650.00	15,300.00	1,000.00	2,000.00	17,300.00	
	FIRE TELEPHONE (MAX 48 TELEPHONE ZONES)								
	Master Firefighter's Telephone Control Module	1.00	ชุด	17,150.00	17,150.00	1,000.00	1,000.00	18,150.00	
	Zone Firefigher's Telephone Selecter Panel	1.00	ชุด	24,950.00	24,950.00	1,000.00	1,000.00	25,950.00	
	Semi-Flush Backbox for Series 1000 Annunciators (Houses 2 Modules)	1.00	ชุด	8,555.00	8,555.00	1,000.00	1,000.00	9,555.00	
	GRAPHIC ANNUNCIATOR FOR FIRE ALAM								
	Alumimium Plate Size A2	1.00	ชุด	15,775.00	15,775.00	1,000.00	1,000.00	16,775.00	
	Graphic Box	1.00	ชุด	6,474.00	6,474.00	1,000.00	1,000.00	7,474.00	
	Graphic Repeater Panel (100LEDs)	2.00	ชุด	8,900.00	17,800.00	1,000.00	2,000.00	19,800.00	
	POWER SUPPLY								
	Inteliigen PSU, 10A 24VDC Intelilgent PSU, Display shows AC Input Voltage	2.00	ชุด	19,350.00	38,700.00	-	-	38,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Battert, 12V 12AH	4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	6.00	ชุด	1,370.00	8,220.00	250.00	1,500.00	9,720.00	
	Digital Zone Monitor Module, for DZ stair	34.00	ชุด	1,370.00	46,580.00	250.00	8,500.00	55,080.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	2.00	ชุด	1,165.00	2,330.00	250.00	500.00	2,830.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	10.00	ชุด	1,165.00	11,650.00	250.00	2,500.00	14,150.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Lopp Isolator Moule	2.00	ชุด	712.00	1,424.00	250.00	500.00	1,924.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	3.00	ชุด	1,640.00	4,920.00	250.00	750.00	5,670.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	250.00	750.00	2,550.00	
	BOX MODULE : 1A-RMX1 , 1B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	2.00	ชุด	6,875.00	13,750.00	1,500.00	3,000.00	16,750.00	
	HEAT DETECTOR	15.00	ชุด	653.00	9,795.00	200.00	3,000.00	12,795.00	
	SMOKE DETECTOR	64.00	ชุด	668.00	42,752.00	200.00	12,800.00	55,552.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	4.00	ชุด	725.00	2,900.00	200.00	800.00	3,700.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	9.00	ชุด	1,770.00	15,930.00	200.00	1,800.00	17,730.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	4.00	ชุด	262.00	1,048.00	150.00	600.00	1,648.00	
	TEST AND COMMISSIONING	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	PROGRAMING	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	855.00	เมตร	31.03	26,530.65	22.00	18,810.00	45,340.65	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,306.13	5,306.13	1,061.23	1,061.23	6,367.36	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	437.00	เมตร	54.00	23,598.00	26.00	11,362.00	34,960.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	518.00	เมตร	33.00	17,094.00	12.00	6,216.00	23,310.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	351.00	เมตร	8.03	2,818.53	6.00	2,106.00	4,924.53	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	902.00	เมตร	5.78	5,213.56	5.00	4,510.00	9,723.56	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,872.41	4,872.41	1,461.72	1,461.72	6,334.13	
	COMPUTER WORKSTATION								
	COMPUTER PC, CORE I5, RAM 8 GB, 1 TB HDD, WITH WINDOW.	1.00	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	COMPUTER MONITOR, 21.5"	1.00	ชุด	8,950.00	8,950.00	-	-	8,950.00	
	Graphic Monitor Center, Computer Based Software, Enabling Complete	1.00	ชุด	70,450.00	70,450.00	-	-	70,450.00	
	PINTER, EPSON	1.00	ชุด	17,250.00	17,250.00	-	-	17,250.00	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	BAS Central Control Workstation & Software	1.00	ชุด	321,500.00	321,500.00	-	-	321,500.00	
	DDC (Direct Digital Control)	1.00	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00	50,000.00	50,000.00	1,250,000.00	
	Senser Transducer and Operating Device	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	350.00	เมตร	102.88	36,008.00	12.00	4,200.00	40,208.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	100.00	เมตร	139.36	13,936.00	12.00	1,200.00	15,136.00	
	UTP CAT6	20.00	เมตร	15.35	307.00	8.00	160.00	467.00	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	35.00	เมตร	8.55	299.25	7.00	245.00	544.25	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	26.96	เมตร	12.90	347.78	10.00	269.60	617.38	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	5,089.80	5,089.80	1,526.94	1,526.94	6,616.74	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	100.00	เมตร	31.03	3,103.00	22.00	2,200.00	5,303.00	
	EMT 3/4"	200.00	เมตร	44.80	8,960.00	24.00	4,800.00	13,760.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,412.60	2,412.60	482.52	482.52	2,895.12	
	PANEL BOARD								
	1RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	1RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1				18,321,064.63		1,660,962.93	19,982,027.56	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.8	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	2EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	2ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	2LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	2LPA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	75.00	เมตร	171.90	12,892.50	40.00	3,000.00	15,892.50	
	IEC01 35 sq.mm.	75.00	เมตร	119.48	8,960.63	30.00	2,250.00	11,210.63	
	IEC01 16 sq.mm.	78.00	เมตร	57.38	4,475.64	20.00	1,560.00	6,035.64	
	IEC01 10 sq.mm.	120.00	เมตร	36.98	4,437.60	16.00	1,920.00	6,357.60	
	IEC01 6 sq.mm.	42.00	เมตร	21.23	891.66	12.00	504.00	1,395.66	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,165.80	3,165.80	949.74	949.74	4,115.54	
	CONDUIT								
	EMT 2"	47.00	เมตร	160.53	7,544.91	42.00	1,974.00	9,518.91	
	EMT 1 1/2"	47.00	เมตร	129.50	6,086.50	38.00	1,786.00	7,872.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EMT 1 1/4"	44.00	เมตร	111.07	4,887.08	32.00	1,408.00	6,295.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,703.70	3,703.70	740.74	740.74	4,444.44	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 6 sq.mm.	792.00	เมตร	21.23	16,814.16	12.00	9,504.00	26,318.16	
	IEC01 4 sq.mm.	3,012.00	เมตร	12.90	38,854.80	10.00	30,120.00	68,974.80	
	IEC01 2.5 sq.mm.	3,336.00	เมตร	8.55	28,522.80	7.00	23,352.00	51,874.80	
	NYY 2.5 sq.mm.	254.00	เมตร	22.62	5,745.48	12.00	3,048.00	8,793.48	
	Accessories	1.00	เหมา	8,993.72	8,993.72	2,698.12	2,698.12	11,691.84	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	3,076.00	เมตร	31.03	95,448.28	22.00	67,672.00	163,120.28	
	HDPE 1 1/4"	258.00	เมตร	24.00	6,192.00	22.00	5,676.00	11,868.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	20,328.06	20,328.06	6,098.42	6,098.42	26,426.47	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL2c	9.00	ชุด	1,550.00	13,950.00	115.00	1,035.00	14,985.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	LED FLEX	22.00	เมตร	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	เมตร	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	41.00	ชุด	95.00	3,895.00	80.00	3,280.00	7,175.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	132.00	ชุด	170.00	22,440.00	90.00	11,880.00	34,320.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝั่งพื้น (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	10.00	ชุด	2,115.00	21,150.00	280.00	2,800.00	23,950.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Junction Box (โถฉี)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 2ELCPA, 2LCPA	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	17,149.50	17,149.50	1,434.15	1,434.15	18,583.65	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	426.00	เมตร	31.03	13,218.78	22.00	9,372.00	22,590.78	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,321.88	1,321.88	396.56	396.56	1,718.44	
	CABLE								
	UTP CAT6	518.00	เมตร	15.35	7,951.30	8.00	4,144.00	12,095.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,590.26	1,590.26	318.05	318.05	1,908.31	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 2A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	4.00	ชุด	653.00	2,612.00	200.00	800.00	3,412.00	
	SMOKE DETECTOR	38.00	ชุด	668.00	25,384.00	200.00	7,600.00	32,984.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	256.00	เมตร	31.03	7,943.68	22.00	5,632.00	13,575.68	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,588.74	1,588.74	317.75	317.75	1,906.48	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	107.00	เมตร	54.00	5,778.00	26.00	2,782.00	8,560.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	160.00	เมตร	33.00	5,280.00	12.00	1,920.00	7,200.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	63.00	เมตร	8.03	505.89	6.00	378.00	883.89	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	375.00	เมตร	5.78	2,167.50	5.00	1,875.00	4,042.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,373.14	1,373.14	411.94	411.94	1,785.08	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2A				726,587.48		265,379.20	991,966.68	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	2EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	2ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	2LC-ACB1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	2LPB1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	75.00	เมตร	171.90	12,892.50	40.00	3,000.00	15,892.50	
	IEC01 35 sq.mm.	75.00	เมตร	119.48	8,961.00	30.00	2,250.00	11,211.00	
	IEC01 16 sq.mm.	78.00	เมตร	57.38	4,475.64	20.00	1,560.00	6,035.64	
	IEC01 10 sq.mm.	120.00	เมตร	36.98	4,437.60	16.00	1,920.00	6,357.60	
	IEC01 6 sq.mm.	42.00	เมตร	21.23	891.66	12.00	504.00	1,395.66	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,165.84	3,165.84	949.75	949.75	4,115.59	
	CONDUIT								
	EMT 2"	47.00	เมตร	160.53	7,544.91	42.00	1,974.00	9,518.91	
	EMT 1 1/2"	47.00	เมตร	129.50	6,086.50	38.00	1,786.00	7,872.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EMT 1 1/4"	44.00	เมตร	111.07	4,887.08	32.00	1,408.00	6,295.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,703.70	3,703.70	1,111.11	1,111.11	4,814.81	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 6 sq.mm.	792.00	เมตร	21.23	16,814.16	12.00	9,504.00	26,318.16	
	IEC01 4 sq.mm.	3,012.00	เมตร	12.90	38,854.80	10.00	30,120.00	68,974.80	
	IEC01 2.5 sq.mm.	3,336.00	เมตร	8.55	28,522.80	7.00	23,352.00	51,874.80	
	NYY 2.5 sq.mm.	254.00	เมตร	21.23	5,392.42	12.00	3,048.00	8,440.42	
	Accessories	1.00	เหมา	8,958.42	8,958.42	2,687.53	2,687.53	11,645.94	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	3,076.00	เมตร	31.03	95,448.28	22.00	67,672.00	163,120.28	
	HDPE 1 1/4"	258.00	เมตร	24.00	6,192.00	22.00	5,676.00	11,868.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	20,328.06	20,328.06	4,065.61	4,065.61	24,393.67	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	31.00	ชุด	990.00	30,690.00	115.00	3,565.00	34,255.00	
	TYPE CL2c	19.00	ชุด	1,550.00	29,450.00	115.00	2,185.00	31,635.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	135.00	945.00	4,095.00	
	LED FLEX	20.00	เมตร	300.00	6,000.00	90.00	1,800.00	7,800.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	เมตร	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	41.00	ชุด	95.00	3,895.00	80.00	3,280.00	7,175.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	34.00	ชุด	170.00	5,780.00	90.00	3,060.00	8,840.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝั่งพื้น (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	38.00	ชุด	2,115.00	80,370.00	280.00	10,640.00	91,010.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00	
	- Junction Box (โถฉี)	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 2ELCPB, 2LCPB	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	17,149.50	17,149.50	1,434.15	1,434.15	18,583.65	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	426.00	เมตร	31.03	13,218.78	22.00	9,372.00	22,590.78	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,643.76	2,643.76	528.75	528.75	3,172.51	
	CABLE								
	UTP CAT6	518.00	เมตร	15.35	7,951.30	8.00	4,144.00	12,095.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	795.13	795.13	238.54	238.54	1,033.67	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 2B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	4.00	ชุด	653.00	2,612.00	200.00	800.00	3,412.00	
	SMOKE DETECTOR	30.00	ชุด	668.00	20,040.00	200.00	6,000.00	26,040.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	256.00	เมตร	31.03	7,943.68	22.00	5,632.00	13,575.68	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,588.74	1,588.74	476.62	476.62	2,065.36	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	107.00	เมตร	54.00	5,778.00	26.00	2,782.00	8,560.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	160.00	เมตร	33.00	5,280.00	12.00	1,920.00	7,200.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	63.00	เมตร	8.03	505.89	6.00	378.00	883.89	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	375.00	เมตร	5.78	2,167.50	5.00	1,875.00	4,042.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,373.14	1,373.14	411.94	411.94	1,785.08	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2B				789,642.27		264,132.73	1,053,775.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	3EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	3ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	3LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	3LPB1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	3ULCA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 200A	1.00	ชุด	30,300.00	30,300.00	3,030.00	3,030.00	33,330.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	156.00	เมตร	57.38	8,951.28	20.00	3,120.00	12,071.28	
	IEC01 10 sq.mm.	240.00	เมตร	36.98	8,875.20	16.00	3,840.00	12,715.20	
	IEC01 6 sq.mm.	84.00	เมตร	21.23	1,783.32	12.00	1,008.00	2,791.32	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,331.68	6,331.68	1,899.50	1,899.50	8,231.18	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	94.00	เมตร	129.50	12,173.00	38.00	3,572.00	15,745.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EMT 1 1/4"	87.00	เมตร	111.07	9,663.09	32.00	2,784.00	12,447.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,385.18	7,385.18	1,477.04	1,477.04	8,862.22	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	3,803.00	เมตร	21.23	80,737.69	12.00	45,636.00	126,373.69	
	IEC01 4 sq.mm.	10,223.00	เมตร	12.90	131,876.70	10.00	102,230.00	234,106.70	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,914.00	เมตร	8.55	50,564.70	7.00	41,398.00	91,962.70	
	NYY 2.5 sq.mm.	710.00	เมตร	21.23	15,073.30	12.00	8,520.00	23,593.30	
	Accessories	1.00	เหมา	27,825.24	27,825.24	8,347.57	8,347.57	36,172.81	
	CONDUIT								
	EMT 1"	10,002.00	เมตร	63.70	637,127.40	28.00	280,056.00	917,183.40	
	HDPE 1 1/4"	1,307.00	เมตร	24.00	31,368.00	22.00	28,754.00	60,122.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	133,699.08	133,699.08	26,739.82	26,739.82	160,438.90	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL3c	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	115.00	1,035.00	13,185.00	
	LED FLEX	22.00	เมตร	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	31.00	เมตร	1,400.00	43,400.00	200.00	6,200.00	49,600.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	70.00	ชุด	170.00	11,900.00	90.00	6,300.00	18,200.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	10.00	ชุด	2,115.00	21,150.00	280.00	2,800.00	23,950.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Junction Box (โถฉี)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 3ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	417.00	เมตร	31.03	12,939.51	22.00	9,174.00	22,113.51	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,587.90	2,587.90	517.58	517.58	3,105.48	
	CABLE								
	UTP CAT6	526.00	เมตร	15.35	8,074.10	8.00	4,208.00	12,282.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	807.41	807.41	242.22	242.22	1,049.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 3A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	7.00	ชุด	2,150.00	15,050.00	200.00	1,400.00	16,450.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	19.00	ชุด	2,150.00	40,850.00	200.00	3,800.00	44,650.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	8.00	ชุด	2,150.00	17,200.00	200.00	1,600.00	18,800.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	573.00	เมตร	31.03	17,780.19	22.00	12,606.00	30,386.19	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,556.04	3,556.04	711.21	711.21	4,267.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	215.00	เมตร	54.00	11,610.00	26.00	5,590.00	17,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	391.00	เมตร	33.00	12,903.00	12.00	4,692.00	17,595.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	207.00	เมตร	8.03	1,662.21	6.00	1,242.00	2,904.21	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	813.00	เมตร	5.78	4,699.14	5.00	4,065.00	8,764.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,087.44	3,087.44	926.23	926.23	4,013.67	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CV 12C - 1 sq.mm.	400.00	เมตร	102.88	41,152.00	12.00	4,800.00	45,952.00	
	CVS 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	139.36	20,904.00	12.00	1,800.00	22,704.00	
	UTP CAT6	48.88	เมตร	16.20	791.86	6.00	293.28	1,085.14	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	54.80	เมตร	8.55	468.54	7.00	383.60	852.14	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	103.68	เมตร	12.90	1,337.47	10.00	1,036.80	2,374.27	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	6,465.39	6,465.39	1,939.62	1,939.62	8,405.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	175.00	เมตร	31.03	5,430.78	22.00	3,850.00	9,280.78	
	EMT 3/4"	250.00	เมตร	44.80	11,200.00	24.00	6,000.00	17,200.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,326.16	3,326.16	665.23	665.23	3,991.39	
	PANEL BOARD								
	3RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B				1,845,191.30		706,208.33	2,551,399.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.11	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	3EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	3ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	3LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	3LPB1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	3ULCB1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	156.00	เมตร	57.38	8,951.28	20.00	3,120.00	12,071.28	
	IEC01 10 sq.mm.	240.00	เมตร	36.98	8,875.20	16.00	3,840.00	12,715.20	
	IEC01 6 sq.mm.	84.00	เมตร	21.23	1,783.32	12.00	1,008.00	2,791.32	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,331.68	6,331.68	1,899.50	1,899.50	8,231.18	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	94.00	เมตร	129.50	12,173.00	38.00	3,572.00	15,745.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EMT 1 1/4"	87.00	เมตร	111.07	9,663.09	38.00	3,306.00	12,969.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,385.18	7,385.18	1,477.04	1,477.04	8,862.22	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	3,803.00	เมตร	21.23	80,737.69	12.00	45,636.00	126,373.69	
	IEC01 4 sq.mm.	10,223.00	เมตร	12.90	131,876.70	10.00	102,230.00	234,106.70	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,914.00	เมตร	8.55	50,564.70	7.00	41,398.00	91,962.70	
	NYY 2.5 sq.mm.	710.00	เมตร	21.23	15,073.30	12.00	8,520.00	23,593.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	27,825.24	27,825.24	8,347.57	8,347.57	36,172.81	
	CONDUIT								
	EMT 1"	10,002.00	เมตร	63.70	637,127.40	28.00	280,056.00	917,183.40	
	HDPE 1 1/4"	1,307.00	เมตร	24.00	31,368.00	24.00	31,368.00	62,736.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	133,699.08	133,699.08	26,739.82	26,739.82	160,438.90	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	31.00	ชุด	990.00	30,690.00	115.00	3,565.00	34,255.00	
	TYPE CL3c	13.00	ชุด	1,350.00	17,550.00	115.00	1,495.00	19,045.00	
	LED FLEX	12.00	เมตร	300.00	3,600.00	90.00	1,080.00	4,680.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	31.00	เมตร	1,400.00	43,400.00	200.00	6,200.00	49,600.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	222.00	ชุด	170.00	37,740.00	90.00	19,980.00	57,720.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้น (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	25.00	ชุด	2,115.00	52,875.00	280.00	7,000.00	59,875.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	90.00	630.00	1,680.00	
	- Junction Box (โถฉี)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 3ELCPB, 3LCPB	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	17,149.50	17,149.50	1,434.15	1,434.15	18,583.65	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	417.00	เมตร	31.03	12,939.51	22.00	9,174.00	22,113.51	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,587.90	2,587.90	517.58	517.58	3,105.48	
	CABLE								
	UTP CAT6	526.00	เมตร	15.35	8,074.10	8.00	4,208.00	12,282.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	807.41	807.41	242.22	242.22	1,049.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 3B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	2.00	ชุด	653.00	1,306.00	200.00	400.00	1,706.00	
	SMOKE DETECTOR	28.00	ชุด	668.00	18,704.00	200.00	5,600.00	24,304.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	573.00	เมตร	31.03	17,780.19	22.00	12,606.00	30,386.19	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,556.04	3,556.04	711.21	711.21	4,267.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	215.00	เมตร	54.00	11,610.00	26.00	5,590.00	17,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	391.00	เมตร	33.00	12,903.00	12.00	4,692.00	17,595.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	207.00	เมตร	8.03	1,662.21	6.00	1,242.00	2,904.21	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	813.00	เมตร	5.78	4,699.14	5.00	4,065.00	8,764.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,087.44	3,087.44	926.23	926.23	4,013.67	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CV 12C - 1 sq.mm.	400.00	เมตร	102.88	41,152.00	12.00	4,800.00	45,952.00	
	CVS 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	139.36	20,904.00	12.00	1,800.00	22,704.00	
	UTP CAT6	52.80	เมตร	15.35	810.48	8.00	422.40	1,232.88	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	59.20	เมตร	8.55	506.16	7.00	414.40	920.56	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	112.00	เมตร	12.90	1,444.80	10.00	1,120.00	2,564.80	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	6,481.74	6,481.74	1,944.52	1,944.52	8,426.27	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	175.00	เมตร	31.03	5,430.25	22.00	3,850.00	9,280.25	
	EMT 3/4"	250.00	เมตร	44.80	11,200.00	24.00	6,000.00	17,200.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,326.05	3,326.05	665.21	665.21	3,991.26	
	PANEL BOARD								
	3RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B				1,887,501.10		731,476.08	2,618,977.18	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.12	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	4EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	4EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	4ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	4LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	83.00	เมตร	338.63	28,105.88	55.00	4,565.00	32,670.88	
	IEC01 35 sq.mm.	83.00	เมตร	119.48	9,916.84	30.00	2,490.00	12,406.84	
	IEC01 16 sq.mm.	135.00	เมตร	57.38	7,746.30	20.00	2,700.00	10,446.30	
	IEC01 10 sq.mm.	65.00	เมตร	36.98	2,403.70	16.00	1,040.00	3,443.70	
	IEC01 6 sq.mm.	65.00	เมตร	21.23	1,379.95	12.00	780.00	2,159.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,955.27	4,955.27	1,486.58	1,486.58	6,441.85	
	CONDUIT								
	IMC 2 1/2"	75.00	เมตร	433.64	32,523.00	55.00	4,125.00	36,648.00	
	IMC 1 1/2"	75.00	เมตร	187.13	14,034.75	42.00	3,150.00	17,184.75	
	IMC 1 1/4"	75.00	เมตร	152.37	11,427.75	38.00	2,850.00	14,277.75	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	11,597.10	11,597.10	2,319.42	2,319.42	13,916.52	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	5,015.00	เมตร	21.23	106,468.45	12.00	60,180.00	166,648.45	
	IEC01 4 sq.mm.	11,620.00	เมตร	12.90	149,898.00	10.00	116,200.00	266,098.00	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,812.00	เมตร	8.55	49,692.60	7.00	40,684.00	90,376.60	
	NYY 2.5 sq.mm.	801.00	เมตร	21.23	17,005.23	12.00	9,612.00	26,617.23	
	Accessories	1.00	เหมา	32,306.43	32,306.43	9,691.93	9,691.93	41,998.36	
	CONDUIT								
	IMC 1/2"	473.00	เมตร	65.80	31,123.40	26.00	12,298.00	43,421.40	
	EMT 1/2"	11,910.00	เมตร	31.03	369,567.30	22.00	262,020.00	631,587.30	
	HDPE 1 1/4"	415.00	เมตร	24.00	9,960.00	22.00	9,130.00	19,090.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	82,130.14	82,130.14	16,426.03	16,426.03	98,556.17	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL3c	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	115.00	1,035.00	13,185.00	
	LED FLEX	22.00	ชุด	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	32.00	ชุด	1,400.00	44,800.00	200.00	6,400.00	51,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	5.00	ชุด	1,820.00	9,100.00	500.00	2,500.00	11,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	132.00	ชุด	170.00	22,440.00	90.00	11,880.00	34,320.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	16.00	ชุด	2,115.00	33,840.00	280.00	4,480.00	38,320.00	
	- Juction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Juction Box (โถฉี)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 4ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	436.00	เมตร	31.03	13,529.08	22.00	9,592.00	23,121.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,705.82	2,705.82	541.16	541.16	3,246.98	
	CABLE								
	UTP CAT6	517.00	เมตร	15.35	7,935.95	8.00	4,136.00	12,071.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	793.60	793.60	238.08	238.08	1,031.67	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 4A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	653.00	1,959.00	200.00	600.00	2,559.00	
	SMOKE DETECTOR	45.00	ชุด	668.00	30,060.00	200.00	9,000.00	39,060.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	633.00	เมตร	31.03	19,641.99	22.00	13,926.00	33,567.99	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,928.40	3,928.40	785.68	785.68	4,714.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	243.00	เมตร	54.00	13,122.00	26.00	6,318.00	19,440.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	410.00	เมตร	33.00	13,530.00	12.00	4,920.00	18,450.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	310.00	เมตร	8.03	2,489.30	6.00	1,860.00	4,349.30	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	835.00	เมตร	5.78	4,826.30	5.00	4,175.00	9,001.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,396.76	3,396.76	1,019.03	1,019.03	4,415.79	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 4				1,506,805.77		688,180.04	2,194,985.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.13	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	4EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	4ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	4LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	83.00	เมตร	338.63	28,105.88	55.00	4,565.00	32,670.88	
	IEC01 35 sq.mm.	83.00	เมตร	119.48	9,916.84	30.00	2,490.00	12,406.84	
	IEC01 16 sq.mm.	135.00	เมตร	57.38	7,746.30	20.00	2,700.00	10,446.30	
	IEC01 10 sq.mm.	65.00	เมตร	36.98	2,403.70	16.00	1,040.00	3,443.70	
	IEC01 6 sq.mm.	65.00	เมตร	21.23	1,379.95	12.00	780.00	2,159.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,955.27	4,955.27	1,486.58	1,486.58	6,441.85	
	CONDUIT								
	IMC 2 1/2"	75.00	เมตร	433.64	32,523.00	55.00	4,125.00	36,648.00	
	IMC 1 1/2"	75.00	เมตร	187.13	14,034.75	42.00	3,150.00	17,184.75	
	IMC 1 1/4"	75.00	เมตร	152.37	11,427.75	38.00	2,850.00	14,277.75	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	11,597.10	11,597.10	2,319.42	2,319.42	13,916.52	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	5,015.00	เมตร	21.23	106,468.45	12.00	60,180.00	166,648.45	
	IEC01 4 sq.mm.	11,620.00	เมตร	12.90	149,898.00	10.00	116,200.00	266,098.00	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,812.00	เมตร	8.55	49,692.60	7.00	40,684.00	90,376.60	
	NYY 2.5 sq.mm.	801.00	เมตร	21.23	17,005.23	12.00	9,612.00	26,617.23	
	Accessories	1.00	เหมา	32,306.43	32,306.43	9,691.93	9,691.93	41,998.36	
	CONDUIT								
	IMC 1/2"	473.00	เมตร	65.80	31,123.40	26.00	12,298.00	43,421.40	
	EMT 1/2"	11,910.00	เมตร	31.03	369,567.30	22.00	262,020.00	631,587.30	
	HDPE 1 1/4"	415.00	เมตร	24.00	9,960.00	22.00	9,130.00	19,090.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	82,130.14	82,130.14	16,426.03	16,426.03	98,556.17	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	31.00	ชุด	990.00	30,690.00	115.00	3,565.00	34,255.00	
	TYPE CL3c	13.00	ชุด	1,350.00	17,550.00	115.00	1,495.00	19,045.00	
	LED FLEX	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	90.00	1,080.00	4,680.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	32.00	ชุด	1,400.00	44,800.00	200.00	6,400.00	51,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	5.00	ชุด	1,820.00	9,100.00	500.00	2,500.00	11,600.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	116.00	ชุด	170.00	19,720.00	90.00	10,440.00	30,160.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝั่งพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาเดิน 16A, 250V มีขาเดิน	38.00	ชุด	2,115.00	80,370.00	280.00	10,640.00	91,010.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	90.00	630.00	1,680.00	
	- Junction Box (โถฉี)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 4ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	436.00	เมตร	31.03	13,529.08	22.00	9,592.00	23,121.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,705.82	2,705.82	541.16	541.16	3,246.98	
	CABLE								
	UTP CAT6	517.00	เมตร	15.35	7,935.95	8.00	4,136.00	12,071.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	793.60	793.60	238.08	238.08	1,031.67	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 4B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	29.00	ชุด	2,150.00	62,350.00	200.00	5,800.00	68,150.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	27.00	ชุด	2,150.00	58,050.00	200.00	5,400.00	63,450.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	633.00	เมตร	31.03	19,641.99	22.00	13,926.00	33,567.99	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,928.40	3,928.40	785.68	785.68	4,714.08	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	243.00	เมตร	54.00	13,122.00	26.00	6,318.00	19,440.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	410.00	เมตร	33.00	13,530.00	12.00	4,920.00	18,450.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	310.00	เมตร	8.03	2,489.30	6.00	1,860.00	4,349.30	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	835.00	เมตร	5.78	4,826.30	5.00	4,175.00	9,001.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,396.76	3,396.76	1,019.03	1,019.03	4,415.79	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 4				1,597,077.77		689,843.54	2,286,921.30	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.14	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	5EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	5ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	5LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	156.00	เมตร	57.38	8,951.28	20.00	3,120.00	12,071.28	
	IEC01 10 sq.mm.	240.00	เมตร	36.98	8,875.20	16.00	3,840.00	12,715.20	
	IEC01 6 sq.mm.	84.00	เมตร	21.23	1,783.32	12.00	1,008.00	2,791.32	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,331.68	6,331.68	1,899.50	1,899.50	8,231.18	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	94.00	เมตร	129.50	12,173.00	38.00	3,572.00	15,745.00	
	EMT 1 1/4"	87.00	เมตร	111.07	9,663.09	32.00	2,784.00	12,447.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,385.18	7,385.18	1,477.04	1,477.04	8,862.22	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	Juction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	Juction Box (โถฉี่)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM				-		-	-	
	RELAY PANEL UNNIT : 5ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	418.00	เมตร	31.03	12,970.54	22.00	9,196.00	22,166.54	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,594.11	2,594.11	518.82	518.82	3,112.93	
	CABLE								
	UTP CAT6	530.00	เมตร	15.35	8,135.50	8.00	4,240.00	12,375.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	813.55	813.55	244.07	244.07	1,057.62	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 5A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	REMOTE MULTIPLEX FIRE ALAR MODULE PANEL	2.00	ชุด	5,320.00	10,640.00	1,596.00	3,192.00	13,832.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	21.00	ชุด	2,150.00	45,150.00	200.00	4,200.00	49,350.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	15.00	ชุด	2,150.00	32,250.00	200.00	3,000.00	35,250.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	493.00	เมตร	31.03	15,297.79	22.00	10,846.00	26,143.79	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,059.56	3,059.56	611.91	611.91	3,671.47	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	165.00	เมตร	54.00	8,910.00	26.00	4,290.00	13,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	276.00	เมตร	33.00	9,108.00	12.00	3,312.00	12,420.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	598.00	เมตร	5.78	3,456.44	5.00	2,990.00	6,446.44	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,228.55	2,228.55	668.56	668.56	2,897.11	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5A				1,128,339.76		508,217.49	1,636,557.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.15	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	5EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	5ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	5LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	30,300.00	30,300.00	3,030.00	3,030.00	33,330.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	156.00	เมตร	119.48	18,638.88	30.00	4,680.00	23,318.88	
	IEC01 16 sq.mm.	240.00	เมตร	57.38	13,771.20	20.00	4,800.00	18,571.20	
	IEC01 10 sq.mm.	84.00	เมตร	36.98	3,106.32	16.00	1,344.00	4,450.32	
	IEC01 6 sq.mm.	85.00	เมตร	21.23	1,804.55	12.00	1,020.00	2,824.55	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,310.60	6,310.60	1,893.18	1,893.18	8,203.77	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	87.00	เมตร	129.50	11,266.50	38.00	3,306.00	14,572.50	
	EMT 1 1/4"	88.00	เมตร	111.07	9,774.16	32.00	2,816.00	12,590.16	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,226.10	7,226.10	1,445.22	1,445.22	8,671.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Juction Box (อ่างล้างมือ)	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00	
	Juction Box (โถฉี่)	15.00	ชุด	150.00	2,250.00	90.00	1,350.00	3,600.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 5ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	418.00	เมตร	31.03	12,970.54	22.00	9,196.00	22,166.54	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,594.11	2,594.11	518.82	518.82	3,112.93	
	CABLE								
	UTP CAT6	530.00	เมตร	15.35	8,135.50	8.00	4,240.00	12,375.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	813.55	813.55	244.07	244.07	1,057.62	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 5B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	REMOTE MULTIPLEX FIRE ALAR MODULE PANEL	2.00	ชุด	5,320.00	10,640.00	1,596.00	3,192.00	13,832.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	5.00	ชุด	653.00	3,265.00	200.00	1,000.00	4,265.00	
	SMOKE DETECTOR	43.00	ชุด	668.00	28,724.00	200.00	8,600.00	37,324.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	7.00	ชุด	1,770.00	12,390.00	200.00	1,400.00	13,790.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	493.00	เมตร	31.03	15,297.79	22.00	10,846.00	26,143.79	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,059.56	3,059.56	611.91	611.91	3,671.47	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	165.00	เมตร	54.00	8,910.00	26.00	4,290.00	13,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	276.00	เมตร	33.00	9,108.00	12.00	3,312.00	12,420.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	7.00	707.00	1,518.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	598.00	เมตร	5.78	3,456.44	5.00	2,990.00	6,446.44	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,228.55	2,228.55	668.56	668.56	2,897.11	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5B				1,128,347.31		510,200.85	1,638,548.15	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.16	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	6EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	6ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	150.00	เมตร	338.63	50,794.50	55.00	8,250.00	59,044.50	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	300.00	เมตร	57.38	17,214.00	20.00	6,000.00	23,214.00	
	IEC01 10 sq.mm.	150.00	เมตร	36.98	5,547.00	16.00	2,400.00	7,947.00	
	IEC01 6 sq.mm.	150.00	เมตร	21.23	3,184.50	12.00	1,800.00	4,984.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	9,466.20	9,466.20	2,839.86	2,839.86	12,306.06	
	CONDUIT								
	EMT 2 1/2"	100.00	เมตร	433.64	43,364.00	55.00	5,500.00	48,864.00	
	EMT 1 1/2"	100.00	เมตร	129.50	12,950.00	38.00	3,800.00	16,750.00	
	EMT 1 1/4"	100.00	เมตร	111.07	11,107.00	32.00	3,200.00	14,307.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	40.00	ชุด	95.00	3,800.00	80.00	3,200.00	7,000.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	82.00	ชุด	170.00	13,940.00	90.00	7,380.00	21,320.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	15.00	ชุด	170.00	2,550.00	90.00	1,350.00	3,900.00	
	- DIMMER BOX	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Junction Box (โถฉี)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
RELAY	RELAY PANEL UNNIT : 6ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
RELAY	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	171.00	เมตร	31.03	5,306.13	22.00	3,762.00	9,068.13	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,061.23	1,061.23	212.25	212.25	1,273.47	
	CABLE								
	UTP CAT6	241.00	เมตร	16.35	3,940.35	6.14	1,479.74	5,420.09	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	394.04	394.04	118.21	118.21	512.25	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 6A-RMX1 , 6B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	21.00	ชุด	2,150.00	45,150.00	200.00	4,200.00	49,350.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	9.00	ชุด	2,150.00	19,350.00	200.00	1,800.00	21,150.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	371.00	เมตร	31.03	11,512.13	22.00	8,162.00	19,674.13	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,302.43	2,302.43	460.49	460.49	2,762.91	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	134.00	เมตร	54.00	7,236.00	26.00	3,484.00	10,720.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	215.00	เมตร	33.00	7,095.00	12.00	2,580.00	9,675.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	IEC 01 1.5 sq.mm.	463.00	เมตร	5.78	2,676.14	5.00	2,315.00	4,991.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,781.82	1,781.82	534.55	534.55	2,316.36	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	700.00	เมตร	102.88	72,016.00	12.00	8,400.00	80,416.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	250.00	เมตร	139.36	34,840.00	12.00	3,000.00	37,840.00	
	UTP CAT6	99.00	เมตร	16.20	1,603.80	6.00	594.00	2,197.80	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	111.00	เมตร	8.55	949.05	7.00	777.00	1,726.05	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	210.00	เมตร	12.90	2,709.00	10.00	2,100.00	4,809.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	11,211.79	11,211.79	3,363.54	3,363.54	14,575.32	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	EMT 3/4"	400.00	เมตร	44.80	17,920.00	24.00	9,600.00	27,520.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,825.20	4,825.20	965.04	965.04	5,790.24	
	PANEL BOARD								
	6RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6A				1,121,762.93		356,877.32	1,478,640.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.17	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นตาดฟ้า B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	6EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	6ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	150.00	เมตร	338.63	50,794.50	55.00	8,250.00	59,044.50	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	300.00	เมตร	57.38	17,214.00	20.00	6,000.00	23,214.00	
	IEC01 10 sq.mm.	150.00	เมตร	36.98	5,547.00	16.00	2,400.00	7,947.00	
	IEC01 6 sq.mm.	150.00	เมตร	21.23	3,184.50	12.00	1,800.00	4,984.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	9,466.20	9,466.20	2,839.86	2,839.86	12,306.06	
	CONDUIT								
	EMT 2 1/2"	100.00	เมตร	433.64	43,364.00	55.00	5,500.00	48,864.00	
	EMT 1 1/2"	100.00	เมตร	129.50	12,950.00	38.00	3,800.00	16,750.00	
	EMT 1 1/4"	100.00	เมตร	111.07	11,107.00	32.00	3,200.00	14,307.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	15.00	ชุด	170.00	2,550.00	90.00	1,350.00	3,900.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- DIMMER BOX	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 6B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Digital Zone Monitor Module, for DZ stair	-	ชุด	1,370.00	-	250.00	-	-	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ชุด	653.00	653.00	200.00	200.00	853.00	
	SMOKE DETECTOR	6.00	ชุด	668.00	4,008.00	200.00	1,200.00	5,208.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นตาดฟ้า B				961,368.13		332,823.97	1,294,192.10	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BOX MODULE : RA-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 15 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	7.00	ชุด	653.00	4,571.00	200.00	1,400.00	5,971.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ชุด	668.00	668.00	200.00	200.00	868.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	3.00	ชุด	1,770.00	5,310.00	200.00	600.00	5,910.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	281.00	เมตร	31.03	8,719.43	22.00	6,182.00	14,901.43	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	871.94	871.94	261.58	261.58	1,133.53	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	134.00	เมตร	54.00	7,236.00	26.00	3,484.00	10,720.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	215.00	เมตร	33.00	7,095.00	12.00	2,580.00	9,675.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	463.00	เมตร	5.78	2,676.14	5.00	2,315.00	4,991.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,781.82	1,781.82	534.55	534.55	2,316.36	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	800.00	เมตร	102.88	82,304.00	12.00	9,600.00	91,904.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	300.00	เมตร	139.36	41,808.00	12.00	3,600.00	45,408.00	
	UTP CAT6	116.09	เมตร	15.35	1,781.98	8.00	928.72	2,710.70	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	130.15	เมตร	8.55	1,112.78	7.00	911.05	2,023.83	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	246.24	เมตร	12.90	3,176.50	10.00	2,462.40	5,638.90	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	13,018.33	13,018.33	3,905.50	3,905.50	16,923.82	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	250.00	เมตร	31.03	7,757.50	22.00	5,500.00	13,257.50	
	EMT 3/4"	500.00	เมตร	44.80	22,400.00	24.00	12,000.00	34,400.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,015.75	3,015.75	904.73	904.73	3,920.48	
	PANEL BOARD								
	RRPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นดาดฟ้า อาคาร A								
	แผงพลังงานแสงอาทิตย์(SOLAR CELL)	85.00	ชุด	6,125.00	520,625.00	2,500.00	212,500.00	733,125.00	
	INVERTER	5.00	ชุด	90,000.00	450,000.00	1,500.00	7,500.00	457,500.00	
	STRUCTURE SUPPORT	1.00	ชุด	107,500.00	107,500.00	2,000.00	2,000.00	109,500.00	
	DC CONBINER BOX	5.00	ชุด	19,500.00	97,500.00	2,000.00	10,000.00	107,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CONDUIT				-		-	-	
	EMT 1 1/4"	53.00	เมตร	111.07	5,886.71	32.00	1,696.00	7,582.71	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	588.67	588.67	176.60	176.60	765.27	
	CABLE				-		-	-	
	IEC01 16 sq.mm.	159.00	เมตร	57.38	9,123.42	20.00	3,180.00	12,303.42	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	912.34	912.34	273.70	273.70	1,186.04	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นตาดฟ้าและหลังคาตาดฟ้า คสล.อาคาร A				1,701,274.94		378,733.42	2,080,008.36	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.19	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นหลังคา B								
	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM								
	BARE COPPER 70 SQ.MM.	380.00	เมตร	327.70	111,418.00	45.00	15,300.00	126,718.00	
	AIR TERMINAL COPPER Ø5/8"x0.60 M. ปลายทื่อ	19.00	ชุด	1,835.00	36,700.00	550.50	11,010.00	47,710.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	29,623.60	29,623.60	5,924.72	5,924.72	35,548.32	
	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชั้น ดาดฟ้า อาคาร B								
	แผงพลังงานแสงอาทิตย์(SOLAR CELL)	275.00	ชุด	6,125.00	1,684,375.00	2,500.00	687,500.00	2,371,875.00	
	INVERTER	10.00	ชุด	90,000.00	900,000.00	1,500.00	15,000.00	915,000.00	
	STRUCTURE SUPPORT	1.00	ชุด	107,500.00	107,500.00	2,000.00	2,000.00	109,500.00	
	DC CONBINER BOX	10.00	ชุด	19,500.00	195,000.00	2,000.00	20,000.00	215,000.00	
	CONDUIT								
	EMT 1 1/4"	83.00	เมตร	111.07	9,218.81	32.00	2,656.00	11,874.81	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,843.76	1,843.76	368.75	368.75	2,212.51	
	CABLE								
	IEC01 16 sq.mm.	249.00	เมตร	57.38	14,287.62	20.00	4,980.00	19,267.62	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,428.76	1,428.76	428.63	428.63	1,857.39	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นหลังคา B				3,091,395.55		765,168.10	3,856,563.66	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	UTP CAT6	66.00	เมตร	15.35	1,013.10	8.00	528.00	1,541.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	101.31	101.31	30.39	30.39	131.70	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารรอบอาคาร ชั้น 1				157,090.93		24,234.65	181,325.57	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.1	ระบบเครือข่ายไร้สาย (Network System)								
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก Core Switch	2.00	ระบบ						
	- 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage	2.00	ชิ้น	556,400.00	1,112,800.00	-	-	1,112,800.00	
	- Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America	4.00	ชิ้น	26,320.00	105,280.00	-	-	105,280.00	
	- 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling	2.00	ชิ้น	112,315.00	224,630.00	-	-	224,630.00	
	- pluggable SSD storage	2.00	ชิ้น	55,972.00	111,944.00	-	-	111,944.00	
	- Type 4 front to back cooling Fan	4.00	ชิ้น	23,720.00	94,880.00	-	-	94,880.00	
	- Network Stack, Advantage	2.00	ชิ้น	877,400.00	1,754,800.00	-	-	1,754,800.00	
	- XE.17.6 UNIVERSAL	2.00	ชิ้น	225,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	- No SSD Card Selected	2.00	ชิ้น	350,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	
	- DNA Advantage, Term License	2.00	ชิ้น	691,000.00	1,382,000.00	-	-	1,382,000.00	
	- DNA Advantage 3 Year License	2.00	ชิ้น	467,330.00	934,660.00	-	-	934,660.00	
	- Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic	6.00	ชิ้น	14,183.00	85,098.00	-	-	85,098.00	
	- PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y	6.00	ชิ้น	420,920.00	2,525,520.00	-	-	2,525,520.00	
	- Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	2.00	ชิ้น	122,934.00	245,868.00	-	-	245,868.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Access Switch (POE)	14.00	เครื่อง						
	- 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials	14.00	ชิ้น	109,169.00	1,528,366.00	-	-	1,528,366.00	
	- Config 5 Power Supply Blank	14.00	ชิ้น	39,000.00	546,000.00	-	-	546,000.00	
	- Catalyst 9200 Blank Stack Module	28.00	ชิ้น	24,500.00	686,000.00	-	-	686,000.00	
	- Network Essentials, 24-port license	14.00	ชิ้น	33,999.00	475,986.00	-	-	475,986.00	
	- North America AC Type A Power Cable	28.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- DNA Essentials, 24-port Term license	14.00	ชิ้น	34,000.00	476,000.00	-	-	476,000.00	
	- DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	14.00	ชิ้น	16,732.00	234,248.00	-	-	234,248.00	
	- Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	14.00	ชิ้น		รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SNTC-24X7X4 C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+,	14.00	ชิ้น	52,000.00	728,000.00	-	-	728,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Top of Rack	1.00	ระบบ						
	- 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec, SyncE	1.00	ชิ้น	856,300.00	856,300.00	-	-	856,300.00	
	- Dummy PID for mode selection	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- Dummy PID for Airflow Selection Port-side Intake	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- Base NX-OS Software Rel 9.3.9	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	1.00	ชิ้น	51,032.00	51,032.00	-	-	51,032.00	
	- Fan, 35CFM, port side intake airflow	4.00	ชิ้น	54,808.00	219,232.00	-	-	219,232.00	
	- NEBs AC 650W PSU - Port Side Intake	2.00	ชิ้น	42,144.00	84,288.00	-	-	84,288.00	
	- Additional memory of 16GB for Switches	1.00	ชิ้น	62,904.00	62,904.00	-	-	62,904.00	
	- Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America	2.00	ชิ้น	2,372.00	4,744.00	-	-	4,744.00	
	- OPT OUT FOR "Default" DCN Subscription Selection	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MAC	1.00	ชิ้น	254,000.00	254,000.00	-	-	254,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	70.00	ตัว						
	- AX Internal 802.11ax 4x4:4 MIMO;IOT;BT5;mGig;USB;RHL	70.00	ชิ้น	57,356.00	4,014,920.00	-	-	4,014,920.00	
	- Capwap software	70.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)	70.00	ชิ้น	2,838.00	198,660.00	-	-	198,660.00	
	- Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed	70.00	ชิ้น	968.00	67,760.00	-	-	67,760.00	
	- Wireless Advantage, Tracking	70.00	ชิ้น	26,850.00	1,879,500.00	-	-	1,879,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	1.00	งาน	114,660.00	114,660.00	-	-	114,660.00	
	อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย	1.00	ระบบ						
	- Wireless Controller_Fiber Uplink	1.00	ชิ้น	479,700.00	479,700.00	-	-	479,700.00	
	- Wireless Controller	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- Wireless Controller Rack Mount Tray	1.00	ชิ้น	56,900.00	56,900.00	-	-	56,900.00	
	- Wireless Controller Power Supply	1.00	ชิ้น	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
	- AC Power Cord, Type C5, US, Canada	1.00	ชิ้น	3,215.00	3,215.00	-	-	3,215.00	
	- Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	1.00	ชิ้น	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- Wireless Controller DTLS License	1.00	ชิ้น	389,985.00	389,985.00	-	-	389,985.00	
	- Catalyst Wireless Controlle	1.00	ชิ้น	178,800.00	178,800.00	-	-	178,800.00	
	รวมระบบเครือข่ายไร้สาย (Network System)				23,377,380.00	-	-	23,377,380.00	
1.4.21.2	ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall System)								
	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	1.00	ระบบ						
	- 4 x 40GE QSFP+ slots, 12 x 25GE SFP28 /10GE SFP+ slots, 2x10GE SFP+	1.00	ชิ้น	775,805.00	775,805.00	-	-	775,805.00	
	- Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection,	2.00	ชิ้น		รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x GE SFP, 16TB storage, u	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- FortiCare Premium Support	2.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- AC power supply for FAZ-800G and FMG-400G, power cable SP-FGPCOR-XX	1.00	ชิ้น	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- 10GE SFP+ transceiver module, short range for systems with SFP+ and SFP	8.00	ชิ้น	6,595.00	52,760.00	-	-	52,760.00	
	- 40GBASE Active Optical Cable, 7m	2.00	ชิ้น	25,340.00	50,680.00	-	-	50,680.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.4	ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)								
	- ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะระบบเครือข่าย	3.00	ชุด	114,000.00	342,000.00	1,400.00	4,200.00	346,200.00	
	- Networked Page station	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00		-	70,000.00	
	- Dual Enthenet Connecctions Support network redundancy	1.00	ชุด	45,600.00	45,600.00		-	45,600.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอล	1.00	เครื่อง	165,000.00	165,000.00	7,000.00	7,000.00	172,000.00	
	-Software based Contol	1.00	ชุด	56,700.00	56,700.00		-	56,700.00	
	- Dual Gigabit Enthenet	1.00	ชุด	84,760.00	84,760.00		-	84,760.00	
	- เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	3.00	เครื่อง	169,400.00	508,200.00	1,400.00	4,200.00	512,400.00	
	- ลำโพงชนิดฝังฝ้า	128.00	ตัว	3,500.00	448,000.00	4,200.00	537,600.00	985,600.00	
	- ลำโพงสำหรับติดภายนอกอาคาร	21.00	ตัว	10,220.00	214,620.00	7,000.00	147,000.00	361,620.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์	1.00	ตัว	8,400.00	8,400.00	700.00	700.00	9,100.00	
	- แผงควบคุมเปิด-ปิดเสียง	2.00	ตัว	3,640.00	7,280.00	2,800.00	5,600.00	12,880.00	
	- เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	1,400.00	1,400.00	56,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL IN ONE	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	700.00	700.00	49,700.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	700.00	700.00	49,700.00	
	- โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	2.00	ตู้	15,000.00	30,000.00	7,000.00	14,000.00	44,000.00	
	รวมระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)				2,133,160.00		765,100.00	2,898,260.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.5	งานติดตั้งระบบเครือข่าย LAN and Access Poin and Fiber Optic	1.00	งาน						
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	11.00	ตู้	15,000.00	165,000.00	7,000.00	77,000.00	242,000.00	
	อุปกรณ์								
	- Fiber Optic 24 core indoor 9/125um. (SM.)	267.00	เมตร	251.00	67,017.00	75.00	20,025.00	87,042.00	
	- CAT6 UTP,PE outdoor,23AWG, w/Drop Wire(DOUBLE)System(AP+LAN+CC	3,300.00	เมตร	35.00	115,500.00	25.00	82,500.00	198,000.00	
	- CAT6 UTP,PE Indoor23AWG, w/Drop Wire(DOUBLE)System(AP+LAN+CCTV	6,000.00	เมตร	15.35	92,100.00	6.14	36,840.00	128,940.00	
	- CAT6 LOCKING PLUG BOOT, BLUE (10PCS./PKG) NEW	646.00	ตัว	55.00	35,530.00	35.00	22,610.00	58,140.00	
	- CAT6 RJ45 MODULAR PLUG (10PCS./PKG)	646.00	ตัว	55.00	35,530.00	35.00	22,610.00	58,140.00	
	- Ventilating Fan Size 4"	11.00	ตัว	780.27	8,582.97	150.00	1,650.00	10,232.97	
	- ตระแกรงพัดลม Size 4"	11.00	ตัว	800.00	8,800.00	150.00	1,650.00	10,450.00	
	- สายไฟพัดลม ยาว 1.8 เมตร	11.00	ตัว	250.00	2,750.00	150.00	1,650.00	4,400.00	
	- 12/LC-LC Snap-plate, Unloaded (White)	22.00	ตัว	650.00	14,300.00	150.00	3,300.00	17,600.00	
	- Fiber Optic Splice Tray 24 Core, (W10.5xL18Cm.)	11.00	ตัว	8,000.00	88,000.00	150.00	1,650.00	89,650.00	
	- LC-LC Adaptor Duplex Single mode (SM.)	22.00	ตัว	200.00	4,400.00	150.00	3,300.00	7,700.00	
	- LC- Pigtail 9/125um. (SM.) Simplex, Dia. 3.0 mm., Length 1.5 Meter	22.00	เส้น	870.00	19,140.00	150.00	3,300.00	22,440.00	
	- AC Power Disteibution 12 Universal Outlet w/Cable 3 Meters & Surge Pro	11.00	ตัว	2,500.00	27,500.00	150.00	1,650.00	29,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ Fiber	22.00	ชุด	5,000.00	110,000.00	150.00	3,300.00	113,300.00	
	- ค่าทดสอบระบบสายสัญญาณ LAN and Access Poin and Fiber Optic	1.00	เหมา	-	-	2,626,844.85	2,626,844.85	2,626,844.85	
	อุปกรณ์การติดตั้งอาคาร A								
	- รางวางเวย์ ขนาด 4x4	300.00	เส้น	195.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	- ข้อต่อตรงรางวางเวย์ ขนาด 4x4	318.00	ชิ้น	100.00	31,800.00	-	-	31,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ข้องรางวายเวย์เปิดบน ขนาด 4x4	318.00	ชิ้น	195.00	62,010.00	-	-	62,010.00	
	- สามทางรางวายเวย์ ขนาด 4x4	18.00	ชิ้น	305.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
	- Support ขอรับรางวายเวย์ ขนาด 4x4	402.00	ตัว	105.00	42,210.00	-	-	42,210.00	
	- น๊อตสตัด M12 ยาว 1 เมตร	402.00	เส้น	115.00	46,230.00	-	-	46,230.00	
	- พุกดริอปอิน ขนาด M12	402.00	ตัว	30.00	12,060.00	-	-	12,060.00	
	- น๊อตหกเหลี่ยม ตัวเมีย ขนาด M12	804.00	ตัว	20.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	- ท่อตรง EMT ขนาด 4 หุน	1,073.00	เส้น	15.00	16,095.00	-	-	16,095.00	
	- แคล้มจับท่อ EMT ขนาด 4 หุน แบบ 2 ขา	3,950.00	ชิ้น	6.60	26,070.00	-	-	26,070.00	
	- ท่อต่อโค้ง EMT ขนาด 4 หุน	583.00	ชิ้น	49.00	28,567.00	-	-	28,567.00	
	- เฟิร์กอ่อนเหล็ก ขนาด 4 หุน	84.00	ชิ้น	23.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
	- Fitting x 40% กับจำนวนท่อ EMT	139.00	ตัว	21.00	2,919.00	-	-	2,919.00	
	- สแควร์บล็อก x2 จำนวน AP	196.00	เส้น	47.00	9,212.00	-	-	9,212.00	
	- INLET RJ45 + หน้ากาก+บล็อก	56.00	ชุด	155.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
	- Accessories	1.00	งาน	73,571.00	73,571.00	-	-	73,571.00	
	- ค่าแรงติดตั้งรางวายเวย์	1.00	งาน	-	-	66,213.90	66,213.90	66,213.90	
	อุปกรณ์การติดตั้งอาคาร B								
	- รางวายเวย์ ขนาด 4x4	210.00	เส้น	195.00	40,950.00	-	-	40,950.00	
	- ข้องต่อตรงรางวายเวย์ ขนาด 4x4	265.00	ชิ้น	100.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- ข้องรางวายเวย์เปิดบน ขนาด 4x4	265.00	ชิ้น	195.00	51,675.00	-	-	51,675.00	
	- สามทางรางวายเวย์ ขนาด 4x4	15.00	ชิ้น	305.00	4,575.00	-	-	4,575.00	
	- Support ขอรับรางวายเวย์ ขนาด 4x4	335.00	ตัว	105.00	35,175.00	-	-	35,175.00	
	- น๊อตสตัด M12 ยาว 1 เมตร	335.00	เส้น	115.00	38,525.00	-	-	38,525.00	
	- พุกดริอปอิน ขนาด M12	335.00	ตัว	30.00	10,050.00	-	-	10,050.00	
	- น๊อตหกเหลี่ยม ตัวเมีย ขนาด M12	670.00	ตัว	20.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	- ท่อตรง EMT ขนาด 4 หุน	665.00	เส้น	15.00	9,975.00	-	-	9,975.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แคล้มจับท่อ EMT ขนาด 4 หุน แบบ 2 ขา	1,375.00	ชิ้น	6.60	9,075.00	-	-	9,075.00	
	- ท่อต่อโค้ง EMT ขนาด 4 หุน	360.00	ชิ้น	49.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	- เฟิร์กอ่อนเหล็ก ขนาด 4 หุน	54.00	ชิ้น	23.00	1,242.00	-	-	1,242.00	
	- Fitting x 40% กับจำนวนท่อ EMT	85.00	ตัว	21.00	1,785.00	-	-	1,785.00	
	- สแควร์บล็อก x2 จำนวน AP	122.00	เส้น	47.00	5,734.00	-	-	5,734.00	
	- INLET RJ45 + หน้ากาก+บล็อก	34.00	ชุด	155.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	- Accessories	1.00	งาน	54,314.20	54,314.20	-	-	54,314.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งรางวางเวย์	1.00	งาน	-	-	48,882.78	48,882.78	48,882.78	
	รวมงานติดตั้งระบบเครือข่าย LAN and Access Poin and Fiber Optic			-	1,561,461.17		3,024,976.53	4,586,437.70	
1.4.21.6	ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู ACCESS CONTROL SYSTEM								
	ระบบควบคุมการเข้า - ออกประตู	1.00	ระบบ						
	- Access Control Terminal, Mifare 10,000 Cards	48.00	ตัว	5,634.00	270,432.00	-	-	270,432.00	
	- 50W Power Box	48.00	ตัว	4,702.00	225,696.00	-	-	225,696.00	
	- Battery	48.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	- Secure module for outdoor Terminal Reader	48.00	ตัว	3,708.00	177,984.00	-	-	177,984.00	
	- Single-door EM Lock, 600lbs	48.00	ตัว	3,120.00	149,760.00	-	-	149,760.00	
	- LZ-Bracket of Magnetic Lock	48.00	ตัว	916.00	43,968.00	-	-	43,968.00	
	- U-Bracket of EM Lock	48.00	ตัว	780.00	37,440.00	-	-	37,440.00	
	- Magnetic Door Contact	48.00	ตัว	552.00	26,496.00	-	-	26,496.00	
	- Door buzzer	48.00	ตัว	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	- Touchless exit button	48.00	ตัว	758.00	36,384.00	-	-	36,384.00	
	- Emergency Break glass, green colo	48.00	ตัว	800.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
	- Mifare Card	500.00	ใบ	65.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	50.00	งาน	-	-	9,500.00	475,000.00	475,000.00	
	รวมระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู ACCESS CONTROL SYSTEM				1,039,060.00		475,000.00	1,514,060.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.7	ระบบควบคุมทางเข้า-ออก TURNSTILE ACCESS CONTROL SYSTEM								
	ประตูกันไฟฟ้า (TURNSTILE)	1.00	งาน						
	- Pro Swing Barriers	4.00	ชุด	636,010.00	2,544,040.00	-	-	2,544,040.00	
	- Scan Modules for Turnstile	8.00	ชุด	40,744.00	325,952.00	-	-	325,952.00	
	- 8 Port Gigabit Smart Switch	4.00	ตัว	1,890.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	4.00	งาน	-	-	25,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวมระบบควบคุมทางเข้า-ออก TURNSTILE ACCESS CONTROL SYSTEM				2,877,552.00		100,000.00	2,977,552.00	
1.4.21.8	ระบบควบคุมลิฟต์ ELEVATOR CONTROL								
	ระบบควบคุมลิฟต์ ชั้น B1-6	1.00	ระบบ						
	- Card Reader	10.00	ตัว	4,702.00	47,020.00	-	-	47,020.00	
	- Elevator Master Controller	10.00	ตัว	15,696.00	156,960.00	-	-	156,960.00	
	- Elevator Sub-Controller	10.00	ตัว	17,992.00	179,920.00	-	-	179,920.00	
	- 50W Power Box	10.00	ตัว	4,702.00	47,020.00	-	-	47,020.00	
	- Battery for Controller	10.00	ตัว	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	-ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	10.00	งาน	-	-	9,500.00	95,000.00	95,000.00	
	รวมระบบควบคุมลิฟต์ ELEVATOR CONTROL				430,920.00		95,000.00	525,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.9	ระบบ SERVER ACCESS CONTROL								
	ระบบควบคุม (SERVER ACCESS CONTROL)	1.00	ระบบ						
	COMPUTER SERVER								
	- 23.8 inch FHD Borderless Monitor	1.00	ตัว	8,532.00	8,532.00	-	-	8,532.00	
	- General Purpose Server	1.00	ตัว	250,636.00	250,636.00	-	-	250,636.00	
	- Card Enrollment Station	1.00	ตัว	3,470.00	3,470.00	-	-	3,470.00	
	- UPS "APC" Smart-UPS 3000VA/2100W	1.00	ตัว	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	PC-WORKSTATION FOR CLIENT								
	- Computer Workstation+Monitor	1.00	ตัว	59,884.00	59,884.00	-	-	59,884.00	
	- Card Enrollment Station	1.00	ตัว	3,470.00	3,470.00	-	-	3,470.00	
	NETWORK EQUIPMENT & ACCESSORIES								
	- 28 Port Gigabit Full Managed Switch	3.00	ตัว	17,520.00	52,560.00	-	-	52,560.00	
	- SFP Module	12.00	ตัว	2,246.00	26,952.00	-	-	26,952.00	
	- RACK 9U	1.00	ตัว	4,150.00	4,150.00	-	-	4,150.00	
	MANAGEMENT SOFTWARE								
	- Professional software Access Control Base package	1.00	ระบบ	7,866.00	7,866.00	-	-	7,866.00	
	- Professional software Door Expansion package	70.00	ระบบ	2,484.00	173,880.00	-	-	173,880.00	
	- Professional software Visitor Management Module Expansion package	1.00	ระบบ	16,560.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
	- Professional Elevator Control Module Expansion package	1.00	ระบบ	35,484.00	35,484.00	-	-	35,484.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	340,000.00	340,000.00	340,000.00	
	รวมระบบ SERVER ACCESS CONTROL				643,444.00		340,000.00	983,444.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.10	ระบบลานจอดรถ CAR PARK SYSTEM								
	ระบบลานจอดรถ	1.00	ระบบ						
	- Barrier gates with straight boom pole	4.00	ตัว	63,816.00	255,264.00	-	-	255,264.00	
	- 4MP ANPR Intelligent Entrance Video Uni	4.00	ตัว	27,690.00	110,760.00	-	-	110,760.00	
	- Pole For LPR Camera Unit	4.00	ตัว	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- 2-Lines 2-Color 8-Characters Dark-Grey Outdoor Entrance & Exit LED Scre	4.00	ตัว	17,302.00	69,208.00	-	-	69,208.00	
	- 79 GHZ Capture-Trigger Radar	8.00	ตัว	16,917.00	135,336.00	-	-	135,336.00	
	- Loop Coil	4.00	ตัว	2,736.00	10,944.00	-	-	10,944.00	
	- Wired Three-Button Controlle Vehicle trigge	4.00	ชุด	2,526.00	10,104.00	-	-	10,104.00	
	- Wired Three-Button Controller	4.00	ตัว	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- Video Intercom Entrance/Exit Station	4.00	ตัว	9,694.00	38,776.00	-	-	38,776.00	
	- Access Controller	4.00	ตัว	7,292.00	29,168.00	-	-	29,168.00	
	- Pro Card Readers	4.00	ตัว	2,192.00	8,768.00	-	-	8,768.00	
	- ACCESSORIES	4.00	ตัว	-	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว	
	COMPUTER SERVER & ACCESSORIES								
	- Computer Workstation+Monitor	1.00	ตัว	58,884.00	58,884.00	-	-	58,884.00	
	- Enrollment Station	4.00	ตัว	3,470.00	13,880.00	-	-	13,880.00	
	- 8-Port Gigabit Switch with 4 POE+	4.00	ตัว	3,436.00	13,744.00	-	-	13,744.00	
	MANAGEMENT SOFTWARE								
	- Professional software Video Surveillance Base package	1.00	ระบบ	3,155.00	3,155.00	-	-	3,155.00	
	- Professional software Entrance & Exit Module Expansion package	1.00	ระบบ	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- Professional software Automatic Number Plate Reognition Camera Expan	2.00	ระบบ	7,880.00	15,760.00	-	-	15,760.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Professional software Video Intercom Module Expansion package	1.00	ระบบ	8,266.00	8,266.00	-	-	8,266.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	2.00	งาน	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวมระบบลานจอดรถ CAR PARK SYSTEM				824,217.00		100,000.00	924,217.00	
1.4.21.11	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Server Room)								
1.4.21.11.1	ระบบพื้นยก (Raised Floor System)	1.00	ระบบ						
	- Raised Floor System for IDC Room	1.00	งาน	493,000.00	493,000.00	70,000.00	70,000.00	563,000.00	
	- FS1000 (600x600x35mm) + ชุดขาตั้ง+คาน,40 cm Height from Floor	27.00	ตารางเมตร	9,500.00	256,500.00	3,500.00	94,500.00	351,000.00	
	- บัวยาง	26.00	เมตร	1,000.00	26,000.00	700.00	18,200.00	44,200.00	
	- Facia	3.00	ตารางเมตร	4,300.00	12,900.00	3,000.00	9,000.00	21,900.00	
	- Ramp	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	8,500.00	8,500.00	56,500.00	
	- Panel Lifter	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	7,200.00	
	- Accessories and Transport	1.00	งาน	72,800.00	72,800.00	42,000.00	42,000.00	114,800.00	
1.4.21.11.2	ระบบไฟฟ้า (Electrical System)	1.00	ระบบ		-		-	-	
	Main Electrical Power				-		-	-	
	MDB & Panel Board	1.00	งาน	460,000.00	460,000.00	75,000.00	75,000.00	535,000.00	
	EDB				-		-	-	
	- ATS 160A 4P and Controler	1.00	ชุด	215,000.00	215,000.00	-	-	215,000.00	
	- MCCB 3P 25kA ;A2C (160AT) "ABB"	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- MCCB 3P 25kA ; A1C (100AT) "ABB"	5.00	ชุด	85,000.00	425,000.00	-	-	425,000.00	
	- MCCB 3P 25kA ; A1C (40AT) "ABB"	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Pad lock	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- Surge 3P ; FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM "PHOENIX CONTACT	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- Fuse & Base Control Fuse 6A ; RT-18 "AKELA"	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- Pilot Lamp Wxl ; AD16-22D/S (220V) "AKELA"	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Digital Power Meter ; PM2230 "Schneider"	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- CT ; MSQ-40 (200/5A) "AKELA"	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Cubicle Size. W1200 *H2000 *D600 mm. Indoor Type.	1.00	ชุด	71,000.00	71,000.00	47,000.00	47,000.00	118,000.00	
	ULP,ELC				-		-	-	
	- LC 18 Main 3P 100 AT With in CB	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	4,500.00	4,500.00	35,500.00	
	- LC 18 Main 3P 50 AT With in CB	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,500.00	3,500.00	28,500.00	
	- Support & Accessories	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	7,500.00	7,500.00	21,300.00	
	Cable&Raceway	1.00	งาน	450,000.00	450,000.00	95,000.00	95,000.00	545,000.00	
	- THW # 50 SQ.mm.	80.00	เมตร	171.90	13,752.00	40.00	3,200.00	16,952.00	
	- THW # 10 SQ.mm.	20.00	เมตร	36.97	739.40	16.00	320.00	1,059.40	
	- THW # 16 SQ.mm.	100.00	เมตร	57.37	5,737.00	20.00	2,000.00	7,737.00	
	- THW # 6 SQ.mm.	25.00	เมตร	21.22	530.50	12.00	300.00	830.50	
	- EMT # 1 1/4"	50.00	เมตร	111.07	5,553.50	32.00	1,600.00	7,153.50	
	- Wireway 100*100 mm.	12.00	เมตร	350.00	4,200.00	40.00	480.00	4,680.00	
	- Networks Wireway 150*100 mm.	12.00	เมตร	383.00	4,596.00	50.00	600.00	5,196.00	
	- FIBER HIGHWAY 120 mm.	12.00	เมตร	15,000.00	180,000.00	5,300.00	63,600.00	243,600.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	73,000.00	73,000.00	42,000.00	42,000.00	115,000.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	75,330.90	75,330.90	42,000.00	42,000.00	117,330.90	
	Lighting Fixture ,Switch& Power Receptacle	1.00	งาน	460,000.00	460,000.00	85,000.00	85,000.00	545,000.00	
	Power Plug				-		-	-	
	- Power Plug (Male + Female) 2P+E 32 A. 250 V. IP44 or (Existing)	12.00	ชุด	6,500.00	78,000.00	520.00	6,240.00	84,240.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- VCT-G 2x4/2.6(G) SQ.mm.	240.00	เมตร	66.38	15,931.20	85.00	20,400.00	36,331.20	
	- Wireway 100*100 mm.	20.00	เมตร	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	- Fitting Support & Accessories	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	35,000.00	35,000.00	110,000.00	
	Lighting Fixture , Switch & Receptacle				-		-	-	
	- 2-Gang 16A/250V Switch	1.00	ชุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- SmartBright LED Slim Panel Light /1200x300mm.40 W	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	700.00	4,200.00	43,200.00	
	- 16A/250V Grounding Simplex Universal Receptacle	2.00	ชุด	171.00	342.00	90.00	180.00	522.00	
	- 16A/250V Grounding Duplex Universal Receptacle	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	- 2x9W LED /At Least 2 Hrs. Back-Up Time	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	115.00	230.00	3,630.00	
	- EXB-303-TCE /At Least 2 Hrs. Back-Up Time	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- THW # 2.5 SQ.mm.	300.00	เมตร	8.55	2,565.00	7.00	2,100.00	4,665.00	
	- EMT1/2"	50.00	เมตร	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	- Accessories	1.00	งาน	72,671.00	72,671.00	8,000.00	8,000.00	80,671.00	
1.4.21.11.3	ระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	1.00	ระบบ		-		-	-	
	- UPS Sytems	1.00	งาน	1,900,000.00	1,900,000.00	58,000.00	58,000.00	1,958,000.00	
	- UPS 20kVA+20kVA Backup 15 min @Full load (PF.=0.8)	1.00	ชุด	1,687,000.00	1,687,000.00	-	-	1,687,000.00	
	- Share Load for UPS and Battery	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	9,500.00	9,500.00	94,500.00	
	- Accessories & Installation	1.00	งาน	55,000.00	55,000.00	34,000.00	34,000.00	89,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21.11.4	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Alarm System)	1.00	ระบบ		-		-	-	
	- Fire Alarm System	1.00	งาน		-		-	-	
	- Fire Detection System	1.00	ชุด		-		-	-	
	▪ Agent-Releasing Fire System Control Panel	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00		-	80,000.00	
	▪ Conventional Smoke detector	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
	▪ Base collective	2.00	ชุด	24,150.00	48,300.00		-	48,300.00	
	▪ Agent Release Dual Action Manual Pull Station	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	▪ Abort Station	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	▪ Alarm Bell	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00	
	▪ Alarm Horn with Strobe Light	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00		-	2,800.00	
	▪ MAINTENANCE SWITCH	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	▪ Count Down Timer	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	▪ Warning Sign	1.00	ชุด	4,980.00	4,980.00		-	4,980.00	
	▪ Cabinet for Manual Pull Station and Abort	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	▪ Battery 12V 7AH	2.00	ชุด	1,992.00	3,984.00		-	3,984.00	
	- Novec System	1.00	ชุด		-		-	-	
	▪ Red cylinder Chemicals with VSB33 valve, dip tube w/o labelling	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00		-	450,000.00	
	▪ Discharge Hose	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	▪ Pressure Gauge	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00		-	1,600.00	
	▪ NOVEC1230 Filled in Buc	66.00	กิโลกรัม	4,325.00	285,450.00		-	285,450.00	
	Actuator				-		-	-	
	▪ Electromagnetic Actuator	1.00	ชุด	447,575.00	447,575.00		-	447,575.00	
	▪ Pneumatic and Manual Actuator	1.00	ชุด	รวมในราคาแล้ว			รวมในราคาแล้ว		
	▪ Elbow	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	▪ Elbow for connect to pressure switch	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00		-	14,625.00	
	Pilot Circuit connection hose				-		-	-	
	▪ Trip flexible hose length 400mm.	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
	▪ Trip flexible hose length 600mm.	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
	Connection strand				-		-	-	
	▪ connect a electromagnetic actuator	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	▪ connect a pressure switch at start of the line	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	Nozzle				-		-	-	
	▪ Room protection nozzle 1"	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
	Other				-		-	-	
	▪ Discharge Pressure Switch	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	- Installation Test & Commissioning	1.00	งาน		-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
1.4.21.11.5	ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น	1.00	ระบบ		-		-	-	
	- ส่วนจ่ายลมภายในอาคาร (Indoor Unit)	2.00	ชุด	855,000.00	1,710,000.00	10,000.00	20,000.00	1,730,000.00	
	- ส่วนระบายความร้อนนอกอาคาร (Outdoor Unit)	2.00	ชุด	256,500.00	513,000.00	10,000.00	20,000.00	533,000.00	
	- ระบบท่อน้ำยา	1.00	ระบบ		-		-	-	
	▪ Liquid Tube (Copper tube, type "L") Dia 1-1/8"	25.00	เมตร	374.00	9,350.00	150.00	3,750.00	13,100.00	
	▪ Hot Gas (Copper tube, type "L") Dia 1-3/8"	25.00	เมตร	527.00	13,175.00	200.00	5,000.00	18,175.00	
	Fitting	1.00	เหมา	5,630.00	5,630.00	1,680.00	1,680.00	7,310.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	3,370.00	3,370.00	1,010.00	1,010.00	4,380.00	
	- ระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ		-		-	-	
	▪ Wire 2.5 sq.mm.	50.00	เมตร	8.00	400.00	7.00	350.00	750.00	
	▪ Wire 6 sq.mm.	50.00	เมตร	21.00	1,050.00	12.00	600.00	1,650.00	
	▪ Wire 16 sq.mm.	200.00	เมตร	57.00	11,400.00	20.00	4,000.00	15,400.00	
	Accessories	1.00	เหมา	642.00	642.00	192.00	192.00	834.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1.5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.5.1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2A	1.00	งาน		410,667.00	-	45,447.80	456,114.80	
1.5.2	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2B	1.00	งาน		430,143.80	-	49,549.00	479,692.80	
1.5.3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1A	1.00	งาน		425,391.20	-	50,704.20	476,095.40	
1.5.4	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1B	1.00	งาน		424,783.00	-	49,779.60	474,562.60	
1.5.5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1A	1.00	งาน		786,607.90	-	161,369.30	947,977.20	
1.5.6	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1B	1.00	งาน		1,800,197.10	-	526,998.00	2,327,195.10	
1.5.7	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2A	1.00	งาน		956,104.00	-	191,560.00	1,147,664.00	
1.5.8	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2B	1.00	งาน		1,015,395.00	-	170,053.50	1,185,448.50	
1.5.9	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3A	1.00	งาน		1,137,456.00	-	214,675.00	1,352,131.00	
1.5.10	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3B	1.00	งาน		1,388,796.00	-	220,310.00	1,609,106.00	
1.5.11	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4A	1.00	งาน		1,848,395.00	-	414,755.00	2,263,150.00	
1.5.12	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4B	1.00	งาน		1,931,719.00	-	380,352.00	2,312,071.00	
1.5.13	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5A	1.00	งาน		1,328,070.30	-	228,331.10	1,556,401.40	
1.5.14	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5B	1.00	งาน		2,090,141.60	-	470,440.10	2,560,581.70	
1.5.15	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6A	1.00	งาน		1,214,576.50	-	203,970.50	1,418,547.00	
1.5.16	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นดาดฟ้า B	1.00	งาน		55,451.00	-	6,531.50	61,982.50	
1.5.17	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นดาดฟ้า A	1.00	งาน		15,326,713.40	-	739,909.40	16,066,622.80	
1.5.18	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นหลังคา B	1.00	งาน		379,957.10	-	26,212.60	406,169.70	
1.5.19	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นหลังคา A	1.00	งาน		2,676,456.70	-	150,790.20	2,827,246.90	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							39,928,760.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2A								
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-09 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเติมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2MF-02 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-14 @ 100 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	B2EF-15 TO 16 @ 50 CFM	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	650.00	1,300.00	3,880.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-10 TO 13 @ 3,400 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	100.00	ตร.ฟ.	23.00	2,300.00	25.00	2,500.00	4,800.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	152.00	ตร.ฟ.	19.00	2,888.00	24.00	3,648.00	6,536.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,550.00	1,550.00	460.00	460.00	2,010.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	190.00	ตร.ฟ.	12.00	2,280.00	15.00	2,850.00	5,130.00	
	Accessories	1.00	เหมา	340.00	340.00	100.00	100.00	440.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	110.00	ตร.ฟ.	23.00	2,530.00	25.00	2,750.00	5,280.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	80.00	ตร.ฟ.	19.00	1,520.00	24.00	1,920.00	3,440.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,210.00	1,210.00	360.00	360.00	1,570.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 6"x4"	2.00	ชุด	142.00	284.00	125.00	250.00	534.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	650.00	650.00	12,570.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	B2EAP-04	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.60	เมตร	12.00	187.20	10.00	156.00	343.20	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.20	เมตร	12.00	62.40	10.00	52.00	114.40	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.20	เมตร	87.00	452.40	28.00	145.60	598.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	B2EAP-05	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	16.20	เมตร	12.00	194.40	10.00	162.00	356.40	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.40	เมตร	12.00	64.80	10.00	54.00	118.80	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.40	เมตร	87.00	469.80	28.00	151.20	621.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	70.00	70.00	21.00	21.00	91.00	
	B2EAP-06	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	372.00	เมตร	8.00	2,976.00	7.00	2,604.00	5,580.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	124.00	เมตร	8.00	992.00	7.00	868.00	1,860.00	
	Accessories	1.00	เหมา	198.00	198.00	59.00	59.00	257.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	124.00	เมตร	65.00	8,060.00	26.00	3,224.00	11,284.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,209.00	1,209.00	362.00	362.00	1,571.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2A				410,667.00		45,447.80	456,114.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.2	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2B								
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเติมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2MF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-08 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-03 @ 750 CFM	1.00	ชุด	16,620.00	16,620.00	1,000.00	1,000.00	17,620.00	
	PROPELLER FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-02 @ 80 CFM	1.00	ชุด	852.00	852.00	350.00	350.00	1,202.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-04 TO 07 @ 2,675 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	122.00	ตร.ฟ.	23.00	2,806.00	25.00	3,050.00	5,856.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	190.00	ตร.ฟ.	19.00	3,610.00	24.00	4,560.00	8,170.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,920.00	1,920.00	570.00	570.00	2,490.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	200.00	ตร.ฟ.	12.00	2,400.00	15.00	3,000.00	5,400.00	
	Accessories	1.00	เหมา	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	135.00	ตร.ฟ.	23.00	3,105.00	25.00	3,375.00	6,480.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	65.00	ตร.ฟ.	19.00	1,235.00	24.00	1,560.00	2,795.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	126.00	126.00	100.00	100.00	226.00	
	ขนาด 6"x6"	7.00	ชุด	157.00	1,099.00	125.00	875.00	1,974.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 20"x12"	1.00	ชุด	524.00	524.00	175.00	175.00	699.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	700.00	700.00	12,620.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	1.00	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	6"x6"	7.00	ชุด	120.00	840.00	125.00	875.00	1,715.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	B2EAP-01	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	21.00	เมตร	12.00	252.00	10.00	210.00	462.00	
	- สายไฟ IEC01 1x4	7.00	เมตร	12.00	84.00	10.00	70.00	154.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	16.00	16.00	4.00	4.00	20.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	7.00	เมตร	87.00	609.00	28.00	196.00	805.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	91.00	91.00	27.00	27.00	118.00	
	B2EAP-02	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.90	เมตร	12.00	190.80	10.00	159.00	349.80	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.30	เมตร	12.00	63.60	10.00	53.00	116.60	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.30	เมตร	87.00	461.10	28.00	148.40	609.50	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	69.00	69.00	20.00	20.00	89.00	
	B2EAP-03	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	368.70	เมตร	8.00	2,949.60	7.00	2,580.90	5,530.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	122.90	เมตร	8.00	983.20	7.00	860.30	1,843.50	
	Accessories	1.00	เหมา	196.00	196.00	58.00	58.00	254.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	122.90	เมตร	65.00	7,988.50	26.00	3,195.40	11,183.90	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,198.00	1,198.00	359.00	359.00	1,557.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2B				430,143.80		49,549.00	479,692.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1A								
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-10 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเติมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1MF-02 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-15 @ 100 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	B1EF-16,17 @ 50 CFM	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	650.00	1,300.00	3,880.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-09 @ 450 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-11 TO 14 @ 3,400 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	111.00	ตร.ฟ.	23.00	2,553.00	25.00	2,775.00	5,328.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	170.00	ตร.ฟ.	19.00	3,230.00	24.00	4,080.00	7,310.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,730.00	1,730.00	510.00	510.00	2,240.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	250.00	ตร.ฟ.	12.00	3,000.00	15.00	3,750.00	6,750.00	
	Accessories	1.00	เหมา	450.00	450.00	130.00	130.00	580.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	170.00	ตร.พ.	23.00	3,910.00	25.00	4,250.00	8,160.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	80.00	ตร.พ.	19.00	1,520.00	24.00	1,920.00	3,440.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,620.00	1,620.00	480.00	480.00	2,100.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	126.00	126.00	100.00	100.00	226.00	
	ขนาด 6"x4"	2.00	ชุด	142.00	284.00	125.00	250.00	534.00	
	ขนาด 6"x6"	4.00	ชุด	157.00	628.00	125.00	500.00	1,128.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 14"x10"	1.00	ชุด	334.00	334.00	150.00	150.00	484.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	700.00	700.00	12,620.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	B1EAP-04	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.60	เมตร	12.00	187.20	10.00	156.00	343.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.20	เมตร	12.00	62.40	10.00	52.00	114.40	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.20	เมตร	87.00	452.40	28.00	145.60	598.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	B1EAP-05	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	16.20	เมตร	12.00	194.40	10.00	162.00	356.40	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.40	เมตร	12.00	64.80	10.00	54.00	118.80	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.40	เมตร	87.00	469.80	28.00	151.20	621.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	70.00	70.00	21.00	21.00	91.00	
	B1EAP-06	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	379.80	เมตร	8.00	3,038.40	7.00	2,658.60	5,697.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	126.60	เมตร	8.00	1,012.80	7.00	886.20	1,899.00	
	Accessories	1.00	เหมา	202.00	202.00	60.00	60.00	262.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	126.60	เมตร	65.00	8,229.00	26.00	3,291.60	11,520.60	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,234.00	1,234.00	370.00	370.00	1,604.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1A				425,391.20		50,704.20	476,095.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.4	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1B								
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเติมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1MF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-07 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-08 @ 450 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	PROPELLERL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-02 @ 80 CFM	1.00	ชุด	852.00	852.00	350.00	350.00	1,202.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-03 TO 06 @ 2,675 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	111.00	ตร.ฟ.	23.00	2,553.00	25.00	2,775.00	5,328.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	180.00	ตร.ฟ.	19.00	3,420.00	24.00	4,320.00	7,740.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,790.00	1,790.00	530.00	530.00	2,320.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	107.00	ตร.ฟ.	12.00	1,284.00	15.00	1,605.00	2,889.00	
	Accessories	1.00	เหมา	190.00	190.00	50.00	50.00	240.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	185.00	ตร.ฟ.	23.00	4,255.00	25.00	4,625.00	8,880.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	78.00	ตร.ฟ.	19.00	1,482.00	24.00	1,872.00	3,354.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,720.00	1,720.00	510.00	510.00	2,230.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	3.00	ชุด	126.00	378.00	100.00	300.00	678.00	
	ขนาด 6"x6"	3.00	ชุด	157.00	471.00	125.00	375.00	846.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 14"x10"	1.00	ชุด	334.00	334.00	150.00	150.00	484.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	700.00	700.00	12,620.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	3.00	ชุด	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	6"x6"	3.00	ชุด	120.00	360.00	125.00	375.00	735.00	
	16"x40"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	B1EAP-01	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.00	เมตร	12.00	180.00	10.00	150.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.00	เมตร	12.00	60.00	10.00	50.00	110.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.00	เมตร	87.00	435.00	28.00	140.00	575.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	65.00	65.00	19.00	19.00	84.00	
	B1EAP-02	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.60	เมตร	12.00	187.20	10.00	156.00	343.20	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.20	เมตร	12.00	62.40	10.00	52.00	114.40	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.20	เมตร	87.00	452.40	28.00	145.60	598.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	B1EAP-03	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	438.00	เมตร	8.00	3,504.00	7.00	3,066.00	6,570.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	146.00	เมตร	8.00	1,168.00	7.00	1,022.00	2,190.00	
	Accessories	1.00	เหมา	233.00	233.00	69.00	69.00	302.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	146.00	เมตร	65.00	9,490.00	26.00	3,796.00	13,286.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,423.00	1,423.00	426.00	426.00	1,849.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1B				424,783.00		49,779.60	474,562.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	1FCU-20 TO 23 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	22,260.00	89,040.00	750.00	3,000.00	92,040.00	
	1FCU-24 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	1FCU-25 TO 26 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	29,540.00	59,080.00	1,000.00	2,000.00	61,080.00	
	1FCU-27 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	1FCU-28 (12,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	6,860.00	6,860.00	750.00	750.00	7,610.00	
	1FCU-29 (9,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	6,860.00	6,860.00	750.00	750.00	7,610.00	
	1FCU-30 (12,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	6,860.00	6,860.00	750.00	750.00	7,610.00	
	1FCU-31 (24,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	9,940.00	9,940.00	750.00	750.00	10,690.00	
	1OAU-02 (715 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	87,710.00	87,710.00	5,000.00	5,000.00	92,710.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-08 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	1EF-11 TO 13 @ 50 CFM	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	650.00	1,950.00	5,820.00	
	1EF-15 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	1EF-16 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	1EF-17 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-06 @ 170 CFM	1.00	ชุด	7,980.00	7,980.00	1,000.00	1,000.00	8,980.00	
	1EF-09 @ 1,560 CFM	1.00	ชุด	18,720.00	18,720.00	1,000.00	1,000.00	19,720.00	
	1EF-14 @ 360 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	'PROPELLERL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-05 @ 80 CFM	1.00	ชุด	852.00	852.00	350.00	350.00	1,202.00	
	1EF-07 @ 970 CFM	1.00	ชุด	8,520.00	8,520.00	750.00	750.00	9,270.00	
	'AXIAL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-10 @ 2,925 CFM	1.00	ชุด	17,340.00	17,340.00	1,500.00	1,500.00	18,840.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	368.00	ตร.ฟ.	23.00	8,464.00	25.00	9,200.00	17,664.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	810.00	ตร.ฟ.	19.00	15,390.00	24.00	19,440.00	34,830.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	7,150.00	7,150.00	2,140.00	2,140.00	9,290.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,120.00	ตร.ฟ.	12.00	13,440.00	15.00	16,800.00	30,240.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,010.00	2,010.00	600.00	600.00	2,610.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,120.00	ตร.ฟ.	19.00	21,280.00	24.00	26,880.00	48,160.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	6,380.00	6,380.00	1,910.00	1,910.00	8,290.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	126.00	126.00	100.00	100.00	226.00	
	ขนาด 6"x4"	8.00	ชุด	142.00	1,136.00	125.00	1,000.00	2,136.00	
	ขนาด 6"x6"	3.00	ชุด	157.00	471.00	125.00	375.00	846.00	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.00	458.00	150.00	300.00	758.00	
	ขนาด 12"x10"	1.00	ชุด	297.00	297.00	150.00	150.00	447.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 16"x12"	3.00	ชุด	430.00	1,290.00	175.00	525.00	1,815.00	
	ขนาด 24"x12"	3.00	ชุด	618.00	1,854.00	200.00	600.00	2,454.00	
	ขนาด 24"x18"	1.00	ชุด	854.00	854.00	200.00	200.00	1,054.00	
	ขนาด 46"x20"	1.00	ชุด	1,702.00	1,702.00	350.00	350.00	2,052.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,132.00	12,132.00	850.00	850.00	12,982.00	
	หน้ากาลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 14"x8"	1.00	ชุด	297.00	297.00	150.00	150.00	447.00	
	ขนาด 34"x16"	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	250.00	250.00	1,350.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 44"x8"	1.00	ชุด	840.00	840.00	300.00	300.00	1,140.00	
	ขนาด 48"x20"	1.00	ชุด	1,830.00	1,830.00	350.00	350.00	2,180.00	
	ขนาด 66"x16"	1.00	ชุด	2,135.00	2,135.00	600.00	600.00	2,735.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,530.00	12,530.00	850.00	850.00	13,380.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	3.00	ชุด	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	6"x4"	8.00	ชุด	115.00	920.00	125.00	1,000.00	1,920.00	
	6"x6"	4.00	ชุด	120.00	480.00	125.00	500.00	980.00	
	8"x6"	2.00	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	
	10"x8"	1.00	ชุด	170.00	170.00	150.00	150.00	320.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	16"x12"	3.00	ชุด	290.00	870.00	175.00	525.00	1,395.00	
	24"x12"	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	200.00	600.00	1,860.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA						-	-	
	Ø 3/4"	28.00	เมตร	43.00	1,204.00	35.00	980.00	2,184.00	
	Ø 1"	56.00	เมตร	65.00	3,640.00	45.00	2,520.00	6,160.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	89.00	3,115.00	60.00	2,100.00	5,215.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	103.00	927.00	70.00	630.00	1,557.00	
	Ø 2"	22.00	เมตร	140.00	3,080.00	95.00	2,090.00	5,170.00	
	Ø 2-1/2"	8.00	เมตร	223.00	1,784.00	150.00	1,200.00	2,984.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	287.00	1,435.00	200.00	1,000.00	2,435.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	6,070.00	6,070.00	1,820.00	1,820.00	7,890.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	3,030.00	3,030.00	900.00	900.00	3,930.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	1,510.00	1,510.00	450.00	450.00	1,960.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	เมตร	11.00	132.00	25.00	300.00	432.00	
	Ø 1"	48.00	เมตร	15.00	720.00	25.00	1,200.00	1,920.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	18.00	720.00	25.00	1,000.00	1,720.00	
	Ø 3"	22.50	เมตร	85.00	1,912.50	33.00	742.50	2,655.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Fitting	1.00	เหมา	870.00	870.00	260.00	260.00	1,130.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	520.00	520.00	150.00	150.00	670.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	เมตร	80.00	2,240.00	24.00	672.00	2,912.00	
	Ø 1"	56.00	เมตร	99.00	5,544.00	30.00	1,680.00	7,224.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	126.00	4,410.00	38.00	1,330.00	5,740.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	142.00	1,278.00	43.00	387.00	1,665.00	
	Ø 2"	22.00	เมตร	172.00	3,784.00	52.00	1,144.00	4,928.00	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	8.00	เมตร	478.00	3,824.00	143.00	1,144.00	4,968.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	520.00	2,600.00	156.00	780.00	3,380.00	
	Accessories	1.00	เหมา	1,180.00	1,180.00	350.00	350.00	1,530.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	เมตร	35.00	420.00	14.00	168.00	588.00	
	Ø 1"	48.00	เมตร	41.00	1,968.00	16.00	768.00	2,736.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	44.00	1,760.00	18.00	720.00	2,480.00	
	Ø 3"	22.50	เมตร	115.00	2,587.50	40.00	900.00	3,487.50	
	Accessories	1.00	เหมา	330.00	330.00	90.00	90.00	420.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 3/4"	10.00	ชุด	2,132.00	21,320.00	150.00	1,500.00	22,820.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	2.00	ชุด	5,108.00	10,216.00	200.00	400.00	10,616.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	7,875.00	7,875.00	250.00	250.00	8,125.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	20.00	ชุด	329.00	6,580.00	150.00	3,000.00	9,580.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	434.00	1,736.00	200.00	800.00	2,536.00	
	Ø 1-1/4"	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	250.00	500.00	1,796.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	2.00	ชุด	1,813.00	3,626.00	500.00	1,000.00	4,626.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	10.00	ชุด	455.00	4,550.00	150.00	1,500.00	6,050.00	
	Ø 1"	2.00	ชุด	693.00	1,386.00	200.00	400.00	1,786.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	12.00	ชุด	2,250.00	27,000.00	200.00	2,400.00	29,400.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	1EAP-04	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	16.80	เมตร	8.00	134.40	7.00	117.60	252.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	5.60	เมตร	8.00	44.80	7.00	39.20	84.00	
	Accessories	1.00	เหมา	8.00	8.00	2.00	2.00	10.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	5.60	เมตร	65.00	364.00	26.00	145.60	509.60	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	54.00	54.00	16.00	16.00	70.00	
	1EAP-05	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	18.90	เมตร	8.00	151.20	7.00	132.30	283.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	6.30	เมตร	8.00	50.40	7.00	44.10	94.50	
	Accessories	1.00	เหมา	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	6.30	เมตร	65.00	409.50	26.00	163.80	573.30	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	61.00	61.00	18.00	18.00	79.00	
	1EAP-06	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	11.40	เมตร	8.00	91.20	7.00	79.80	171.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	3.80	เมตร	8.00	30.40	7.00	26.60	57.00	
	Accessories	1.00	เหมา	6.00	6.00	1.00	1.00	7.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	3.80	เมตร	65.00	247.00	26.00	98.80	345.80	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	37.00	37.00	11.00	11.00	48.00	
					-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1A				786,607.90		161,369.30	947,977.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.6	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	1FCU-01 TO 09 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	9.00	ชุด	32,130.00	289,170.00	1,000.00	9,000.00	298,170.00	
	1FCU-10 TO 11 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	24,150.00	48,300.00	1,000.00	2,000.00	50,300.00	
	1FCU-12 TO 14 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	23,660.00	70,980.00	750.00	2,250.00	73,230.00	
	1FCU-15 TO 18 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	22,260.00	89,040.00	750.00	3,000.00	92,040.00	
	1FCU-19 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,000.00	1,000.00	33,130.00	
	1OAU-01 (4,070 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	173,600.00	173,600.00	5,000.00	5,000.00	178,600.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-02 @ 150 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	1EF-03 @ 150 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-01 @ 540 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	1EF-04 @ 210 CFM	1.00	ชุด	7,980.00	7,980.00	1,000.00	1,000.00	8,980.00	
	CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1KEF-01 @ 8,400 CFM	1.00	ชุด	56,340.00	56,340.00	1,500.00	1,500.00	57,840.00	
	1MF-01 @ 6,720 CFM	1.00	ชุด	35,700.00	35,700.00	1,500.00	1,500.00	37,200.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	380.00	ตร.ฟ.	29.00	11,020.00	30.00	11,400.00	22,420.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	442.00	ตร.ฟ.	23.00	10,166.00	25.00	11,050.00	21,216.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	10,000.00	ตร.ฟ.	19.00	190,000.00	24.00	240,000.00	430,000.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	60,040.00	60,040.00	18,010.00	18,010.00	78,050.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	2,792.00	ตร.ฟ.	12.00	33,504.00	15.00	41,880.00	75,384.00	
	Accessories	1.00	เหมา	5,020.00	5,020.00	1,500.00	1,500.00	6,520.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	1,960.00	ตร.ฟ.	23.00	45,080.00	25.00	49,000.00	94,080.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	832.00	ตร.ฟ.	19.00	15,808.00	24.00	19,968.00	35,776.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	18,260.00	18,260.00	5,470.00	5,470.00	23,730.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	13.00	ชุด	142.00	1,846.00	125.00	1,625.00	3,471.00	
	ขนาด 6"x6"	2.00	ชุด	157.00	314.00	125.00	250.00	564.00	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	198.00	198.00	125.00	125.00	323.00	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.00	458.00	150.00	300.00	758.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	ขนาด 80"x24"	1.00	ชุด	3,512.00	3,512.00	700.00	700.00	4,212.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,132.00	12,132.00	850.00	850.00	12,982.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x10"	2.00	ชุด	305.00	610.00	150.00	300.00	910.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 20"x8"	1.00	ชุด	410.00	410.00	175.00	175.00	585.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 60"x8"	7.00	ชุด	1,170.00	8,190.00	550.00	3,850.00	12,040.00	
	ขนาด 70"x24"	1.00	ชุด	3,210.00	3,210.00	650.00	650.00	3,860.00	
	ขนาด 76"x20"	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	700.00	700.00	3,500.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,530.00	12,530.00	850.00	850.00	13,380.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	1.00	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	6"x4"	13.00	ชุด	115.00	1,495.00	125.00	1,625.00	3,120.00	
	6"x6"	2.00	ชุด	120.00	240.00	125.00	250.00	490.00	
	10"x8"	9.00	ชุด	170.00	1,530.00	150.00	1,350.00	2,880.00	
	12"x8"	1.00	ชุด	195.00	195.00	150.00	150.00	345.00	
	12"x10"	2.00	ชุด	205.00	410.00	150.00	300.00	710.00	
	14"x12"	7.00	ชุด	260.00	1,820.00	150.00	1,050.00	2,870.00	
	16"x12"	7.00	ชุด	290.00	2,030.00	175.00	1,225.00	3,255.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	40.00	เมตร	43.00	1,720.00	35.00	1,400.00	3,120.00	
	Ø 1"	146.00	เมตร	65.00	9,490.00	45.00	6,570.00	16,060.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	89.00	3,560.00	60.00	2,400.00	5,960.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	103.00	927.00	70.00	630.00	1,557.00	
	Ø 2"	36.00	เมตร	140.00	5,040.00	95.00	3,420.00	8,460.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 2-1/2"	12.00	เมตร	223.00	2,676.00	150.00	1,800.00	4,476.00	
	Ø 3"	25.00	เมตร	287.00	7,175.00	200.00	5,000.00	12,175.00	
	Ø 4"	2.30	เมตร	431.00	991.30	280.00	644.00	1,635.30	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	12,630.00	12,630.00	3,780.00	3,780.00	16,410.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	6,310.00	6,310.00	1,890.00	1,890.00	8,200.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่า	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	940.00	940.00	4,090.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	13.00	เมตร	11.00	143.00	25.00	325.00	468.00	
	Ø 1"	57.00	เมตร	15.00	855.00	25.00	1,425.00	2,280.00	
	Ø 1-1/4"	48.00	เมตร	18.00	864.00	25.00	1,200.00	2,064.00	
	Ø 3"	32.50	เมตร	85.00	2,762.50	33.00	1,072.50	3,835.00	
	Fitting	1.00	เหมา	1,150.00	1,150.00	340.00	340.00	1,490.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	690.00	690.00	200.00	200.00	890.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	40.00	เมตร	80.00	3,200.00	24.00	960.00	4,160.00	
	Ø 1"	146.00	เมตร	99.00	14,454.00	30.00	4,380.00	18,834.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	126.00	5,040.00	38.00	1,520.00	6,560.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	142.00	1,278.00	43.00	387.00	1,665.00	
	Ø 2"	36.00	เมตร	172.00	6,192.00	52.00	1,872.00	8,064.00	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 2-1/2"	12.00	เมตร	478.00	5,736.00	143.00	1,716.00	7,452.00	
	Ø 3"	25.00	เมตร	520.00	13,000.00	156.00	3,900.00	16,900.00	
	Ø 4"	2.30	เมตร	681.00	1,566.30	204.00	469.20	2,035.50	
	Accessories	1.00	เหมา	2,520.00	2,520.00	750.00	750.00	3,270.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	13.00	เมตร	35.00	455.00	14.00	182.00	637.00	
	Ø 1"	57.00	เมตร	41.00	2,337.00	16.00	912.00	3,249.00	
	Ø 1-1/4"	48.00	เมตร	44.00	2,112.00	18.00	864.00	2,976.00	
	Ø 3"	32.50	เมตร	115.00	3,737.50	40.00	1,300.00	5,037.50	
	Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.00	ชุด	2,132.00	14,924.00	150.00	1,050.00	15,974.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	12.00	ชุด	5,108.00	61,296.00	200.00	2,400.00	63,696.00	
	Ø 2-1/2"	1.00	ชุด	22,694.00	22,694.00	500.00	500.00	23,194.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	14.00	ชุด	329.00	4,606.00	150.00	2,100.00	6,706.00	
	Ø 1"	24.00	ชุด	434.00	10,416.00	200.00	4,800.00	15,216.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 2-1/2"	4.00	ชุด	1,813.00	7,252.00	500.00	2,000.00	9,252.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.00	ชุด	455.00	3,185.00	150.00	1,050.00	4,235.00	
	Ø 1"	12.00	ชุด	693.00	8,316.00	200.00	2,400.00	10,716.00	
	Ø 2-1/2"	1.00	ชุด	2,779.00	2,779.00	500.00	500.00	3,279.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	19.00	ชุด	2,250.00	42,750.00	200.00	3,800.00	46,550.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	1EAP-01	1.00	ชุด	71,730.00	71,730.00	2,000.00	2,000.00	73,730.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	12.00	เมตร	12.00	144.00	10.00	120.00	264.00	
	- สายไฟ IEC01 1x4	4.00	เมตร	12.00	48.00	10.00	40.00	88.00	
	Accessories	1.00	เหมา	9.00	9.00	2.00	2.00	11.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	4.00	เมตร	87.00	348.00	28.00	112.00	460.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	52.00	52.00	15.00	15.00	67.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	10.50	เมตร	12.00	126.00	10.00	105.00	231.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	3.50	เมตร	8.00	28.00	7.00	24.50	52.50	
	Accessories	1.00	เหมา	7.00	7.00	2.00	2.00	9.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	3.50	เมตร	65.00	227.50	26.00	91.00	318.50	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	34.00	34.00	10.00	10.00	44.00	
	1EAP-03	1.00	ชุด	71,730.00	71,730.00	2,000.00	2,000.00	73,730.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	16.80	เมตร	12.00	201.60	10.00	168.00	369.60	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.60	เมตร	12.00	67.20	10.00	56.00	123.20	
	Accessories	1.00	เหมา	13.00	13.00	3.00	3.00	16.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.60	เมตร	87.00	487.20	28.00	156.80	644.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	73.00	73.00	21.00	21.00	94.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1B				1,800,197.10		526,998.00	2,327,195.10	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.7	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	2FCU-17 TO 25 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	9.00	ชุด	26,180.00	235,620.00	750.00	6,750.00	242,370.00	
	2FCU-26 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	22,260.00	22,260.00	750.00	750.00	23,010.00	
	2FCU-27 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	22,260.00	22,260.00	750.00	750.00	23,010.00	
	2FCU-28 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	2FCU-29 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	2FCU-30 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	2FCU-31 TO 33 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	3.00	ชุด	17,710.00	53,130.00	750.00	2,250.00	55,380.00	
	2FCU-34 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	2OAU-02 (1,085 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	90,370.00	90,370.00	5,000.00	5,000.00	95,370.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-06 @ 110 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	2EF-07 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-05 @ 540 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	190.00	ตร.ฟ.	29.00	5,510.00	30.00	5,700.00	11,210.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	369.00	ตร.ฟ.	19.00	7,011.00	24.00	8,856.00	15,867.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	3,750.00	3,750.00	1,120.00	1,120.00	4,870.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรี้อากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,393.00	ตร.ฟ.	12.00	16,716.00	15.00	20,895.00	37,611.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	ท่อลม ระบบปรี้อากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	198.00	ตร.ฟ.	23.00	4,554.00	25.00	4,950.00	9,504.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,100.00	ตร.ฟ.	19.00	20,900.00	24.00	26,400.00	47,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	8,460.00	8,460.00	2,530.00	2,530.00	10,990.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	12.00	ชุด	142.00	1,704.00	125.00	1,500.00	3,204.00	
	ขนาด 10"x8"	1.00	ชุด	229.00	229.00	150.00	150.00	379.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	8.00	ชุด	100.00	800.00	100.00	800.00	1,600.00	
	6"x4"	12.00	ชุด	115.00	1,380.00	125.00	1,500.00	2,880.00	
	6"x6"	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	125.00	1,250.00	2,450.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	3.00	ชุด	835.00	2,505.00	175.00	525.00	3,030.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	69.00	เมตร	43.00	2,967.00	35.00	2,415.00	5,382.00	
	Ø 1"	86.00	เมตร	65.00	5,590.00	45.00	3,870.00	9,460.00	
	Ø 1-1/4"	33.00	เมตร	89.00	2,937.00	60.00	1,980.00	4,917.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	103.00	1,133.00	70.00	770.00	1,903.00	
	Ø 2"	42.00	เมตร	140.00	5,880.00	95.00	3,990.00	9,870.00	
	Ø 2-1/2"	6.00	เมตร	223.00	1,338.00	150.00	900.00	2,238.00	
	Ø 3"	26.00	เมตร	287.00	7,462.00	200.00	5,200.00	12,662.00	
	Ø 4"	40.00	เมตร	431.00	17,240.00	280.00	11,200.00	28,440.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	17,810.00	17,810.00	5,340.00	5,340.00	23,150.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	2,670.00	2,670.00	11,570.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	1,330.00	1,330.00	5,780.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	11.00	137.50	25.00	312.50	450.00	
	Ø 1"	61.00	เมตร	15.00	915.00	25.00	1,525.00	2,440.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	18.00	990.00	25.00	1,375.00	2,365.00	
	Ø 1-1/2"	5.00	เมตร	24.00	120.00	25.00	125.00	245.00	
	Ø 2"	6.50	เมตร	38.00	247.00	25.00	162.50	409.50	
	Fitting	1.00	เหมา	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	69.00	เมตร	80.00	5,520.00	24.00	1,656.00	7,176.00	
	Ø 1"	86.00	เมตร	99.00	8,514.00	30.00	2,580.00	11,094.00	
	Ø 1-1/4"	33.00	เมตร	126.00	4,158.00	38.00	1,254.00	5,412.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	142.00	1,562.00	43.00	473.00	2,035.00	
	Ø 2"	42.00	เมตร	172.00	7,224.00	52.00	2,184.00	9,408.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	6.00	เมตร	478.00	2,868.00	143.00	858.00	3,726.00	
	Ø 3"	26.00	เมตร	520.00	13,520.00	156.00	4,056.00	17,576.00	
	Ø 4"	40.00	เมตร	681.00	27,240.00	204.00	8,160.00	35,400.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,530.00	3,530.00	1,050.00	1,050.00	4,580.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	35.00	437.50	14.00	175.00	612.50	
	Ø 1"	61.00	เมตร	41.00	2,501.00	16.00	976.00	3,477.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	44.00	2,420.00	18.00	990.00	3,410.00	
	Ø 1-1/2"	5.00	เมตร	50.00	250.00	20.00	100.00	350.00	
	Ø 2"	6.50	เมตร	64.00	416.00	22.00	143.00	559.00	
	Accessories	1.00	เหมา	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	18.00	ชุด	2,132.00	38,376.00	150.00	2,700.00	41,076.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	7,875.00	7,875.00	250.00	250.00	8,125.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	36.00	ชุด	329.00	11,844.00	150.00	5,400.00	17,244.00	
	Ø 1-1/4"	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	250.00	500.00	1,796.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	18.00	ชุด	455.00	8,190.00	150.00	2,700.00	10,890.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	18.00	ชุด	1,350.00	24,300.00	200.00	3,600.00	27,900.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	2EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2A				956,104.00		191,560.00	1,147,664.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.8	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	2FCU-01 TO 04 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	32,130.00	128,520.00	1,000.00	4,000.00	132,520.00	
	2FCU-05 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	2FCU-06 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	29,540.00	29,540.00	1,000.00	1,000.00	30,540.00	
	2FCU-07 TO 08 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	32,130.00	64,260.00	1,000.00	2,000.00	66,260.00	
	2FCU-09 TO 10 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	2FCU-11 TO 13 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	32,130.00	96,390.00	1,200.00	3,600.00	99,990.00	
	2FCU-14 TO 15 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	2FCU-16 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	2OAU-01 (1,920 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	109,410.00	109,410.00	5,000.00	5,000.00	114,410.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-03 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	2EF-04 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-01 @ 340 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	2EF-02 @ 380 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	185.00	ตร.ฟ.	29.00	5,365.00	30.00	5,550.00	10,915.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	330.00	ตร.ฟ.	19.00	6,270.00	24.00	7,920.00	14,190.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	3,490.00	3,490.00	1,040.00	1,040.00	4,530.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,210.00	ตร.ฟ.	12.00	14,520.00	15.00	18,150.00	32,670.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,170.00	2,170.00	650.00	650.00	2,820.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	265.00	ตร.ฟ.	23.00	6,095.00	25.00	6,625.00	12,720.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	850.00	ตร.ฟ.	19.00	16,150.00	24.00	20,400.00	36,550.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	14.00	ชุด	142.00	1,988.00	125.00	1,750.00	3,738.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 12"x10"	2.00	ชุด	297.00	594.00	150.00	300.00	894.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 60"x10"	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	550.00	550.00	1,920.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	5.00	ชุด	100.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00	
	6"x4"	17.00	ชุด	115.00	1,955.00	125.00	2,125.00	4,080.00	
	6"x6"	2.00	ชุด	120.00	240.00	125.00	250.00	490.00	
	8"x6"	2.00	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	10"x8"	4.00	ชุด	170.00	680.00	150.00	600.00	1,280.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	62.00	เมตร	43.00	2,666.00	35.00	2,170.00	4,836.00	
	Ø 1"	88.00	เมตร	65.00	5,720.00	45.00	3,960.00	9,680.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	89.00	3,115.00	60.00	2,100.00	5,215.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	103.00	824.00	70.00	560.00	1,384.00	
	Ø 2-1/2"	25.00	เมตร	223.00	5,575.00	150.00	3,750.00	9,325.00	
	Ø 3"	40.00	เมตร	287.00	11,480.00	200.00	8,000.00	19,480.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	11,750.00	11,750.00	3,520.00	3,520.00	15,270.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	5,870.00	5,870.00	1,760.00	1,760.00	7,630.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	2,930.00	2,930.00	870.00	870.00	3,800.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	11.00	137.50	25.00	312.50	450.00	
	Ø 1"	64.00	เมตร	15.00	960.00	25.00	1,600.00	2,560.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	18.00	990.00	25.00	1,375.00	2,365.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	24.00	48.00	25.00	50.00	98.00	
	Ø 2"	5.00	เมตร	38.00	190.00	25.00	125.00	315.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Fitting	1.00	เหมา	580.00	580.00	170.00	170.00	750.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	340.00	340.00	100.00	100.00	440.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	62.00	เมตร	80.00	4,960.00	24.00	1,488.00	6,448.00	
	Ø 1"	88.00	เมตร	99.00	8,712.00	30.00	2,640.00	11,352.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	126.00	4,410.00	38.00	1,330.00	5,740.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	142.00	1,136.00	43.00	344.00	1,480.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	25.00	เมตร	478.00	11,950.00	143.00	3,575.00	15,525.00	
	Ø 3"	40.00	เมตร	520.00	20,800.00	156.00	6,240.00	27,040.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,590.00	2,590.00	770.00	770.00	3,360.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	35.00	437.50	14.00	175.00	612.50	
	Ø 1"	64.00	เมตร	41.00	2,624.00	16.00	1,024.00	3,648.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	44.00	2,420.00	18.00	990.00	3,410.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	50.00	100.00	20.00	40.00	140.00	
	Ø 2"	5.00	เมตร	64.00	320.00	22.00	110.00	430.00	
	Accessories	1.00	เหมา	290.00	290.00	80.00	80.00	370.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	6.00	ชุด	2,132.00	12,792.00	150.00	900.00	13,692.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	11.00	ชุด	5,108.00	56,188.00	200.00	2,200.00	58,388.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	ชุด	329.00	3,948.00	150.00	1,800.00	5,748.00	
	Ø 1"	22.00	ชุด	434.00	9,548.00	200.00	4,400.00	13,948.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	1,274.00	1,274.00	400.00	400.00	1,674.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	2.00	ชุด	1,813.00	3,626.00	500.00	1,000.00	4,626.00	
	Ø 3"	2.00	ชุด	1,981.00	3,962.00	600.00	1,200.00	5,162.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	6.00	ชุด	455.00	2,730.00	150.00	900.00	3,630.00	
	Ø 1"	11.00	ชุด	693.00	7,623.00	200.00	2,200.00	9,823.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	16.00	ชุด	1,350.00	21,600.00	200.00	3,200.00	24,800.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	2EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	57.00	เมตร	8.00	456.00	7.00	399.00	855.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	19.00	เมตร	8.00	152.00	7.00	133.00	285.00	
	Accessories	1.00	เหมา	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	19.00	เมตร	65.00	1,235.00	26.00	494.00	1,729.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	185.00	185.00	55.00	55.00	240.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2B				1,015,395.00		170,053.50	1,185,448.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.9	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	3FCU-29 TO 30 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	3FCU-31 (60,000 BTUH) ,(Ceiling mounted Type)	1.00	ชุด	20,720.00	20,720.00	1,500.00	1,500.00	22,220.00	
	3FCU-32 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	3FCU-33 TO 36 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	24,150.00	96,600.00	1,000.00	4,000.00	100,600.00	
	3FCU-37 TO 40 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	21,070.00	84,280.00	750.00	3,000.00	87,280.00	
	3FCU-41 TO 42 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	22,260.00	44,520.00	750.00	1,500.00	46,020.00	
	3FCU-43 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	3FCU-44 TO 47 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	21,070.00	84,280.00	750.00	3,000.00	87,280.00	
	3FCU-48,49 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	23,660.00	47,320.00	750.00	1,500.00	48,820.00	
	3OAU-02 (1,215 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	96,460.00	96,460.00	5,000.00	5,000.00	101,460.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)				-		-	-	
	3F-01/3CDU-01 (60,000 BTUH) ,(Ceiling mounted Type)	1.00	ชุด	59,570.00	59,570.00	3,000.00	3,000.00	62,570.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-09,11 @ 80 CFM	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	650.00	1,300.00	6,460.00	
	3EF-10 @ 150 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-12 @ 565 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	520.00	ตร.ฟ.	19.00	9,880.00	24.00	12,480.00	22,360.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,960.00	2,960.00	880.00	880.00	3,840.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass ทน 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,600.00	ตร.ฟ.	12.00	19,200.00	15.00	24,000.00	43,200.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,880.00	2,880.00	860.00	860.00	3,740.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	96.00	ตร.ฟ.	29.00	2,784.00	30.00	2,880.00	5,664.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	404.00	ตร.ฟ.	23.00	9,292.00	25.00	10,100.00	19,392.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,100.00	ตร.ฟ.	19.00	20,900.00	24.00	26,400.00	47,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	9,890.00	9,890.00	2,960.00	2,960.00	12,850.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	12.00	ชุด	142.00	1,704.00	125.00	1,500.00	3,204.00	
	ขนาด 12"x8"	1.00	ชุด	263.00	263.00	150.00	150.00	413.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	หน้ากากส่งลมเย็น (SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 52"x12"	2.00	ชุด	1,574.00	3,148.00	400.00	800.00	3,948.00	
	หน้ากากส่งลมเย็น (RAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 52"x12"	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	400.00	800.00	4,220.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	7.00	ชุด	100.00	700.00	100.00	700.00	1,400.00	
	6"x4"	18.00	ชุด	115.00	2,070.00	125.00	2,250.00	4,320.00	
	6"x6"	2.00	ชุด	120.00	240.00	125.00	250.00	490.00	
	8"x6"	2.00	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	85.00	เมตร	43.00	3,655.00	35.00	2,975.00	6,630.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	65.00	6,305.00	45.00	4,365.00	10,670.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	89.00	4,984.00	60.00	3,360.00	8,344.00	
	Ø 1-1/2"	22.00	เมตร	103.00	2,266.00	70.00	1,540.00	3,806.00	
	Ø 2"	49.00	เมตร	140.00	6,860.00	95.00	4,655.00	11,515.00	
	Ø 2-1/2"	35.00	เมตร	223.00	7,805.00	150.00	5,250.00	13,055.00	
	Ø 3"	31.00	เมตร	287.00	8,897.00	200.00	6,200.00	15,097.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	4,890.00	4,890.00	21,190.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,150.00	8,150.00	2,440.00	2,440.00	10,590.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,070.00	4,070.00	1,220.00	1,220.00	5,290.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	11.00	165.00	25.00	375.00	540.00	
	Ø 1"	84.00	เมตร	15.00	1,260.00	25.00	2,100.00	3,360.00	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	18.00	1,404.00	25.00	1,950.00	3,354.00	
	Ø 1-1/2"	4.00	เมตร	24.00	96.00	25.00	100.00	196.00	
	Fitting	1.00	เหมา	730.00	730.00	210.00	210.00	940.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	85.00	เมตร	80.00	6,800.00	24.00	2,040.00	8,840.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	99.00	9,603.00	30.00	2,910.00	12,513.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	126.00	7,056.00	38.00	2,128.00	9,184.00	
	Ø 1-1/2"	22.00	เมตร	142.00	3,124.00	43.00	946.00	4,070.00	
	Ø 2"	49.00	เมตร	172.00	8,428.00	52.00	2,548.00	10,976.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	35.00	เมตร	478.00	16,730.00	143.00	5,005.00	21,735.00	
	Ø 3"	31.00	เมตร	520.00	16,120.00	156.00	4,836.00	20,956.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,390.00	3,390.00	1,010.00	1,010.00	4,400.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	35.00	525.00	14.00	210.00	735.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1"	84.00	เมตร	41.00	3,444.00	16.00	1,344.00	4,788.00	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	44.00	3,432.00	18.00	1,404.00	4,836.00	
	Ø 1-1/2"	4.00	เมตร	50.00	200.00	20.00	80.00	280.00	
	Accessories	1.00	เหมา	380.00	380.00	110.00	110.00	490.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	16.00	ชุด	2,132.00	34,112.00	150.00	2,400.00	36,512.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	4.00	ชุด	5,108.00	20,432.00	200.00	800.00	21,232.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	7,875.00	7,875.00	250.00	250.00	8,125.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	8,659.00	8,659.00	300.00	300.00	8,959.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	32.00	ชุด	329.00	10,528.00	150.00	4,800.00	15,328.00	
	Ø 1"	8.00	ชุด	434.00	3,472.00	200.00	1,600.00	5,072.00	
	Ø 1-1/4"	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	250.00	500.00	1,796.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 3"	2.00	ชุด	1,981.00	3,962.00	600.00	1,200.00	5,162.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	16.00	ชุด	455.00	7,280.00	150.00	2,400.00	9,680.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	693.00	2,772.00	200.00	800.00	3,572.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	21.00	ชุด	1,350.00	28,350.00	200.00	4,200.00	32,550.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ (SPLIT TYPE SYSTEM)				-		-	-	
	REFRIGERANT PIPE CU TYPE L FOR (SPIT TYPE) ท่อน้ำยาแอร์ ท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้				-		-	-	
	DIA 1/2" ท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	117.00	2,340.00	50.00	1,000.00	3,340.00	
	DIA 1-1/8" ท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	374.00	7,480.00	150.00	3,000.00	10,480.00	
	Fitting	1.00	เหมา	2,450.00	2,450.00	730.00	730.00	3,180.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	1,470.00	1,470.00	440.00	440.00	1,910.00	
	CLOSED CELL INSULATION 3/4"THK. FOR (SPIT TYPE) ฉนวนท่อน้ำยาแอร์ ชนิด				-		-	-	
	DIA 1/2" ฉนวนท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	50.00	1,000.00	15.00	300.00	1,300.00	
	DIA 1-1/8" ฉนวนท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	73.00	1,460.00	25.00	500.00	1,960.00	
	Accessories	1.00	เหมา	120.00	120.00	30.00	30.00	150.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3A				1,137,456.00		214,675.00	1,352,131.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.10	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	3FCU-01 TO 02 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	22,260.00	44,520.00	750.00	1,500.00	46,020.00	
	3FCU-03 TO 18 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	16.00	ชุด	29,540.00	472,640.00	1,000.00	16,000.00	488,640.00	
	3FCU-19 TO 20 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	21,070.00	42,140.00	750.00	1,500.00	43,640.00	
	3FCU-21 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	3FCU-22 TO 23 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	3FCU-24 TO 25 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	22,260.00	44,520.00	750.00	1,500.00	46,020.00	
	3FCU-26 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	3FCU-27 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	3FCU-28 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	22,260.00	22,260.00	750.00	750.00	23,010.00	
	3OAU-01 (1,550 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	100,520.00	100,520.00	5,000.00	5,000.00	105,520.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-01 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	3EF-03,04 @ 150 CFM	2.00	ชุด	2,820.00	5,640.00	650.00	1,300.00	6,940.00	
	3EF-05,06 @ 400 CFM	2.00	ชุด	6,120.00	12,240.00	650.00	1,300.00	13,540.00	
	3EF-07 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	3EF-08 @ 100 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-02 @ 625 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	520.00	ตร.ฟ.	19.00	9,880.00	24.00	12,480.00	22,360.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,960.00	2,960.00	880.00	880.00	3,840.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,656.00	ตร.ฟ.	12.00	19,872.00	15.00	24,840.00	44,712.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,980.00	2,980.00	890.00	890.00	3,870.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	461.00	ตร.ฟ.	23.00	10,603.00	25.00	11,525.00	22,128.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,100.00	ตร.ฟ.	19.00	20,900.00	24.00	26,400.00	47,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	10,270.00	10,270.00	3,080.00	3,080.00	13,350.00	
	หน้ากาลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	14.00	ชุด	142.00	1,988.00	125.00	1,750.00	3,738.00	
	ขนาด 6"x6"	3.00	ชุด	157.00	471.00	125.00	375.00	846.00	
	ขนาด 8"x8"	2.00	ชุด	198.00	396.00	125.00	250.00	646.00	
	ขนาด 12"x8"	2.00	ชุด	263.00	526.00	150.00	300.00	826.00	
	ขนาด 16"x12"	1.00	ชุด	430.00	430.00	175.00	175.00	605.00	
	หน้ากาลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 8"x6"	2.00	ชุด	185.00	370.00	125.00	250.00	620.00	
	ขนาด 8"x8"	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	125.00	750.00	1,950.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	4.00	ชุด	100.00	400.00	100.00	400.00	800.00	
	6"x4"	16.00	ชุด	115.00	1,840.00	125.00	2,000.00	3,840.00	
	6"x6"	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	125.00	1,250.00	2,450.00	
	8"x6"	3.00	ชุด	140.00	420.00	125.00	375.00	795.00	
	10"x8"	2.00	ชุด	170.00	340.00	150.00	300.00	640.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	94.00	เมตร	43.00	4,042.00	35.00	3,290.00	7,332.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	65.00	6,305.00	45.00	4,365.00	10,670.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	89.00	4,984.00	60.00	3,360.00	8,344.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	103.00	2,575.00	70.00	1,750.00	4,325.00	
	Ø 2"	48.00	เมตร	140.00	6,720.00	95.00	4,560.00	11,280.00	
	Ø 2-1/2"	46.00	เมตร	223.00	10,258.00	150.00	6,900.00	17,158.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	13,950.00	13,950.00	4,180.00	4,180.00	18,130.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	6,970.00	6,970.00	2,090.00	2,090.00	9,060.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	3,480.00	3,480.00	1,040.00	1,040.00	4,520.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	11.00	165.00	25.00	375.00	540.00	
	Ø 1"	84.00	เมตร	15.00	1,260.00	25.00	2,100.00	3,360.00	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	18.00	1,404.00	25.00	1,950.00	3,354.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	24.00	72.00	25.00	75.00	147.00	
	Fitting	1.00	เหมา	720.00	720.00	210.00	210.00	930.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	94.00	เมตร	80.00	7,520.00	24.00	2,256.00	9,776.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	99.00	9,603.00	30.00	2,910.00	12,513.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	126.00	7,056.00	38.00	2,128.00	9,184.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	142.00	3,550.00	43.00	1,075.00	4,625.00	
	Ø 2"	48.00	เมตร	172.00	8,256.00	52.00	2,496.00	10,752.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	46.00	เมตร	478.00	21,988.00	143.00	6,578.00	28,566.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,890.00	2,890.00	860.00	860.00	3,750.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	35.00	525.00	14.00	210.00	735.00	
	Ø 1"	84.00	เมตร	41.00	3,444.00	16.00	1,344.00	4,788.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	44.00	3,432.00	18.00	1,404.00	4,836.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	50.00	150.00	20.00	60.00	210.00	
	Accessories	1.00	เหมา	370.00	370.00	110.00	110.00	480.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	ชุด	2,132.00	25,584.00	150.00	1,800.00	27,384.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	16.00	ชุด	5,108.00	81,728.00	200.00	3,200.00	84,928.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	
	GATE VALAVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	24.00	ชุด	329.00	7,896.00	150.00	3,600.00	11,496.00	
	Ø 1"	32.00	ชุด	434.00	13,888.00	200.00	6,400.00	20,288.00	
	Ø 2"	2.00	ชุด	1,274.00	2,548.00	400.00	800.00	3,348.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	2.00	ชุด	1,813.00	3,626.00	500.00	1,000.00	4,626.00	
	Ø 3"	2.00	ชุด	1,981.00	3,962.00	600.00	1,200.00	5,162.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	ชุด	455.00	5,460.00	150.00	1,800.00	7,260.00	
	Ø 1"	16.00	ชุด	693.00	11,088.00	200.00	3,200.00	14,288.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	28.00	ชุด	1,350.00	37,800.00	200.00	5,600.00	43,400.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	3EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3B				1,388,796.00		220,310.00	1,609,106.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet								
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	520.00	ตร.ฟ.	19.00	9,880.00	24.00	12,480.00	22,360.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,960.00	2,960.00	880.00	880.00	3,840.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	2,080.00	ตร.ฟ.	12.00	24,960.00	15.00	31,200.00	56,160.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,740.00	3,740.00	1,120.00	1,120.00	4,860.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	610.00	ตร.ฟ.	23.00	14,030.00	25.00	15,250.00	29,280.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,375.00	ตร.ฟ.	19.00	26,125.00	24.00	33,000.00	59,125.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	12,870.00	12,870.00	3,860.00	3,860.00	16,730.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	12.00	ชุด	142.00	1,704.00	125.00	1,500.00	3,204.00	
	ขนาด 8"x6"	3.00	ชุด	183.00	549.00	125.00	375.00	924.00	
	ขนาด 8"x8"	3.00	ชุด	198.00	594.00	125.00	375.00	969.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	3.00	ชุด	1,280.00	3,840.00	175.00	525.00	4,365.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	19.00	ชุด	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	3,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6"x4"	28.00	ชุด	115.00	3,220.00	125.00	3,500.00	6,720.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	43.00	10,105.00	35.00	8,225.00	18,330.00	
	Ø 1"	80.00	เมตร	65.00	5,200.00	45.00	3,600.00	8,800.00	
	Ø 1-1/4"	30.00	เมตร	89.00	2,670.00	60.00	1,800.00	4,470.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	103.00	2,575.00	70.00	1,750.00	4,325.00	
	Ø 8"	169.00	เมตร	1,156.00	195,364.00	550.00	92,950.00	288,314.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	86,360.00	86,360.00	25,900.00	25,900.00	112,260.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	43,180.00	43,180.00	12,950.00	12,950.00	56,130.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	21,590.00	21,590.00	6,470.00	6,470.00	28,060.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	83.00	เมตร	11.00	913.00	25.00	2,075.00	2,988.00	
	Ø 1"	73.00	เมตร	15.00	1,095.00	25.00	1,825.00	2,920.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	18.00	1,080.00	25.00	1,500.00	2,580.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	24.00	72.00	25.00	75.00	147.00	
	Fitting	1.00	เหมา	790.00	790.00	230.00	230.00	1,020.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	470.00	470.00	140.00	140.00	610.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	80.00	18,800.00	24.00	5,640.00	24,440.00	
	Ø 1"	80.00	เมตร	99.00	7,920.00	30.00	2,400.00	10,320.00	
	Ø 1-1/4"	30.00	เมตร	126.00	3,780.00	38.00	1,140.00	4,920.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	142.00	3,550.00	43.00	1,075.00	4,625.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 8"	169.00	เมตร	1,021.00	172,549.00	306.00	51,714.00	224,263.00	
	Accessories	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,090.00	3,090.00	13,410.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	83.00	เมตร	35.00	2,905.00	14.00	1,162.00	4,067.00	
	Ø 1"	73.00	เมตร	41.00	2,993.00	16.00	1,168.00	4,161.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	44.00	2,640.00	18.00	1,080.00	3,720.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	50.00	150.00	20.00	60.00	210.00	
	Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	33.00	ชุด	2,132.00	70,356.00	150.00	4,950.00	75,306.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	66.00	ชุด	329.00	21,714.00	150.00	9,900.00	31,614.00	
	Ø 2"	2.00	ชุด	1,274.00	2,548.00	400.00	800.00	3,348.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 8"	4.00	ชุด	8,470.00	33,880.00	1,200.00	4,800.00	38,680.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	33.00	ชุด	455.00	15,015.00	150.00	4,950.00	19,965.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	33.00	ชุด	1,350.00	44,550.00	200.00	6,600.00	51,150.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	4EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	23.00	เมตร	8.00	184.00	7.00	161.00	345.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4A				1,848,395.00		414,755.00	2,263,150.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.12	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4B								
	เครื่องปรับอากาศ								
	4FCU-01 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-02 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	4FCU-03 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	4FCU-04,05 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	4FCU-06,07 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	23,660.00	47,320.00	750.00	1,500.00	48,820.00	
	4FCU-08,09 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	21,070.00	42,140.00	750.00	1,500.00	43,640.00	
	4FCU-10 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	4FCU-11 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-12 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-13 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-14 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	4FCU-15 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-16 (54,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,970.00	32,970.00	1,200.00	1,200.00	34,170.00	
	4FCU-17 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	4FCU-18 TO 27 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	10.00	ชุด	17,710.00	177,100.00	750.00	7,500.00	184,600.00	
	4FCU-28 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-29 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,200.00	1,200.00	33,330.00	
	4FCU-30 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-31-34 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	17,710.00	70,840.00	750.00	3,000.00	73,840.00	
	4FCU-35-40 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	6.00	ชุด	17,710.00	106,260.00	750.00	4,500.00	110,760.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4FCU-41 TO 43 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	23,660.00	70,980.00	750.00	2,250.00	73,230.00	
	4FCU-44 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4OAU-01 (1,970 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	109,410.00	109,410.00	5,000.00	5,000.00	114,410.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	4EF-01 @ 120 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	4EF-03 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	4EF-04 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	4EF-05 @ 60 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	4EF-02 @ 705 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet								
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	516.00	ตร.ฟ.	19.00	9,804.00	24.00	12,384.00	22,188.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,940.00	2,940.00	880.00	880.00	3,820.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	2,183.00	ตร.ฟ.	12.00	26,196.00	15.00	32,745.00	58,941.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,920.00	3,920.00	1,170.00	1,170.00	5,090.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	705.00	ตร.ฟ.	23.00	16,215.00	25.00	17,625.00	33,840.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,383.00	ตร.ฟ.	19.00	26,277.00	24.00	33,192.00	59,469.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	13,570.00	13,570.00	4,070.00	4,070.00	17,640.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	13.00	ชุด	142.00	1,846.00	125.00	1,625.00	3,471.00	
	ขนาด 6"x6"	2.00	ชุด	157.00	314.00	125.00	250.00	564.00	
	ขนาด 8"x6"	2.00	ชุด	183.00	366.00	125.00	250.00	616.00	
	ขนาด 16"x12"	1.00	ชุด	430.00	430.00	175.00	175.00	605.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 60"x10"	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	550.00	550.00	1,920.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	29.00	ชุด	100.00	2,900.00	100.00	2,900.00	5,800.00	
	6"x4"	16.00	ชุด	115.00	1,840.00	125.00	2,000.00	3,840.00	
	6"x6"	8.00	ชุด	120.00	960.00	125.00	1,000.00	1,960.00	
	8"x6"	1.00	ชุด	140.00	140.00	125.00	125.00	265.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ								
	ท่อน้ำเย็น								
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA								
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	43.00	10,105.00	35.00	8,225.00	18,330.00	
	Ø 1"	77.00	เมตร	65.00	5,005.00	45.00	3,465.00	8,470.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/4"	26.00	เมตร	89.00	2,314.00	60.00	1,560.00	3,874.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	103.00	824.00	70.00	560.00	1,384.00	
	Ø 2"	39.00	เมตร	140.00	5,460.00	95.00	3,705.00	9,165.00	
	Ø 2-1/2"	19.00	เมตร	223.00	4,237.00	150.00	2,850.00	7,087.00	
	Ø 6"	108.00	เมตร	748.00	80,784.00	500.00	54,000.00	134,784.00	
	Ø 8"	20.00	เมตร	1,156.00	23,120.00	550.00	11,000.00	34,120.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	52,730.00	52,730.00	15,810.00	15,810.00	68,540.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	26,360.00	26,360.00	7,900.00	7,900.00	34,260.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	13,180.00	13,180.00	3,950.00	3,950.00	17,130.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	82.00	เมตร	11.00	902.00	25.00	2,050.00	2,952.00	
	Ø 1"	72.00	เมตร	15.00	1,080.00	25.00	1,800.00	2,880.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	18.00	1,080.00	25.00	1,500.00	2,580.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	24.00	72.00	25.00	75.00	147.00	
	Fitting	1.00	เหมา	780.00	780.00	230.00	230.00	1,010.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	470.00	470.00	140.00	140.00	610.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	80.00	18,800.00	24.00	5,640.00	24,440.00	
	Ø 1"	77.00	เมตร	99.00	7,623.00	30.00	2,310.00	9,933.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/4"	26.00	เมตร	126.00	3,276.00	38.00	988.00	4,264.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	142.00	1,136.00	43.00	344.00	1,480.00	
	Ø 2"	39.00	เมตร	172.00	6,708.00	52.00	2,028.00	8,736.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	19.00	เมตร	478.00	9,082.00	143.00	2,717.00	11,799.00	
	Ø 6"	108.00	เมตร	891.00	96,228.00	267.00	28,836.00	125,064.00	
	Ø 8"	20.00	เมตร	1,021.00	20,420.00	306.00	6,120.00	26,540.00	
	Accessories	1.00	เหมา	8,160.00	8,160.00	2,440.00	2,440.00	10,600.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	82.00	เมตร	35.00	2,870.00	14.00	1,148.00	4,018.00	
	Ø 1"	72.00	เมตร	41.00	2,952.00	16.00	1,152.00	4,104.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	44.00	2,640.00	18.00	1,080.00	3,720.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	50.00	150.00	20.00	60.00	210.00	
	Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	42.00	ชุด	2,132.00	89,544.00	150.00	6,300.00	95,844.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	2.00	ชุด	5,108.00	10,216.00	200.00	400.00	10,616.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	
	GATE VALVE				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 3/4"	84.00	ชุด	329.00	27,636.00	150.00	12,600.00	40,236.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	434.00	1,736.00	200.00	800.00	2,536.00	
	Ø 2"	2.00	ชุด	1,274.00	2,548.00	400.00	800.00	3,348.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 6"	4.00	ชุด	4,655.00	18,620.00	1,200.00	4,800.00	23,420.00	
	Ø 8"	2.00	ชุด	8,470.00	16,940.00	1,200.00	2,400.00	19,340.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	42.00	ชุด	455.00	19,110.00	150.00	6,300.00	25,410.00	
	Ø 1"	2.00	ชุด	693.00	1,386.00	200.00	400.00	1,786.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	44.00	ชุด	1,350.00	59,400.00	200.00	8,800.00	68,200.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	4EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	7.00	เมตร	8.00	56.00	7.00	49.00	105.00	
	Accessories	1.00	เหมา	11.00	11.00	3.00	3.00	14.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	7.00	เมตร	65.00	455.00	26.00	182.00	637.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	68.00	68.00	20.00	20.00	88.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4B				1,931,719.00		380,352.00	2,312,071.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.13	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	FAN COIL UNIT				-		-	-	
	5FCU-15 TO 18 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	5FCU-19 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-20 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-21 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-22 TO 26 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	5.00	ชุด	19,460.00	97,300.00	750.00	3,750.00	101,050.00	
	5FCU-27 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	5FCU-28 TO 31 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	23,660.00	94,640.00	750.00	3,000.00	97,640.00	
	5FCU-32 TO 33 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	19,460.00	38,920.00	750.00	1,500.00	40,420.00	
	5FCU-34 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	5FCU-35 TO 37 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	26,180.00	78,540.00	750.00	2,250.00	80,790.00	
	5FCU-38, 39 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	5FCU-40 TO 41 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	17,710.00	35,420.00	750.00	1,500.00	36,920.00	
	5FCU-42 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	5FCU-43 ,44 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	26,320.00	52,640.00	1,000.00	2,000.00	54,640.00	
	5OAU-02 (1,595 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	100,520.00	100,520.00	5,000.00	5,000.00	105,520.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	5EF-04 TO 06 @ 50 CFM	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	650.00	1,950.00	5,820.00	
	5EF-08 TO 13 @ 50 CFM	6.00	ชุด	1,290.00	7,740.00	650.00	3,900.00	11,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)								
	5EF-07 @ 565 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	511.00	ตร.ฟ.	19.00	9,709.00	24.00	12,264.00	21,973.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,910.00	2,910.00	870.00	870.00	3,780.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,633.00	ตร.ฟ.	12.00	19,596.00	15.00	24,495.00	44,091.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,930.00	2,930.00	870.00	870.00	3,800.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	97.00	ตร.ฟ.	29.00	2,813.00	30.00	2,910.00	5,723.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	328.00	ตร.ฟ.	23.00	7,544.00	25.00	8,200.00	15,744.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,208.00	ตร.ฟ.	19.00	22,952.00	24.00	28,992.00	51,944.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	9,990.00	9,990.00	2,990.00	2,990.00	12,980.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	15.00	ชุด	142.00	2,130.00	125.00	1,875.00	4,005.00	
	ขนาด 8"x6"	3.00	ชุด	183.00	549.00	125.00	375.00	924.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	9.00	ชุด	100.00	900.00	100.00	900.00	1,800.00	
	6"x4"	21.00	ชุด	115.00	2,415.00	125.00	2,625.00	5,040.00	
	6"x6"	7.00	ชุด	120.00	840.00	125.00	875.00	1,715.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	219.00	เมตร	43.00	9,417.00	35.00	7,665.00	17,082.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	45.00	1,935.00	4,730.00	
	Ø 1-1/4"	61.00	เมตร	89.00	5,429.00	60.00	3,660.00	9,089.00	
	Ø 1-1/2"	14.00	เมตร	103.00	1,442.00	70.00	980.00	2,422.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	140.00	1,400.00	95.00	950.00	2,350.00	
	Ø 2-1/2"	31.00	เมตร	223.00	6,913.00	150.00	4,650.00	11,563.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	287.00	12,341.00	200.00	8,600.00	20,941.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	431.00	2,155.00	280.00	1,400.00	3,555.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	16,750.00	16,750.00	5,020.00	5,020.00	21,770.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,370.00	8,370.00	2,510.00	2,510.00	10,880.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,180.00	4,180.00	1,250.00	1,250.00	5,430.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 3/4"	47.50	เมตร	11.00	522.50	25.00	1,187.50	1,710.00	
	Ø 1"	95.50	เมตร	15.00	1,432.50	25.00	2,387.50	3,820.00	
	Ø 1-1/4"	81.00	เมตร	18.00	1,458.00	25.00	2,025.00	3,483.00	
	Ø 1-1/2"	1.50	เมตร	24.00	36.00	25.00	37.50	73.50	
	Fitting	1.00	เหมา	860.00	860.00	250.00	250.00	1,110.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	219.00	เมตร	80.00	17,520.00	24.00	5,256.00	22,776.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	99.00	4,257.00	30.00	1,290.00	5,547.00	
	Ø 1-1/4"	61.00	เมตร	126.00	7,686.00	38.00	2,318.00	10,004.00	
	Ø 1-1/2"	14.00	เมตร	142.00	1,988.00	43.00	602.00	2,590.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	172.00	1,720.00	52.00	520.00	2,240.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	31.00	เมตร	478.00	14,818.00	143.00	4,433.00	19,251.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	520.00	22,360.00	156.00	6,708.00	29,068.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	681.00	3,405.00	204.00	1,020.00	4,425.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,680.00	3,680.00	1,100.00	1,100.00	4,780.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	47.50	เมตร	35.00	1,662.50	14.00	665.00	2,327.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1"	95.50	เมตร	41.00	3,915.50	16.00	1,528.00	5,443.50	
	Ø 1-1/4"	81.00	เมตร	44.00	3,564.00	18.00	1,458.00	5,022.00	
	Ø 1-1/2"	1.50	เมตร	50.00	75.00	20.00	30.00	105.00	
	Accessories	1.00	เหมา	460.00	460.00	130.00	130.00	590.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	ชุด	2,132.00	59,696.00	150.00	4,200.00	63,896.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	2.00	ชุด	5,108.00	10,216.00	200.00	400.00	10,616.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	8,659.00	8,659.00	300.00	300.00	8,959.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	56.00	ชุด	329.00	18,424.00	150.00	8,400.00	26,824.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	434.00	1,736.00	200.00	800.00	2,536.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	ชุด	455.00	12,740.00	150.00	4,200.00	16,940.00	
	Ø 1"	2.00	ชุด	693.00	1,386.00	200.00	400.00	1,786.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	30.00	ชุด	1,350.00	40,500.00	200.00	6,000.00	46,500.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	5EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	32.70	เมตร	8.00	261.60	7.00	228.90	490.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	10.90	เมตร	8.00	87.20	7.00	76.30	163.50	
	Accessories	1.00	เหมา	17.00	17.00	5.00	5.00	22.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	10.90	เมตร	65.00	708.50	26.00	283.40	991.90	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	106.00	106.00	31.00	31.00	137.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5A				1,328,070.30		228,331.10	1,556,401.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.14	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	FAN COIL UNIT				-		-	-	
	5AHU-01,02 (277,200 BTUH) ,(VV, DOUBLE SKIN AHU)	2.00	ชุด	244,860.00	489,720.00	2,000.00	4,000.00	493,720.00	
	5FCU-01 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-02 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-03 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-04 TO 10 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	7.00	ชุด	26,180.00	183,260.00	750.00	5,250.00	188,510.00	
	5FCU-11 TO 14 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	5OAU-01 (3,865 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	156,660.00	156,660.00	5,000.00	5,000.00	161,660.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	5EF-02 @ 205CFM	1.00	ชุด	4,620.00	4,620.00	650.00	650.00	5,270.00	
	5EF-03 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)								
	5EF-01 @ 1050 CFM	1.00	ชุด	18,720.00	18,720.00	1,000.00	1,000.00	19,720.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	505.00	ตร.ฟ.	19.00	9,595.00	24.00	12,120.00	21,715.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,870.00	2,870.00	860.00	860.00	3,730.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	8,115.00	ตร.ฟ.	12.00	97,380.00	15.00	121,725.00	219,105.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	14,600.00	14,600.00	4,380.00	4,380.00	18,980.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	97.00	ตร.ฟ.	29.00	2,813.00	30.00	2,910.00	5,723.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	5,730.00	ตร.ฟ.	23.00	131,790.00	25.00	143,250.00	275,040.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	2,288.00	ตร.ฟ.	19.00	43,472.00	24.00	54,912.00	98,384.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	53,420.00	53,420.00	16,020.00	16,020.00	69,440.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	15.00	ชุด	142.00	2,130.00	125.00	1,875.00	4,005.00	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	198.00	198.00	125.00	125.00	323.00	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.00	458.00	150.00	300.00	758.00	
	ขนาด 20"x16"	1.00	ชุด	652.00	652.00	175.00	175.00	827.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	200.00	200.00	125.00	125.00	325.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (SAG,RAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 18"x18"	24.00	ชุด	845.00	20,280.00	175.00	4,200.00	24,480.00	
	ขนาด 50"x30"	4.00	ชุด	3,930.00	15,720.00	400.00	1,600.00	17,320.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	3.00	ชุด	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	6"x4"	15.00	ชุด	115.00	1,725.00	125.00	1,875.00	3,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	8"x6"	4.00	ชุด	140.00	560.00	125.00	500.00	1,060.00	
	8"x8"	2.00	ชุด	145.00	290.00	125.00	250.00	540.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	30"x14"	1.00	ชุด	575.00	575.00	250.00	250.00	825.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	FIRE DAMPER								
	34"x30"	4.00	ชุด	5,508.00	22,032.00	250.00	1,000.00	23,032.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	120.00	เมตร	43.00	5,160.00	35.00	4,200.00	9,360.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	45.00	1,935.00	4,730.00	
	Ø 1-1/4"	58.00	เมตร	89.00	5,162.00	60.00	3,480.00	8,642.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	103.00	1,133.00	70.00	770.00	1,903.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	140.00	1,400.00	95.00	950.00	2,350.00	
	Ø 2-1/2"	22.00	เมตร	223.00	4,906.00	150.00	3,300.00	8,206.00	
	Ø 3"	20.00	เมตร	287.00	5,740.00	200.00	4,000.00	9,740.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	431.00	2,155.00	280.00	1,400.00	3,555.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	11,380.00	11,380.00	3,410.00	3,410.00	14,790.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	5,690.00	5,690.00	1,700.00	1,700.00	7,390.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	2,840.00	2,840.00	850.00	850.00	3,690.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	11.50	เมตร	11.00	126.50	25.00	287.50	414.00	
	Ø 1"	69.50	เมตร	15.00	1,042.50	25.00	1,737.50	2,780.00	
	Ø 1-1/4"	43.00	เมตร	18.00	774.00	25.00	1,075.00	1,849.00	
	Ø 1-1/2"	0.50	เมตร	24.00	12.00	25.00	12.50	24.50	
	Fitting	1.00	เหมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	290.00	290.00	80.00	80.00	370.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	120.00	เมตร	80.00	9,600.00	24.00	2,880.00	12,480.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	99.00	4,257.00	30.00	1,290.00	5,547.00	
	Ø 1-1/4"	58.00	เมตร	126.00	7,308.00	38.00	2,204.00	9,512.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	142.00	1,562.00	43.00	473.00	2,035.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	172.00	1,720.00	52.00	520.00	2,240.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	22.00	เมตร	478.00	10,516.00	143.00	3,146.00	13,662.00	
	Ø 3"	20.00	เมตร	520.00	10,400.00	156.00	3,120.00	13,520.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	681.00	3,405.00	204.00	1,020.00	4,425.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,430.00	2,430.00	720.00	720.00	3,150.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 3/4"	11.50	เมตร	35.00	402.50	14.00	161.00	563.50	
	Ø 1"	69.50	เมตร	41.00	2,849.50	16.00	1,112.00	3,961.50	
	Ø 1-1/4"	43.00	เมตร	44.00	1,892.00	18.00	774.00	2,666.00	
	Ø 1-1/2"	0.50	เมตร	50.00	25.00	20.00	10.00	35.00	
	Accessories	1.00	เหมา	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	14.00	ชุด	2,132.00	29,848.00	150.00	2,100.00	31,948.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	3.00	ชุด	22,694.00	68,082.00	500.00	1,500.00	69,582.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	ชุด	329.00	9,212.00	150.00	4,200.00	13,412.00	
	Ø 2-1/2"	6.00	ชุด	22,694.00	136,164.00	500.00	3,000.00	139,164.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	8.00	ชุด	1,813.00	14,504.00	500.00	4,000.00	18,504.00	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	14.00	ชุด	455.00	6,370.00	150.00	2,100.00	8,470.00	
	Ø 2-1/2"	3.00	ชุด	2,779.00	8,337.00	500.00	1,500.00	9,837.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	14.00	ชุด	1,350.00	18,900.00	200.00	2,800.00	21,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	TEMP CONTROLLER (PI)	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	200.00	600.00	11,400.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	6.00	ชุด	675.00	4,050.00	200.00	1,200.00	5,250.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	6.00	ชุด	1,395.00	8,370.00	200.00	1,200.00	9,570.00	
	DUCT TMEP SENSOR	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	200.00	600.00	4,650.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	3.00	ชุด	1,080.00	3,240.00	200.00	600.00	3,840.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	200.00	600.00	6,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	5EAP-01	1.00	ชุด	185,220.00	185,220.00	2,000.00	2,000.00	187,220.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	12.00	เมตร	12.00	144.00	10.00	120.00	264.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	35.40	เมตร	36.00	1,274.40	16.00	566.40	1,840.80	
	- สายไฟ IEC01 1x4	4.00	เมตร	12.00	48.00	10.00	40.00	88.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	11.80	เมตร	21.00	247.80	12.00	141.60	389.40	
	Accessories	1.00	เหมา	85.00	85.00	25.00	25.00	110.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	4.00	เมตร	87.00	348.00	28.00	112.00	460.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	11.80	เมตร	118.00	1,392.40	32.00	377.60	1,770.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5B				2,090,141.60		470,440.10	2,560,581.70	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.15	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	6FCU-02 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	6FCU-03 TO 08 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	6.00	ชุด	29,540.00	177,240.00	1,000.00	6,000.00	183,240.00	
	6FCU-09 TO 11 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	32,130.00	96,390.00	1,200.00	3,600.00	99,990.00	
	6FCU-12 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	6FCU-13 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	6FCU-14 TO 17 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	6FCU-18 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,200.00	1,200.00	33,330.00	
	6FCU-19,20 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	24,150.00	48,300.00	1,000.00	2,000.00	50,300.00	
	6FCU-21 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	6FCU-22 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,000.00	1,000.00	33,130.00	
	6FCU-23 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	6OAU-01 (1,410 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	96,460.00	96,460.00	5,000.00	5,000.00	101,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-03 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	6EF-04 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	6EF-06,07 @ 50 CFM	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	650.00	1,300.00	3,880.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-05 @ 525 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	258.00	ตร.ฟ.	19.00	4,902.00	24.00	6,192.00	11,094.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,470.00	1,470.00	440.00	440.00	1,910.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,534.00	ตร.ฟ.	12.00	18,408.00	15.00	23,010.00	41,418.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,760.00	2,760.00	820.00	820.00	3,580.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	94.00	ตร.ฟ.	29.00	2,726.00	30.00	2,820.00	5,546.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	300.00	ตร.ฟ.	23.00	6,900.00	25.00	7,500.00	14,400.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,140.00	ตร.ฟ.	19.00	21,660.00	24.00	27,360.00	49,020.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	9,380.00	9,380.00	2,810.00	2,810.00	12,190.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	13.00	ชุด	142.00	1,846.00	125.00	1,625.00	3,471.00	
	ขนาด 6"x6"	1.00	ชุด	157.00	157.00	125.00	125.00	282.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	4.00	ชุด	100.00	400.00	100.00	400.00	800.00	
	6"x4"	18.00	ชุด	115.00	2,070.00	125.00	2,250.00	4,320.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6"x6"	7.00	ชุด	120.00	840.00	125.00	875.00	1,715.00	
	8"x6"	1.00	ชุด	140.00	140.00	125.00	125.00	265.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	60.00	เมตร	43.00	2,580.00	35.00	2,100.00	4,680.00	
	Ø 1"	114.00	เมตร	65.00	7,410.00	45.00	5,130.00	12,540.00	
	Ø 1-1/4"	45.00	เมตร	89.00	4,005.00	60.00	2,700.00	6,705.00	
	Ø 1-1/2"	18.00	เมตร	103.00	1,854.00	70.00	1,260.00	3,114.00	
	Ø 2"	6.00	เมตร	140.00	840.00	95.00	570.00	1,410.00	
	Ø 2-1/2"	41.00	เมตร	223.00	9,143.00	150.00	6,150.00	15,293.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	287.00	12,341.00	200.00	8,600.00	20,941.00	
	Ø 4"	10.00	เมตร	431.00	4,310.00	280.00	2,800.00	7,110.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	16,990.00	16,990.00	5,090.00	5,090.00	22,080.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	2,540.00	2,540.00	11,030.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,240.00	4,240.00	1,270.00	1,270.00	5,510.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.50	เมตร	11.00	82.50	25.00	187.50	270.00	
	Ø 1"	72.00	เมตร	15.00	1,080.00	25.00	1,800.00	2,880.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/4"	82.00	เมตร	18.00	1,476.00	25.00	2,050.00	3,526.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	24.00	48.00	25.00	50.00	98.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	85.00	425.00	33.00	165.00	590.00	
	Fitting	1.00	เหมา	770.00	770.00	230.00	230.00	1,000.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	460.00	460.00	130.00	130.00	590.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	60.00	เมตร	80.00	4,800.00	24.00	1,440.00	6,240.00	
	Ø 1"	114.00	เมตร	99.00	11,286.00	30.00	3,420.00	14,706.00	
	Ø 1-1/4"	45.00	เมตร	126.00	5,670.00	38.00	1,710.00	7,380.00	
	Ø 1-1/2"	18.00	เมตร	142.00	2,556.00	43.00	774.00	3,330.00	
	Ø 2"	6.00	เมตร	172.00	1,032.00	52.00	312.00	1,344.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	41.00	เมตร	478.00	19,598.00	143.00	5,863.00	25,461.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	520.00	22,360.00	156.00	6,708.00	29,068.00	
	Ø 4"	10.00	เมตร	681.00	6,810.00	204.00	2,040.00	8,850.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,700.00	3,700.00	1,110.00	1,110.00	4,810.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.50	เมตร	35.00	262.50	14.00	105.00	367.50	
	Ø 1"	72.00	เมตร	41.00	2,952.00	16.00	1,152.00	4,104.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/4"	82.00	เมตร	44.00	3,608.00	18.00	1,476.00	5,084.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	50.00	100.00	20.00	40.00	140.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	115.00	575.00	40.00	200.00	775.00	
	Accessories	1.00	เหมา	370.00	370.00	110.00	110.00	480.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	9.00	ชุด	2,132.00	19,188.00	150.00	1,350.00	20,538.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	13.00	ชุด	5,108.00	66,404.00	200.00	2,600.00	69,004.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	8,659.00	8,659.00	300.00	300.00	8,959.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	18.00	ชุด	329.00	5,922.00	150.00	2,700.00	8,622.00	
	Ø 1"	26.00	ชุด	434.00	11,284.00	200.00	5,200.00	16,484.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	9.00	ชุด	455.00	4,095.00	150.00	1,350.00	5,445.00	
	Ø 1"	13.00	ชุด	693.00	9,009.00	200.00	2,600.00	11,609.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	22.00	ชุด	1,350.00	29,700.00	200.00	4,400.00	34,100.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	6EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	25.50	เมตร	8.00	204.00	7.00	178.50	382.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.50	เมตร	8.00	68.00	7.00	59.50	127.50	
	Accessories	1.00	เหมา	13.00	13.00	3.00	3.00	16.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.50	เมตร	65.00	552.50	26.00	221.00	773.50	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	82.00	82.00	24.00	24.00	106.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6A				1,214,576.50		203,970.50	1,418,547.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.16	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	6FCU-01 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-01 @ 180 CFM	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	650.00	650.00	4,730.00	
	6EF-02 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-05 @ 525 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	40.00	ตร.ฟ.	19.00	760.00	24.00	960.00	1,720.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	220.00	220.00	60.00	60.00	280.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	1.00	ชุด	142.00	142.00	125.00	125.00	267.00	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	198.00	198.00	125.00	125.00	323.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	4.00	เมตร	43.00	172.00	35.00	140.00	312.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	60.00	60.00	10.00	10.00	70.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	2.50	เมตร	11.00	27.50	25.00	62.50	90.00	
	Fitting	1.00	เหมา	6.00	6.00	1.00	1.00	7.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	4.00	4.00	1.00	1.00	5.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	4.00	เมตร	80.00	320.00	24.00	96.00	416.00	
	Accessories	1.00	เหมา	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	2.50	เมตร	35.00	87.50	14.00	35.00	122.50	
	Accessories	1.00	เหมา	4.00	4.00	1.00	1.00	5.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	1.00	ชุด	2,132.00	2,132.00	150.00	150.00	2,282.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	2.00	ชุด	329.00	658.00	150.00	300.00	958.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	1.00	ชุด	455.00	455.00	150.00	150.00	605.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า B				55,451.00		6,531.50	61,982.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.17	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	เครื่องทำน้ำเย็น				-		-	-	
	CH-01 (@ 200 TON)	1.00	ชุด	3,051,000.00	3,051,000.00	10,000.00	10,000.00	3,061,000.00	
	CH-02 (@ 200 TON)	1.00	ชุด	3,051,000.00	3,051,000.00	10,000.00	10,000.00	3,061,000.00	
	CH-03(ST.BY) (@ 200 TON)	1.00	ชุด	3,051,000.00	3,051,000.00	10,000.00	10,000.00	3,061,000.00	
	เครื่องสูบน้ำ				-		-	-	
	CHP-01 (@ 480 GPM)	1.00	ชุด	265,500.00	265,500.00	5,000.00	5,000.00	270,500.00	
	CHP-02 (@ 480 GPM)	1.00	ชุด	265,500.00	265,500.00	5,000.00	5,000.00	270,500.00	
	CHP-03(ST.BY) (@ 480 GPM)	1.00	ชุด	265,500.00	265,500.00	5,000.00	5,000.00	270,500.00	
	CDP-01 (@ 600 GPM)	1.00	ชุด	178,200.00	178,200.00	5,000.00	5,000.00	183,200.00	
	CDP-02 (@ 600 GPM)	1.00	ชุด	178,200.00	178,200.00	5,000.00	5,000.00	183,200.00	
	CDP-03(ST.BY) (@ 600 GPM)	1.00	ชุด	178,200.00	178,200.00	5,000.00	5,000.00	183,200.00	
	FUP-01,02 (@ 70 GPM)	2.00	ชุด	43,200.00	86,400.00	3,000.00	6,000.00	92,400.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	'PROPELLER FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	REF-04,05 @ 2,000 CFM	2.00	ชุด	8,520.00	17,040.00	1,000.00	2,000.00	19,040.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)								
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 50"x40"	1.00	ชุด	4,010.00	4,010.00	400.00	400.00	4,410.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Volume Damper				-		-	-	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ								
	ท่อน้ำเย็น								
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA								
	Ø 6"	98.00	เมตร	748.00	73,304.00	500.00	49,000.00	122,304.00	
	Ø 8"	193.00	เมตร	1,156.00	223,108.00	550.00	106,150.00	329,258.00	
	Ø 10"	54.00	เมตร	1,855.00	100,170.00	600.00	32,400.00	132,570.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	158,630.00	158,630.00	47,580.00	47,580.00	206,210.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	79,310.00	79,310.00	23,790.00	23,790.00	103,100.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	39,650.00	39,650.00	11,895.00	11,895.00	51,545.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น								
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM								
	THK 40 mm.								
	Ø 6"	98.00	เมตร	891.00	87,318.00	267.00	26,166.00	113,484.00	
	Ø 8"	193.00	เมตร	1,021.00	197,053.00	306.00	59,058.00	256,111.00	
	Ø 10"	54.00	เมตร	1,239.00	66,906.00	372.00	20,088.00	86,994.00	
	Accessories	1.00	เหมา	17,560.00	17,560.00	5,268.00	5,268.00	22,828.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ								
	BUTTERFLY VALVE								
	Ø 6"	15.00	ชุด	4,655.00	69,825.00	1,200.00	18,000.00	87,825.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 8"	15.00	ชุด	8,470.00	127,050.00	1,200.00	18,000.00	145,050.00	
	MOTORIZED FOR BUTTER FLY				-		-	-	
	Ø 6"	3.00	ชุด	27,706.00	83,118.00	1,200.00	3,600.00	86,718.00	
	Ø 8"	3.00	ชุด	34,265.00	102,795.00	1,200.00	3,600.00	106,395.00	
	CHECK VALVE								
	Ø 6"	3.00	ชุด	6,786.00	20,358.00	1,200.00	3,600.00	23,958.00	
	Ø 8"	3.00	ชุด	13,590.00	40,770.00	1,200.00	3,600.00	44,370.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 6"	6.00	ชุด	10,493.00	62,958.00	1,200.00	7,200.00	70,158.00	
	Ø 8"	6.00	ชุด	17,787.00	106,722.00	1,200.00	7,200.00	113,922.00	
	AUTOMATIC AIR VENT				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	12.00	ชุด	1,143.00	13,716.00	300.00	3,600.00	17,316.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	Ø 6"	12.00	ชุด	4,608.00	55,296.00	1,200.00	14,400.00	69,696.00	
	Ø 8"	12.00	ชุด	9,225.00	110,700.00	1,200.00	14,400.00	125,100.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	24.00	ชุด	675.00	16,200.00	200.00	4,800.00	21,000.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	3.00	ชุด	1,395.00	4,185.00	200.00	600.00	4,785.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	AMCC-01	1.00	ชุด	572,310.00	572,310.00	50,000.00	50,000.00	622,310.00	
	- สายไฟ IEC01 6x150	72.00	เมตร	471.00	33,912.00	65.00	4,680.00	38,592.00	
	- สายไฟ IEC01 2x120	24.00	เมตร	429.00	10,296.00	60.00	1,440.00	11,736.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 1x50	12.00	เมตร	171.00	2,052.00	40.00	480.00	2,532.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,313.00	2,313.00	693.00	693.00	3,006.00	
	- Wireway 200x100	12.00	เมตร	200.00	2,400.00	60.00	720.00	3,120.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	480.00	480.00	144.00	144.00	624.00	
	- สายไฟ IEC01 3x35	47.40	เมตร	119.00	5,640.60	30.00	1,422.00	7,062.60	
	- สายไฟ IEC01 1x16	15.80	เมตร	57.00	900.60	20.00	316.00	1,216.60	
	Accessories	1.00	เหมา	327.00	327.00	98.00	98.00	425.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	15.80	เมตร	187.00	2,954.60	42.00	663.60	3,618.20	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	443.00	443.00	132.00	132.00	575.00	
	- สายไฟ IEC01 3x25	42.60	เมตร	90.00	3,834.00	25.00	1,065.00	4,899.00	
	- สายไฟ IEC01 1x16	14.20	เมตร	57.00	809.40	20.00	284.00	1,093.40	
	Accessories	1.00	เหมา	232.00	232.00	69.00	69.00	301.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	14.20	เมตร	187.00	2,655.40	42.00	596.40	3,251.80	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	398.00	398.00	119.00	119.00	517.00	
	- สายไฟ IEC01 3x6	60.00	เมตร	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	20.00	เมตร	21.00	420.00	12.00	240.00	660.00	
	Accessories	1.00	เหมา	84.00	84.00	25.00	25.00	109.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	20.00	เมตร	87.00	1,740.00	28.00	560.00	2,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
	AMCC-02	1.00	ชุด	572,310.00	572,310.00	50,000.00	50,000.00	622,310.00	
	- สายไฟ IEC01 6x150	56.40	เมตร	471.00	26,564.40	65.00	3,666.00	30,230.40	
	- สายไฟ IEC01 2x120	18.80	เมตร	429.00	8,065.20	60.00	1,128.00	9,193.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 1x50	9.40	เมตร	171.00	1,607.40	40.00	376.00	1,983.40	
	Accessories	1.00	เหมา	1,811.00	1,811.00	543.00	543.00	2,354.00	
	- Wireway 200x100	9.40	เมตร	200.00	1,880.00	60.00	564.00	2,444.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	376.00	376.00	112.00	112.00	488.00	
	- สายไฟ IEC01 3x35	34.80	เมตร	119.00	4,141.20	30.00	1,044.00	5,185.20	
	- สายไฟ IEC01 1x16	11.60	เมตร	57.00	661.20	20.00	232.00	893.20	
	Accessories	1.00	เหมา	240.00	240.00	72.00	72.00	312.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	11.60	เมตร	187.00	2,169.20	42.00	487.20	2,656.40	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	325.00	325.00	97.00	97.00	422.00	
	- สายไฟ IEC01 3x25	30.60	เมตร	90.00	2,754.00	25.00	765.00	3,519.00	
	- สายไฟ IEC01 1x16	10.20	เมตร	57.00	581.40	20.00	204.00	785.40	
	Accessories	1.00	เหมา	166.00	166.00	49.00	49.00	215.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	10.20	เมตร	187.00	1,907.40	42.00	428.40	2,335.80	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	286.00	286.00	85.00	85.00	371.00	
	- สายไฟ IEC01 3x6	60.00	เมตร	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	20.00	เมตร	21.00	420.00	12.00	240.00	660.00	
	Accessories	1.00	เหมา	84.00	84.00	25.00	25.00	109.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	20.00	เมตร	87.00	1,740.00	28.00	560.00	2,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
	AMCC-03	1.00	ชุด	593,100.00	593,100.00	50,000.00	50,000.00	643,100.00	
	- สายไฟ IEC01 6x150	37.20	เมตร	471.00	17,521.20	65.00	2,418.00	19,939.20	
	- สายไฟ IEC01 2x120	12.40	เมตร	429.00	5,319.60	60.00	744.00	6,063.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 1x50	6.20	เมตร	171.00	1,060.20	40.00	248.00	1,308.20	
	Accessories	1.00	เหมา	1,195.00	1,195.00	358.00	358.00	1,553.00	
	- Wireway 200x100	9.40	เมตร	200.00	1,880.00	60.00	564.00	2,444.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	376.00	376.00	112.00	112.00	488.00	
	- สายไฟ IEC01 3x35	22.20	เมตร	119.00	2,641.80	30.00	666.00	3,307.80	
	- สายไฟ IEC01 1x16	7.40	เมตร	57.00	421.80	20.00	148.00	569.80	
	Accessories	1.00	เหมา	153.00	153.00	45.00	45.00	198.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	7.40	เมตร	187.00	1,383.80	42.00	310.80	1,694.60	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	207.00	207.00	62.00	62.00	269.00	
	- สายไฟ IEC01 3x25	18.00	เมตร	90.00	1,620.00	25.00	450.00	2,070.00	
	- สายไฟ IEC01 1x16	6.00	เมตร	57.00	342.00	20.00	120.00	462.00	
	Accessories	1.00	เหมา	98.00	98.00	29.00	29.00	127.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	187.00	1,122.00	42.00	252.00	1,374.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	168.00	168.00	50.00	50.00	218.00	
	- สายไฟ IEC01 3x6	60.00	เมตร	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	20.00	เมตร	21.00	420.00	12.00	240.00	660.00	
	Accessories	1.00	เหมา	84.00	84.00	25.00	25.00	109.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	20.00	เมตร	87.00	1,740.00	28.00	560.00	2,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	60.00	เมตร	8.00	480.00	7.00	420.00	900.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	20.00	เมตร	8.00	160.00	7.00	140.00	300.00	
	Accessories	1.00	เหมา	32.00	32.00	9.00	9.00	41.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	20.00	เมตร	65.00	1,300.00	26.00	520.00	1,820.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	195.00	195.00	58.00	58.00	253.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	60.00	เมตร	8.00	480.00	7.00	420.00	900.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	20.00	เมตร	8.00	160.00	7.00	140.00	300.00	
	Accessories	1.00	เหมา	32.00	32.00	9.00	9.00	41.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	20.00	เมตร	65.00	1,300.00	26.00	520.00	1,820.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	195.00	195.00	58.00	58.00	253.00	
	ระบบ CHILLER PLANT MANAGER				-		-	-	
	PROGRAM AND DDC CONTROL	1.00	ชุด	960,000.00	960,000.00		-	960,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า A				15,326,713.40		739,909.40	16,066,622.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.18	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นหลังคา B								
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	'AXIAL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	RPF-01 @ 17,400 CFM	1.00	ชุด	79,440.00	79,440.00	1,500.00	1,500.00	80,940.00	
	RPF-02 @ 16,600 CFM	1.00	ชุด	79,440.00	79,440.00	1,500.00	1,500.00	80,940.00	
	RPF-03 @ 16,600 CFM	1.00	ชุด	79,440.00	79,440.00	1,500.00	1,500.00	80,940.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	330.00	ตร.ฟ.	12.00	3,960.00	15.00	4,950.00	8,910.00	
	Accessories	1.00	เหมา	590.00	590.00	170.00	170.00	760.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	330.00	ตร.ฟ.	23.00	7,590.00	25.00	8,250.00	15,840.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,270.00	2,270.00	680.00	680.00	2,950.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)								
	ขนาด 60"x50"	3.00	ชุด	6,015.00	18,045.00	550.00	1,650.00	19,695.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	REAP-01	1.00	ชุด	62,100.00	62,100.00	2,000.00	2,000.00	64,100.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	45.90	เมตร	36.00	1,652.40	16.00	734.40	2,386.80	
	- สายไฟ IEC01 1x6	15.30	เมตร	21.00	321.30	12.00	183.60	504.90	
	Accessories	1.00	เหมา	98.00	98.00	29.00	29.00	127.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	15.30	เมตร	118.00	1,805.40	32.00	489.60	2,295.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	270.00	270.00	81.00	81.00	351.00	
	REAP-02	1.00	ชุด	41,580.00	41,580.00	2,000.00	2,000.00	43,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	15.00	เมตร	36.00	540.00	16.00	240.00	780.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	5.00	เมตร	21.00	105.00	12.00	60.00	165.00	
	Accessories	1.00	เหมา	32.00	32.00	9.00	9.00	41.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	5.00	เมตร	118.00	590.00	32.00	160.00	750.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	88.00	88.00	26.00	26.00	114.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นหลังคา B				379,957.10		26,212.60	406,169.70	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อ HDPE PN16								
	Ø 8"	65.00	เมตร	1,860.00	120,900.00	350.00	22,750.00	143,650.00	
	Ø 10"	30.00	เมตร	2,909.00	87,270.00	400.00	12,000.00	99,270.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	83,260.00	83,260.00	24,970.00	24,970.00	108,230.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	41,630.00	41,630.00	12,480.00	12,480.00	54,110.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	20,810.00	20,810.00	6,240.00	6,240.00	27,050.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ								
	BUTTERFLY VALVE								
	Ø 8"	3.00	ชุด	15,330.00	45,990.00	1,500.00	4,500.00	50,490.00	
	MOTORIDER FOR BUTTER FLY				-		-	-	
	Ø 8"	6.00	ชุด	34,265.00	205,590.00	1,200.00	7,200.00	212,790.00	
	BALANCING VALVE				-		-	-	
	Ø 8"	3.00	ชุด	58,500.00	175,500.00	1,200.00	3,600.00	179,100.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	Ø 8"	3.00	ชุด	9,225.00	27,675.00	1,200.00	3,600.00	31,275.00	
	GATE VALAVE				-		-	-	
	Ø 2"	9.00	ชุด	1,274.00	11,466.00	400.00	3,600.00	15,066.00	
	ระบบรักษาคุณภาพน้ำและระบบเติมน้ำ				-		-	-	
	CHEMICAL FEEDER TANK	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	
	CHEMICAL TREATMENT	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	PUMP Make up	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	RTEAP-01	1.00	ชุด	62,100.00	62,100.00	2,000.00	2,000.00	64,100.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	52.80	เมตร	36.00	1,900.80	16.00	844.80	2,745.60	
	- สายไฟ IEC01 1x6	17.60	เมตร	21.00	369.60	12.00	211.20	580.80	
	Accessories	1.00	เหมา	113.00	113.00	33.00	33.00	146.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	17.60	เมตร	118.00	2,076.80	32.00	563.20	2,640.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	311.00	311.00	93.00	93.00	404.00	
	RTEAP-02	1.00	ชุด	41,580.00	41,580.00	2,000.00	2,000.00	43,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	13.50	เมตร	36.00	486.00	16.00	216.00	702.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	4.50	เมตร	21.00	94.50	12.00	54.00	148.50	
	Accessories	1.00	เหมา	29.00	29.00	8.00	8.00	37.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	4.50	เมตร	118.00	531.00	32.00	144.00	675.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	79.00	79.00	23.00	23.00	102.00	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นหลังคา A				2,676,456.70		150,790.20	2,827,246.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปรงาน</u>								
1.6	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
1.6.1	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2 อาคาร A	1.00	งาน		578,390.52	-	163,815.56	742,206.08	
1.6.2	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2 อาคาร B	1.00	งาน		472,646.53	-	126,301.89	598,948.42	
1.6.3	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1 อาคาร A	1.00	งาน		527,113.35	-	145,660.73	672,774.08	
1.6.4	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1 อาคาร B	1.00	งาน		473,046.16	-	126,504.49	599,550.65	
1.6.5	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 1 อาคาร A	1.00	งาน		4,976,251.95	-	410,165.79	5,386,417.74	
1.6.6	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 1 อาคาร B	1.00	งาน		478,346.83	-	128,709.04	607,055.88	
1.6.7	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 2 อาคาร A	1.00	งาน		316,844.90	-	91,416.69	408,261.59	
1.6.8	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 2 อาคาร B	1.00	งาน		321,845.53	-	83,789.33	405,634.86	
1.6.9	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 3 อาคาร A	1.00	งาน		784,329.38	-	190,258.59	974,587.97	
1.6.10	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 3 อาคาร B	1.00	งาน		1,290,769.54	-	254,970.26	1,545,739.80	
1.6.11	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 4 อาคาร A	1.00	งาน		360,734.83	-	98,134.86	458,869.68	
1.6.12	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 4 อาคาร B	1.00	งาน		386,598.54	-	107,615.96	494,214.50	
1.6.13	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 5 อาคาร A	1.00	งาน		379,974.97	-	104,813.34	484,788.32	
1.6.14	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 5 อาคาร B	1.00	งาน		378,483.13	-	104,386.41	482,869.54	
1.6.15	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ 6 อาคาร A	1.00	งาน		331,205.98	-	86,996.00	418,201.98	
1.6.16	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นตาดฟ้า อาคาร A	1.00	งาน		155,235.69	-	20,385.76	175,621.46	
1.6.17	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นหลังคา อาคาร B	1.00	งาน		109,292.61	-	8,993.79	118,286.40	
	รวมมูลค่างาน งานระบบป้องกันอัคคีภัย							14,574,028.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น B2				578,390.52		163,815.56	742,206.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น B2				472,646.53		126,301.89	598,948.42	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น B1				527,113.35		145,660.73	672,774.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น B1				473,046.16		126,504.49	599,550.65	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Pressure Relief Valve 20-200 PSI 3/4"								
	งานเดินสายไฟ Jocky Pump								
	System Installation	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00	
	งานเดินสายสัญญาณ FLOW SWITCH และ SUPER VISORY SWITCH								
	System Installation	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
	งานติดตั้ง GRAPHIC ANUNCIATOR								
	GRAPHIC ANUNCIATOR	1.00	ชุด	10,432.00	10,432.00	3,129.60	3,129.60	13,561.60	
	FIRE SUPPRESSION SYSTEM								
	ห้อง MDB								
	Cylinder Assembly, Novex1230, 600IB ,Lv Series,500PSI	1.00	ชุด	205,850.00	205,850.00	-	-	205,850.00	
	ECS-500 Fluoro-K & 3M NOVEC 1230 Discharge Nozzles, Brass	463.00	ชุด	1,150.00	532,450.00	-	-	532,450.00	
	Electric Control Head 24 vdc Kit With Control Monitor	1.00	ชุด	36,650.00	36,650.00			36,650.00	
	Cylinder Pressure Switch	1.00	ชุด	7,820.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	Low Profile Photo detector Plug-in	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Discharge Nozzle Brass	2.00	ชุด	14,960.00	29,920.00	-	-	29,920.00	
	Switch, Discharge pressure	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	Agent release control panel,240Volts	1.00	ชุด	35,010.00	35,010.00	-	-	35,010.00	
	Battery, 12V 7AH	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Detecto Bsse European 2-Wire	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	SSM24-6 Bell Size 6	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	P2RL, 2wire Horn/Stro	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	KIDDE 878752 Suppression Abort Station	1.00	ชุด	4,730.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	NOTIFIER NBG-12LR, Dual action Lexan	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เหล็กขนาด 430x250x130 ฟา 2 ชั้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- MY4N DC24 RELAY	2.00	ชุด	200.00	400.00			400.00	
	- PYF14A-E SOCKET	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	Sign, Warning Entrance, "Do Not Enter..."	1.00	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	Key Disconnect Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Manaul Station Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Abort Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Key Maintenance Swich-LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	System Installation	1.00	งาน	-	-	153,850.00	153,850.00	153,850.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น 1				4,976,251.95		410,165.79	5,386,417.74	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	END TEST LINE	1.00	ชุด	3,930.00	3,930.00	1,000.00	1,000.00	4,930.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	
	งานเดินสายสัญญาณ FLOW SWITCH และ SUPER VISORY SWITCH								
	System Installation	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น 1				478,346.83		128,709.04	607,055.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น 2				316,844.90		91,416.69	408,261.59	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	320.00	320.00	200.00	200.00	520.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	320.00	320.00	200.00	200.00	520.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น 2				321,845.53		83,789.33	405,634.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	200.00	200.00	1,370.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	FIRE SUPPRESSION SYSTEM								
	ห้องไฟฟ้าสื่อสาร								
	Cylinder Assembly, Novec1230, 200IB ,Lv Series,500PSI	1.00	ชุด	135,540.00	135,540.00	-	-	135,540.00	
	Valve Outlet Adapter 2"	1.00	ชุด	5,450.00	5,450.00			5,450.00	
	ECS-500 Fluoro-K & 3M NOVEC 1230 Discharge Nozzles, Brass	116.00	ชุด	1,150.00	133,400.00	-	-	133,400.00	
	Electric Control Head 24 vdc Kit With Control Monitor	1.00	ชุด	36,650.00	36,650.00			36,650.00	
	Cylinder Pressure Switch	1.00	ชุด	7,820.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	Low Profile Photo detector Plug-in	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Discharge Nozzle Brass	2.00	ชุด	14,960.00	29,920.00	-	-	29,920.00	
	Switch, Discharge pressure	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Agent release control panel,240Volts	1.00	ชุด	35,010.00	35,010.00	-	-	35,010.00	
	Battery, 12V 7AH	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	Detecto Bsse European 2-Wire	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	SSM24-6 Bell Size 6	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	P2RL, 2wire Horn/Stro	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	KIDDE 878752 Suppression Abort Station	1.00	ชุด	4,730.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	NOTIFIER NBG-12LR, Dual action Lexan	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เหล็กขนาด 430x250x130 ฟา 2 ชั้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- MY4N DC24 RELAY	2.00	ชุด	200.00	400.00			400.00	
	- PYF14A-E SOCKET	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	Sign, Warning Entrance, "Do Not Enter..."	1.00	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	Key Disconnect Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Manaul Station Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Abort Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Key Maintenance Swich-LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	System Installation	1.00	งาน	-	-	92,310.00	92,310.00	92,310.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น 3				784,329.38		190,258.59	974,587.97	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	200.00	200.00	1,370.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	FIRE SUPPRESSION SYSTEM								
	ห้องเอกสาร								
	Cylinder Assembly, Novec1230, 600IB ,Lv Series,500PSI	1.00	ชุด	205,850.00	205,850.00	-	-	205,850.00	
	ECS-500 Fluoro-K & 3M NOVEC 1230 Discharge Nozzles, Brass	492.00	ชุด	1,150.00	565,800.00	-	-	565,800.00	
	Electric Control Head 24 vdc Kit With Control Monitor	1.00	ชุด	36,650.00	36,650.00			36,650.00	
	Cylinder Pressure Switch	1.00	ชุด	7,820.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	Low Profile Photo detector Plug-in	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Discharge Nozzle Brass	2.00	ชุด	14,960.00	29,920.00	-	-	29,920.00	
	Switch, Discharge pressure	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	Agent release control panel,240Volts	1.00	ชุด	35,010.00	35,010.00	-	-	35,010.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Battery, 12V 7AH	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	Detecto Bsse European 2-Wire	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	SSM24-6 Bell Size 6	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	P2RL, 2wire Horn/Stro	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	KIDDE 878752 Suppression Abort Station	1.00	ชุด	4,730.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	NOTIFIER NBG-12LR, Dual action Lexan	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เหล็กขนาด 430x250x130 ฝา 2 ชั้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- MY4N DC24 RELAY	2.00	ชุด	200.00	400.00			400.00	
	- PYF14A-E SOCKET	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	Sign, Warning Entrance, "Do Not Enter..."	1.00	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	Key Disconnect Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Manaul Station Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Abort Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Key Maintenance Swich-LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	System Installation	1.00	งาน	-	-	153,850.00	153,850.00	153,850.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น 3				1,290,769.54		254,970.26	1,545,739.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น 4				360,734.83		98,134.86	458,869.68	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น 4				386,598.54		107,615.96	494,214.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น 5				379,974.97		104,813.34	484,788.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้น 5				378,483.13		104,386.41	482,869.54	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้น 6				331,205.98		86,996.00	418,201.98	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6.16	ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้นตาดฟ้า								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	21.00	เมตร	111.66	2,344.86	45.00	945.00	3,289.86	
	- Ø 1 1/4"	6.00	เมตร	151.66	909.96	60.00	360.00	1,269.96	
	- Ø 2"	15.00	เมตร	241.00	3,615.00	70.00	1,050.00	4,665.00	
	- Ø 6"	9.00	เมตร	1,290.00	11,610.00	500.00	4,500.00	16,110.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	7,391.93	7,391.93	2,217.58	2,217.58	9,609.51	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,695.96	3,695.96	1,108.79	1,108.79	4,804.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	1,847.98	1,847.98	554.39	554.39	2,402.38	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	75.00	750.00	2,250.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	320.00	320.00	200.00	200.00	520.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	320.00	320.00	200.00	200.00	520.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- Ø 3/4"	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	100.00	200.00	5,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร A ชั้นตาดฟ้า				155,235.69		20,385.76	175,621.46	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6.17	ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้นหลังคา								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)				-		-	-	
	- Ø 4"	10.00	เมตร	711.33	7,113.30	280.00	2,800.00	9,913.30	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,845.32	2,845.32	853.60	853.60	3,698.92	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,422.66	1,422.66	426.80	426.80	1,849.46	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	711.33	711.33	213.40	213.40	924.73	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD				-		-	-	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	AUTOMATIC AIR VENT				-		-	-	
	- Ø 3/4"	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	100.00	200.00	5,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร B ชั้นหลังคา				109,292.61		8,993.79	118,286.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1	สรุปงานสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร A								
1.7.1.1	อาคาร A ชั้น 1		รวม					831,589.00	
1.7.1.2	อาคาร A ชั้น 2		รวม					3,699,818.22	
1.7.1.3	อาคาร A ชั้น 3		รวม					1,923,554.00	
1.7.1.4	อาคาร A ชั้น 4		รวม					3,649,404.63	
1.7.1.5	อาคาร A ชั้น 5		รวม					2,494,000.96	
1.7.1.6	อาคาร A ชั้น 6		รวม					3,074,326.00	
1.7.1.7	งานห้องน้ำงานตกแต่งภายใน		รวม					1,619,465.00	
1.7.1.8	งานบันได		รวม					165,751.94	
1.7.1.9	งานสถาปัตยกรรมภายในโรงอาหาร		รวม					3,674,294.95	
1.7.1.10	งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร A		รวม					1,162,420.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							22,294,624.70	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.1	อาคาร A ชั้น 1								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบซีเมนต์ ขนาด 600x1200 มม	258.00	ตร.ม.	546.00	140,868.00	174.00	44,892.00	185,760.00	
VY1	งานพื้นปูไวนิล ขนาด 500x500x4.5 มม	47.00	ตร.ม.	1,482.00	69,654.00	523.00	24,581.00	94,235.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	88.00	ตร.ม.	237.00	20,856.00	75.00	6,600.00	27,456.00	
	หลิบบฝ้า	7.00	ม.	375.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	20.00	ตร.ม.	546.00	10,920.00	108.00	2,160.00	13,080.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	288.00	ตร.ม.	247.00	71,136.00	108.00	31,104.00	102,240.00	
LM11	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1200x2400 x.0.7 มม	134.00	ตร.ม.	1,140.00	152,760.00	808.00	108,272.00	261,032.00	
LM12	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	30.00	ตร.ม.	1,140.00	34,200.00	808.00	24,240.00	58,440.00	
LM13	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Niagara	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม. สี Brudhed Champagne	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
LM16	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Glossy Pearl	14.00	ตร.ม.	1,140.00	15,960.00	808.00	11,312.00	27,272.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง	48.00	ม.	247.00	11,856.00	45.00	2,160.00	14,016.00	
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 1				557,456.00		274,133.00	831,589.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.2	อาคาร A ชั้น 2								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	95.00	ตร.ม.	574.00	54,530.00	100.00	9,500.00	64,030.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	32.00	ตร.ม.	546.00	17,472.00	174.00	5,568.00	23,040.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม	24.00	ตร.ม.	567.00	13,608.00	174.00	4,176.00	17,784.00	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 x 4.5 มม	1,128.00	ตร.ม.	1,482.00	1,671,696.00	523.00	589,944.00	2,261,640.00	
VY2	งานพื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000x 4.5 มม	24.00	ตร.ม.	1,321.00	31,704.00	523.00	12,552.00	44,256.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	195.00	ตร.ม.	237.00	46,215.00	75.00	14,625.00	60,840.00	
GYT1	งานฝ้าอะคริลิก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิงแม่คติดกาว	151.00	ตร.ม.	903.00	136,353.00	238.00	35,938.00	172,291.00	
XP1	งานฝ้าเพดานเปลือย ทาสี (PT4)	373.00	ตร.ม.	55.01	20,518.73	28.00	10,444.00	30,962.73	
XP2	งานฝ้าเพดานเปลือย ทาสี (PT3)	349.00	ตร.ม.	55.01	19,198.49	28.00	9,772.00	28,970.49	
	หลิบบฝ้า	32.00	ม.	375.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	83.00	ตร.ม.	546.00	45,318.00	108.00	8,964.00	54,282.00	
P3	งานผนังกระจากลามิเนต หนา 12 มม	120.00	ตร.ม.	3,658.00	438,960.00	618.00	74,160.00	513,120.00	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	29.00	ตร.ม.	87.00	2,523.00	76.00	2,204.00	4,727.00	
EX1	งานผนังทาสี	22.00	ตร.ม.	44.00	968.00	31.00	682.00	1,650.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	97.00	ตร.ม.	247.00	23,959.00	108.00	10,476.00	34,435.00	
LM11	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1200x2400 x.0.7 มม	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	6.00	ตร.ม.	1,140.00	6,840.00	808.00	4,848.00	11,688.00	
LM13	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
LM15	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
MN2	งานผนังเมลาไนต์ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุMDF	14.00	ตร.ม.	779.00	10,906.00	808.00	11,312.00	22,218.00	
PT2	งานผนังภายใน ทาสี	155.00	ตร.ม.	44.00	6,820.00	31.00	4,805.00	11,625.00	
PT3	งานผนังภายใน ทาสี	12.00	ตร.ม.	44.00	528.00	31.00	372.00	900.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวซาฮาร่า ผิวหยาบ	61.00	ม.	247.00	15,067.00	45.00	2,745.00	17,812.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	123.00	ตร.ม.	44.00	5,412.00	31.00	3,813.00	9,225.00	
	งานประตู								
DT10	- D:0401/DT10ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม.	1.00	ชุด	95,713.00	95,713.00	-	-	95,713.00	
	อลูมิเนียม กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall) รวมค่าแรงติดตั้ง								
DT01	- D:0402/DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม.	8.00	ชุด	8,455.00	67,640.00	-	-	67,640.00	
	วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. (สำหรับห้องประชุม 4P.) รวมค่าแรงติดตั้ง								
DT01	- D:0404/DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม.	6.00	ชุด	12,018.00	72,108.00	-	-	72,108.00	
	วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. (สำหรับห้องอภิปราย) รวมค่าแรงติดตั้ง								
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 2				2,855,218.22		844,600.00	3,699,818.22	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.3	อาคาร A ชั้น 3								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 มม. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	404.00	ตร.ม.	574.00	231,896.00	100.00	40,400.00	272,296.00	
VY1	งานพื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	100.00	ตร.ม.	1,482.00	148,200.00	523.00	52,300.00	200,500.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	32.00	ตร.ม.	546.00	17,472.00	174.00	5,568.00	23,040.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,086.00	ตร.ม.	237.00	257,382.00	75.00	81,450.00	338,832.00	
GYT1	งานฝ้าอะครูสติค ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิปแม็คติดกาว	265.00	ตร.ม.	903.00	239,295.00	238.00	63,070.00	302,365.00	
LM5	งานฝ้าอลูมิเนียม หนา 1220x2440 มม หนา.0.8 มม	87.00	ตร.ม.	1,026.00	89,262.00	808.00	70,296.00	159,558.00	
	หลิบซ่อนไฟ	164.00	ม.	375.00	61,500.00	-	-	61,500.00	
	กล่องซ่อน Projector	15.00	ม.	751.00	11,265.00	-	-	11,265.00	
	งานผนัง								
P1	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	41.00	ตร.ม.	485.00	19,885.00	100.00	4,100.00	23,985.00	
P3	งานผนังกระจกอลูมิเนียม หนา 12 มม	31.00	ตร.ม.	3,658.00	113,398.00	618.00	19,158.00	132,556.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	29.00	ตร.ม.	44.00	1,276.00	31.00	899.00	2,175.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน	210.00	ตร.ม.	247.00	51,870.00	108.00	22,680.00	74,550.00	
LM11	งานผนังอลูมิเนียม ขนาด 1200x2400 มม หนา .0.7 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	งานผนังอลูมิเนียม ขนาด 1230x2445x0.8 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	6.00	ตร.ม.	1,140.00	6,840.00	808.00	4,848.00	11,688.00	
LM13	งานผนังอลูมิเนียม ขนาด 1230x2445x0.8 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	งานผนังอลูมิเนียม ขนาด 1220x2440x0.8 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	75.00	ม.	247.00	18,525.00	45.00	3,375.00	21,900.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสีผนัง								
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	232.00	ตร.ม.	44.00	10,208.00	31.00	7,192.00	17,400.00	
	งานทาสีผนัง	474.00	ตร.ม.	44.00	20,856.00	31.00	14,694.00	35,550.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม.	9.00	Set.	8,455.00	76,095.00	-	-	76,095.00	
	วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. (สำหรับห้องประชุม)							-	
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม.	1.00	Set.	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	อลูมิเนียม กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาพื้นที่ อาคาร A ชั้น 3				1,505,824.00		417,730.00	1,923,554.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.4	อาคาร A ชั้น 4								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500x500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	478.00	ตร.ม.	574.00	274,372.00	100.00	47,800.00	322,172.00	
VY1	งานพื้นไวนิล ขนาด 500x500 มม หนา4.5mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	394.00	ตร.ม.	1,482.00	583,908.00	523.00	206,062.00	789,970.00	
VY2	งานพื้นไวนิล ขนาด 250x1000 มม หนา4.5mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	18.00	ตร.ม.	1,321.00	23,778.00	523.00	9,414.00	33,192.00	
EW1	งานพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว	69.00	ตร.ม.	1,891.00	130,479.00	190.00	13,110.00	143,589.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	609.00	ตร.ม.	237.00	144,333.00	75.00	45,675.00	190,008.00	
ACT1	งานฝ้าอะคริลิกชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิงแม่คติดกาว	148.00	ตร.ม.	1,938.00	286,824.00	931.00	137,788.00	424,612.00	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	163.00	ตร.ม.	55.01	8,966.63	28.00	4,564.00	13,530.63	
	หลิบบฝ้า	50.00	ม.	375.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	257.00	ตร.ม.	546.00	140,322.00	108.00	27,756.00	168,078.00	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	174.00	ตร.ม.	3,658.00	636,492.00	618.00	107,532.00	744,024.00	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	112.00	ตร.ม.	87.00	9,744.00	76.00	8,512.00	18,256.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	131.00	ตร.ม.	44.00	5,764.00	31.00	4,061.00	9,825.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน ทาสี PT15	186.00	ตร.ม.	247.00	45,942.00	108.00	20,088.00	66,030.00	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	6.00	ตร.ม.	1,140.00	6,840.00	808.00	4,848.00	11,688.00	
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	8.00	ตร.ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	15.00	ตร.ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	68.00	ตร.ม.	44.00	2,992.00	40.00	2,720.00	5,712.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
PT3	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	175.00	ตร.ม.	44.00	7,700.00	40.00	7,000.00	14,700.00	
MN2	งานผนังเมลาไนล โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	13.00	ตร.ม.	779.00	10,127.00	850.00	11,050.00	21,177.00	
MN3	งานผนังเมลาไนล โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	17.00	ตร.ม.	779.00	13,243.00	850.00	14,450.00	27,693.00	
SK1	งานบัวเชิงผนังอลูมิเนียม สีขาวซาฮาร่า ผิวหยาบ	65.00	ม.	247.00	16,055.00	45.00	2,925.00	18,980.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
	งานผนังไว้ท์บอร์ด ขนาด 4100x 1500 มม.	1.00	ตร.ม.	16,651.00	16,651.00	1,425.00	1,425.00	18,076.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	419.00	ตร.ม.	44.00	18,436.00	31.00	12,989.00	31,425.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	21.00	ชุด	13,205.00	277,305.00	-	-	277,305.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT05 ประตูไม้ MDF บานเปิดเดี่ยว+กระจกใส+ตะแกรงระบายอากาศ	1.00	ชุด	12,018.00	12,018.00	-	-	12,018.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.02x3.00 ม.								
	- DT08 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	9.00	ชุด	12,255.00	110,295.00	-	-	110,295.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hal)								
	รวมราคาพื้นที่ อาคาร A ชั้น 4				2,931,935.63		717,469.00	3,649,404.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.5	อาคาร A ชั้น 5								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	386.00	ตร.ม.	574.00	221,564.00	100.00	38,600.00	260,164.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	50.00	ตร.ม.	546.00	27,300.00	174.00	8,700.00	36,000.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	27.00	ตร.ม.	567.00	15,309.00	174.00	4,698.00	20,007.00	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	204.00	ตร.ม.	1,482.00	302,328.00	523.00	106,692.00	409,020.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	431.00	ตร.ม.	237.00	102,147.00	75.00	32,325.00	134,472.00	
GYT1	งานฝ้าอะคริลิก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิงแม่คติดกาว	61.00	ตร.ม.	903.00	55,083.00	238.00	14,518.00	69,601.00	
LM5	งานฝ้าเพดานกรูลามิเนต LM5	32.00	ตร.ม.	1,026.00	32,832.00	808.00	25,856.00	58,688.00	
ACT1	งานฝ้าอะคริลิก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นส്മาร์ทบอร์ด	114.00	ตร.ม.	1,938.00	220,932.00	931.00	106,134.00	327,066.00	
	หลิบบฝ้า	30.00	ม.	375.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
	งานผนัง				-		-	-	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	321.00	ตร.ม.	546.00	175,266.00	108.00	34,668.00	209,934.00	
P3	งานผนังกระจุกลามิเนต หนา 12 มม	96.00	ตร.ม.	55.01	5,280.96	28.00	2,688.00	7,968.96	
PT2	งานทาสีผนังภายใน	68.00	ตร.ม.	44.00	2,992.00	31.00	2,108.00	5,100.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	5.00	ตร.ม.	44.00	220.00	31.00	155.00	375.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน ทาสี PT15	209.00	ตร.ม.	247.00	51,623.00	108.00	22,572.00	74,195.00	
LM2	งานผนังกรูลามิเนต หนา 1220x2440 มม หนา 0.7 มม	24.00	ตร.ม.	1,140.00	27,360.00	808.00	19,392.00	46,752.00	
MN3	งานผนังกรูเมลานิล โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรู MDF	36.00	ตร.ม.	779.00	28,044.00	808.00	29,088.00	57,132.00	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	31.00	ตร.ม.	1,140.00	35,340.00	808.00	25,048.00	60,388.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวซาฮาร่า ผิวหยาบ	77.00	ม.	247.00	19,019.00	45.00	3,465.00	22,484.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	796.00	ตร.ม.	44.00	35,024.00	31.00	24,676.00	59,700.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจก	20.00	ชุด	13,205.00	264,100.00	-	-	264,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	ใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT03 ประตูไม้บานครึ่ง ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	รวมค่าติดตั้ง
	- DT04 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม	4.00	ชุด	13,205.00	52,820.00	-	-	52,820.00	รวมค่าติดตั้ง
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 mm. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT08 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้MDF หนา 4 มม.	7.00	ชุด	8,455.00	59,185.00	-	-	59,185.00	รวมค่าติดตั้ง
	- DT09 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้MDF หนา 4 มม.	9.00	ชุด	8,455.00	76,095.00	-	-	76,095.00	รวมค่าติดตั้ง
	ช่องกระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม.								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	รวมค่าติดตั้ง
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 5				1,964,917.96		529,083.00	2,494,000.96	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.6	อาคาร A ชั้น 6								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	395.00	ตร.ม.	574.00	226,730.00	100.00	39,500.00	266,230.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	176.00	ตร.ม.	546.00	96,096.00	174.00	30,624.00	126,720.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	18.00	ตร.ม.	567.00	10,206.00	174.00	3,132.00	13,338.00	
EW1	งานพื้น ไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	303.00	ตร.ม.	1,891.00	572,973.00	190.00	57,570.00	630,543.00	
	งานฝ้า								
GYT1	งานฝ้าอะคริลิก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	38.00	ตร.ม.	903.00	34,314.00	238.00	9,044.00	43,358.00	
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	732.00	ตร.ม.	237.00	173,484.00	75.00	54,900.00	228,384.00	
ACT3	งานฝ้าอะคริลิก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	64.00	ตร.ม.	2,043.00	130,752.00	903.00	57,792.00	188,544.00	
LM6	งานฝ้าเพดานอลูมิเนียม LM6	40.00	ตร.ม.	1,093.00	43,720.00	1,093.00	43,720.00	87,440.00	
	หลิบบฝ้า	212.00	ม.	395.00	83,740.00	-	-	83,740.00	
	กล่องซ่อน Projecter	9.00	ม.	751.00	6,759.00	-	-	6,759.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	274.00	ตร.ม.	546.00	149,604.00	108.00	29,592.00	179,196.00	
P3	งานผนังกระเบื้องอลูมิเนียม หนา 12 มม	68.00	ตร.ม.	3,658.00	248,744.00	650.00	44,200.00	292,944.00	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	65.00	ตร.ม.	87.00	5,655.00	76.00	4,940.00	10,595.00	
CT6	งานผนังปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม. ผิว R10	4.00	ตร.ม.	567.00	2,268.00	174.00	696.00	2,964.00	
CT7	งานผนังกรุกระเบื้อง	38.00	ตร.ม.	618.00	23,484.00	174.00	6,612.00	30,096.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	139.00	ตร.ม.	44.00	6,116.00	31.00	4,309.00	10,425.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	75.00	ตร.ม.	247.00	18,525.00	108.00	8,100.00	26,625.00	
LM8	ผนังอลูมิเนียม ขนาด 1200x2400x0.7 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	157.00	ตร.ม.	1,188.00	186,516.00	808.00	126,856.00	313,372.00	
LM12	ผนังอลูมิเนียม ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	7.00	ตร.ม.	1,140.00	7,980.00	808.00	5,656.00	13,636.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	3.00	ม.	1,093.00	3,279.00	808.00	2,424.00	5,703.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM20	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400x0.7 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	86.00	ตร.ม.	855.00	73,530.00	850.00	73,100.00	146,630.00	
SS2	งานผนังสแตนเลส หนา 1.20 มม สี Black Gold	4.00	ม.	304.00	1,216.00	40.00	160.00	1,376.00	
SK2	งานบัวเชิงผนัง แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	89.00	ม.	247.00	21,983.00	45.00	4,005.00	25,988.00	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง	739.00	ตร.ม.	44.00	32,516.00	31.00	22,909.00	55,425.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจก	7.00	ชุด	13,205.00	92,435.00	-	-	92,435.00	
	ใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT02 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	2.00	ชุด	12,018.00	24,036.00	-	-	24,036.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- DT03 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.02x3.00 ม. บานไม้ MDF หนา 4 มม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	
	- DT04 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม กระจกใส	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	ลามิเนต หนา 4+4 มม. บานไม้ MDF หนา 4 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT08 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	3.00	ชุด	8,455.00	25,365.00	-	-	25,365.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 6				2,439,637.00		634,689.00	3,074,326.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.7	งานห้องน้ำงานตกแต่งภายใน								
	ห้องน้ำ TB2.1 (ห้องน้ำห้องเลี้ยงเด็ก-พื้นที่พยาบาล ชั้น2)/ห้องน้ำ TA5.5,TA5.6 (ห้องน้ำรองเลขานุการ)								
1a.	โลส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	18.00	ชุด	9,576.00	172,368.00	450.00	8,100.00	180,468.00	
1b	โลส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	4.00	ชุด	5,187.00	20,748.00	450.00	1,800.00	22,548.00	
1.1	โลส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	2.00	ชุด	13,300.00	26,600.00	450.00	900.00	27,500.00	
2a	ชุดสายฉีดชำระ	18.00	ชุด	419.00	7,542.00	70.00	1,260.00	8,802.00	
2b	ชุดสายฉีดชำระ	4.00	ชุด	229.00	916.00	70.00	280.00	1,196.00	
2c	ชุดสายฉีดชำระ พลาสติก	2.00	ชุด	139.00	278.00	70.00	140.00	418.00	
3	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ สีขาว	18.00	ชุด	2,430.00	43,740.00	450.00	8,100.00	51,840.00	
3a	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ สีขาว	1.00	ชุด	7,239.00	7,239.00	450.00	450.00	7,689.00	
3b	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ สีขาว มีขาตั้ง	4.00	ชุด	2,280.00	9,120.00	450.00	1,800.00	10,920.00	
4	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)	19.00	ชุด	12,320.00	234,080.00	-	-	234,080.00	
4a	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	4.00	ชุด	8,365.50	33,462.00	-	-	33,462.00	
8	ชุดฝักบัวสายอ่อน 6Fn.และฝักบัวก้านแข็ง 8"x8"	16.00	ชุด	696.00	11,136.00	70.00	1,120.00	12,256.00	
9	ก๊อกผสมยีนอาบแบบก้านโยก รุ่น อัลโต้	16.00	ชุด	1,849.00	29,584.00	200.00	3,200.00	32,784.00	
10.1	ที่กดสบู่ 1 ช่อง	16.00	ชุด	399.00	6,384.00	55.00	880.00	7,264.00	
11	ก๊อคน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม	23.00	ชุด	239.00	5,497.00	55.00	1,265.00	6,762.00	
12	ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	168.00	504.00	55.00	165.00	669.00	
12a	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนเล็ก	21.00	ชุด	429.00	9,009.00	55.00	1,155.00	10,164.00	
13	STOP VALVE	104.00	ชุด	186.00	19,344.00	35.00	3,640.00	22,984.00	
14	โลปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดมินิกส์ สีขา	1.00	ชุด	17,330.00	17,330.00	450.00	450.00	17,780.00	
P14.1	ฉากกั้นและประตูกระจกบานเปลือย สูง 2 เมตร	15.00	ชุด	15,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	
P3a	ผนังประตูห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
FD	ช่องระบายน้ำทิ้งขนาด dia 4"-ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม	30.00	ชุด	330.00	9,900.00	75.00	2,250.00	12,150.00	
MR	กระจกเงา ขนาด 0.85*1.74 เมตร	18.00	ชุด	4,990.00	89,820.00	200.00	3,600.00	93,420.00	
MR	กระจกเงา ขนาด 0.55*1.74 เมตร	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	200.00	800.00	10,800.00	
MR1	กระจกเงาทรงกลม	3.00	ชุด	2,480.00	7,440.00	200.00	600.00	8,040.00	
M10	ตู้ใต้เคาน์เตอร์	18.00	ชุด	4,500.00	81,000.00	200.00	3,600.00	84,600.00	
ST1	Top Counter	18.00	ชุด	5,500.00	99,000.00	1,500.00	27,000.00	126,000.00	
SLD3	Top Counter	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
ST1	ปูหินธรรมชาติ	13.00	ตร.ม.	4,500.00	58,500.00	500.00	6,500.00	65,000.00	
CT3	กระเบื้องพอร์ซเลนสีน้ำตาลเทา 600*600 มม	2.00	ตร.ม.	567.00	1,134.00	174.00	348.00	1,482.00	
CT4	กระเบื้องพอร์ซเลนลายหินสีเบจ 600*600 mm R10	117.00	ตร.ม.	567.00	66,339.00	174.00	20,358.00	86,697.00	
CT5	กระเบื้องพอร์ซเลนลายหินสีเทา 600*600 mm R10	20.00	ตร.ม.	567.00	11,340.00	174.00	3,480.00	14,820.00	
M01	กระเบื้องโมเสค	70.00	ตร.ม.	567.00	39,690.00	174.00	12,180.00	51,870.00	
	- DWC1 ประตูบานเปิดเดี่ยว uPVC ขนาด 0.9x2.95 ม.วงกบไม้สังเคราะห์	20.00	ชุด	5,500.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	รวมงานห้องนั่งงานตกแต่งภายใน				1,502,544.00		116,921.00	1,619,465.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.8	งานบันได								
	งานบันได ST-10								
	- ขานพัก ไม้ตัดดำ 15 มม.	6.00	ตร.ม.	350.00	2,100.00	104.00	624.00	2,724.00	
	- ขานพัก กรวดล้างเทในที่ หนา 4 ซม. เม็ดหิน สีดำ ปูนผสม สีเทา	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	99.00	594.00	2,394.00	
	- ขานพัก ตง ด้านสั้น เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	86.00	กก.	25.06	2,155.16	10.00	860.00	3,015.16	
	- ขานพัก ตง ด้านยาว เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	66.00	กก.	25.06	1,653.96	10.00	660.00	2,313.96	
	- ขานพัก กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงา สีเทาเข้ม	6.00	ตร.ม.	238.00	1,428.00	125.00	750.00	2,178.00	
	- ฝังกรูฟ PVC 10 มม. ตลอดแนวแม่บันได	4.00	ม.	30.00	120.00	20.00	80.00	200.00	
	- ขานพัก แม่บันได เหล็กเพลท 10 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	20.00	กก.	25.60	512.00	12.00	240.00	752.00	
	- แม่บันได เหล็กเพลท 10 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	16.00	กก.	25.60	409.60	12.00	192.00	601.60	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน กรวดล้างเทในที่ หนา 4 ซม. เม็ดหินสีดำ ปูนผสม สีเทา	10.00	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	99.00	990.00	3,990.00	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ชั้นบันไดเหล็กเพลท 10 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีเทา เคลือบผิวกึ่งเงา	102.00	กก.	25.60	2,611.20	12.00	1,224.00	3,835.20	
	- งานราวบันไดเหล็ก/ ผนังกันตก								
	- เหล็กกลม 38 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	17.00	กก.	25.06	426.02	12.00	204.00	630.02	
	- เหล็กกลม 25 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	11.00	กก.	25.06	275.66	12.00	132.00	407.66	
	- เหล็กกลม 50 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	21.00	กก.	25.06	526.26	12.00	252.00	778.26	
	- แม่บันไดเหล็กเพลท 10 มม. ฟันสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	268.00	กก.	25.06	6,716.08	12.00	3,216.00	9,932.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบันได ST-12								
	- ราวผนังกันตก กระจก TEMPERED ทหนา 12 มม.	22.00	ตร.ม.	5,200.00	114,400.00	800.00	17,600.00	132,000.00	
	รวมงานบันได				138,133.94		27,618.00	165,751.94	
1.7.1.9	งานสถาปัตยกรรมภายในโรงอาหาร								
	- งานผนัง								
	ก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม.	437.00	ตร.ม.	182.00	79,534.00	56.00	24,472.00	104,006.00	
	เสาเอ็นทับหลัง ครึ่งแผ่น	262.00	ม.	128.00	33,536.00	46.00	12,052.00	45,588.00	
	ผนังกระจก WT01.5	26.00	ตร.ม.	3,000.00	78,000.00	2,000.00	52,000.00	130,000.00	
	ผนังฉาบเรียบ ชัดผิวมัน	19.00	ตร.ม.	49.00	931.00	87.00	1,653.00	2,584.00	
	ผนังฉาบเรียบเว้นร่อง PVC ทาสี	87.00	ตร.ม.	120.00	10,440.00	80.00	6,960.00	17,400.00	
	ผนังทาสี ยี่ห้อ TOA , NIPPON , หรือเทียบเท่า	410.00	ตร.ม.	55.01	22,554.10	28.00	11,480.00	34,034.10	
	ผนังไม้อัดสัก ทหนา 4 มม. โครงเคราไม้ ฝิวทำสีพ่นอุตสาหกรรม เคลือบฝิวกึ่งเงา	13.00	ตร.ม.	600.00	7,800.00	300.00	3,900.00	11,700.00	
	แผ่นตะแกรงสแตนเลสทหนา 1.6 มม. เจาะรูกลม 8 มม. P10	22.00	ตร.ม.	1,000.00	22,000.00	500.00	11,000.00	33,000.00	
	ฝักร่องพีวีซี PVC Groove 10 mm.	39.00	ตร.ม.	30.00	1,170.00	20.00	780.00	1,950.00	
	- งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้า Aluminium Composite ใสกันไฟ สีชมพูแปณู	63.00	ตร.ม.	2,850.00	179,550.00	-	-	179,550.00	
	ฝ้า ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 พ่นสีอุตสาหกรรม	40.00	ตร.ม.	600.00	24,000.00	300.00	12,000.00	36,000.00	
	ฝ้า ท้องพื้นฉาบเรียบ ทาสีเทาเข้ม	565.00	ตร.ม.	237.00	133,905.00	75.00	42,375.00	176,280.00	
	ฝ้า ไม้สังเคราะห์ WPC ปูเข้าลิ้นสีไม้สัก (ตามแบบสถาปัตยกรรม)	346.00	ตร.ม.	2,550.00	882,300.00	147.00	50,862.00	933,162.00	
	ฝ้า ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทาสีเทาเข้ม	133.00	ตร.ม.	237.00	31,521.00	75.00	9,975.00	41,496.00	
	- งานพื้น								
	พื้น คสล. ฝิวขัดมัน เคลือบเงา	18.00	ตร.ม.	104.00	1,872.00	82.00	1,476.00	3,348.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 25x100 ซม. หนา 4.5 มม. ปูเข้าลิ้น สี LIGHT OAK FLOOR	67.00	ตร.ม.	366.00	24,522.00	50.00	3,350.00	27,872.00	
	บัวเชิงผนัง	32.00	เมตร	107.00	3,424.00	40.00	1,280.00	4,704.00	
	พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ซม. ผิวมัน สีขาว	927.00	ตร.ม.	691.49	641,011.23	222.00	205,794.00	846,805.23	
	พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ซม. ปู 1:2 ผิวด้าน ลายหิน สีเทา	108.00	ตร.ม.	691.49	74,680.92	222.00	23,976.00	98,656.92	
	พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม. ผิวมัน สีดำ	187.00	ตร.ม.	691.49	129,308.63	222.00	41,514.00	170,822.63	
	ปูนทรายปรับระดับ และยาแนว	1,222.00	ตร.ม.	80.70	98,615.40	64.00	78,208.00	176,823.40	
	- งานประตู หน้าต่าง								
	WT01+DT19+CT19.3 ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 11.85 x 7.10 เมตร	1.00	ชุด	135,000.00	135,000.00	16,500.00	16,500.00	151,500.00	
	WT01.2 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.175x3.10 เมตร	1.00	ชุด	24,606.00	24,606.00	2,460.00	2,460.00	27,066.00	
	WT01.3 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 3.675x3.10 เมตร	2.00	ชุด	28,480.00	56,960.00	2,848.00	5,696.00	62,656.00	
	WT01.4 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 3.175x3.10 เมตร	1.00	ชุด	24,606.00	24,606.00	2,460.00	2,460.00	27,066.00	
	WT01.5 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 8.00x3.10 เมตร	2.00	ชุด	29,450.00	58,900.00	2,945.00	5,890.00	64,790.00	
	WT01.6 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 1.145x3.10 เมตร	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	880.00	880.00	9,680.00	
	CT19.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.80x3.10 เมตร	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,400.00	5,400.00	50,400.00	
	CT19.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x3.10 เมตร	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	
	CT18 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 เมตร	7.00	ชุด	15,000.00	105,000.00	1,800.00	12,600.00	117,600.00	
	CT18.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 เมตร	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,980.00	1,980.00	18,480.00	
	CT18.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.00 เมตร	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	2,700.00	2,700.00	25,200.00	
	WC6 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.05x1.45 เมตร	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00	558.00	558.00	5,208.00	
	ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม . สูงรวม 1.10 เมตร พร้อมราวจับสเตนเลส	2.00	เมตร	11,733.33	23,466.67	700.00	1,400.00	24,866.67	
	รวมงานสถาปัตยกรรมโรงอาหาร				3,019,163.95		655,131.00	3,674,294.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร A								
	LG - Corporate Logo (ป้ายโลโก้ กพร.) ขนาด 450x840 มม.	1.00	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	MD - Main Directory (ป้ายแสดงที่อยู่ชั้นของหน่วยงาน) ขนาด 550x2500 มม.	1.00	ชุด	20,900.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
	FD- Floor Directory (ป้ายแสดงหน่วยงานภายในชั้น) ขนาด 550x2200 มม.	6.00	ชุด	17,575.00	105,450.00	-	-	105,450.00	
	FX - Fire Exit Plan (ป้ายแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ) ขนาด 550x2200 มม.	6.00	ชุด	17,575.00	105,450.00	-	-	105,450.00	
	AN - Area Name (ป้ายตั้งโต๊ะ) ขนาด250x600 มม.	3.00	ชุด	2,660.00	7,980.00	-	-	7,980.00	
	RN-Room Name (ป้ายหน้าห้อง) ขนาด 400x3000 มม.	3.00	ชุด	14,725.00	44,175.00	-	-	44,175.00	
	MR-Meeting Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 1) ขนาด 250x550 มม.	12.00	ชุด	5,225.00	62,700.00	-	-	62,700.00	
	FC-Focus Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 2) ขนาด 250x550 มม.	5.00	ชุด	5,225.00	26,125.00	-	-	26,125.00	
	DC-Discussion Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 3) ขนาด 250x550 มม.	4.00	ชุด	5,225.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
	IO-Individual O (ป้ายห้องส่วนตัวเลขาธิการ) ขนาด 250x5500 มม.	22.00	ชุด	5,225.00	114,950.00	-	-	114,950.00	
	MN-Mailbox Number (ป้ายลำดับกล่องจดหมาย) ขนาด 30x70 มม.	1.00	ชุด	475.00	475.00	-	-	475.00	
	BH1 - Communication Room (ป้ายห้องสื่อสาร) ขนาด 150x250 มม.	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	BH2 - Electrical Room (ป้ายห้องไฟฟ้า) ขนาด 150x250 มม.	7.00	ชุด	1,425.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	BH3 - Fireman Service (ป้ายห้องดับเพลิง) ขนาด 150x250 มม.	7.00	ชุด	1,425.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	BH4 - Janitor Room (ป้ายห้องแม่บ้าน) ขนาด 150x250 มม.	7.00	ชุด	1,425.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	BH5 - Pantry Room (ป้ายห้องครัว) ขนาด 150x250 มม.	6.00	ชุด	1,425.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
	BH6 - Utility Room (ป้ายห้องเอนกประสงค์) ขนาด 150x250 มม.	2.00	ชุด	1,425.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	BH7 - Storage Room (ป้ายห้องเก็บของ) ขนาด 150x250 มม.	3.00	ชุด	1,425.00	4,275.00	-	-	4,275.00	
	BH8 - Control Room (ป้ายห้องควบคุม) ขนาด 150x250 มม.	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	BH9 - AHU Room (ป้ายห้องควบคุม AHU) ขนาด 150x250 มม.	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	RD-Restroom Directory (ป้ายบอกทางห้องน้ำ) ขนาด 200x400 มม.	6.00	ชุด	2,375.00	14,250.00	-	-	14,250.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	RR-Unisex Restroom (ป้ายห้องน้ำรวม) ขนาด 200x200 มม.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	RR-M Male Resroom (ป้ายห้องน้ำชาย) ขนาด 200x200 มม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	RR-F Female Restroom (ป้ายห้องน้ำหญิง) ขนาด 200x200 มม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	RR-D Disabled Restroom (ป้ายห้องน้ำคนพิการ) ขนาด 200x200 มม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	SA-Sticker Decoration (Type A) (ฟิล์มกระจก แบบ A) ขนาด 600x3000 มม.	2.00	ชุด	3,420.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
	SB-Sticker Decoration (Type B) (ฟิล์มกระจก แบบ B) ขนาด 600x3000 มม.	21.00	ชุด	8,550.00	179,550.00	-	-	179,550.00	
	SC-Sticker Decoration (Type C) (ฟิล์มกระจก แบบ C) ขนาด 600x3000 มม.	20.00	ชุด	17,100.00	342,000.00	-	-	342,000.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร A				1,162,420.00		-	1,162,420.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2	สรุปรงานสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร B								
1.7.2.1	อาคาร B ชั้น 1		รวม					1,083,449.28	
1.7.2.2	อาคาร B ชั้น 2		รวม					2,659,097.77	
1.7.2.3	อาคาร B ชั้น 3		รวม					4,798,279.59	
1.7.2.4	อาคาร B ชั้น 4		รวม					4,598,131.50	
1.7.2.5	อาคาร B ชั้น 5		รวม					4,347,497.90	
1.7.2.6	อาคาร B ชั้นตาดฟ้า		รวม					157,154.95	
1.7.2.7	งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร B		รวม					1,361,720.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							19,005,330.99	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.1	อาคาร B ชั้น 1								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	266.00	ตร.ม.	546.00	145,236.00	174.00	46,284.00	191,520.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	103.00	ตร.ม.	567.00	58,401.00	174.00	17,922.00	76,323.00	
CT5	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	543.00	ตร.ม.	567.00	307,881.00	174.00	94,482.00	402,363.00	
VY4	งานพื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000x 4.5 มม	62.00	ตร.ม.	1,321.00	81,902.00	523.00	32,426.00	114,328.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	94.80	ตร.ม.	546.00	51,760.80	108.00	10,238.40	61,999.20	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	108.90	ตร.ม.	247.00	26,898.30	108.00	11,761.20	38,659.50	
LM11	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1200x2400 x0.7 มม ลาย Cassius Steel	28.70	ตร.ม.	1,140.00	32,718.00	808.00	23,189.60	55,907.60	
LM12	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Light Family Elm	12.60	ตร.ม.	1,140.00	14,364.00	808.00	10,180.80	24,544.80	
LM16	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Glossy Pearl	34.20	ตร.ม.	1,140.00	38,988.00	808.00	27,633.60	66,621.60	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	48.90	ตร.ม.	247.00	12,078.30	38.00	1,858.20	13,936.50	
	งานฝ้าเพดาน								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	55.34	ตร.ม.	237.00	13,115.58	75.00	4,150.50	17,266.08	
	หลิบบฝ้า	31.50	ม.	375.00	11,812.50	-	-	11,812.50	
	งานทาสี								
	งานทาสี	108.90	ตร.ม.	44.00	4,791.60	31.00	3,375.90	8,167.50	
	รวมราคาชั้น 1 อาคาร B				799,947.08		283,502.20	1,083,449.28	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.2	อาคาร B ชั้น 2								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องกลซพอร์ชเลน ขนาด 600x1200 มม	138.00	ตร.ม.	546.00	75,348.00	174.00	24,012.00	99,360.00	
CT5	งานพื้นปูกระเบื้องกลซพอร์ชเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	329.00	ตร.ม.	567.00	186,543.00	174.00	57,246.00	243,789.00	
VY1	งานพื้นไวนิล ขนาด 500 x 500x 4.5 มม	268.00	ตร.ม.	1,482.00	397,176.00	523.00	140,164.00	537,340.00	
VY3	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	99.00	ตร.ม.	1,321.00	130,779.00	523.00	51,777.00	182,556.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	231.35	ตร.ม.	237.00	54,829.95	75.00	17,351.25	72,181.20	
XP1	ฝ้าเปลือยทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	146.51	ตร.ม.	55.01	8,059.52	28.00	4,102.28	12,161.80	
LM1	ฝ้าเพดานลามิเนต ขนาด 1200x2400 x 0.7 มม	98.81	ตร.ม.	1,045.00	103,256.45	808.00	79,838.48	183,094.93	
	หลิบบฝ้า	160.16	ตร.ม.	375.00	60,060.00	-	-	60,060.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	234.95	ตร.ม.	546.00	128,282.70	108.00	25,374.60	153,657.30	
P3	งานผนังกระจกลามิเนตใส หนา 12 มม	29.75	ตร.ม.	3,658.00	108,825.50	618.00	18,385.50	127,211.00	
P4	งานผนังกระจกลามิเนตใส หนา 12 มม	83.54	ตร.ม.	3,658.00	305,589.32	618.00	51,627.72	357,217.04	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	1.00	ตร.ม.	87.00	87.00	76.00	76.00	163.00	
LM11	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1200x2400 x.0.7 มม	10.56	ตร.ม.	1,140.00	12,038.40	808.00	8,532.48	20,570.88	
LM12	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	3.28	ตร.ม.	1,140.00	3,734.64	808.00	2,647.01	6,381.65	
LM13	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM15	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	30.55	ม.	1,093.00	33,393.34	808.00	24,686.02	58,079.36	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.28	ม.	247.00	1,550.17	38.00	238.49	1,788.66	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.3	อาคาร B ชั้น 3								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	232.00	ตร.ม.	574.00	133,168.00	100.00	23,200.00	156,368.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องกลซพอร์ชเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	30.00	ตร.ม.	546.00	16,380.00	174.00	5,220.00	21,600.00	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	735.00	ตร.ม.	1,482.00	1,089,270.00	523.00	384,405.00	1,473,675.00	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	29.00	ตร.ม.	1,321.00	38,309.00	523.00	15,167.00	53,476.00	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	29.00	ตร.ม.	1,321.00	38,309.00	523.00	15,167.00	53,476.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	210.94	ตร.ม.	237.00	49,992.78	103.00	21,726.82	71,719.60	
ACT1	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	209.98	ตร.ม.	1,938.00	406,941.24	931.00	195,491.38	602,432.62	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิปซัมคัตติคาว	156.83	ตร.ม.	903.00	141,617.49	238.00	37,325.54	178,943.03	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	391.08	ตร.ม.	55.01	21,513.31	80.00	31,286.40	52,799.71	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	391.08	ตร.ม.	55.01	21,513.31	28.00	10,950.24	32,463.55	
XP3	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	115.15	ตร.ม.	55.01	6,334.40	28.00	3,224.20	9,558.60	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิปซัมคัตติคาว รูปแบบและสี	156.83	ตร.ม.	903.00	141,617.49	238.00	37,325.54	178,943.03	
	ตามแบบรูปรายการ								
	หลิบซ่อนไฟ	49.50	ม.	375.00	18,562.50	-	-	18,562.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
P1	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	1.15	ตร.ม.	485.00	557.75	100.00	115.00	672.75	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	92.93	ตร.ม.	546.00	50,739.78	108.00	10,036.44	60,776.22	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	118.62	ตร.ม.	3,658.00	433,911.96	618.00	73,307.16	507,219.12	
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	40.50	ตร.ม.	44.00	1,782.00	31.00	1,255.50	3,037.50	
CT5	งานผนังปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	5.10	ตร.ม.	567.00	2,891.70	174.00	887.40	3,779.10	
EX1	งานผนังทาสี	67.18	ตร.ม.	44.00	2,955.92	80.00	5,374.40	8,330.32	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน ทาสี PT15	320.27	ตร.ม.	247.00	79,106.69	108.00	34,589.16	113,695.85	
ACT1	งานฝ้าอะคริลิก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	209.98	ตร.ม.	1,938.00	406,941.24	931.00	195,491.38	602,432.62	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	13.56	ตร.ม.	1,140.00	15,458.40	808.00	10,956.48	26,414.88	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	3.28	ตร.ม.	1,140.00	3,734.64	808.00	2,647.01	6,381.65	
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	30.55	ม.	1,093.00	33,393.34	808.00	24,686.02	58,079.36	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.28	ม.	247.00	1,550.17	38.00	238.49	1,788.66	
MN3	งานผนังเมลานีล โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	111.90	ตร.ม.	779.00	87,170.10	808.00	90,415.20	177,585.30	
SK1	งานบัวเชิงผนัง รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	103.36	ม.	247.00	25,529.92	45.00	4,651.20	30,181.12	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง	345.74	ตร.ม.	44.00	15,212.56	31.00	10,717.94	25,930.50	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	11.00	ชุด	8,455.00	93,005.00	-	-	93,005.00	
	กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องประชุม)								
	- DT05 ประตูไม้MDF บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจก	5.00	ชุด	12,018.00	60,090.00	-	-	60,090.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โพลีเอสเตอร์ 4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับ Utility, Focus)								
	- DT06 ประตูไม้ MDF ขนาด 1.70x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจกโพลีเอสเตอร์	1.00	ชุด	12,018.00	12,018.00	-	-	12,018.00	
	4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องจัดเก็บเอกสาร)								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 3				3,547,573.69		1,250,705.90	4,798,279.59	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.4	อาคาร B ชั้น 4								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	303.56	ตร.ม.	574.00	174,243.44	100.00	30,356.00	204,599.44	
CP2	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	146.74	ตร.ม.	590.00	86,576.60	150.00	22,011.00	108,587.60	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	37.35	ตร.ม.	567.00	21,177.45	174.00	6,498.90	27,676.35	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	342.11	ตร.ม.	1,482.00	507,007.02	523.00	178,923.53	685,930.55	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	22.91	ตร.ม.	1,321.00	30,264.11	523.00	11,981.93	42,246.04	
EW1	งานพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	76.61	ตร.ม.	1,891.00	144,869.51	190.00	14,555.90	159,425.41	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	559.95	ตร.ม.	237.00	132,708.15	75.00	41,996.25	174,704.40	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	76.06	ตร.ม.	903.00	68,682.18	238.00	18,102.28	86,784.46	
ACT1	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	31.90	ตร.ม.	1,938.00	61,822.20	931.00	29,698.90	91,521.10	
LM6	งานฝ้ากรุลามิเนต GSC 291	17.55	ตร.ม.	1,093.00	19,182.15	1,093.00	19,182.15	38,364.30	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	100.68	ตร.ม.	55.01	5,538.41	28.00	2,819.04	8,357.45	
	งานฝ้าสลัปลาย XP1 , WM2 , WM3	146.74	ตร.ม.	3,658.00	536,774.92	1,188.00	174,327.12	711,102.04	
	หลิฝ้า	97.06	ม.	375.00	36,397.50	-	-	36,397.50	
	ผนัง								
P1	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	20.65	ตร.ม.	510.00	10,531.50	234.00	4,832.10	15,363.60	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	473.20	ตร.ม.	546.00	258,367.20	108.00	51,105.60	309,472.80	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	157.70	ตร.ม.	3,658.00	576,866.60	618.00	97,458.60	674,325.20	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	20.80	ตร.ม.	87.00	1,809.60	76.00	1,580.80	3,390.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	91.62	ตร.ม.	44.00	4,031.28	31.00	2,840.22	6,871.50	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	136.15	ตร.ม.	44.00	5,990.60	31.00	4,220.65	10,211.25	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน	223.20	ตร.ม.	247.00	55,130.40	108.00	24,105.60	79,236.00	
MN2	งานผนังเมลานิล โครงไม้เนื้อแข็ง กรูMDF รูปแบบและสี ตามแบบ	313.43	ตร.ม.	779.00	244,161.97	808.00	253,251.44	497,413.41	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวซาฮาร่า ผิวหยาบ	131.35	ม.	247.00	32,443.45	45.00	5,910.75	38,354.20	
	งานผนังไวนิลบอร์ด ขนาด 4100x 1500 มม.	1.00	ตร.ม.	16,651.00	16,651.00	1,425.00	1,425.00	18,076.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	1,041.70	ตร.ม.	44.00	45,834.80	31.00	32,292.70	78,127.50	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องผู้อำนวยการ, ห้องสารบรรณ, ห้องการเงิน, ห้องเก็บของ, ห้องผู้สื่อข่าว1-16)	30.00	ชุด	12,018.00	360,540.00	-	-	360,540.00	
	- DT03 ประตูไม้บานครึ่ง ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	-	-	39,615.00	
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาชั้น 4 อาคาร B				3,568,655.04		1,029,476.46	4,598,131.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.5	อาคาร B ชั้น 5								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องกลซพอร์ชเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	257.40	ตร.ม.	546.00	140,540.40	174.00	44,787.60	185,328.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องกลซพอร์ชเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	53.02	ตร.ม.	567.00	30,062.34	174.00	9,225.48	39,287.82	
CP2	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	848.26	ตร.ม.	561.00	475,873.86	100.00	84,826.00	560,699.86	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	40.84	ตร.ม.	1,321.00	53,949.64	550.00	22,462.00	76,411.64	
EW2	งานพื้น ไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	30.78	ตร.ม.	2,461.00	75,749.58	190.00	5,848.20	81,597.78	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	437.48	ตร.ม.	237.00	103,682.76	75.00	32,811.00	136,493.76	
CLF1	ท้องพื้นพ่นฉนวนเยื่อ กระดาษ หนา 2 นิ้ว สีธรรมชาติ	71.48	ตร.ม.	428.00	30,593.44	95.00	6,790.60	37,384.04	
XP3	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	10.92	ตร.ม.	55.01	600.71	28.00	305.76	906.47	
ACT2	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	389.08	ตร.ม.	1,758.00	684,002.64	1,188.00	462,227.04	1,146,229.68	
ALU5	งานฝ้า แผ่นอลูมิเนียม 3 มม.ฉลุ วงกลม ตามแบบ พับขอบ ทำสีตามแบบ powder coat	227.48	ตร.ม.	4,275.00	972,477.00	1,140.00	259,327.20	1,231,804.20	
	ทำสี Champagne Bronze								
	หลิบบฝ้า	108.78	ม.	375.00	40,792.50	-	-	40,792.50	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	315.77	ตร.ม.	546.00	172,410.42	108.00	34,103.16	206,513.58	
EX1	งานผนังโครงการเติมทาสี	64.80	ตร.ม.	44.00	2,851.20	80.00	5,184.00	8,035.20	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	457.95	ตร.ม.	247.00	113,113.65	108.00	49,458.60	162,572.25	
PT1	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	87.00	ตร.ม.	44.00	3,828.00	76.00	6,612.00	10,440.00	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	10.56	ตร.ม.	1,140.00	12,038.40	808.00	8,532.48	20,570.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.6	อาคาร B ชั้นดาดฟ้า								
	พื้นที่บริการระดับพื้นฐาน อาคาร B								
	Lift อาคาร B ชั้น ดาดฟ้า								
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	36.54	ตร.ม.	237.00	8,659.98	75.00	2,740.50	11,400.48	
	งานผนัง								
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400x0.7 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	10.56	ตร.ม.	1,140.00	12,038.40	808.00	8,532.48	20,570.88	
LM12	Laminate Product name : Light Family Elm , Color Code: AS-14118CS98 , Size: 1230x2445x0.8 mm.	3.28	ตร.ม.	1,140.00	3,734.64	808.00	2,647.01	6,381.65	
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	16.18	ม.	1,093.00	17,689.11	808.00	13,076.67	30,765.78	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	30.55	ม.	1,093.00	33,393.34	808.00	24,686.02	58,079.36	
SS1	งานผนังสเตนเลส หนา 1.20 มม สี Black Gold	12.80	ม.	247.00	3,161.60	38.00	486.40	3,648.00	
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	36.54	ตร.ม.	546.00	19,950.84	174.00	6,357.96	26,308.80	
	รวมราคา ชั้นดาดฟ้า อาคาร B				98,627.91		58,527.04	157,154.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.7	งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร B								
	LG - Corporate Logo (ป้ายโลโก้ กพร.) ขนาด 450x840 มม.	1.00	Set	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00		
	MD - Main Directory (ป้ายแสดงที่อยู่ชั้นของหน่วยงาน) ขนาด 550x2500 มม.	1.00	Set	20,900.00	20,900.00	-	20,900.00		
	FD- Floor Directory (ป้ายแสดงหน่วยงานภายในชั้น) ขนาด 550x2200 มม.	7.00	Set	17,575.00	123,025.00	-	123,025.00		
	FX - Fire Exit Plan (ป้ายแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ) ขนาด 550x2200 มม.	7.00	Set	17,575.00	123,025.00	-	123,025.00		
	AN - Area Name (ป้ายตั้งโต๊ะ) ขนาด250x600 มม.	2.00	Set	2,660.00	5,320.00	-	5,320.00		
	RN-Room Name (ป้ายหน้าห้อง) ขนาด 400x3000 มม.	10.00	Set	14,725.00	147,250.00	-	147,250.00		
	MR-Meeting Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 1) ขนาด 250x550 มม.	9.00	Set	5,225.00	47,025.00	-	47,025.00		
	FC-Focus Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 2) ขนาด 250x550 มม.	3.00	Set	5,225.00	15,675.00	-	15,675.00		
	DC-Discussion Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 3) ขนาด 250x550 มม.	1.00	Set	5,225.00	5,225.00	-	5,225.00		
	IO-Individual O (ป้ายห้องส่วนตัวเลขาธิการ) ขนาด 250x5500 มม.	21.00	Set	5,225.00	109,725.00	-	109,725.00		
	MN-Mailbox Number (ป้ายลำดับกล่องจดหมาย) ขนาด 30x70 มม.	1.00	Set	475.00	475.00	-	475.00		
	BH1 - Communication Room (ป้ายห้องสื่อสาร) ขนาด 150x250 มม.	-	Set	1,425.00	-	-	-		
	BH2 - Electrical Room (ป้ายห้องไฟฟ้า) ขนาด 150x250 มม.	4.00	Set	1,425.00	5,700.00	-	5,700.00		
	BH3 - Fireman Service (ป้ายห้องดับเพลิง) ขนาด 150x250 มม.	4.00	Set	1,425.00	5,700.00	-	5,700.00		
	BH4 - Janitor Room (ป้ายห้องแม่บ้าน) ขนาด 150x250 มม.	3.00	Set	1,425.00	4,275.00	-	4,275.00		
	BH5 - Pantry Room (ป้ายห้องครัว) ขนาด 150x250 มม.	1.00	Set	1,425.00	1,425.00	-	1,425.00		
	BH6 - Utility Room (ป้ายห้องอเนกประสงค์) ขนาด 150x250 มม.	7.00	Set	1,425.00	9,975.00	-	9,975.00		
	BH7 - Storage Room (ป้ายห้องเก็บของ) ขนาด 150x250 มม.	4.00	Set	1,425.00	5,700.00	-	5,700.00		
	BH8 - Control Room (ป้ายห้องควบคุม) ขนาด 150x250 มม.	1.00	Set	1,425.00	1,425.00	-	1,425.00		
	BH9 - AHU Room (ป้ายห้องควบคุม AHU) ขนาด 150x250 มม.	1.00	Set	1,425.00	1,425.00	-	1,425.00		

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	RD-Restroom Directory (ป้ายบอกทางห้องน้ำ) ขนาด 200x400 มม.	8.00	Set	2,375.00	19,000.00		-	19,000.00	
	RR-Unisex Restroom (ป้ายห้องน้ำรวม) ขนาด 200x200 มม.	-	Set	1,900.00	-		-	-	
	RR-M Male Resroom (ป้ายห้องน้ำชาย) ขนาด 200x200 มม.	8.00	Set	1,900.00	15,200.00		-	15,200.00	
	RR-F Female Restroom (ป้ายห้องน้ำหญิง) ขนาด 200x200 มม.	8.00	Set	1,900.00	15,200.00		-	15,200.00	
	RR-D Disabled Restroom (ป้ายห้องน้ำคนพิการ) ขนาด 200x200 มม.	8.00	Set	1,900.00	15,200.00		-	15,200.00	
	SA-Sticker Decoration (Type A) (ฟิล์มกระจก แบบ A) ขนาด 600x3000 มม.	-	Set	3,420.00	-		-	-	
	SB-Sticker Decoration (Type B) (ฟิล์มกระจก แบบ B) ขนาด 600x3000 มม.	17.00	Set	8,550.00	145,350.00		-	145,350.00	
	SC-Sticker Decoration (Type C) (ฟิล์มกระจก แบบ C) ขนาด 600x3000 มม.	21.00	Set	17,100.00	359,100.00		-	359,100.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร B				1,213,720.00		-	1,213,720.00	
	Basement B1-B2								
	FD- Floor Directory (ป้ายแสดงหน่วยงานภายในชั้น) ขนาด 550x2200 มม.	4.00	Set	18,500.00	74,000.00		-	74,000.00	
	FX - Fire Exit Plan (ป้ายแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ) ขนาด 550x2200 มม.	4.00	Set	18,500.00	74,000.00		-	74,000.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ Basement B1 B2				148,000.00		-	148,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1.8	งานระบบแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device								
	โครงสร้างแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Deviceพร้อมติดตั้ง								
	เหล็กกล่อง 300x150x4.5 มม.	27,793.00	กก.	24.81	689,652.61	10.00	277,930.00	967,582.61	
	เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.	2,879.00	กก.	24.81	71,439.21	10.00	28,790.00	100,229.21	
	เหล็กกล่อง 250x150x4.5 มม.	2,059.00	กก.	24.81	51,091.81	10.00	20,590.00	71,681.81	
	เหล็กกล่อง 150x150x3 มม.	10,796.00	กก.	24.81	267,890.82	10.00	107,960.00	375,850.82	
	เหล็ก WF 250x175x44.1 kg./m.	44,353.00	กก.	35.30	1,565,660.90	10.00	443,530.00	2,009,190.90	
	เหล็ก WF 250x125x29.6 kg./m.	6,327.00	กก.	35.30	223,343.10	10.00	63,270.00	286,613.10	
	เหล็ก I beam 200x100x26 kg./m.	60.00	กก.	35.30	2,118.00	12.00	720.00	2,838.00	
	Flatbar 1 1/4" หนา 6 มม.	1,804.00	กก.	35.30	63,681.20	12.00	21,648.00	85,329.20	
	เหล็กเพลทหนา 10 มม. (ขึ้น)	851.00	ขึ้น	250.00	212,750.00	50.00	42,550.00	255,300.00	
	ทำสี POWDER COAT สีบลอนด์	3,007.00	ตร.ม.	350.00	1,052,450.00	-	-	1,052,450.00	รวมค่าแรง
	งานสถาปัตยกรรมแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Deviceพร้อมติดตั้ง						-	-	
	- FAÇADE 1 แผงระแนง Aluminium Extrusion Size 50x200 mm. @400 mm. ระบบสี	729.00	ตร.ม.	9,400.00	6,852,600.00	-	-	6,852,600.00	
	- ผนัง Aluminium Composite Knauf 405(FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	324.00	ตร.ม.	4,000.00	1,296,000.00	-	-	1,296,000.00	
	- Border Aluminium Composite Knauf 405(FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic) (คิดพื้นที่ตาม Surface Border) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,701.00	ตร.ม.	4,200.00	7,144,200.00	-	-	7,144,200.00	
	- ผนัง Aluminium Solid Sheet Perforated 2 mm.thk. (Perforated Open area ไม่เกิน 30%) (สรุปรูปแบบรูเจาะภายหลัง) ระบบสี Powder Coating สี MT-0203 (Champagne) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	340.00	ตร.ม.	7,500.00	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม


พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Façade เหล็กสาน ขนาด 50x50 mm. ระบบสี Powder Coating สี MT-0203 (Champagne) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	259.00	ตร.ม.	5,150.00	1,333,850.00	-	-	1,333,850.00	
	- Façade ระแนงเหล็ก ขนาด 50x50 @400 mm. ระบบสี Powder Coating สี MT-0203 (Champagne) ติดตั้งตาม	502.00	ตร.ม.	3,500.00	1,757,000.00	-	-	1,757,000.00	
	- ป้ายตราสัญลักษณ์ พร้อมตัวอักษร "กพร"	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	
	รวมงานระบบแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading				25,233,727.65		1,036,988.00	26,270,715.65	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)			
	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน			
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร			
เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ก.พ.ร.			
แบบเลขที่	IN.O.O.01-IN.SE.07.03			
แบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวน	63	แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	65,961,053.48	4,617,273.74	70,578,327.22	
	เงื่อนไขการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				70,578,327.22	




(นางสาวสุรังลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก




(กิตติภัทร ตีกदान)

กรรมการ




(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ



(นายมาโนชชัย ศรีสุรินทร์)

กรรมการ



(นายสุภาวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)

กรรมการ



(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ



(นายกตพณ ชุศรี)

กรรมการ




(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ



(นายประสิทธิ์ หมัดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ




(นางสวานันทน์ กัส บัญญวีร์วิช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ




(นายเอกฤทธิ์ อัมพันธ์)

กรรมการ




(นายเสฐธา ศาสนนันท์)

กรรมการ



(นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส)

กรรมการ




(นายนลิน นิลฝั่ง)

กรรมการ



(นายวัชรชัย วิสุทธิสมजार)

กรรมการและเลขานุการ



(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร A								
4.1.1.1	- อาคาร A ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน		รวม					273,467.80	
4.1.1.2	- อาคาร A ชั้น 2 พื้นที่สำนักงาน		รวม					1,505,715.00	
4.1.1.3	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ		รวม					289,170.00	
4.1.1.4	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง		รวม					729,900.00	
4.1.1.5	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเตรียมอาหาร		รวม					13,800.00	
4.1.1.6	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 24,22 ที่นั่ง		รวม					1,397,266.00	
4.1.1.7	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานเลขานุการ		รวม					813,417.00	
4.1.1.8	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง		รวม					123,196.00	
4.1.1.9	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง		รวม					723,717.00	
4.1.1.10	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 1		รวม					231,210.00	
4.1.1.11	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 2		รวม					231,210.00	
4.1.1.12	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วยรองเลขานุการ		รวม					124,102.80	
4.1.1.13	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 3		รวม					183,510.00	
4.1.1.14	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 4		รวม					231,210.00	
4.1.1.15	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วย		รวม					132,357.60	
4.1.1.16	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง		รวม					502,290.00	
4.1.1.17	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง		รวม					428,580.00	
4.1.1.18	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง		รวม					411,120.00	
4.1.1.19	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่ปรึกษา 1-4		รวม					253,440.00	
4.1.1.20	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่เตรียมอาหาร		รวม					149,220.00	
4.1.1.21	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 87 ที่นั่ง		รวม					908,550.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1.22	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ		รวม					125,460.00	
4.1.1.23	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วย		รวม					263,876.40	
4.1.1.24	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 10 ที่นั่ง		รวม					189,270.00	
4.1.1.25	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 28 ที่นั่ง		รวม					305,820.00	
4.1.1.26	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องเลขาธิการ		รวม					186,660.00	
4.1.1.27	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม		รวม					131,490.00	
4.1.1.28	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ติดต่อ		รวม					166,500.00	
4.1.1.29	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องเตรียมอาหาร		รวม					31,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							11,057,025.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ครุภัณฑ์จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์								
1.4.1.1	อาคาร A ชั้น 1								
	- อาคาร A ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน								
1WS1	ชุดโต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 740x750x1500 (ราคารวม SCREEN , กั้นโป๊ แล้ว)	6.00	ชุด	12,133.80	72,802.80	-		72,802.80	
1WS2	ชุดโต๊ะทำงานคู่ ขนาด 740x1546x1500 (ราคารวม SCREEN,กั้นโป๊ แล้ว)	2.00	ชุด	18,225.00	36,450.00	-		36,450.00	
1WS4	ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง ขนาด W1400xL3000 มม. (ราคารวม SCREEN, กั้นโป๊แล้ว)	1.00	ชุด	46,305.00	46,305.00	-		46,305.00	
1C1	เก้าอี้เหล็กพอบสี ขนาด L500xW540xH720 (เก้าอี้โรงอาหาร)	18.00	ชุด	1,827.00	32,886.00	-		32,886.00	
1C2W	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 สีขาว	4.00	ชุด	5,229.00	20,916.00	-		20,916.00	
1C2Y	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 สีเหลือง	4.00	ชุด	5,229.00	20,916.00	-		20,916.00	
1CT10	โต๊ะ ขนาด Dia600xH520 มม. ขาเหล็กทำสี Bronze ท็อปลามิเนตลายหินอ่อน	1.00	ชุด	9,595.00	9,595.00	-		9,595.00	
1AC1	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขาสแตนเลส ทำสีโครเมียม ขนาด L770xW760xH745 มม.	3.00	ชุด	5,229.00	15,687.00	-		15,687.00	
1CT1	โต๊ะ Coffee Table ขนาด Dia900xH300 มม. ท็อปทำจากหินอ่อน สีขาว หนา 20 ซม.	1.00	ชุด	17,910.00	17,910.00	-		17,910.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน				273,467.80	-		273,467.80	
1.4.1.2	อาคาร A ชั้น 2								
	- อาคาร A ชั้น 2 พื้นที่สำนักงาน								
2T5	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH760 มม. พื้นไม้ลามิเนต โครงขาไม้จริง สี Beech พร้อมปุ่มปรับระดับฐานโต๊ะ	2.00	ชุด	12,474.00	24,948.00	-		24,948.00	
2T3	โต๊ะ ขนาด W1000xL1000xH725 มม. ไม้ Particle board หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00	-		20,250.00	
2T17	โต๊ะ ขนาด W1000xD1000xH725 มม. ท็อปโต๊ะเมลามีน Panel Plus สีขาว ขาไม้จริง	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00	-		47,700.00	
2WS8	โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง ขนาด L5400xD3120xH725 มม. ท็อปโต๊ะPanel Plus สีMaple MM325	2.00	ชุด	22,950.00	45,900.00	-		45,900.00	
2WS12	โต๊ะทำงาน C9 ขนาด L1800xD2000xH725 มม.	4.00	ชุด	40,500.00	162,000.00	-		162,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2WS5	โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ขนาด L4500xD1400xH725 มม. Panel plus สี Maple MM3325	2.00	ชุด	97,479.00	194,958.00	-	-	194,958.00	
2TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Think Pod)	1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
2WP1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1500xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Work Pod)	3.00	ชุด	16,200.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
2HD8	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว	2.00	ชุด	56,700.00	113,400.00	-	-	113,400.00	
2MT1	โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด L1800xD1000xH725 มม. สีขาว	2.00	ชุด	12,240.00	24,480.00	-	-	24,480.00	
2MT3	โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด L2000xD1000xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	2.00	ชุด	12,960.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
2MT5.1	โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด L2400xD1200xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	2.00	ชุด	36,720.00	73,440.00	-	-	73,440.00	
2MT5.2	โต๊ะประชุม 5 ที่นั่ง ขนาด L1800xD1400xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	1.00	ชุด	36,720.00	36,720.00	-	-	36,720.00	
2MT5.3	โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด L2400xD1400xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	1.00	ชุด	36,720.00	36,720.00	-	-	36,720.00	
2WS9	Workstation 9 (โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง)	1.00	ชุด	208,740.00	208,740.00	-	-	208,740.00	
2C1	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด L470xD470xH750-810 (SH43-50) มม. พร้อมอุปกรณ์	47.00	ชุด	1,827.00	85,869.00	-	-	85,869.00	
2C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม.	20.00	ชุด	5,229.00	104,580.00	-	-	104,580.00	
2C10	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L595xW625 SH470	3.00	ชุด	6,300.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
2C12	เก้าอี้พลาสติก หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L515xD615xH775 มม. SH435	16.00	ชุด	3,591.00	57,456.00	-	-	57,456.00	
2C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 SH400	4.00	ชุด	4,050.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
2ST2	เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง PU สีเทาอ่อน ขนาด L410xW410xH440 มม.	2.00	ชุด	3,370.50	6,741.00	-	-	6,741.00	
2C4	เก้าอี้4W ขนาด L470xD480 SH470 หุ้มหนัง พนักพิง PP สีขาว หรือเทียบเท่า	6.00	ชุด	7,020.00	42,120.00	-	-	42,120.00	
2C7	เก้าอี้พลาสติก ขาไม้จริงสี Beech ขนาด W595xD585xH860 มม. สีขาว	4.00	ชุด	3,024.00	12,096.00	-	-	12,096.00	
2C8	เก้าอี้พลาสติก PP ขนาด L470xD480 SH470 มม. ขาเหล็กพ่นสี Powder coat สีขาว	2.00	ชุด	2,916.00	5,832.00	-	-	5,832.00	
2ST1	เบาะนั่งสตูล ทรงกลม ขนาด D650xH650 มม. หุ้มผ้า VC Fabric	3.00	ชุด	535.00	1,605.00	-	-	1,605.00	
2HD7	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00	-	-	41,040.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2HT1	โต๊ะ STAND Meeting	1.00	ชุด	46,480.00	46,480.00	-	-	46,480.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 2 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				1,505,715.00	-	-	1,505,715.00	
1.4.1.3	อาคาร A ชั้น 3								
	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ								
3WS1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1500xD700xH725 มม. สีเทา	17.00	ชุด	12,960.00	220,320.00	-	-	220,320.00	
3C1	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด L470xD470xH750-810 (SH43-50) มม. พร้อมอุปกรณ์	17.00	ชุด	4,050.00	68,850.00	-	-	68,850.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 3 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ				289,170.00	-	-	289,170.00	
	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง								
SMC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	132.00	ชุด	4,950.00	653,400.00	-	-	653,400.00	
3MC2	เก้าอี้ประชุม (Rest Head) แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	10.00	ชุด	7,650.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 3 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง				729,900.00	-	-	729,900.00	
	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเตรียมอาหาร								
3C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	2.00	ชุด	3,150.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
CT10	โต๊ะกลาง ขนาด Dia600xH520 มม. ท็อปอลามิเนตลายอ่อน ขาเหล็กทำสีบรอนซ์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 3 ห้องเตรียมอาหาร				13,800.00	-	-	13,800.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 3				1,032,870.00	-	-	1,032,870.00	
1.4.1.4	อาคาร A ชั้น 4								
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 24,22 ที่นั่ง								
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	63.00	ชุด	4,950.00	311,850.00	-	-	311,850.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	5,206.00	15,618.00	-	-	15,618.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4MT12	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค 69A	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00	-	-	41,040.00	
4MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม. สีขาว ท็อปPanel Plus สีโอ๊ค69A	2.00	ชุด	46,620.00	93,240.00	-	-	93,240.00	
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	82.00	ชุด	8,419.00	690,358.00	-	-	690,358.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม พนักพิงสูง(Headrest) ขนาด W68xD60xH117-129 ซม. เบาะหนังหุ้มผ้า เฟรมสีขาว	4.00	ชุด	7,650.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
4MT12	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค 69A	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00	-	-	46,620.00	
4MT10	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง พร้อมกล่องไฟ ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค 69A	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00	-	-	46,620.00	
4TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Think Pod)	1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
4WS3	โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ขนาด L1200xD1000xH725 มม. ผิวPanel Plus สี Maple MM325	2.00	ชุด	12,960.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
4C4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	6.00	ชุด	7,650.00	45,900.00	-	-	45,900.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 21 ที่นั่ง				1,397,266.00		-	1,397,266.00	
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานเลขาธิการ								
4C10	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L595xW625 มม. SH470 ขาไม้จริง สี Beech	2.00	ชุด	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
4C11	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L515xW460xH805 SH460 ขาไม้จริง สี Beech	2.00	ชุด	1,251.00	2,502.00	-	-	2,502.00	
4ST2	เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง PU สีเทา/สีเขียวอ่อน ขนาด L410xW410xH440 มม.	3.00	ชุด	3,371.00	10,113.00	-	-	10,113.00	
4T5	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH750 มม. พื้นโต๊ะPanel Plus สีขาว	3.00	ชุด	12,474.00	37,422.00	-	-	37,422.00	
4HD1	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว โครงขาสี Mustard	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00	-	-	41,040.00	
4HD9	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L3600xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00	-	-	82,080.00	
4C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	32.00	ชุด	3,150.00	100,800.00	-	-	100,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	19.00	ชุด	4,050.00	76,950.00	-	-	76,950.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	5,206.00	5,206.00	-	-	5,206.00	
4MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม. สีขาว ท็อปPanel Plus สีไอศ69A	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00	-	-	41,040.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง				-	-	-	123,196.00	
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				-	-	-		
4WS15	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1700xD800xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานาเนล พลาสติก สีไอศ 69A โครงขาอลูมิเนียมอัลลอย ชูบโครเมียม	10.00	ชุด	20,412.00	204,120.00	-	-	204,120.00	
4WS16	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1200xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานาเนล พลาสติก สีเทา โครงขา อลูมิเนียม ทำสีPowder Coating	6.00	ชุด	20,412.00	122,472.00	-	-	122,472.00	
4C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	5.00	ชุด	5,229.00	26,145.00	-	-	26,145.00	
4C15	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD595xH860 มม. หุ้มผ้า Acacia ขาอลูมิเนียม ปัดเงา	32.00	ชุด	4,050.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
4T9	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานาเนล พลาสติก สีเทา โครงขาเหล็กแป้น ฐานกลม พ่นสี Powder Coat	6.00	ชุด	17,730.00	106,380.00	-	-	106,380.00	
4C14	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. หุ้มผ้า VC Fabric ขาอลูมิเนียม ปัดเงา	12.00	ชุด	11,250.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				-	-	-	723,717.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4				3,057,596.00	-	-	3,057,596.00	
1.4.1.5	อาคาร A ชั้น 5								
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 1								
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชูบ โครเมียม	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
5C17	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. หุ้มผ้า Acacia โครงขาอลูมิเนียม มีล้อ	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00	-	-	47,700.00	
5C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
5WS1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1500xD700xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพาเนล พัลส์ สีเทา โครงขาทรงสี่เหลี่ยม รูปแบบตัว U-Shape สีขาว	6.00	ชุด	12,133.80	72,802.80	-	-	72,802.80		
5C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 ทุ่มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีขาว	6.00	ชุด	4,950.00	29,700.00	-	-	29,700.00		
5C14	เก้าอี้ ขนาด W620xD630xH830 มม. PU Foam ทุ่มผ้า VC Fabric โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	4.00	ชุด	5,400.00	21,600.00	-	-	21,600.00		
รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วยรองเลขาธิการ								124,102.80	-	124,102.80
- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 3										
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชุบโครเมียม	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00		
5C3	เก้าอี้ทุ่มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00		
5AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. ทุ่มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	18,720.00	37,440.00	-	-	37,440.00		
5CT7	โต๊ะ Coffee Table ขนาด W1400xD600xH360 มม. หินอ่อน หนา 20 ซม. สีขาว ปลายน้ำตาลทอง เจียรขอบมน ขาไม้จริง สีดำ	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00		
5SF3	เก้าอี้โซฟา ขนาด D880xW2000xH770 ที่นั่งสูง 450 มม. ทุ่มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	28,980.00	28,980.00	-	-	28,980.00		
5STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำ หนา 20 มม. ขาสี่เหลี่ยม อบสี Powder Coat สีดำ	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00	-	-	14,040.00		
รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 3								183,510.00	-	183,510.00
- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 4										
5C3	เก้าอี้ทุ่มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00		
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชุบโครเมียม	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00		

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5C17	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. วัสดุ Acacia โครงขาอลูมิเนียม มีล้อ	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00		-	47,700.00	
5AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. วัสดุ VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	18,720.00	37,440.00		-	37,440.00	
5CT7	โต๊ะ Coffee Table ขนาด W1400xD600xH360 มม. หินอ่อน หนา 20 ซม. สีขาว ลายน้ำตาลทอง เจียรขอบมน ขาไม้จริง สีดำ	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
5SF3	เก้าอี้โซฟา ขนาด D880xW2000xH770 ที่นั่งสูง 450 มม. วัสดุ VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	28,980.00	28,980.00		-	28,980.00	
5STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำ หนา 20 มม. ขาเหล็ก อบสี Powder Coat สีดำ	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00		-	14,040.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 4				231,210.00		-	231,210.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วย								
5WS1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1500xD700xH725 มม. วัสดุไม้เคลือบเมลามีนพานเนล พลาสติก สีเทา โครงขา ทรงสี่เหลี่ยม รูปแบบตัว U-Shape สีขาว	2.00	ชุด	12,133.80	24,267.60		-	24,267.60	
5WS2	โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ขนาด L3000xD700xH725 มม. วัสดุ PVC หนา 2 มม. สีเทา	2.00	ชุด	18,225.00	36,450.00		-	36,450.00	
5C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 วัสดุ VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีขาว	4.00	ชุด	4,950.00	19,800.00		-	19,800.00	
5C14	เก้าอี้ ขนาด W620xD630xH830 มม. PU Foam วัสดุ VC Fabric โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00		-	10,800.00	
5MT9	โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด L5000xD1400xH725 มม. วัสดุไม้อัลลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงขาอลูมิเนียม สี ขาว	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วย				132,357.60		-	132,357.60	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง								
5MT7	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L3600xD1200xH725 มม. วัสดุไม้อัลลามิเนต สีโอ๊ค	3.00	ชุด	31,500.00	94,500.00		-	94,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5MC3	เก้าอี้ประชุม (Rest Head) แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	45.00	ชุด	7,470.00	336,150.00		-	336,150.00	
5MC4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	7,650.00	22,950.00		-	22,950.00	
5MT9	โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด L5000xD1400xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม สีขาว	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
5MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00		-	7,650.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง				502,290.00		-	502,290.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง								
5MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	38.00	ชุด	7,470.00	283,860.00		-	283,860.00	
	โต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง	1.00	ชุด	144,720.00	144,720.00		-	144,720.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง				428,580.00		-	428,580.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง								
5MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	42.00	ชุด	7,470.00	313,740.00		-	313,740.00	
5MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	7,650.00	15,300.00		-	15,300.00	
5MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง				411,120.00		-	411,120.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่ปรึกษา 1-4								
5WS17	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD2000xH725 มม. ไม้ผิวลามิเนต ผิวพอร์เมก้า สีธรรมชาติ	4.00	ชุด	18,180.00	72,720.00		-	72,720.00	
5C4	เก้าอี้ ขนาด L470xD480 มม. SH470 พนักพิงพลาสติก สีขาว หุ้มหนัง PU โครงไม้ขาจริง สี Beech wood	4.00	ชุด	8,100.00	32,400.00		-	32,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5C15	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD595xH860 มม. วัสดุ Acacia โครงขาอลูมิเนียม ปัดเงา	8.00	ชุด	4,050.00	32,400.00		-	32,400.00	
5T9	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH725 มม. พื้นไม้เมลามีน โครงเหล็กเป็นฐานกลม ฟันอบสี Powder Coat	4.00	ชุด	17,730.00	70,920.00		-	70,920.00	
5C14	เก้าอี้ ขนาด W620xD630xH830 มม. PU Foam วัสดุ VC Fabric โครงขาอลูมิเนียม ปัดเงา	4.00	ชุด	11,250.00	45,000.00		-	45,000.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องที่ปรึกษา 1-4				253,440.00		-	253,440.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่เตรียมอาหาร								
5C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดยาขึ้นรูปใรร้อยต่อ	4.00	ชุด	3,150.00	12,600.00		-	12,600.00	
5BS2	เก้าอี้ L480xW455xH920 มม. SH675 วัสดุเหล็ก ฟันอบสี Powder Coat สีขาว	4.00	ชุด	2,160.00	8,640.00		-	8,640.00	
5WP1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1500xH1350-1500 มม. วัสดุไม้เคลือบเมลามีนพานเนล พลาสติก สีขาว (Work Pod)	2.00	ชุด	16,200.00	32,400.00		-	32,400.00	
5MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม. วัสดุไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงขาอลูมิเนียม สีขาว	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
5T13	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1400xL600xH1000 มม. พื้นไม้เมลามีน สีดำ โครงขาเหล็กเป็นฐานกลม ฟันอบสี Powder Coat	2.00	ชุด	6,750.00	13,500.00		-	13,500.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องที่เตรียมอาหาร				149,220.00		-	149,220.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 5				2,878,250.40		-	2,878,250.40	
1.4.1.6	อาคาร A ชั้น 6								
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 87 ที่นั่ง								
	โต๊ะประชุม ขนาด 28 ที่นั่ง	1.00	ชุด	144,720.00	144,720.00		-	144,720.00	
6TR4	โต๊ะประชุมยาว สำหรับ 14 ที่นั่ง	2.00	ชุด	56,700.00	113,400.00		-	113,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	84.00	ชุด	7,470.00	627,480.00	-	-	627,480.00	
6MC4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	7,650.00	22,950.00	-	-	22,950.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 87 ที่นั่ง				908,550.00			908,550.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ								
6WS18	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2200xD800xH725 มม. พื้นผิวลามิเนต สีตามระบุ	1.00	ชุด	18,180.00	18,180.00	-	-	18,180.00	
6C4	เก้าอี้ C9 แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
6C16	เก้าอี้ ขนาด W620xD595xH860 มม. PU Foam หุ้มผ้าไร้ไรฝุ่น ขาอลูมิเนียมปิดเงา	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00	-	-	7,020.00	
6AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก พ่นสี Powder Coat สีขาว	4.00	ชุด	18,720.00	74,880.00	-	-	74,880.00	
6CT5	โต๊ะกลาง ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1200xD600xH400 มม. ท็อปหินอ่อนหนา 20 มม. เจียรขอบมน โดยรอบ สีขาว	1.00	ชุด	17,730.00	17,730.00	-	-	17,730.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ				125,460.00			125,460.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วย								
6WS1	ชุดโต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 740x750x1500 (ราคารวม SCREEN , กั้นโป๊ แล้ว)	3.00	ชุด	12,133.80	36,401.40	-	-	36,401.40	
6WS2	ชุดโต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ขนาด L3000xD700xH725 (ราคารวม SCREEN , กั้นโป๊ แล้ว)	5.00	ชุด	18,225.00	91,125.00	-	-	91,125.00	
6C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีขาว	13.00	ชุด	4,050.00	52,650.00	-	-	52,650.00	
6C14	เก้าอี้ PU Foam หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด W620xD630xH830 มม. โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	6.00	ชุด	11,250.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
6CT6	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia800xH550 มม. หินอ่อน สีขาว หนา 20 ซม. โครงขาเหล็ก สีChrome	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วย				263,876.40			263,876.40	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 10 ที่นั่ง								
6MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	15.00	ชุด	7,470.00	112,050.00	-	-	112,050.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6C1	เก้าอี้ลือหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 ทุ่มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีขาว	19.00	ชุด	4,050.00	76,950.00		-	76,950.00	
6TR2	ชุดโต๊ะทำงาน ห้องปฏิบัติการ ขนาด L1500xD750xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม ขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีขาว มีล้อ พร้อมติดตั้งที่ล้อคล้อ	3.00	ชุด	18,180.00	54,540.00		-	54,540.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม				131,490.00		-	131,490.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ติดต่อ								
6CT9	โต๊ะกลางโซฟา ขนาด W1200xD1200xH360 มม. ท็อปปลายหินอ่อน หนา 20 มม. สีขาวลายน้ำตาลทอง เจริยชอบมน	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
6AC8	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. โครงไม้บุด้วย PU Foam ทุ่มผ้า Acacia	4.00	ชุด	18,720.00	74,880.00		-	74,880.00	
6STB2	โต๊ะเอนกประสงค์ทรงกลม ขนาด Dia700xH520 มม. ท็อปหินอ่อน สีขาว หนา 20 มม. เจริยชอบมน	2.00	ชุด	6,750.00	13,500.00		-	13,500.00	
6SF5	เก้าอี้โซฟา ขนาด W2500xD990xH840 SH440 ทุ่มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00		-	46,620.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ติดต่อ				166,500.00		-	166,500.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องเตรียมอาหาร								
6C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ซีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	5.00	ชุด	3,150.00	15,750.00		-	15,750.00	
6T10	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม 4 ที่นั่ง ขนาด L1400xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	1.00	ชุด	15,750.00	15,750.00		-	15,750.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องเตรียมอาหาร				31,500.00		-	31,500.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 6				2,309,126.40		-	2,309,126.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร B								
4.1.2.1	- อาคาร B ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ CANTEEN		รวม					2,032,704.00	
4.1.2.2	- อาคาร B ชั้น 1 โถงรับรอง		รวม					67,068.00	
4.1.2.3	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่โรงอาหาร (CANTEEN)		รวม					887,293.00	
4.1.2.4	- อาคาร B ชั้น 2 ห้องพักชายหญิง		รวม					30,276.00	
4.1.2.5	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่เลี้ยงเด็ก,พื้นที่พยาบาล		รวม					67,015.80	
4.1.2.6	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ FITNESS		รวม					75,150.00	
4.1.2.7	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ CO-Working		รวม					719,336.00	
4.1.2.8	- อาคาร B ชั้น 2 โถงรับรอง		รวม					167,220.00	
4.1.2.9	- อาคาร B ชั้น 3 พื้นที่สำนักงาน		รวม					4,639,235.00	
4.1.2.10	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม 6 ที่นั่ง		รวม					238,203.00	
4.1.2.11	- อาคาร B ชั้น 3 ห้อง Coffee Corner		รวม					117,505.00	
4.1.2.12	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม VC/ 25 ที่นั่ง		รวม					1,707,593.00	
4.1.2.13	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้เชี่ยวชาญ 1-20/ห้องรับประทานอาหาร		รวม					1,553,070.00	
4.1.2.14	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องสารบรรณ		รวม					106,077.00	
4.1.2.15	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องการเงิน		รวม					469,267.00	
4.1.2.16	- อาคาร B ชั้น 4 โถงทางเดิน/Work Shop		รวม					999,760.00	
4.1.2.17	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุม		รวม					1,002,505.00	
4.1.2.18	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้อำนวยการ		รวม					254,213.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.19	- อาคาร B ชั้น 4 สำนักงาน		รวม					98,730.00	
4.1.2.20	- อาคาร B ชั้น 5 ห้องประชุมใหญ่ 500 ที่นั่ง		รวม					2,170,800.00	
4.1.2.21	- เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (งานภูมิทัศน์)		รวม					278,640.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							17,681,660.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ครุภัณฑ์จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์								
	อาคาร B ชั้น 1								
4.1.2.1	- อาคาร B ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ CANTEEN								
1T10	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม 4 ที่นั่ง ขนาด L1400xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	29.00	ชุด	15,750.00	456,750.00		-	456,750.00	
1T11	โต๊ะทรงกลม ขายื่นเดี่ยว ขนาด Dia100xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีขาว โครงขาเหล็ก พ่นสี Powder Coat	22.00	ชุด	6,750.00	148,500.00		-	148,500.00	
1T12	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1400xL600xH1000 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็ก หนา 0.80 มม.	9.00	ชุด	23,850.00	214,650.00		-	214,650.00	
1T13	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ฐานแป้นกลม ขาเดี่ยว ขนาด W1400xL600xH1000 มม. ท็อปเมลามีน สีดำ	17.00	ชุด	6,750.00	114,750.00		-	114,750.00	
1T14	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขาเดี่ยว ขนาด W700xL700xH720 มม. ท็อปเมลามีน โครงเหล็ก ฐานสี่เหลี่ยม พ่นสี Powder Coat	8.00	ชุด	6,750.00	54,000.00		-	54,000.00	
1T15	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W900xL900xH720 มม. ท็อปเมลามีนลายหินอ่อน โครงเหล็ก ฐานสี่เหลี่ยม พ่นสี Powder Coat	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
1T16	โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด W1800xL900xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีดำ ขาทรงสี่เหลี่ยม U-Shape	4.00	ชุด	22,500.00	90,000.00		-	90,000.00	
1C19	เก้าอี้ พนักพิง เหล็ก ที่นั่ง เหล็ก ขา เหล็ก	258.00	ชุด	1,701.00	438,858.00		-	438,858.00	
1C20	โต๊ะสี่เหลี่ยมขาเดี่ยว ขนาด W1000xD1000xH725 มม. ท็อปลามิเนต โครงขาทำสี Chrome	34.00	ชุด	12,350.00	419,900.00		-	419,900.00	
1BS3	WINNIE STOOL BAR,BLUE Size490x495x1000 (เก้าอี้บาร์สีน้ำเงิน)	34.00	ชุด	1,744.00	59,296.00		-	59,296.00	
	รวม อาคาร B ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ CANTEEN				2,032,704.00		-	2,032,704.00	
4.1.2.2	- อาคาร B ชั้น 1 โถงรับรอง								
1C1	เก้าอี้ ขนาด L500xW540xH720 มม. เหล็กพ่นอบสี Powder Coat สีดำ	3.00	ชุด	1,701.00	5,103.00		-	5,103.00	
1CT1	โต๊ะกลาง ขนาด Dia900xH300 มม. ท็อปหินอ่อน สีขาว หนา 20 มม. ขาเหล็กทำสี	2.00	ชุด	17,910.00	35,820.00		-	35,820.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1AC1	เก้าอี้ ขนาด L770xW760xH745 มม. หุ้มผ้าไรโรฝุ่น โครงขาสแตนเลส ทำสีโครเมียม	5.00	ชุด	5,229.00	26,145.00	-	-	26,145.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 1 โถงรับรอง				67,068.00		-	67,068.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 1				2,099,772.00		-	2,099,772.00	
								-	
	อาคาร B ชั้น 2								
4.1.2.3	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่โรงอาหาร (CANTEEN)								
2T10	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม 4 ที่นั่ง ขนาด L1400xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	12.00	ชุด	15,750.00	189,000.00	-	-	189,000.00	
2T12	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด L2100xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	16.00	ชุด	16,650.00	266,400.00	-	-	266,400.00	
2C19	เก้าอี้ ขนาด L500xW540xH720 มม. เหล็กพ่นอบสี Powder Coat สีดำ	160.00	ชุด	1,701.00	272,160.00	-	-	272,160.00	
2T13	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ฐานแป้นกลม ขาเดี่ยว ขนาด W1400xL600xH1000 มม. ท็อปเมลามีน สีดำ	10.00	ชุด	6,750.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
2BS3	เก้าอี้บาร์สีน้ำเงิน Size490x495x1000 มม. PU Foam หุ้มผ้า F130 คาร์บอน	22.00	ชุด	1,744.00	38,368.00	-	-	38,368.00	
2LC1	ตู้เก็บไฟล์ ขนาด A4 สูง 2 ชั้น พร้อมปรับระดับด้านใน	3.00	ชุด	17,955.00	53,865.00	-	-	53,865.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่โรงอาหาร (CANTEEN)				887,293.00		-	887,293.00	
4.1.2.4	- อาคาร B ชั้น 2 ห้องพักชาย,หญิง								
2C7	เก้าอี้พลาสติก ขาไม้จริงสี Beech ขนาด W595xD585xH860 มม. สีขาว	4.00	ชุด	3,024.00	12,096.00	-	-	12,096.00	
2CT3	โต๊ะกลาง ขนาด Dia1000xH300 มม. ท็อปโต๊ะหินอ่อน หนา 20 มม. เจียรขอบมน	2.00	ชุด	9,090.00	18,180.00	-	-	18,180.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 ห้องพักชาย,หญิง				30,276.00		-	30,276.00	
4.1.2.5	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่เลี้ยงเด็ก,พื้นที่พยาบาล								
2WS1.1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1300xD750xH725 มม.	1.00	ชุด	12,133.80	12,133.80	-	-	12,133.80	
2C1	เก้าอี้ครึ่งวงกลม ขนาด W515xD615xH775 มม. หุ้มผ้าไรโรฝุ่น พร้อมติดตั้งล้อเลื่อน	4.00	ชุด	1,827.00	7,308.00	-	-	7,308.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2T2	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia800xH450 มม. ท็อปไม้เมลามีน สีขาว ขาไม้จริง สีBeech พร้อมปั๊มปรับระดับฐานโต๊ะ	2.00	ชุด	8,100.00	16,200.00		-	16,200.00	
2C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ สีแดง	6.00	ชุด	5,229.00	31,374.00		-	31,374.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่เลี้ยงเด็ก,พื้นที่พยาบาล				67,015.80		-	67,015.80	
4.1.2.6	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ FITNESS								
2T4	โต๊ะทรงกลมขาเดี่ยว ขนาด Dia1000xH725 มม. ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน เจียรขอบ สีขาว	1.00	ชุด	6,750.00	6,750.00		-	6,750.00	
2ST4	เก้าอี้เบาะทรงกลม ขนาด D630xH450 มม. หุ้มผ้าสีแดง/สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	4,230.00	4,230.00		-	4,230.00	
2C5	เก้าอี้ ขนาด W595xD585xH860 มม. หุ้มผ้าไรฝุ่น ขาเหล็ก ทำสี Chrome	4.00	ชุด	11,250.00	45,000.00		-	45,000.00	
2BN2	ม้านั่งเบาะหนัง ขนาด W1400xD420xH440 มม. หุ้มหนังPU โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	6,210.00	6,210.00		-	6,210.00	
2BN3	ม้านั่งเบาะหนัง ขนาด W1600xD420xH440 มม. หุ้มหนังPU สีPeony โครงขาเหล็ก	2.00	ชุด	6,480.00	12,960.00		-	12,960.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ FITNESS				75,150.00		-	75,150.00	
4.1.2.7	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ CO-Working								
2T3	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1000xL1000xH725 มม. พื้นไม้Particle Board หนา 25 มม. เจียรขอบมน สีขาว	4.00	ชุด	6,750.00	27,000.00		-	27,000.00	
2ST1	เบาะนั่งสตูล ทรงกลม ขนาด D650xH650 มม. หุ้มผ้า VC Fabric	2.00	ชุด	535.00	1,070.00		-	1,070.00	
2TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Think Pod)	2.00	ชุด	49,500.00	99,000.00		-	99,000.00	
2C1	เก้าอี้ครึ่งวงกลม ขนาด W515xD615xH775 มม. หุ้มผ้าไรฝุ่น พร้อมติดตั้งล้อเลื่อน	43.00	ชุด	1,827.00	78,561.00		-	78,561.00	
2C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ สีแดง	15.00	ชุด	5,229.00	78,435.00		-	78,435.00	
2C3	เก้าอี้ ขนาด W620xD590xH770 SH400 หุ้มผ้าไรฝุ่น ขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีเขียว	8.00	ชุด	4,050.00	32,400.00		-	32,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2C5	เก้าอี้ ขนาด W595xD585xH860 มม. หุ้มผ้าไรฝุ่น ขาเหล็ก ทำสี Chrome	6.00	ชุด	11,250.00	67,500.00		-	67,500.00	
2HD1Y	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
2LC10	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกระถางต้นไม้ ขนาด L4350xD400XH1050 มม. ผิวเมลามีน สี Maple MM325	1.00	ชุด	33,300.00	33,300.00		-	33,300.00	
2HD2	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L1400xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
2T17	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1000xL1000xH725 มม. ท็อปโต๊ะเมลามีน หนา 25 มม. ขาไม้จริง	1.00	ชุด	6,750.00	6,750.00		-	6,750.00	
2BS1	เก้าอี้ พนักพิง PP ที่นั่ง PP ขาเหล็ก	3.00	ชุด	13,300.00	39,900.00		-	39,900.00	
2LC10	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกระถางต้นไม้ ขนาด L4350xD400XH1050 มม. ผิวเมลามีน สี Maple MM325	1.00	ชุด	33,300.00	33,300.00		-	33,300.00	
2TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม	2.00	ชุด	49,500.00	99,000.00		-	99,000.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ CO-Working				719,336.00		-	719,336.00	
4.1.2.8	- อาคาร B ชั้น 2 โถงรับรอง								
2CT2	โต๊ะกลาง ขนาด Dia 1100xH420 มม. ท็อปไม้ สีขาว	2.00	ชุด	8,010.00	16,020.00		-	16,020.00	
2AC2	เก้าอี้ ขนาด L790xD840xH750 มม. เบาะหุ้มผ้าไรฝุ่น โครงขาสแตนเลสทำสีโครเมียม	6.00	ชุด	25,200.00	151,200.00		-	151,200.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 โถงรับรอง				167,220.00		-	167,220.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 2				1,946,290.80		-	1,946,290.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร B ชั้น 3								
4.1.2.9									
	- อาคาร B ชั้น 3 พื้นที่สำนักงาน								
3WS4	Workstation 4 (โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง)	1.00	Set	66,918.00	66,918.00	-	-	66,918.00	
3WS6	Workstation 6 (โต๊ะทำงาน 14 ที่นั่ง)	1.00	Set	329,679.00	329,679.00	-	-	329,679.00	
3WS8	Workstation 8 (โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง)	2.00	Set	133,855.00	267,710.00	-	-	267,710.00	
3WS12	Workstation 12 (โต๊ะทำงาน C9)	12.00	Set	32,395.00	388,740.00	-	-	388,740.00	
3HD3	Hotdesk 3 ขนาด 2400W x 1200D x 750H	6.00	Set	44,156.00	264,936.00	-	-	264,936.00	
3HD4	Hotdesk 4 ขนาด 4200W x 1400D x 750H	1.00	Set	68,771.00	68,771.00	-	-	68,771.00	
3HD6	Hotdesk 6 ขนาด 1800W x 1800D x 750H	2.00	Set	35,635.00	71,270.00	-	-	71,270.00	
3T3	โต๊ะ 3 Top ไม้ ขาเหล็ก	3.00	Set	11,400.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
3T17	โต๊ะ 17 Topเมลามีน โครงขาไม้	10.00	Set	9,975.00	99,750.00	-	-	99,750.00	
3T18	โต๊ะ 18 Topเมลามีน โครงขาไม้	2.00	Set	9,975.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
3T19	โต๊ะ 19 Topเมลามีน โครงขาไม้	1.00	Set	9,975.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
3WP1	โต๊ะ ThinkPod ขนาด 1800W x 1500D x 1350-1500H	5.00	Set	313,500.00	1,567,500.00	-	-	1,567,500.00	
3TP1	โต๊ะ ThinkPod ขนาด 1850W x 1850D x 1350-1500H	1.00	Set	332,500.00	332,500.00	-	-	332,500.00	
3C1	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด L470xD470xH750-810 (SH43-50) มม. พร้อมอุปกรณ์	61.00	Set	4,050.00	247,050.00	-	-	247,050.00	
3C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	24.00	Set	3,150.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
3C3	เก้าอี้ 3 พนักพิง หุ้มผ้า ที่นั่ง หุ้มผ้า ขา เหล็กพ่นสี	3.00	Set	9,215.00	27,645.00	-	-	27,645.00	
3C4	เก้าอี้ C9 /ผู้อำนวยากร IGP /ที่ปรึกษา กพร. /ที่ปรึกษา	12.00	Set	23,598.00	283,176.00	-	-	283,176.00	
3C7	เก้าอี้ 7 พนักพิง PP ที่นั่ง PP ขาไม้จริง	25.00	Set	3,610.00	90,250.00	-	-	90,250.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3C8	เก้าอี้ 8 พนักพิง PP ที่นั่ง PP ขาไม้จริง	14.00	Set	7,410.00	103,740.00		-	103,740.00	
3C9	เก้าอี้ 9 เก้าอี้พนักพิงใส รุ่น RANS ขนาด 56.5x54.5x78 Cm	6.00	Set	7,505.00	45,030.00		-	45,030.00	
3C11	เก้าอี้ 11 พนักพิงหุ้มผ้า ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาไม้จริง	1.00	Set	7,125.00	7,125.00		-	7,125.00	
3MC1	เก้าอี้ประชุม 1 ขนาด W670W x640D x 1121H mm.	10.00	Set	12,600.00	126,000.00		-	126,000.00	
3ST1	Stool 1 ที่นั่ง หุ้มผ้า	1.00	Set	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	
3ST2	Stool 2 ที่นั่ง หุ้มผ้า	6.00	Set	5,700.00	34,200.00		-	34,200.00	
3LC1	ตู้เก็บไฟล์ ขนาด A4 สูง 2 ชั้น พร้อมปรับระดับด้านใน	4.00	Set	17,955.00	71,820.00		-	71,820.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้อง STAFF				4,639,235.00		-	4,639,235.00	
4.1.2.10	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม 6 ที่นั่ง								
3MT5	โต๊ะประชุม 2400W x 1000D x 750H	7.00	Set	34,029.00	238,203.00		-	238,203.00	
					-		-	-	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม				238,203.00		-	238,203.00	
4.1.2.11	- อาคาร B ชั้น 3 ห้อง Coffee Corner								
3C1	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด L470xD470xH750-810 (SH43-50) มม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	Set	4,050.00	12,150.00		-	12,150.00	
3C10	เก้าอี้ 10 พนักพิงหุ้มผ้า ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาไม้จริง	2.00	Set	7,790.00	15,580.00		-	15,580.00	
3C11	เก้าอี้ 11 พนักพิงหุ้มผ้า ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาไม้จริง	1.00	Set	7,125.00	7,125.00		-	7,125.00	
3T5	โต๊ะ 5 TOP ไม้ ท็อป MDF ขาไม้ยางสีธรรมชาติ	3.00	Set	8,550.00	25,650.00		-	25,650.00	
3ST2	Stool 2 ที่นั่ง หุ้มผ้า	3.00	Set	5,700.00	17,100.00		-	17,100.00	
3BC2	Bartool 2 พนักพิง PP ที่นั่ง PP ขาเหล็ก	3.00	Set	13,300.00	39,900.00		-	39,900.00	
					-		-	-	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				117,505.00		-	117,505.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.12	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม VC/ 25 ที่นั่ง								
3MT8	โต๊ะประชุม 8 ขนาด 4500W x 1400D x 750H	4.00	Set	76,143.00	304,572.00		-	304,572.00	
3MC1	เก้าอี้ประชุม 1 ขนาด W670W x640D x 1121H mm.	96.00	Set	12,600.00	1,209,600.00		-	1,209,600.00	
3MC2	เก้าอี้ประชุม (Rest Head) แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย	8.00	Set	7,650.00	61,200.00		-	61,200.00	
3C1	เก้าอี้ STAFF	2.00	Set	11,970.00	23,940.00		-	23,940.00	
3C12	เก้าอี้ 12 พนักพิง PP ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาเหล็ก	2.00	Set	9,975.00	19,950.00		-	19,950.00	
3MT1	โต๊ะประชุม 1	1.00	Set	30,438.00	30,438.00		-	30,438.00	
3MT4	โต๊ะประชุม 4	1.00	Set	57,893.00	57,893.00		-	57,893.00	
					-		-	-	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม VC/ 25 ที่นั่ง				1,707,593.00		-	1,707,593.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 3				6,702,536.00		-	6,702,536.00	
	อาคาร B ชั้น 4								
4.1.2.13	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้สื่อข่าวชาย 1-20/ห้องรับประทานอาหาร								
4WS13	Workstation 13 (โต๊ะทำงานผู้สื่อข่าวชาย)	20.00	Set	35,825.00	716,500.00		-	716,500.00	
4C12	พนักพิง PP ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาเหล็ก	44.00	Set	9,975.00	438,900.00		-	438,900.00	
4C1	เก้าอี้ STAFF	18.00	Set	11,970.00	215,460.00		-	215,460.00	
4T13	โต๊ะ 13 Top เมลามีน โครรงขาเหล็ก	2.00	Set	16,530.00	33,060.00		-	33,060.00	
4T23	โต๊ะ 23 Top เมลามีน โครรงขาเหล็ก	2.00	Set	19,000.00	38,000.00		-	38,000.00	
4C11	เก้าอี้ 11 พนักพิงหุ้มผ้า ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาไม้จริง	8.00	Set	7,125.00	57,000.00		-	57,000.00	
4BS3	Bartool 3 พนักพิง หุ้มผ้า ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาเหล็ก	6.00	Set	9,025.00	54,150.00		-	54,150.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้อง STAFF				1,553,070.00		-	1,553,070.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.14	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องสารบรรณ								
4WS1.2	Workstation 1.2 (โต๊ะห้องสารบรรณและการเงิน)	1.00	Set	26,277.00	26,277.00	-	-	26,277.00	
4C12	พนักพิง PP ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาเหล็ก	2.00	Set	9,975.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
4C1	เก้าอี้ STAFF	5.00	Set	11,970.00	59,850.00	-	-	59,850.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุม 21 ที่นั่ง				106,077.00		-	106,077.00	
4.1.2.15	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องการเงิน								
4WS5	โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ขนาด L4500xD1400xH725 มม. ผิวไม้เคลือบ สีMaple ขาทรงสี่เหลี่ยม	1.00	Set	56,700.00	56,700.00	-	-	56,700.00	
4WS10	Workstation 10 (โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง)	1.00	Set	135,680.00	135,680.00	-	-	135,680.00	
4WP1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1500xH1350-1500 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานอล พลาสติก สีขาว	2.00	Set	16,200.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
4TR1	เก้าอี้ห้องเทรนนิ่ง1 (Workshop, ห้องปฏิบัติการ)	4.00	Set	7,790.00	31,160.00	-	-	31,160.00	
4C1	เก้าอี้ STAFF	12.00	Set	11,970.00	143,640.00	-	-	143,640.00	
4TC1	เก้าอี้ห้องเทรนนิ่ง2	9.00	Set	7,743.00	69,687.00	-	-	69,687.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุมย่อย				469,267.00		-	469,267.00	
4.1.2.16	- อาคาร B ชั้น 4 โถงทางเดิน/Work Shop								
4CT5	โต๊ะกาแฟ 5 TOP : หินอ่อน ขา Chrome	1.00	Set	37,050.00	37,050.00	-	-	37,050.00	
4ST1	Stool 1 ที่นั่ง หุ้มผ้า	3.00	Set	5,700.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
4ST2	Stool 2 ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	Set	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
4T7	โต๊ะ 7 TOP ไม้ ขาเหล็ก	2.00	Set	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
4AC5	Armchair 6	4.00	Set	12,920.00	51,680.00	-	-	51,680.00	
4AC6	Armchair 6	2.00	Set	12,920.00	25,840.00	-	-	25,840.00	
4TR1	เก้าอี้ห้องเทรนนิ่ง1 (Workshop, ห้องปฏิบัติการ)	9.00	Set	7,790.00	70,110.00	-	-	70,110.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4TC1	เก้าอี้ห้องเทรนนิ่ง2	56.00	Set	7,743.00	433,608.00		-	433,608.00	
4TR2	Training table 1(2) (ห้องปฏิบัติการ)	18.00	Set	18,554.00	333,972.00		-	333,972.00	
		-			-		-	-	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 เฟอร์นิเจอร์ ห้องฝ่าย				999,760.00			999,760.00	
4.1.2.17	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุม								
4MT16	โต๊ะประชุม 16 ขนาด 5550W x 1600D x 750H	2.00	Set	71,459.00	142,918.00		-	142,918.00	
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย	65.00	Set	8,419.00	547,235.00		-	547,235.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย	3.00	Set	5,206.00	15,618.00		-	15,618.00	
4MT5	โต๊ะประชุม 5 ขนาด 2400W x 1200D x 750H	1.00	Set	37,098.00	37,098.00		-	37,098.00	
4WS2	Workstation 2 (โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง)	1.00	Set	47,006.00	47,006.00		-	47,006.00	
4WS10	Workstation 10 (โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง)	1.00	Set	135,680.00	135,680.00		-	135,680.00	
4C1	เก้าอี้ STAFF	3.00	Set	11,970.00	35,910.00		-	35,910.00	
4MT12	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค 69A	1.00	Set	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา				1,002,505.00		-	1,002,505.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.18	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้อำนวยการ								
4CT7	โต๊ะกาแฟ 7 TOP : หินอ่อน ขา Chrome	1.00	Set	34,200.00	34,200.00		-	34,200.00	
4WS18	Workstation 18 (โต๊ะผู้ช่วยเลขาธิการ)	1.00	Set	79,743.00	79,743.00		-	79,743.00	
4AC7	Armchair 7	2.00	Set	19,000.00	38,000.00		-	38,000.00	
4SF3	โซฟา 3	1.00	Set	35,150.00	35,150.00		-	35,150.00	
4STB1	Side Table 1 TOP : หินอ่อน ขา เหล็ก	2.00	Set	19,760.00	39,520.00		-	39,520.00	
4C4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย	1.00	Set	7,650.00	7,650.00		-	7,650.00	
4C12	พนักพิง PP ที่นั่ง หุ้มผ้า ขาเหล็ก	2.00	Set	9,975.00	19,950.00		-	19,950.00	
					-		-	-	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้อำนวยการ				254,213.00		-	254,213.00	
4.1.2.19	- อาคาร B ชั้น 4 สำนักงาน								
4T7	โต๊ะ 7 TOP ไม้ ขาเหล็ก	1.00	Set	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00	
4AC5	Armchair 6	4.00	Set	12,920.00	51,680.00		-	51,680.00	
4C10	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L595xW625 มม. SH470 ขาไม้จริง สี Beech	4.00	Set	6,300.00	25,200.00		-	25,200.00	
4ST3	Stool 3 ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	Set	6,175.00	12,350.00		-	12,350.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องรับแขก ผอ				98,730.00		-	98,730.00	
4ST2		2.00	ชุด						
4ST1		3.00	ชุด						

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร B ชั้น 5								
STR3	เก้าอี้สำนักงาน พนักและเบาะ ที่วางแขน แบบไม่มีล้อ	536.00	ชุด	4,050.00	2,170,800.00	-	-	2,170,800.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 5				2,170,800.00	-	-	2,170,800.00	
4.1.2.21	- เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (งานภูมิทัศน์)								
	เก้าอี้ อลูมิเนียม พ่นสี Powder Coat สีเทา สานหวายเส้นแบน สีเทา เบาะควิกดรายโฟม 15 cm.	16.00	ชุด	14,040.00	224,640.00	-	-	224,640.00	แบบ LD-102
	โต๊ะกาแฟ ทึบหินอ่อน สีขาว โครงอลูมิเนียมพ่นสี Powder Coat สีเทา	6.00	ชุด	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	แบบ LD-102
	รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (งานภูมิทัศน์)				278,640.00	-	-	278,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร A								
1.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 3								
1.1.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คออลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 2								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 3								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้ค	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้ค	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 4								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 4								
1.2.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 22 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 24 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 24 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 5								
1.3.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5ห้อง VIP ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้ค้	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้ค้	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้อง VIP ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้อง VIP ห้องที่ 3								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้อง VIP ห้องที่ 4								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.5	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.6	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.7	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 6								
1.4.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 16 ที่นั่ง ชั้น 6 ห้อง VIP ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 22 ที่นั่ง ชั้น 6 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	
1.4.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม War Room ชั้น 6 ห้องที่ 1								
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอดเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	9.00	ตัว	18,620.00	167,580.00	-	-	167,580.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	280,450.00	280,450.00	-	-	280,450.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	78,400.00	78,400.00	-	-	78,400.00	
	เครื่องขยายเสียง	2.00	เครื่อง	37,800.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	ลำโพงคอลัมน์	2.00	เครื่อง	60,200.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ LAYER 3 ขนาด 24 ช่อง	1.00	เครื่อง	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าโปรแกรม	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1.4.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 87 ที่นั่ง ชั้น 6 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	2.00	เครื่อง	74,900.00	149,800.00	-	-	149,800.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	3.00	ตัว	18,620.00	55,860.00	-	-	55,860.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	56.00	ตัว	18,620.00	1,042,720.00	-	-	1,042,720.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	-	-	169,400.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	-	-	406,460.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	8.00	เครื่อง	49,000.00	392,000.00	-	-	392,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	เครื่อง	49,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	61,600.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	16.00	ตู้	8,820.00	141,120.00	-	-	141,120.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	จอรับภาพมอดเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	3.00	ตัว	39,340.00	118,020.00	-	-	118,020.00	
	วอลเพลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	68,600.00	68,600.00	-	-	68,600.00	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ POE LAYER 3 ขนาด 24 ช่อง	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าโปรแกรม	1.00	ระบบ	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	185,061.16	185,061.16	185,061.16	
2	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B								
2.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร B ชั้น 3								
2.1.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	
2.1.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 3								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 4								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร B ชั้น 4								
2.2.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 10 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ไมโครโฟนไร้สาย	1.00	ชุด	47,460.00	47,460.00	-	-	47,460.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 30 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	36,400.00	145,600.00	-	-	145,600.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร B ชั้น 5								
2.3.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม นปร 1 ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ไมโครโฟนพร้อมแท่น	1.00	ตัว	25,340.00	25,340.00	-	-	25,340.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,040.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย	2.00	ชุด	38,925.00	77,850.00	-	-	77,850.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	120,400.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	-	-	406,460.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	-	-	169,400.00	
	ลำโพง คอลัมน์ เซอร์เฟส	2.00	ตู้	61,600.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	12.00	ตัว	8,820.00	105,840.00	-	-	105,840.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	วอลเฟลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	ระบบควบคุม								
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	เครื่อง	49,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	2.00	เครื่อง	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย layer3 24 port	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	13,300.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอร์รับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ผู้จัดเก็บอุปกรณ์	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	
2.3.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม นปร 2 ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ไมโครโฟนพร้อมแท่น	1.00	ตัว	25,340.00	25,340.00	-	-	25,340.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,040.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย	2.00	ชุด	38,925.00	77,850.00	-	-	77,850.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	120,400.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	-	-	406,460.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	-	-	169,400.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตู้	61,600.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	12.00	ตัว	8,820.00	105,840.00	-	-	105,840.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	วอลเพลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	ระบบควบคุม								
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	เครื่อง	49,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	2.00	เครื่อง	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย layer3 24 port	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	13,300.00	39,900.00	-	-	39,900.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอร์รับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	
2.3.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ระบบเสียง								
	ไมโครโฟนพร้อมแท่น	1.00	ตัว	25,340.00	25,340.00	2,800.00	2,800.00	28,140.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	4.00	ตัว	5,040.00	20,160.00	900.00	3,600.00	23,760.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย	4.00	ชุด	38,925.00	155,700.00	900.00	3,600.00	159,300.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟน	1.00	เครื่อง	30,800.00	30,800.00	900.00	900.00	31,700.00	
	แผงรับสัญญาณไมโครโฟน	2.00	เครื่อง	25,480.00	50,960.00	2,800.00	5,600.00	56,560.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	170,800.00	170,800.00	4,200.00	4,200.00	175,000.00	
	ลำโพงมอเนเตอร์	2.00	ตัว	8,700.00	17,400.00	900.00	1,800.00	19,200.00	
	เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	56,000.00	56,000.00	1,400.00	1,400.00	57,400.00	
	ลำโพงแบบ ACTIVE LINE ARRAY	6.00	ตู้	162,400.00	974,400.00	14,000.00	84,000.00	1,058,400.00	
	ขาแขวน	2.00	อัน	95,200.00	190,400.00	7,000.00	14,000.00	204,400.00	
	ลำโพงเสียงต่ำ	4.00	ตู้	134,400.00	537,600.00	7,000.00	28,000.00	565,600.00	
	ลำโพง 2 ทางขนาด 2000 วัตต์	2.00	ตู้	74,200.00	148,400.00	7,000.00	14,000.00	162,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	1,400.00	1,400.00	170,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	24.00	ตัว	8,820.00	211,680.00	1,400.00	33,600.00	245,280.00	
	โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	354,240.00	354,240.00	354,240.00	
	ระบบภาพ								
	จอแบบ LED WALL ขนาด 300 นิ้ว	1.00	ระบบ	3,800,000.00	3,800,000.00	420,000.00	420,000.00	4,220,000.00	
	กล้องวีดีโอ	2.00	กล้อง	39,340.00	78,680.00	7,000.00	14,000.00	92,680.00	
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	6.00	ตัว	49,000.00	294,000.00	2,800.00	16,800.00	310,800.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	ตัว	49,000.00	196,000.00	2,800.00	11,200.00	207,200.00	
	วอลเฟลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	7,000.00	7,000.00	74,200.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27 U	1.00	ชุด	37,800.00	37,800.00	12,600.00	12,600.00	50,400.00	
	ระบบควบคุม								
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	1,400.00	1,400.00	407,860.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	ชุด	37,800.00	37,800.00	2,800.00	2,800.00	40,600.00	
	จอมอนิเตอร์ขนาด 24 นิ้ว	1.00	จอ	16,800.00	16,800.00	900.00	900.00	17,700.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย layer3 24 port	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	1,400.00	1,400.00	56,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	13,300.00	39,900.00	2,800.00	8,400.00	48,300.00	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	2,800.00	2,800.00	51,800.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้ง								
	รางวางเวย์ ขนาด 4x4 ยาว 2.4 M	82.00	เส้น	190.00	15,580.00	-	-	15,580.00	
	ข้อต่อตรงรางวางเวย์ ขนาด 4x4	106.00	ชุด	95.00	10,070.00	-	-	10,070.00	
	ข้องอรางวางเวย์เปิดบน ขนาด 4x4	106.00	ชุด	190.00	20,140.00	-	-	20,140.00	
	สามทางรางวางเวย์ ขนาด 4x4	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	Support ขอบรับรางวางเวย์ ขนาด 4x4	134.00	ตัว	100.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	น็อตสตัด M12 ยาว 1 เมตร	134.00	ตัว	110.00	14,740.00	-	-	14,740.00	
	พุกดริบอิน ขนาด M12	134.00	ตัว	25.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
	น็อตหกเหลี่ยม ตัวเมีย ขนาด M12	268.00	ตัว	134.00	35,912.00	-	-	35,912.00	
	ค่าแรงติดตั้งรางวางเวย์	1.00	งาน	-	-	45,996.00	45,996.00	45,996.00	
	ท่อตรง EMT ขนาด 4 หุน	60.00	เส้น	31.03	1,861.80	-	-	1,861.80	
	แคลมป์จับท่อ EMT ขนาด 4 หุน แบบ 2 ขา	300.00	ตัว	1.60	480.00	-	-	480.00	
	ท่อต่อตรง EMT ขนาด 6 หุน	72.00	ตัว	15.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	ท่อต่อโค้ง EMT ขนาด 4 หุน	72.00	ตัว	44.00	3,168.00	-	-	3,168.00	
	Fitting ท่อ EMT ขนาด 4 หุน	72.00	ตัว	16.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	เฟิร์กอ่อนเหล็ก ขนาด 4 หุน	200.00	เมตร	18.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	สแควร์บล็อก	48.00	ตัว	42.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
	ค่าแรงติดตั้งรางวางเวย์	1.00	งาน	-	-	4,699.00	4,699.00	4,699.00	
	สายไมโครโฟนสำหรับไมค์สาย	5.00	เส้น	1,450.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	สาย HDMI 5 เมตร สำหรับ Extender TO Device	11.00	เส้น	19.00	209.00	-	-	209.00	
	สาย Audio 2 Core 2.5 SQ.mm	200.00	เมตร	120.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	สายสัญญาณ balance	500.00	เมตร	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	สาย LAN CAT 6 สำหรับ Extender LAN to HDMIและอื่นๆ	1,200.00	เมตร	15.35	18,420.00	-	-	18,420.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หัว LAN RJ45 + Plug boot	40.00	ชุด	15.00	600.00	-	-	600.00	
	Accessories หัวสาย XLR ,Phone ,Mini jack ,connetcer ,Inlet Etc.	1.00	งาน	-	-	37,421.73	37,421.73	37,421.73	
	ค่าแรงติดตั้งและวางเรียงสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	53,030.39	53,030.39	53,030.39	
	รวมหมวดงานระบบโสตทัศนอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				32,638,718.80		4,583,648.28	37,222,367.08	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 20 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	ประเภทงานอาคาร (งานครุภัณฑ์จัดสร้าง)	20,660,472.68	1.1740	24,255,394.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				24,255,394.93	




(นางสาวสุร่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ




(นายเลิศศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ



(กิตติภัทร ตีกด่าน)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

จกโพชนัน ศรีสุรินทร์

(นายมาโนชชัย ศรีสุรินทร์)

กรรมการ

(นายศุภวุฒิ มาลัยฤกษ์ณะชลี)

กรรมการ

ยมล อินปา

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

ก

(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ

(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฉันทันท์

(นางสาวฉันทันท์ บุษยวีร์วิชัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ.อ.

(นายเอกฤทธิ์ อัมพันพงษ์)

กรรมการ

(นายเสฏฐา ศาสนนันท์)

กรรมการ

น.จ. วัฒนวิทย์

(นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส)

กรรมการ

เนน นิลผึ้ง

(นายนลิน นิลผึ้ง)

กรรมการ

วิฑูรย์ วิชาญ

(นายวิชาญ วิชาญ)

กรรมการและเลขานุการ

รชมนิชา โสณมัย

(นางสาวรชมนิชา โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	อาคาร A								
	Lobby								
JO103	RECEPTION COUNTER	1.00	ชุด	306,850.00	306,850.00	-	-	306,850.00	
JO104	MAIL BOX	1.00	ชุด	114,000.00	114,000.00	-	-	114,000.00	
	LIFT HALL ชั้น1 อาคาร A								
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	รวมราคาชั้น 1				454,900.00		1,000.00	455,900.00	
	ชั้นที่ 2								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,700.00	24,700.00	-	-	24,700.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	โถงลิโ่ง Lobby								
	กล่องม่าน	25.00	เมตร	1,520.00	38,000.00	200.00	5,000.00	43,000.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	25.00	ชุด	39,900.00	997,500.00	-	-	997,500.00	
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,700.00	24,700.00	-	-	24,700.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting rm. 6P & Discussion								
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Utility				-		-	-	
	COUNTER	1.00	ชุด	45,927.28	45,927.28		-	45,927.28	
	ตู้ลอย	1.00	ชุด	26,550.20	26,550.20		-	26,550.20	
	Coffee Corner				-		-	-	
JO208	Counter Coffee	1.00	ชุด	116,991.00	116,991.00		-	116,991.00	
LK4.3	Locker	14.00	ชุด	24,238.00	339,332.00		-	339,332.00	
SF4.1	Sofa	1.00	ชุด	48,302.00	48,302.00		-	48,302.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Focus Room				-		-	-	
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00		-	950.00	
	Coworking Space				-		-	-	
LK4.1	Locker	13.00	ชุด	23,750.00	308,750.00		-	308,750.00	
LK4.2	Locker	18.00	ชุด	23,750.00	427,500.00		-	427,500.00	
	กล่องม่าน	53.00	เมตร	760.00	40,280.00	200.00	10,600.00	50,880.00	
	Roller Blind 1%	53.00	ชุด	6,050.00	320,650.00	-	-	320,650.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00		-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	2.00	ชุด	46,550.00	93,100.00		-	93,100.00	
	รวมราคาชั้น 2				3,081,442.48		21,800.00	3,103,242.48	
	ชั้นที่ 3								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00	-	-	24,729.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting rm. 40P 1/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00	-	-	185,961.00	
	กล่องม่าน	13.00	เมตร	760.00	9,880.00	200.00	2,600.00	12,480.00	
	Roller Blind 1%	13.00	ชุด	6,050.00	78,650.00	-	-	78,650.00	
	Meeting rm. 40P 2/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00	-	-	185,961.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	1.00	ชุด	102,385.00	102,385.00	-	-	102,385.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 3.35 ม.	2.00	ชุด	52,880.00	105,760.00	-	-	105,760.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting rm. 40P 3/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00	-	-	185,961.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	1.00	ชุด	107,845.00	107,845.00	-	-	107,845.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 3.35 ม.	2.00	ชุด	52,880.00	105,760.00	-	-	105,760.00	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	Meeting rm. 40P 4/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00	-	-	185,961.00	
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	
	Meeting rm. 40P 5/6				-		-	-	
JO302	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	173,909.00	173,909.00	-	-	173,909.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	1.00	ชุด	65,152.00	65,152.00	-	-	65,152.00	
	กล่องม่าน	23.00	เมตร	760.00	17,480.00	200.00	4,600.00	22,080.00	
	Roller Blind 1%	23.00	ชุด	6,050.00	139,150.00	-	-	139,150.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่ทำงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	1.00	ชุด	46,550.00	46,550.00	-	-	46,550.00	
	Storage				-		-	-	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	MA & IT Dept				-		-	-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	รวมราคาชั้น 3				2,024,214.00		15,600.00	2,039,814.00	
	ชั้นที่ 4								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00	-	-	24,729.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Focus Room				-		-	-	
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00	-	-	950.00	
	ห้อง ผอ. กอง 1				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	24,482.00	24,482.00	-	-	24,482.00	
	ห้อง ผอ. กอง 2				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	24,482.00	24,482.00	-	-	24,482.00	
	ห้อง ผอ. กอง 3				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	30,815.00	30,815.00	-	-	30,815.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	ห้อง ผอ. กอง 4				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	52,441.00	52,441.00	-	-	52,441.00	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ห้อง ผอ. กอง 5				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 6				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 7				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	28,011.00	28,011.00	-	-	28,011.00	
	กล่องม่าน	9.00	เมตร	760.00	6,840.00	200.00	1,800.00	8,640.00	
	Roller Blind 1%	9.00	ชุด	6,050.00	54,450.00	-	-	54,450.00	
	ห้อง ผอ. กอง 8				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 9				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 10				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
	กล่องมัน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Coffee Corner				-		-	-	
JO407	Counter Coffee	1.00	ชุด	116,991.00	116,991.00	-	-	116,991.00	
LK5.1	Locker	16.00	ชุด	24,238.00	387,808.00	-	-	387,808.00	
	Meeting rm. 22 P				-		-	-	
	กล่องมัน	2.00	เมตร	760.00	1,520.00	200.00	400.00	1,920.00	
	Roller Blind 1%	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	-	-	12,100.00	
	Meeting rm. 20 P				-		-	-	
	กล่องมัน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	8.00	ชุด	6,050.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
	Pantry & Utility				-		-	-	
	กล่องมัน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Meeting rm. 23 P				-		-	-	
	กล่องมัน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	3.00	ชุด	46,550.00	139,650.00	-	-	139,650.00	
	Meeting rm. 23 P				-		-	-	
	กล่องมัน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องมัน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	รวมราคาชั้น 4				1,453,284.00		13,400.00	1,466,684.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Counter	6.00	ชุด	13,961.00	83,766.00	-	-	83,766.00	
	กล่องม่าน	17.00	เมตร	760.00	12,920.00	200.00	3,400.00	16,320.00	
	Roller Blind 1%	17.00	ชุด	6,050.00	102,850.00	-	-	102,850.00	
	ห้อง ที่ปรึกษา กพร.				-		-	-	
	Counter	3.00	ชุด	16,804.00	50,412.00	-	-	50,412.00	
	กล่องม่าน	15.00	เมตร	760.00	11,400.00	200.00	3,000.00	14,400.00	
	Roller Blind 1%	15.00	ชุด	6,050.00	90,750.00	-	-	90,750.00	
	Meeting Room 40P				-		-	-	
	โต๊ะประชุม JO302	1.00	ชุด	173,909.00	173,909.00	-	-	173,909.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	2.00	ชุด	65,152.00	130,304.00	-	-	130,304.00	
	กล่องม่าน	19.00	เมตร	760.00	14,440.00	200.00	3,800.00	18,240.00	
	Roller Blind 1%	19.00	ชุด	6,050.00	114,950.00	-	-	114,950.00	
	Meeting Room 22P 9/10				-		-	-	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting Room 22P 9/10				-		-	-	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	ห้องผู้ช่วย 4 ที่นั่ง				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	91,718.00	91,718.00	-	-	91,718.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	ห้องผู้ช่วย 2 ที่นั่ง				-		-	-	
JO507	HC High Cabinet	1.00	ชุด	45,859.00	45,859.00	-	-	45,859.00	
	ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ				-		-	-	
JO506	HC High Cabinet	1.00	ชุด	45,859.00	45,859.00	-	-	45,859.00	
	กล่องม่าน	11.00	เมตร	760.00	8,360.00	200.00	2,200.00	10,560.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Roller Blind 1%	11.00	ชุด	6,050.00	66,550.00	-	-	66,550.00	
	ห้องที่ปรึกษา กพร.				-		-	-	
JO504	Counter	2.00	ชุด	45,859.00	91,718.00	-	-	91,718.00	
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	
	รวมราคาชั้น 5				2,152,056.00		33,200.00	2,185,256.00	
	ชั้นที่ 6								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00	-	-	24,729.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Focus Room								
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00	-	-	950.00	
	Meeting Room 87P								
JO601	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	100,147.00	100,147.00	-	-	100,147.00	
JO602	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	2.00	ชุด	50,073.00	100,146.00	-	-	100,146.00	
	กล่องม่าน	21.00	เมตร	760.00	15,960.00	200.00	4,200.00	20,160.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	21.00	ชุด	28,500.00	598,500.00	-	-	598,500.00	
	ห้องรับรอง								
JO603	ตู้ลอย	1.00	ชุด	62,304.00	62,304.00	-	-	62,304.00	
JO603	Counter	1.00	ชุด	53,708.00	53,708.00	-	-	53,708.00	
	กล่องม่าน	12.00	เมตร	760.00	9,120.00	200.00	2,400.00	11,520.00	
	Roller Blind 1%	12.00	ชุด	6,050.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	War Room								
JO601	COUNTER	1.00	ชุด	339,878.00	339,878.00	-	-	339,878.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
JO602	Low Cabinet	1.00	ชุด	116,949.00	116,949.00	-	-	116,949.00	
	กล่องม่าน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	8.00	ชุด	6,050.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
	Meeting Room 20P				-	-	-	-	
JO604	HC High Cabinet	1.00	ชุด	116,012.00	116,012.00	-	-	116,012.00	
	กล่องม่าน	10.00	เมตร	760.00	7,600.00	200.00	2,000.00	9,600.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	10.00	ชุด	28,500.00	285,000.00	-	-	285,000.00	
	เลขาธิการ				-	-	-	-	
JO805	Counter	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
JO606	Counter	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00	-	-	29,911.00	
	กล่องม่าน	15.00	เมตร	760.00	11,400.00	200.00	3,000.00	14,400.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	15.00	ชุด	28,500.00	427,500.00	-	-	427,500.00	
	ผู้ช่วย 10ที่นั่ง				-	-	-	-	
JO607	HC High Cabinet	1.00	ชุด	91,718.00	91,718.00	-	-	91,718.00	
	กล่องม่าน	17.00	เมตร	760.00	12,920.00	200.00	3,400.00	16,320.00	
	Roller Blind 1%	17.00	ชุด	6,050.00	102,850.00	-	-	102,850.00	
	Pantry				-	-	-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	1.00	ชุด	46,550.00	46,550.00	-	-	46,550.00	
	รวมราคาชั้น 6				2,789,233.00		18,400.00	2,807,633.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	อาคาร B					-	-	-	
	Lobby					-	-	-	
JO101	RECEPTION COUNTER	1.00	ชุด	285,000.00	285,000.00			285,000.00	
JO102	JOINERY	1.00	ชุด	141,550.00	141,550.00			141,550.00	
	V.I.P ROOM							-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00			42,350.00	
	รวมราคาชั้น 1				474,220.00		1,400.00	475,620.00	
	ชั้นที่ 2								
	อาคาร B					-	-	-	
	Library / Coworking Space					-	-	-	
JO209	โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	55,587.00	55,587.00			55,587.00	
JO210	Product / Technology Showcase	3.00	ชุด	27,517.00	82,551.00			82,551.00	
JO211	โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	31,441.00	31,441.00			31,441.00	
JO213	COUNTER	1.00	ชุด	50,588.00	50,588.00			50,588.00	
JO214	Book Shelf	1.00	ชุด	98,369.00	98,369.00			98,369.00	
JO215	Book Shelf	1.00	ชุด	111,467.00	111,467.00			111,467.00	
JO208	Sofar	1.00	ชุด	62,832.00	62,832.00			62,832.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00			24,200.00	
	กล่องม่าน	33.00	เมตร	1,520.00	50,160.00	200.00	6,600.00	56,760.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	33.00	ชุด	39,900.00	1,316,700.00			1,316,700.00	
	ห้องเลี้ยงเด็ก								
JO203	COUNTER	1.00	ชุด	29,393.00	29,393.00			29,393.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LIFT HALL								
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	VC Meeting	-							
JO304	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	73,706.00	73,706.00			73,706.00	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	Meeting rm. 25P 1/10	-							
	กล่องม่าน	10.00	เมตร	760.00	7,600.00	200.00	2,000.00	9,600.00	
	Roller Blind 1%	10.00	ชุด	6,050.00	60,500.00	-	-	60,500.00	
	Meeting rm. 25P 2/10	-							
	Low Cabinet	2.00	ชุด	29,822.00	59,644.00			59,644.00	
	กล่องม่าน	2.00	เมตร	760.00	1,520.00	200.00	400.00	1,920.00	
	Roller Blind 1%	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	-	-	12,100.00	
	Meeting Room 25P 3/10	-							
JO306.1	Low Cabinet	1.00	ชุด	31,018.00	31,018.00			31,018.00	
JO306.2	Low Cabinet	1.00	ชุด	30,207.00	30,207.00			30,207.00	
JO307	Low Cabinet	1.00	ชุด	18,707.00	18,707.00			18,707.00	
	Meeting Room 25P 4/10	-							
	กล่องม่าน	12.00	เมตร	760.00	9,120.00	200.00	2,400.00	11,520.00	
	Roller Blind 1%	12.00	ชุด	6,050.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	Utility	-							
	COUNTER	1.00	ชุด	43,631.00	43,631.00			43,631.00	
	ตู้ลอย	1.00	ชุด	26,550.20	26,550.20			26,550.20	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	Focus Room	-							

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	COUNTER	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	Coffee Corner	-			-		-	-	
JO308	Counter Coffee	1.00	ชุด	116,991.00	116,991.00	-	-	116,991.00	
LK3.4	Locker	14.00	ชุด	24,238.00	339,332.00	-	-	339,332.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	Collab Area	-			-		-	-	
LK3.1	Locker	5.00	ชุด	24,238.00	121,190.00	-	-	121,190.00	
LK3.2	Locker	10.00	ชุด	24,238.00	242,380.00	-	-	242,380.00	
LK3.3	Locker	13.00	ชุด	24,238.00	315,094.00	-	-	315,094.00	
HC3.1	High Cabinet	1.00	ชุด	35,170.00	35,170.00	-	-	35,170.00	
SF3.1	Sofa	1.00	ชุด	48,302.00	48,302.00	-	-	48,302.00	
SF3.3	Sofa	1.00	ชุด	48,302.00	48,302.00	-	-	48,302.00	
	กล่องม่าน	50.00	เมตร	760.00	38,000.00	200.00	10,000.00	48,000.00	
	Roller Blind 1%	50.00	ชุด	6,050.00	302,500.00	-	-	302,500.00	
					-		-	-	
	รวมราคาชั้น 3				2,171,434.20		18,200.00	2,189,634.20	
	ชั้นที่ 4								
	อาคาร B					-	-	-	
	LIFT HALL					-	-	-	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	ห้องปฏิบัติการ รองรับได้ 30ที่นั่ง	-			-		-	-	
	Counter	1.00	ชุด	50,348.00	50,348.00	-	-	50,348.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ห้องผู้อำนวยการ	-			-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	128,211.00	128,211.00	-	-	128,211.00	
	Counter ยาว 1.4	1.00	ชุด	34,932.00	34,932.00	-	-	34,932.00	
	กล่องม่าน	10.00	เมตร	760.00	7,600.00	200.00	2,000.00	9,600.00	
	Roller Blind 1%	10.00	ชุด	6,050.00	60,500.00	-	-	60,500.00	
	สารบรรณ 2 ที่นั่ง การเงิน 3 ที่นั่ง	-			-		-	-	
	Counter ยาว 4.60	1.00	ชุด	38,101.00	38,101.00	-	-	38,101.00	
	ตู้ลอย	1.00	ชุด	59,821.00	59,821.00	-	-	59,821.00	
	Counter	1.00	ชุด	41,312.00	41,312.00	-	-	41,312.00	
	Collab Area	-			-		-	-	
LK4.4	Locker	8.00	ชุด	24,238.00	193,904.00	-	-	193,904.00	
HC4.1	High Cabinet	1.00	ชุด	35,170.00	35,170.00	-	-	35,170.00	
HC4.2	High Cabinet	1.00	ชุด	70,341.00	70,341.00	-	-	70,341.00	
JO408	Low Cabinet	1.00	ชุด	24,238.00	24,238.00	-	-	24,238.00	
	กล่องม่าน	11.00	เมตร	760.00	8,360.00	200.00	2,200.00	10,560.00	
	Roller Blind 1%	11.00	ชุด	6,050.00	66,550.00	-	-	66,550.00	
	Meeting rm. 6P	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	12.00	เมตร	760.00	9,120.00	200.00	2,400.00	11,520.00	
	Roller Blind 1%	12.00	ชุด	6,050.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	ห้องผู้เชี่ยวชาญ 1-16	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	25.00	เมตร	760.00	19,000.00	200.00	5,000.00	24,000.00	
	Roller Blind 1%	25.00	ชุด	6,050.00	151,250.00	-	-	151,250.00	
	ห้องผู้เชี่ยวชาญ 17	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กล่องม่าน	9.00	เมตร	760.00	6,840.00	200.00	1,800.00	8,640.00	
	Roller Blind 1%	9.00	ชุด	6,050.00	54,450.00	-	-	54,450.00	
	ห้องรับรองวิทยากร	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ห้องพระ และห้องละหมาด	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	รวมราคาชั้น 5				1,998,272.00		16,800.00	2,015,072.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่ LN001-LT101

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 19 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	ประเภทงานอาคาร (งานฝังบริเวณ)	17,317,004.09	1.1740	20,330,163.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,330,163.00	




(นางสาวสุรศักดิ์ เมษะอำนวยการ)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก



(กิตติภัทร ตีกदान)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

นายมานะ ชัยสุนทร

(นายมานะชัย ชัยสุนทร)

กรรมการ

นายเอกฤทธิ์ อัมพพงษ์

กรรมการ

นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการ

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

(นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส)

กรรมการ

(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ

(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ

(นายณลิน นิลผึ้ง)

กรรมการ

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

(นายประสิทธิ์ หมัดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวชมพัตน์ โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวนันท์นภัส บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานภูมิทัศน์Hardscape								
	- ชั้น 1								
	- งานผิวพื้นสวนถนน								
	ขอบคั่นหินหล่อทับที่ สีเทาเข้ม	452.00	เมตร	150.00	67,800.00	50.00	22,600.00	90,400.00	
	คอนกรีต ทำผิว ASPHALT สีธรรมชาติ กว้าง 6 ม.	72.00	ตร.ม.	3,900.00	280,800.00	-	-	280,800.00	
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีดำ ผิว R11 ANTI-SLIP ขนาด 0.30x0.60x0.02 ม.	1,093.00	ตร.ม.	734.40	802,699.20	222.00	242,646.00	1,045,345.20	LA 4
	- งานทางเท้า								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	1,006.00	ตร.ม.	734.40	738,806.40	222.00	223,332.00	962,138.40	LA 5
	- งานกระเบื้องต้นไม้								
	ผนัง คสล.	225.00	ตร.ม.	400.00	90,000.00	150.00	33,750.00	123,750.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	225.00	ตร.ม.	220.00	49,500.00	50.00	11,250.00	60,750.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	225.00	ตร.ม.	300.00	67,500.00	50.00	11,250.00	78,750.00	LA 32
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	133.00	ตร.ม.	691.49	91,968.17	222.00	29,526.00	121,494.17	LA 5
	- งานศาลพระภูมิ (SPIRIT HOUSE)								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	22.00	ตร.ม.	734.40	16,156.80	222.00	4,884.00	21,040.80	LA 3
	- งานบริเวณหน้าทางเข้าโครงการ (MAIN ENTRANCE ZONE)								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	12.00	ตร.ม.	734.40	8,812.80	222.00	2,664.00	11,476.80	LA 3
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	108.00	ตร.ม.	691.49	74,680.92	222.00	23,976.00	98,656.92	LA 3
	งานประตูเหล็ก SUBGATE ขนาด 2.00x2.20 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานประตูรั้ว ขนาด 1.95x2.52 m. ทำสี Powder Coating สีชมพู	6.00	ชุด	301,000.00	1,806,000.00	-	-	1,806,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตูรั้ว โครงเหล็กกล่อง 37.5x75x3.2mm.ทาสี Powder Coating สีชมพู ครอบบาน อลูมิเนียม หนา 2 mm. สีชมพู ผลิตตามแบบ	28.00	เมตร	5,500.00	154,000.00	1,500.00	42,000.00	196,000.00	
	ป้ายโครงการตกแต่งพร้อมตัวอักษรชื่อหน่วยงานสำนักงาน ก.พ.ร.	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	
	- งานน้ำพุ (WATER FEATURE)								
	กระเบื้อง สีดำ ผิว POLISHED ขนาด 0.30x0.60 ม.	215.00	ตร.ม.	784.80	168,732.00	220.00	47,300.00	216,032.00	LA 5
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	13.00	ตร.ม.	691.49	8,989.37	222.00	2,886.00	11,875.37	LA 5
	พื้นโรยหินแม่น้ำสีดำบาทลิฟวมัน เบอร์ 3-4 หนา 10 ซม.	74.00	ตร.ม.	5,760.00	426,240.00	-	-	426,240.00	LA 33
	หัวน้ำพุ ไม่รวมงานระบบ	34.00	ชุด	890.00	30,260.00	-	-	30,260.00	LA 16,LA 17
	- งานรั้ว รอบโครงการ (FENCE WALL)								
	งานรั้วคอนกรีตฉาบเรียบ ทาสีขาวด้าน ตามแบบสถาปัตย์	296.00	เมตร	4,000.00	1,184,000.00	-	-	1,184,000.00	
	- งานกระเบื้องไม้								
	ผนัง คสล. หนา 15 ซม. สูง 60 ซม.	73.00	ตร.ม.	400.00	29,200.00	150.00	10,950.00	40,150.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	267.00	ตร.ม.	220.00	58,740.00	50.00	13,350.00	72,090.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	267.00	ตร.ม.	300.00	80,100.00	50.00	13,350.00	93,450.00	LA 32
	ปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	76.00	ตร.ม.	691.49	52,553.24	222.00	16,872.00	69,425.24	LA 5
	ไม้เทียม ผิว ปิดเสี้ยน ขนาด 142x13x2800 มม.	8.00	ตร.ม.	1,022.75	8,182.00	95.00	760.00	8,942.00	LA 6
	- งานพื้นทางเดิน								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	527.00	ตร.ม.	734.40	387,028.80	222.00	116,994.00	504,022.80	LA 5
	- งานบันได (STAIRS)								
	ผนัง คสล.	867.00	ตร.ม.	400.00	346,800.00	150.00	130,050.00	476,850.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	867.00	ตร.ม.	220.00	190,740.00	50.00	43,350.00	234,090.00	LA 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	867.00	ตร.ม.	300.00	260,100.00	50.00	43,350.00	303,450.00	LA 32
	กระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	99.00	ตร.ม.	734.00	72,666.00	222.00	21,978.00	94,644.00	LA 5
	ปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	98.00	ตร.ม.	691.49	67,766.02	222.00	21,756.00	89,522.02	LA 5
	ไม้เทียม ผิว ปิดเสี้ยน ขนาด 142x13x2800 มม.	25.00	ตร.ม.	1,022.75	25,568.75	95.00	2,375.00	27,943.75	LA 6
	ราวจับสแตนเลสกล่อง ผิว HAIRLINE	7.00	ม.	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	ราวจับสแตนเลสรางน้ำรูปตัว C ผิว HAIRLINE	8.00	ม.	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานเสาธง								
	เสาธงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 16 เมตร (แบบมือหมุน) พร้อมตัวเจ็บบอลท์ (รวมธงชาติและเครื่องจักร)	2.00	ชุด	64,000.00	128,000.00	5,600.00	11,200.00	139,200.00	
	เสาธงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 19 เมตร (แบบมือหมุน) พร้อมตัวเจ็บบอลท์ (รวมธงชาติและเครื่องจักร)	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	5,600.00	5,600.00	87,600.00	
	- ชั้น 3								
	- กระบะต้นไม้								
	ผนัง คสล. หนา 15 ซม. สูง 60 ซม.	54.00	ตร.ม.	400.00	21,600.00	150.00	8,100.00	29,700.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	147.00	ตร.ม.	220.00	32,340.00	50.00	7,350.00	39,690.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	147.00	ตร.ม.	300.00	44,100.00	50.00	7,350.00	51,450.00	LA 32
	ปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	72.00	ตร.ม.	691.49	49,787.28	222.00	15,984.00	65,771.28	LA 5
	- พื้นทางเดิน								
	กระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	487.00	ตร.ม.	734.00	357,458.00	222.00	108,114.00	465,572.00	LA 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชั้น 4								
	- กระบะต้นไม้								
	ผนัง คสล. หน้า 15 ซม. สูง 60 ซม.	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	150.00	3,000.00	11,000.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	46.00	ตร.ม.	220.00	10,120.00	50.00	2,300.00	12,420.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	46.00	ตร.ม.	300.00	13,800.00	50.00	2,300.00	16,100.00	LA 32
	ปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	89.00	ตร.ม.	691.49	61,542.61	222.00	19,758.00	81,300.61	LA 5
	- พื้นทางเดิน								
	กระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	240.00	ตร.ม.	734.00	176,160.00	222.00	53,280.00	229,440.00	LA 5
	- งานแสงสว่าง (LIGHTING)								
	- ชั้น 1								
	โคมไฟพลาทิลไลท์ 01 (SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 01)	16.00	ชุด	10,920.00	174,720.00	-	-	174,720.00	L01
	โคมไฟพลาทิลไลท์ 02 (SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 02)	1.00	ชุด	6,510.00	6,510.00	-	-	6,510.00	L02
	โคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย (SURFACE DOWNLIGHT)	3.00	ชุด	1,520.00	4,560.00	-	-	4,560.00	L03
	ไฟดาวน์ไลท์ (DOWNLIGHT)	3.00	ชุด	960.00	2,880.00	-	-	2,880.00	L04
	ไฟพลาทิลไลท์ (FLOODLIGHT)	36.00	ชุด	8,080.00	290,880.00	-	-	290,880.00	L05
	ไฟพลาทิลไลท์แบบเอฟเฟคแสงพระจันทร์ (FLOODLIGHT (MOON LIGHT EFFECT))	11.00	ชุด	5,110.00	56,210.00	-	-	56,210.00	L06
	ไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 01 (LED NEON FLEX 01)	1.00	ชุด	2,260.00	2,260.00	-	-	2,260.00	L07
	ไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 02 (LED NEON FLEX 02)	45.00	ชุด	2,710.00	121,950.00	-	-	121,950.00	L08
	สวิตเครื่องแปลงไฟและจ่ายไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 02 (Switching Power Supply LED NEON FLEX 02)	3.00	ชุด	2,550.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
	ไฟโปรเจกเตอร์ใต้น้ำ (UNDERWATER PROJECTORS)	32.00	ชุด	3,850.00	123,200.00	-	-	123,200.00	L09

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	30.00	ชุด	1,880.00	56,400.00	-	-	56,400.00	L10
	โคมไฟฝังพื้น (IN GROUND UPLIGHT)	3.00	ชุด	4,270.00	12,810.00	-	-	12,810.00	L11
	เสาไฟภายนอก (POLE TOP LUMINAIRE)	8.00	ชุด	29,470.00	235,760.00	-	-	235,760.00	L12
	โคมไฟฟลัดไลท์ 02 (SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 02)	2.00	ชุด	6,510.00	13,020.00	-	-	13,020.00	L02
	ไฟฟลัดไลท์ (FLOODLIGHT)	23.00	ชุด	8,080.00	185,840.00	-	-	185,840.00	L05
	ไฟฟลัดไลท์แบบเอฟเฟคแสงพระจันทร์ (FLOODLIGHT (MOON LIGHT EFFECT))	2.00	ชุด	5,110.00	10,220.00	-	-	10,220.00	L06
	ไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 01 (LED NEON FLEX 01)	47.00	ชุด	2,260.00	106,220.00	-	-	106,220.00	L07
	สวิตเครื่องแปลงไฟและจ่ายไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 01 (Switching Power Supply LED NEON FLEX 01)	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	24.00	ชุด	1,880.00	45,120.00	-	-	45,120.00	
	- ชั้น 3								
L05	ไฟฟลัดไลท์ (FLOODLIGHT)	9.00	ชุด	8,080.00	72,720.00	-	-	72,720.00	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	14.00	ชุด	1,880.00	26,320.00	-	-	26,320.00	
	- ชั้น 4								
L05	ไฟฟลัดไลท์ (FLOODLIGHT)	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	-	-	32,320.00	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	5.00	ชุด	1,880.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- ทางเชื่อม							-	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	3.00	ชุด	1,880.00	5,640.00	-	-	5,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานป้อมยาม 1 และ 2								
	งานป้อมยาม 1 (ขนาด 2.90x4.85 ม.)								
	งานโครงสร้างป้อมยาม 1								
	- เสาค้ำเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	2.00	ต้น	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด0.35 ม.	2.00	ต้น	-	-	350.00	700.00	700.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	5.00	ลบ.ม.	2,679.90	13,399.50	519.00	2,595.00	15,994.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	303.74	6,074.80	-	-	6,074.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	41.00	ตร.ม.	-	-	121.00	4,961.00	4,961.00	
	- ไม้คร่าว	6.00	ต้น	126.17	757.02	-	-	757.02	
	- ไม้ค้ำยัน	7.00	ต้น	30.00	210.00	-	-	210.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	26.12	235.04	-	-	235.04	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 6 มม.	35.00	กก.	22.35	782.25	4.40	154.00	936.25	
	SR-24 RB 9 มม.	150.00	กก.	21.60	3,240.00	4.40	660.00	3,900.00	
	SD-40 DB 12 มม.	61.00	กก.	21.10	1,287.10	3.60	219.60	1,506.70	
	SD-40 DB 16 มม.	355.00	กก.	20.90	7,419.50	3.60	1,278.00	8,697.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	46.00	กก.	28.42	1,307.32	-	-	1,307.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กรูปพรรณบ็อมยาม 1								
	ผนังดกแต่ง เหล็กฉาก 30x30x3 mm. 1.36 kg. @ 0.10m. ทำสี	6.00	กก.	24.52	147.10	12.00	72.00	219.10	
	เสาเหล็กกล่อง 25x50x3.2 mm. 3.24 kg. ขุบสีกันสนิม หุ้มอลูมิเนียม สีแซมเปลว	33.00	กก.	24.29	801.43	12.00	396.00	1,197.43	
	แป C - 150 x 50 x 20 mm. 4.96 kg. @1.15m.	46.00	กก.	27.66	1,272.34	12.00	552.00	1,824.34	
	เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm. 1.53 kg. @ 0.60 m.รับรางระบายน้ำ	4.00	กก.	24.29	97.14	12.00	48.00	145.14	
	คานอะเสเหล็กกล่อง ทำสี ขนาด 25 x 50 x 2.3 ซม. 2.44 kg/m.	6.00	กก.	24.29	145.71	12.00	72.00	217.71	
	คานอะเสเหล็กกล่อง ทำสี ขนาด 25 x 50 x 2.3 ซม. 2.44 kg/m.	19.00	กก.	24.29	461.43	12.00	228.00	689.43	
	ทาสีเหล็ก								
	ทาสีกันสนิม	9.00	ตร.ม.	12.01	108.09	35.00	315.00	423.09	
	ทาสีน้ำมัน	9.00	ตร.ม.	21.18	190.62	38.00	342.00	532.62	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20 x 20 ซม. ชนิดผิวด้าน R10 สีครีม	15.00	ตรม	612.50	9,187.50	250.00	3,750.00	12,937.50	
	งานก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	20.00	ตรม	170.82	3,416.47	56.00	1,120.00	4,536.47	
	งานปูนฉาบเรียบ	39.00	ตรม	65.00	2,535.00	115.00	4,485.00	7,020.00	
	งานทาสี	25.00	ตรม	45.97	1,149.25	30.00	750.00	1,899.25	
	ผนังกรุทับกระเบื้อง ผิวเรียบ ปูสลับตามแบบ	23.00	ตรม	691.49	15,904.27	181.00	4,163.00	20,067.27	
	ผนังกระจก CURTAIN WALL ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	27.00	ตรม	5,500.00	148,500.00	-	-	148,500.00	
	กรูหินแกรนิตสีขาว (River White Granite)	2.00	ม.	1,270.00	2,540.00	-	-	2,540.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	7.00	ตรม	237.00	1,659.00	75.00	525.00	2,184.00	
	หลังคา METAL SHEET รุ่น KLIP LOCK ลอน 760 สีเทา บุ PE FOIL 5 mm.	9.00	ตรม	370.00	3,330.00	70.00	630.00	3,960.00	
	Flashing รางน้ำ	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	Flashing ด้าน 4	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตูป้อม รปภ.1 ขนาด 0.75x2.15 m. ประตูบานเปิดเดี่ยว ALUMINIUM ผิวทราเลสสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจก เชี่ยวใส หน้า 6 มม.	2.00	ชุด	6,450.00	12,900.00	500.00	1,000.00	13,900.00	
	หน้าต่าง ป้อม รปภ.1 ขนาด 1.40x1.05 m. หน้าต่างบานยก ALUMINIUM ผิวทราเลสสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเชียวใส 6 มม.	2.00	ชุด	4,704.00	9,408.00	500.00	1,000.00	10,408.00	
					-		-	-	
	งานป้อมยาม 2 (ขนาด 1.70x3.90 ม.)								
	งานโครงสร้างป้อมยาม 2								
	- เสาค้ำเสาเข็มผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	3.00	ต้น	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด0.35 ม.	3.00	ต้น	-	-	350.00	1,050.00	1,050.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	9.00	ลบ.ม.	2,679.90	24,119.10	519.00	4,671.00	28,790.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต	34.00	ตร.ม.	303.74	10,327.16	-	-	10,327.16	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	69.00	ตร.ม.	-	-	121.00	8,349.00	8,349.00	
	- ไม้คร่าว	11.00	ต้น	126.17	1,387.87	-	-	1,387.87	
	- ไม้ค้ำยัน	15.00	ต้น	30.00	450.00	-	-	450.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	26.12	522.31	-	-	522.31	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 6 มม.	42.00	กก.	22.35	938.70	4.40	184.80	1,123.50	
	SR-24 RB 9 มม.	77.00	กก.	21.60	1,663.20	4.40	338.80	2,002.00	
	SD-40 DB 12 มม.	536.00	กก.	21.10	11,309.60	3.60	1,929.60	13,239.20	
	SD-40 DB 16 มม.	523.00	กก.	20.90	10,930.70	3.60	1,882.80	12,813.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SD-50 DB 25 มม.	102.00	กก.	21.20	2,162.40	3.10	316.20	2,478.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	28.42	994.70	-	-	994.70	
	ระแนงเหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm. @ 0.10 m. ทำสีเทาดำ	2.00	กก.	24.29	48.57	12.00	24.00	72.57	
	พื้นที่ทางเท้า นอกอาคาร งาน HARDSCAPE	22.00	ตร.ม.	104.00	2,288.00	82.00	1,804.00	4,092.00	
	งานก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	46.00	ตร.ม.	170.82	7,857.87	56.00	2,576.00	10,433.87	
	งานปูนฉาบเรียบ	91.00	ตร.ม.	65.00	5,915.00	115.00	10,465.00	16,380.00	
	งานทาสี	65.00	ตร.ม.	45.97	2,988.05	30.00	1,950.00	4,938.05	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20 x 20 ซม. ชนิดผิวมัน สีครีม	14.00	ตร.ม.	612.50	8,575.00	250.00	3,500.00	12,075.00	
	ผนังกรุทับกระเบื้องลายหิน ผิวเรียบ ปูสลับตามแบบ	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	181.00	3,439.00	16,577.31	
	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	ผนัง Aluminum Composite สีชมพู (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)	39.00	ตร.ม.	2,850.00	111,150.00	-	-	111,150.00	
	โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณทาสีน้ำมัน สำหรับรับผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	39.00	ตร.ม.	450.00	17,550.00	300.00	11,700.00	29,250.00	
	ผนังสมาร์ทบอร์ด ทาสี โครงเหล็กกล่อง 38x38x2.3 mm. 2.47 kg. ทำสี	4.00	ตร.ม.	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	11.00	ตร.ม.	259.00	2,849.00	75.00	825.00	3,674.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ตราช้าง หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	3.00	ตร.ม.	237.00	711.00	75.00	225.00	936.00	
	หลังคา METAL SHEET รุ่น KLIP LOCK ลอน 760 สีเทา บุ PE FOIL 5 mm.	13.00	ตร.ม.	370.00	4,810.00	70.00	910.00	5,720.00	
	หลังคา อะคริลิกใส (Acrylic Roof) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ตร.ม.	1,800.00	5,400.00	500.00	1,500.00	6,900.00	
	Flashing ครอบหัวหลังคา ตรงท้องน้ำ	3.00	ม.	125.00	375.00	50.00	150.00	525.00	
	Flashing ครอบระหว่างหลังคา	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	Flashing ครอบหลังคาอะคริลิกใส	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	รางระบายน้ำ สแตนเลส 304 พับขึ้นรูปตามแบบ	12.00	ม.	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กรู Aluminum Composite สีชมพู	5.00	ตร.ม.	2,850.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ Cotto สีขาว รุ่น บูม (BOOM)	1.00	ชุด	2,184.00	2,184.00	450.00	450.00	2,634.00	
	ชุดสายฉีดชำระ BENIN รุ่น BN 13579SET-CR โครเมี่ยม	1.00	ชุด	229.00	229.00	35.00	35.00	264.00	
	อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ Cotto รุ่น OVEL_ABOBE สีขาว	1.00	ชุด	7,239.00	7,239.00	450.00	450.00	7,689.00	
	ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 2" (หน้าตะแกรง 3") สแตนเลส	1.00	ชุด	330.00	330.00	75.00	75.00	405.00	
	ก๊อกล้างพื้น ก๊อกสนาม DARA รุ่น TP1B11 สีโครเมี่ยม	1.00	ชุด	239.00	239.00	25.00	25.00	264.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.15 m. อลูมิเนียม ผิวทราายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส หนา 6 มม.	1.00	ชุด	7,740.00	7,740.00	1,500.00	1,500.00	9,240.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00 m. UPVC ขนาด 125x50 mm. สีขาว บานUPVC (เกล็ดระบายอากาศติดตาย) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.025x2.30 m. อลูมิเนียม ขนาด 50x100x2 mm. สีชมพู บาน อลูมิเนียม หนา 2 mm. ฉลุตามแบบ สีชมพู อุปกรณ์ KNAUF , ALTEX , SIAM BOND หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	9,660.00	9,660.00	1,500.00	1,500.00	11,160.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.45x1.05 m. อลูมิเนียม ผิวทราายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส 4 มม.	1.00	ชุด	4,872.00	4,872.00	1,500.00	1,500.00	6,372.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.45x1.65 m. อลูมิเนียม ผิวทราายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส 4 มม.	1.00	ชุด	7,656.00	7,656.00	1,500.00	1,500.00	9,156.00	
	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.50x1.15 m. อลูมิเนียม ผิวทราายสีเทาเข้ม ขนาด 125x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส 4 มม.	1.00	ชุด	5,462.50	5,462.50	1,500.00	1,500.00	6,962.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสปริงเกอร์ ชั้น 1 (ส่วนที่อยู่ในงานระบบสุขาภิบาล)								
	- POP-UP SPRAY มุม 45 องศา รัศมี 1.20 เมตร	3.00	ชุด	255.00	765.00	100.00	300.00	1,065.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.20 เมตร	11.00	ชุด	255.00	2,805.00	100.00	1,100.00	3,905.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.20 เมตร	55.00	ชุด	255.00	14,025.00	100.00	5,500.00	19,525.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 1.20 เมตร	11.00	ชุด	255.00	2,805.00	100.00	1,100.00	3,905.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.80 เมตร	13.00	ชุด	255.00	3,315.00	100.00	1,300.00	4,615.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.80 เมตร	29.00	ชุด	255.00	7,395.00	100.00	2,900.00	10,295.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 1.80 เมตร	2.00	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 2.40 เมตร	3.00	ชุด	255.00	765.00	100.00	300.00	1,065.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 2.40 เมตร	11.00	ชุด	255.00	2,805.00	100.00	1,100.00	3,905.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 2.40 เมตร	2.00	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 45 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสปริงเกอร์ ชั้น 3 (ส่วนที่อยู่ในงานระบบสุขาภิบาล)								
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.20 เมตร	3.00	ชุด	255.00	765.00	100.00	300.00	1,065.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 45 องศา รัศมี 1.80 เมตร	6.00	ชุด	255.00	1,530.00	100.00	600.00	2,130.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.80 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 2.40 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 2.40 เมตร	4.00	ชุด	255.00	1,020.00	100.00	400.00	1,420.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	งานสปริงเกอร์ ชั้น 4 (ส่วนที่อยู่ในงานระบบสุขาภิบาล)								
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.20 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.80 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.80 เมตร	2.00	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 2.40 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
							-	-	
	รวมงานภูมิทัศน์Hardscape				11,142,776.29		1,546,550.80	12,689,327.09	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	งานภูมิทัศน์Softscape								
	- งานปลูกต้นไม้ ชั้น1								
	- ไม้พุ่ม Zone1								
	ต้นไม้บุษบาฮาวาย สูง 0.30 ม. กระจาย 4"	2,558.00	ต้น	20.00	51,160.00	1.00	2,558.00	53,718.00	
	ต้นหลิวใบ สูง 0.30 ม. กระจาย 6"	178.00	ต้น	20.00	3,560.00	2.00	356.00	3,916.00	LA 29
	ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	170.00	ต้น	45.00	7,650.00	3.50	595.00	8,245.00	LA 29
	ต้นเสนจันทร์แดง สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	577.00	ต้น	120.00	69,240.00	15.00	8,655.00	77,895.00	
	ต้นพุดซ้อน สูง 0.30 ม. กระจาย 8"	345.00	ต้น	60.00	20,700.00	4.00	1,380.00	22,080.00	
	ต้นปีบุนนาน สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	1,484.00	ต้น	140.00	207,760.00	7.00	10,388.00	218,148.00	
	ต้นเข็มม่วง สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	381.00	ต้น	200.00	76,200.00	6.00	2,286.00	78,486.00	
	ต้นเข็มขาว สูง 0.40 ม. กระจาย 10"	453.00	ต้น	100.00	45,300.00	6.00	2,718.00	48,018.00	
	ต้นเฟิร์นใบมะขาม สูง 0.30 ม. กระจาย 6"	1,419.00	ต้น	20.00	28,380.00	4.00	5,676.00	34,056.00	LA 28
	ต้นเฟิร์นฮาวาย สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	600.00	ต้น	80.00	48,000.00	4.00	2,400.00	50,400.00	LA 28
	ต้นสนใบพาย สูง 0.50 ม. กระจาย 12"	623.00	ต้น	120.00	74,760.00	10.00	6,230.00	80,990.00	
	ต้นไทรดอกเหลือง สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	2,557.00	ต้น	20.00	51,140.00	2.00	5,114.00	56,254.00	
	ต้นพุดพิชญา สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	1,121.00	ต้น	20.00	22,420.00	4.00	4,484.00	26,904.00	LA 27
	ต้นเล็บครุฑลังกา สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	174.00	ต้น	100.00	17,400.00	8.00	1,392.00	18,792.00	
	ต้นไทรเกาหลี สูง 2.50 ม.	503.00	ต้น	300.00	150,900.00	45.00	22,635.00	173,535.00	LA 26
	ต้นพิไลหูช้าง สูง 0.50 ม.	74.00	ต้น	100.00	7,400.00	50.00	3,700.00	11,100.00	
	ต้นปาล์มพัดจีบ สูง 0.80 ม.	42.00	ต้น	800.00	33,600.00	50.00	2,100.00	35,700.00	
	ต้นบอนกระดาดเขียว สูง 1.00 ม.	14.00	ต้น	150.00	2,100.00	50.00	700.00	2,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- หญ้า Zone1								
	หญ้าญี่ปุ่น	141.25	ตร.ม.	40.00	5,650.00	4.00	565.00	6,215.00	
	- ไม้ยืนต้น Zone1								
	ต้นเสม็ดแดง Ø30" สูง 8.00 เมตร	1.00	ต้น	50,000.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	
	ต้นเสม็ดแดง Ø20" สูง 7.00 เมตร	1.00	ต้น	45,000.00	45,000.00	4,000.00	4,000.00	49,000.00	
	ต้นเสม็ดแดง Ø15" สูง 6.00 เมตร	2.00	ต้น	35,000.00	70,000.00	3,000.00	6,000.00	76,000.00	
	ต้นจิกน้ำ Ø20" สูง 7.00 เมตร	3.00	ต้น	30,000.00	90,000.00	3,000.00	9,000.00	99,000.00	
	ต้นสะเดา Ø12" สูง 7.00 เมตร	13.00	ต้น	10,000.00	130,000.00	1,200.00	15,600.00	145,600.00	LA 23
	ต้นไทรใบสัก Ø10" สูง 5.00 เมตร	4.00	ต้น	25,000.00	100,000.00	4,500.00	18,000.00	118,000.00	
	ต้นตะแบก Ø12" สูง 6.00 เมตร	6.00	ต้น	15,000.00	90,000.00	1,500.00	9,000.00	99,000.00	
	ต้นมะฮอกกานี Ø10" สูง 7.00 เมตร	7.00	ต้น	8,000.00	56,000.00	850.00	5,950.00	61,950.00	LA 22
	- ดินและค้ำยันต้นไม้ Zone1								
	ค้ำยันไม้พินเชือก กระโจม	7.00	ชุด	650.00	4,550.00	150.00	1,050.00	5,600.00	
	ค้ำยันเหล็กพินเชือก กระโจม	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00	3,000.00	15,000.00	90,000.00	
	ค้ำยันสลิง	25.00	ชุด	2,500.00	62,500.00	500.00	12,500.00	75,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	288.00	ลบ.ม.	650.00	187,200.00	-	-	187,200.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	22.00	ลบ.ม.	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00	หักค้ำดินออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้พุ่ม Zone2								
	ต้นตีนตุ๊กแก สูง 0.20 ม. กระจาย 6"	1,735.00	ต้น	35.00	60,725.00	3.50	6,072.50	66,797.50	
	ต้นเสนจันทร์แดง สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	684.00	ต้น	100.00	68,400.00	15.00	10,260.00	78,660.00	
	ต้นปีบุนนาน สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	2,092.00	ต้น	140.00	292,880.00	7.00	14,644.00	307,524.00	
	ต้นเข็มม่วง สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	1,283.00	ต้น	200.00	256,600.00	6.00	7,698.00	264,298.00	
	ต้นเฟิร์นใบมะขาม สูง 0.30 ม. กระจาย 6"	601.00	ต้น	20.00	12,020.00	4.00	2,404.00	14,424.00	
	ต้นเฟิร์นฮาวาย สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	2,135.00	ต้น	80.00	170,800.00	4.00	8,540.00	179,340.00	LA 28
	ต้นไอริสดอกเหลือง สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	518.00	ต้น	20.00	10,360.00	2.00	1,036.00	11,396.00	LA 28
	ต้นเล็บครุฑลังกา สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	271.00	ต้น	100.00	27,100.00	8.00	2,168.00	29,268.00	
	ต้นเฟิร์นเปรู สูง 0.40 ม. กระจาย 10"	1,137.00	ต้น	150.00	170,550.00	8.00	9,096.00	179,646.00	
	ต้นพิไลชานาคู สูง 0.35 ม. กระจาย 8"	542.00	ต้น	220.00	119,240.00	50.00	27,100.00	146,340.00	
	ต้นโมก สูง 2.50 ม.	282.00	ต้น	300.00	84,600.00	50.00	14,100.00	98,700.00	
	ต้นปาล์มพัดจีบ สูง 1.00 ม.	82.00	ต้น	1,490.00	122,180.00	100.00	8,200.00	130,380.00	LA 29
	ต้นบอนกระดาดเขียว สูง 1.20 ม.	25.00	ต้น	200.00	5,000.00	50.00	1,250.00	6,250.00	
	ต้นปรังญี่ปุ่น สูง 0.80 ม.	49.00	ต้น	2,000.00	98,000.00	100.00	4,900.00	102,900.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้ยืนต้น Zone2								
	ต้นจิกน้ำ Ø12" สูง 6.00 เมตร	2.00	ต้น	20,000.00	40,000.00	2,000.00	4,000.00	44,000.00	
	ต้นจำปี Ø8" สูง 6.00 เมตร	3.00	ต้น	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	LA 23
	ต้นสะเดา Ø10" สูง 6.00 เมตร	5.00	ต้น	12,000.00	60,000.00	1,200.00	6,000.00	66,000.00	LA 23
	ต้นแก้วมุกดา Ø4" สูง 2.50 เมตร	6.00	ต้น	6,500.00	39,000.00	700.00	4,200.00	43,200.00	LA 21
	ต้นเกล็ดกระหิว Ø4" สูง 2.50 เมตร	3.00	ต้น	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ดินและค้ำยันต้นไม้ Zone2								
	ค้ำยันสลิง	17.00	ชุด	2,500.00	42,500.00	500.00	8,500.00	51,000.00	
	ค้ำยันเหล็กพันเชือก กระจง	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	3,000.00	6,000.00	36,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	134.00	ลบ.ม.	650.00	87,100.00	-	-	87,100.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	14.00	ลบ.ม.	650.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- งานปลูกต้นไม้ ชั้น3								
	- ไม้พุ่ม โซนที่ 1								
	ต้นหวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	273.00	ต้น	45.00	12,285.00	3.50	955.50	13,240.50	
	ต้นพุทซ้อน สูง 0.30 ม. กระจาย 8"	445.00	ต้น	60.00	26,700.00	4.00	1,780.00	28,480.00	
	- ไม้พุ่ม โซนที่ 2								
	ต้นเสนจันทร์แดง สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	690.00	ต้น	100.00	69,000.00	15.00	10,350.00	79,350.00	
	ต้นพุทซ้อน สูง 0.30 ม. กระจาย 8"	269.00	ต้น	60.00	16,140.00	4.00	1,076.00	17,216.00	
	ต้นพุทพิชญา สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	832.00	ต้น	20.00	16,640.00	4.00	3,328.00	19,968.00	LA 27

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้ยืนต้น								
	ต้นจิกน้ำ Ø15" สูง 6.00 เมตร	1.00	ต้น	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	ต้นแก้วมุกดา Ø6" สูง 5.00 เมตร	8.00	ต้น	15,000.00	120,000.00	1,500.00	12,000.00	132,000.00	LA 21
	- ดินและค้ำยันต้นไม้								
	ค้ำยันสลิง	9.00	ชุด	2,500.00	22,500.00	500.00	4,500.00	27,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	60.00	ลบ.ม.	650.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	5.00	ลบ.ม.	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	- งานปลูกต้นไม้ ชั้น4								
	- ไม้พุ่ม								
	ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	374.00	ต้น	45.00	16,830.00	3.50	1,309.00	18,139.00	
	ต้นพุทพิชญา สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	367.00	ต้น	20.00	7,340.00	4.00	1,468.00	8,808.00	LA 27
	- ไม้ยืนต้น								
	ต้นแก้วมุกดา Ø6" สูง 5.00 เมตร	4.00	ต้น	15,000.00	60,000.00	1,500.00	6,000.00	66,000.00	LA 21
	- ดินและค้ำยันต้นไม้								
	ค้ำยันสลิง	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	8.00	ลบ.ม.	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	2.00	ลบ.ม.	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	รวมงานภูมิทัศน์Softscape				4,185,210.00		382,467.00	4,567,677.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	งานรื้อย้ายเสาไฟด้านหน้าโครงการ								การ
	ค่าใช้จ่ายย้ายเสาไฟและงาน Infrastructure บริเวณด้านหน้าโครงการ								ดำเนินการ
	- ย้ายเสาไฟและงาน	3.00	ต้น	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	เป็นส่วนของ การไฟฟ้า
	รวมงาน				-		60,000.00	60,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ประเภทงานอาคาร (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)			34,826,781.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				34,826,781.24	




(นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ




(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ



ว่าที่ร้อยเอก

(กิตติภัทร ดิศักดิ์)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

มาโนชญ์ ศรีสุรินทร์

(นายมาโนชญ์ ศรีสุรินทร์)

กรรมการ

(นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)

กรรมการ

ยุทธชัย อินปา

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

กต

(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ

(นางวันวิสา อัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ

ประสิทธิ์ หมดอ่อน

(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นันทน์ภัท

(นางสาวนันทน์ภัท บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เอกฤทธิ์ อัมพันพงษ์

(นายเอกฤทธิ์ อัมพันพงษ์)

กรรมการ

(นายเสกฐา ศาสนนันท์)

กรรมการ

กฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส

(นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส)

กรรมการ

นลิน นิลผึ่ง

(นายนลิน นิลผึ่ง)

กรรมการ

วัชรชัย วิสุทธิสมาจาร

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

ชมพูน โสณมัย

(นางสาวชมพูน โสณมัย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง								
	ค่าเช่า Tower Crane ค่าขนส่งและติดตั้ง/รื้อถอน 500,000 บาท/สัญญา ค่าเช่าตามความสูงไม่เกิน 30 เมตร (รวมพนักงานขับและพนักงานสัญญา) 120,000บาท/เดือน เวลา 20 เดือน	1.00	งาน	2,900,000.00	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
	ค่าใช้จ่ายเครื่องส่งคอนกรีต	19,485.00	ลบม.	-	-	120.00	2,338,200.00	2,338,200.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง				2,900,000.00		2,338,200.00	5,238,200.00	
				-	-	-	-	-	
2	งานป้องกันสถานที่ระหว่างก่อสร้าง แผงป้องกันฝุ่นและวัสดุตกกระหว่างก่อสร้าง								
	ค่าเช่านั่งร้าน(คิด 50%) = 1804*50% = 902 ชุด	902.00	ชุด	1,800.00	1,623,600.00	-	-	1,623,600.00	
	บันไดขึ้นลงนั่งร้านอาคาร	4.00	ชุด	1,320.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	ค่าติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนย้าย	1,804.00	ชุด	-	-	20.00	36,080.00	36,080.00	
	ผ้าใบโดยรอบอาคาร สูง 20 เมตร ยาว 276 เมตร	5,520.00	ตรม	45.00	248,400.00	10.00	55,200.00	303,600.00	
				-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ			-	-	-	-	-	
	นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุดประกอบด้วย Frame = 1 ตัว, ตะเกียบ = 1 ตัว, ข้อต่อ = 2 ตัว			-	-	-	-	-	
	Horizontal frame = 0.5 ตัว			-	-	-	-	-	
	พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวรอบอาคารxความสูง = 276x20 = 5,520 ตร.ม			-	-	-	-	-	
	นั่งร้านมาตรฐาน 1.20x1.70x1.80 ม(คิด 1 ชุด = 0.5*ความกว้าง*ความสูง)			-	-	-	-	-	
	ได้พื้นที่ = 1.70*1.80 = 3.06 ตรม คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = 5,520/3.06 = 1804 ชุด			-	-	-	-	-	
	งานบันได = ความสูงอาคาร/1.7 = 20/1.7 = 12 ชั้น (คิดชั้นละ 1,100 บาท)			-	-	-	-	-	
	คิดต่อด้าน = 558 บาท*12 ชั้น = 13,200 บาท คิดให้ 10 % = 1320 บาท			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานป้องกันสถานที่ระหว่างก่อสร้าง แผงป้องกันฝุ่นและวัสดุตกกระหว่างก่อสร้าง				1,877,280.00		91,280.00	1,968,560.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
					-				
3	งานเตรียมการก่อสร้าง รั้วชั่วคราว,สำนักงานสนาม,สาธารณูปโภคชั่วคราว								
	การทำรั้ว Metal Sheet กันเขตชั่วคราว พร้อมทางเข้าออก	276.00	เมตร	1,500.00	414,000.00	500.00	138,000.00	552,000.00	
					-		-	-	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง รั้วชั่วคราว,สำนักงานสนาม,สาธารณูปโภคชั่วคราว				414,000.00		138,000.00	552,000.00	
					-				
4	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง	5,090.00	ตรม	4,500.00	22,905,000.00			22,905,000.00	
	ค่าเช่าเหล็ก Bracing - Steel Deck -รวมค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน ทำความสะอาด				-		-	-	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง				22,905,000.00		-	22,905,000.00	
					-		-	-	
5	ค่าใช้จ่าย กรณีไม่สามารถก่อสร้างพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้				-		-	-	
	ค่าเช่ารถบรรทุกรับส่ง รวมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าเช่ารถ	882.00	วัน		-	3,145.37	2,774,216.34	2,774,216.34	
					-		-	-	
	หมายเหตุ				-		-	-	
	ค่าใช้จ่ายใช้รถ 4 คัน (คิดเฉลี่ยคนงาน 200 คน/วัน, 50 คน/คัน)				-		-	-	
	ค่าเช่ารถบรรทุกส่งคนงาน (1 คันโดยสารได้ 50 คน) เดือนละ 20,000 บาท				-		-	-	
	ใช้รถ 4 คัน =4*20,000 = 80,000 บาท/เดือน				-		-	-	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(คิดระยะทางไปกลับ 40 กม/วัน)				-		-	-	
	อัตราใช้น้ำมัน (10 กม/ลิตร)4เที่ยว x 29.94 บาท/ลิตร x 30 วัน =3,590.4 บาท/เดือน/คัน				-		-	-	
	ใช้รถ 4 คัน = 4*3,590.4 =14,361.60 บาท/เดือน				-		-	-	
					-		-	-	
	รวม 94,361.60 บาท/เดือน = 3,145.37 บาท/วัน				-		-	-	

