

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๒,๖๕๑,๓๐๐ บาท
(แปดร้อยแปดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๘๕๔,๖๒๔,๐๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ พร. ๖)
 - ๖.๒ สรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๕ (ก))
 - ๖.๓ สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ พร. ๕ (ข))
 - ๖.๔ ใบแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง (แบบ พร. ๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แก่

๗.๑ นางสาวสุร่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเลิศศักดิ์ จงธรรม	กรรมการ
๗.๓ นายธีรพันธ์ แสงจันทร์	กรรมการ
๗.๔ ว่าที่ร้อยเอกกิตติภัทร ดิกदान	กรรมการ
๗.๕ นายชวาล ภูปัญญา	กรรมการ
๗.๖ นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์	กรรมการ
๗.๗ นายเอกฤทธิ์ อัมพันพงษ์	กรรมการ
๗.๘ นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี	กรรมการ
๗.๙ นายเสฏฐา ศาสนนันท์	กรรมการ
๗.๑๐ นายยุทธชัย อินปา	กรรมการ
๗.๑๑ นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส	กรรมการ
๗.๑๒ นายกฤตพน ชูศรี	กรรมการ
๗.๑๓ นายนลิน นิลผึ่ง	กรรมการ
๗.๑๔ นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ	กรรมการ
๗.๑๕ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร	กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๖ นายประสิทธิ์ หมดอ่อน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๑๗ นางสาวชมพูน โสณมัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๑๘ นางสาวนันท์นภัส บุญยวีร์วัช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่ S00-S1102 ,A0-A9.21 ,IN.0.0.01-IN.SE.07.03 ,EE.E001-EE.E705 ,AC001-AC505 ,FS001-FS503 ,SN0001-SN0405

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อาคาร A , อาคาร B)	702,430,670.07	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	72,739,903.13	
3	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง	24,240,932.60	
4	งานผังบริเวณ	20,319,066.00	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	34,893,613.25	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	854,624,185.05	
สรุป	ราคากลาง	854,624,000.00	
	ราคากลาง (แปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		



(นางสาวสุรังลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก




(กิตติภัทร ตีkd่าน)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ



(นายมานุษย์ ศรีสุรินทร์)

กรรมการ




(นายเอกฤทธิ์ อ้าพันพงษ์)

กรรมการ



(นายสุกฤดี มาลัยกษณะชลี)

กรรมการ



(นายเสกฐา ศาสนันท)

กรรมการ



(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ



(นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส)

กรรมการ



(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ



(นายนลิน นิลฝิ่ง)

กรรมการ



(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ



(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ




(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นางสาวนันท์นภัส บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)				
	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				
เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ก.พ.ร.				
แบบเลขที่	S00-S1102 ,A.0-A9.21 ,IN.0.0.01-IN.SE.07.03 ,EE.E001-EE.E705 ,AC001-AC505 ,FS001-FS503 ,SN0001-SN0405				
แบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวน	475	แผ่น	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	598,679,510.84	1.1733	702,430,670.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				702,430,670.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 22,457.80 ตร.ม. เฉลี่ย 31,278.00 บาท/ตร.ม.




(นางสาวสุร่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ



ว่าที่ร้อยเอก

(กิตติภัทร ดีกदान)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ



(นายมานุษย์ ศรีสุรินทร์)

กรรมการ



(นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)

กรรมการ



(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ



(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ



(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ



(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นันทน์ภัท

(นางสาวนันทน์ภัท บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายเอกฤทธิ์ อัมพันธ์)

กรรมการ




(นายเสฐฐา ศาสนนันท์)

กรรมการ



(นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส)

กรรมการ



(นายนลิน นิลผึ้ง)

กรรมการ



(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ



(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	S00-S1102 ,A.0-A9.21 ,IN.0.0.01-IN.SE.07.03 ,EE.E001-EE.E705 ,AC001-AC505,			
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		FS001-FS503 ,SN0001-SN0405			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานก่อสร้าง</u>								
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					242,488,816.43	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					96,370,277.12	
1.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					9,871,888.16	
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		รวม					116,686,063.70	
1.5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม					40,884,891.40	
1.6	หมวดงานระบบดับเพลิง		รวม					14,495,566.95	
1.7	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน		รวม					39,680,490.69	
1.8	งานระบบแสงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device		รวม					26,281,516.39	
1.9	งานระบบลิฟต์		รวม					11,920,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							598,679,510.84	

แบบเลขที่ S00-S1102

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1	สรุปราคา งานโครงสร้างอาคาร A								
1.1.1.1	งานฐานราก และ เสาตอม่อ A							36,679,231.14	
1.1.1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 A							15,710,349.26	
1.1.1.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 A							12,547,231.64	
1.1.1.4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 A							9,414,666.55	
1.1.1.5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 A							2,678,473.75	
1.1.1.6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 A							3,084,437.02	
1.1.1.7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 A							2,769,815.93	
1.1.1.8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 A							2,878,443.72	
1.1.1.9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 A							2,710,668.21	
1.1.1.10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ ดาดฟ้า และหลังคาดาดฟ้า คสล. อาคาร A							2,598,933.23	
1.1.1.11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ A							4,805,809.47	
1.1.1.12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร A							4,787,309.53	
1.1.1.13	งานโครงเหล็กและงานอื่นๆ A							722,014.77	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							101,387,384.21	

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.1	งานโครงสร้างอาคาร A								
1.1.1.1	งานฐานราก และ เสาตอม่อ A								
	งานทดสอบเสาเข็ม								
	- ทดสอบแบบ SEISEMIC TEST dia. 80	202.00	ตัน	-	-	150.00	30,300.00	30,300.00	
	- ทดสอบแบบ DYNAMIC LOAD TEST dia. 80	4.00	ตัน	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- Plant Mobilization of pile work	1.00	เหมา	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Safe Load 200 ตัน / ตัน)	202.00	ตัน	77,400.00	15,634,800.00	78,975.00	15,952,950.00	31,587,750.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด0.80 ม.	202.00	ตัน	-	-	800.00	161,600.00	161,600.00	
	ขุดดิน	2,136.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	239,232.00	239,232.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	107.00	ลบ.ม.	508.33	54,391.31	104.00	11,128.00	65,519.31	
	- คอนกรีตหยาบ	177.00	ลบ.ม.	2,410.00	426,570.00	426.00	75,402.00	501,972.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	391.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,028,280.22	519.00	202,926.89	1,231,207.11	
	- แบบหล่อคอนกรีต	159.00	ตร.ม.	303.74	48,294.66	-	-	48,294.66	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	317.00	ตร.ม.	-	-	121.00	38,357.00	38,357.00	
	- ไม้คร่าว	48.00	ตัน	126.17	6,056.16	-	-	6,056.16	
	- ตะปู	79.00	กก.	31.25	2,468.75	-	-	2,468.75	

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม				-				
	SR-24 RB 9 มม.	305.00	กก.	21.85	6,664.25	4.40	1,342.00	8,006.25	
	SD-40 DB 12 มม.	956.00	กก.	21.60	20,649.60	3.60	3,441.60	24,091.20	
	SD-40 DB 16 มม.	2,971.00	กก.	21.25	63,133.75	3.60	10,695.60	73,829.35	
	SD-40 DB 25 มม.	78,115.00	กก.	21.55	1,683,378.25	3.10	242,156.50	1,925,534.75	
	SD-40 DB 28 มม.	16,692.00	กก.	21.55	359,712.60	3.10	51,745.20	411,457.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,940.00	กก.	28.42	83,554.80	-	-	83,554.80	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานเป็นเงิน (งานฐานราก และ เสาตอม่อ อาคาร A)							36,679,231.14	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1.1.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร A								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	917.00	ลบ.ม.	2,629.90	2,411,618.30	519.00	475,923.00	2,887,541.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	323.00	ลบ.ม.	2,626.00	848,198.00	519.00	167,637.00	1,015,835.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	151.00	ลบ.ม.	2,576.00	388,976.00	519.00	78,369.00	467,345.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,978.00	ตร.ม.	303.74	904,537.72	-	-	904,537.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5,956.00	ตร.ม.	-	-	121.00	720,676.00	720,676.00	
	- ไม้คร่าว	894.00	ต้น	126.17	112,795.98	-	-	112,795.98	
	- ไม้ค้ำยัน	1,643.00	ต้น	30.00	49,290.00	-	-	49,290.00	
	- ตะปู	1,685.00	กก.	31.25	52,656.25	-	-	52,656.25	
	- เหล็กเสริม				-				
	SR-24 RB 9 มม.	2,933.00	กก.	21.85	64,086.05	4.40	12,905.20	76,991.25	
	SD-40 DB 12 มม.	33,133.00	กก.	21.60	715,672.80	3.60	119,278.80	834,951.60	
	SD-40 DB 16 มม.	7,034.00	กก.	21.25	149,472.50	3.60	25,322.40	174,794.90	
	SD-40 DB 20 มม.	145,665.00	กก.	21.25	3,095,381.25	3.10	451,561.50	3,546,942.75	
	SD-50 DB 25 มม.	42,437.00	กก.	21.55	914,517.35	3.10	131,554.70	1,046,072.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,522.00	กก.	28.42	128,515.24	-	-	128,515.24	
	- Water stop 8"	461.00	เมตร	130.60	60,206.60	80.00	36,880.00	97,086.60	
	Membrane 1.50 mm Self -Adhesive (ผนังชั้นใต้ดินภายนอก)	784.00	ตร.ม.	550.00	431,200.00	-	-	431,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร A)				10,327,124.04		2,220,107.60	12,547,231.64	

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	สรุปราคา งานโครงสร้างอาคาร B								
1.1.2.1	งานฐานราก และ เสาตอม่อ B							32,993,356.30	
1.1.2.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B2 B							13,070,513.63	
1.1.2.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 B							11,976,932.66	
1.1.2.4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 B							6,491,963.28	
1.1.2.5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 B							3,726,870.54	
1.1.2.6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 B							3,952,340.95	
1.1.2.7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 B							3,768,308.50	
1.1.2.8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 B							3,743,383.91	
1.1.2.9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 B							2,772,770.79	
1.1.2.10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ ดาดฟ้า และหลังคาดาดฟ้า คสล. อาคาร B							415,307.90	
1.1.2.11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟท์ B							5,223,459.78	
1.1.2.12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และปล่องบันได อาคาร B							2,037,959.92	
1.1.2.13	งานโครงเหล็กและงานอื่นๆ B							1,229,535.15	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							91,402,703.31	

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร B								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	808.00	ลบ.ม.	2,629.90	2,124,959.20	519.00	419,352.00	2,544,311.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	339.00	ลบ.ม.	2,626.00	890,214.00	519.00	175,941.00	1,066,155.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	168.00	ลบ.ม.	2,576.00	432,768.00	519.00	87,192.00	519,960.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,853.00	ตร.ม.	303.74	866,570.22	-	-	866,570.22	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5,706.00	ตร.ม.	-	-	121.00	690,426.00	690,426.00	
	- ไม้คร่าว	856.00	ต้น	126.17	108,001.52	-	-	108,001.52	
	- ไม้ค้ำยัน	1,456.00	ต้น	30.00	43,680.00	-	-	43,680.00	
	- ตะปู	1,615.00	กก.	31.25	50,468.75	-	-	50,468.75	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	3,309.00	กก.	21.85	72,301.65	4.40	14,559.60	86,861.25	
	SD-40 DB 12 มม.	34,873.00	กก.	21.60	753,256.80	3.60	125,542.80	878,799.60	
	SD-40 DB 20 มม.	133,270.00	กก.	21.25	2,831,987.50	3.10	413,137.00	3,245,124.50	
	SD-50 DB 25 มม.	44,950.00	กก.	21.55	968,672.50	3.10	139,345.00	1,108,017.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,286.00	กก.	28.42	121,808.12	-	-	121,808.12	
	- Water stop 8"	415.00	เมตร	130.60	54,199.00	80.00	33,200.00	87,399.00	
	Membrane 1.50 mm Self -Adhesive (ผนังชั้นใต้ดินภายนอก)	1,017.00	ตร.ม.	550.00	559,350.00	-	-	559,350.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดิน B1 อาคาร B)				9,878,237.26		2,098,695.40	11,976,932.66	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2.4	<u>งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 1 อาคาร B</u>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	8.00	ลบ.ม.	2,679.90	21,439.20	519.00	4,152.00	25,591.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	635.00	ลบ.ม.	2,629.90	1,669,986.50	519.00	329,565.00	1,999,551.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 450 ksc. (ทรงกระบอก)	83.00	ลบ.ม.	2,576.00	213,808.00	519.00	43,077.00	256,885.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,301.00	ตร.ม.	303.74	395,165.74	-	-	395,165.74	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,603.00	ตร.ม.	-	-	121.00	314,963.00	314,963.00	
	- ไม้คร่าว	391.00	ต้น	126.17	49,332.47	-	-	49,332.47	
	- ไม้ค้ำยัน	924.00	ต้น	30.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	- ตะปู	773.00	กก.	31.25	24,156.25	-	-	24,156.25	
	- เหล็กเสริม				-		-	-	
	SR-24 RB 9 มม.	2,894.00	กก.	21.85	63,233.90	4.40	12,733.60	75,967.50	
	SD-40 DB 12 มม.	7,253.00	กก.	21.60	156,664.80	3.60	26,110.80	182,775.60	
	SD-40 DB 20 มม.	87,253.00	กก.	21.25	1,854,126.25	3.10	270,484.30	2,124,610.55	
	SD-50 DB 25 มม.	38,545.00	กก.	21.55	830,644.75	3.10	119,489.50	950,134.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,291.00	กก.	28.42	65,110.22	-	-	65,110.22	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้น 1 อาคาร B)							6,491,963.28	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1.4.2	งาน Plie Wall								
	- เสาค้ำเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. (Pile Wall)	360.00	ต้น	54,590.00	19,652,400.00	28,840.00	10,382,400.00	30,034,800.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม ขนาด0.80 ม.	360.00	ต้น	-	-	800.00	288,000.00	288,000.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม. (Pile Wall)	204.00	ต้น	12,000.00	2,448,000.00	-	-	2,448,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม ขนาด0.35 ม.	204.00	ต้น	-	-	350.00	71,400.00	71,400.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (Plie Wall)							32,842,200.00	
1.1.4.3	งานขุดดิน								
	งานขุดดิน ชั้นใต้ดิน และฐานราก	28,645.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,208,240.00	3,208,240.00	คิวนั่น
	งานขุดดิน บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ	952.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	106,624.00	106,624.00	คิวนั่น
	ทรายถมกลักระหว่าง Pile Wall และ กำแพงกันดิน รอบอาคาร	5,172.34	ลบ.ม.	508.33	2,629,253.10	104.00	537,922.85	3,167,175.95	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานขุดดินและขันทัง)							6,482,039.95	
1.1.4.4	งานถนนและทางเข้า								
	- เสาค้ำเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	28.00	ต้น	12,000.00	336,000.00	-	-	336,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเข็ม ขนาด0.35 ม.	28.00	ต้น	-	-	350.00	9,800.00	9,800.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	508.33	3,049.98	104.00	624.00	3,673.98	
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,410.00	7,230.00	426.00	1,278.00	8,508.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	274.00	ลบ.ม.	2,679.90	734,292.60	519.00	142,206.00	876,498.60	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ S00-S1102

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ S00-S1102

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ A.0-A9.21

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบเลขที่ A.0-A9.21

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น B2								
	งานฝ้าเพดาน อาคาร A (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น B2								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ตราร้างหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ(ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	44.00	ตร.ม.	237.00	10,428.00	75.00	3,300.00	13,728.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	1,800.00	ตร.ม.	50.00	90,000.00	87.00	156,600.00	246,600.00	
	โถงลิฟท์ Service Fireman)								
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น B2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	282.00	ตร.ม.	182.00	51,324.00	56.00	15,792.00	67,116.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	29.00	ตร.ม.	486.00	14,094.00	78.00	2,262.00	16,356.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	169.00	ม.	128.00	21,632.00	46.00	7,774.00	29,406.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	17.00	ม.	189.00	3,213.00	81.00	1,377.00	4,590.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	311.00	ตร.ม.	49.00	15,239.00	95.00	29,545.00	44,784.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	311.00	ตร.ม.	49.00	15,239.00	87.00	27,057.00	42,296.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	1,296.00	ตร.ม.	49.00	63,504.00	87.00	112,752.00	176,256.00	
	- ID.1 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	50.00	ตร.ม.	691.49	34,574.50	181.00	9,050.00	43,624.50	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.21 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ห้องน้ำ)	4.00	ตร.ม.	49.00	196.00	95.00	380.00	576.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น B2								
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ รวมปูนทรายปรับระดับ	44.00	ตร.ม.	691.49	30,425.56	158.00	6,952.00	37,377.56	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	2,036.00	ตร.ม.	691.49	1,407,873.64	158.00	321,688.00	1,729,561.64	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F11 พื้น คลล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	54.00	ตร.ม.	60.00	3,240.00	40.00	2,160.00	5,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น B2 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	25.00	ชุด	5,187.00	129,675.00	450.00	11,250.00	140,925.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	25.00	ชุด	229.00	5,725.00	70.00	1,750.00	7,475.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	7.00	ชุด	2,280.00	15,960.00	450.00	3,150.00	19,110.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	7.00	ชุด	10,010.00	70,070.00	-	-	70,070.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	12.00	ชุด	3,363.00	40,356.00	450.00	5,400.00	45,756.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2.00	ชุด	168.00	336.00	55.00	110.00	446.00	
	- STOP VALVE	44.00	ชุด	186.00	8,184.00	35.00	1,540.00	9,724.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสแตนเลสเหลี่ยม	7.00	ชุด	330.00	2,310.00	75.00	525.00	2,835.00	
	- กระเบื้องาดิตผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	7.00	ชุด	1,993.33	13,953.33	200.00	1,400.00	15,353.33	
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	25.00	ห้อง	7,500.00	187,500.00	800.00	20,000.00	207,500.00	
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	11.00	ชุด	1,500.00	16,500.00	170.00	1,870.00	18,370.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคาร A และชั้นใต้ดิน								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1ชม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร A และชั้นใต้ดิน				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น B2								
	งานประตู								
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 4.15x2.25 เมตร	1.00	ชุด	43,670.00	43,670.00	6,160.00	6,160.00	49,830.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	(ทางเข้าด้านข้าง ชั้น B1 - อาคาร A)								
	- D4 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.10x2.25 เมตร	1.00	ชุด	50,730.00	50,730.00	6,160.00	6,160.00	56,890.00	
	(ทางเข้าโถงลิฟท์ 5 ชั้น B1,B2)								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	6.00	ชุด	19,300.00	115,800.00	1,500.00	9,000.00	124,800.00	
	(บันไดหนีไฟ) ขนาด 1.00x2.00 ม								
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานเหล็ก ขนาด0.90x2.00 ม. (ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ)	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	1,500.00	6,000.00	38,320.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่บานเหล็กทำสีพ่น ขนาด1.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	17,416.00	34,832.00	1,800.00	3,600.00	38,432.00	
	(ห้อง MDB ชั้น1/ห้องเก็บของ ชั้นB2)								
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	4.00	ชุด	7,380.00	29,520.00	2,000.00	8,000.00	37,520.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	3.00	ชุด	3,960.00	11,880.00	1,500.00	4,500.00	16,380.00	
	งานหน้าต่าง ห้องน้ำ B102, B104								
	- W9 หน้าต่างบานกระทุ้ง 6 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x3.95 เมตร	1.00	ชุด	17,648.48	17,648.48	3,460.00	3,460.00	21,108.48	
	- Wn1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.5x1.35 เมตร	1.00	ชุด	5,940.00	5,940.00	1,116.25	1,116.25	7,056.25	
	- Wn2 หน้าต่างบานกระทุ้ง 6 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.5x3.95 เมตร	1.00	ชุด	16,862.03	16,862.03	3,340.14	3,340.14	20,202.17	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น B2				2,867,316.12		851,396.39	3,718,712.51	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น B1								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น B1								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ(ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	44.00	ตร.ม.	237.00	10,428.00	75.00	3,300.00	13,728.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	3,342.00	ตร.ม.	50.00	167,100.00	87.00	290,754.00	457,854.00	
	โถงลิฟท์ Service Fireman)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น B1								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	204.00	ตร.ม.	182.00	37,128.00	56.00	11,424.00	48,552.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	19.00	ตร.ม.	486.00	9,234.00	78.00	1,482.00	10,716.00	
	- เสาดิ้นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	122.00	ม.	128.00	15,616.00	46.00	5,612.00	21,228.00	
	- เสาดิ้นและทับหลัง เต็มแผ่น	11.00	ม.	189.00	2,079.00	81.00	891.00	2,970.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	223.00	ตร.ม.	49.00	10,927.00	95.00	21,185.00	32,112.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	223.00	ตร.ม.	49.00	10,927.00	87.00	19,401.00	30,328.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	1,296.00	ตร.ม.	49.00	63,504.00	87.00	112,752.00	176,256.00	
	- ID.1 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรีสติก สีเทาอ่อน	222.00	ตร.ม.	691.49	153,510.78	181.00	40,182.00	193,692.78	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ท้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	189.00	3,591.00	16,729.31	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ท้องน้ำ แบบ A9-01)								
	งานพื้น อาคาร A ชั้น B1								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น)	2,851.00	ตร.ม.	104.00	296,504.00	64.00	182,464.00	478,968.00	
	(พื้นขัดเรียบ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	205.00	ตร.ม.	691.49	141,755.45	222.00	45,510.00	187,265.45	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมฝังร่องจุกบันได	178.00	ตร.ม.	691.49	123,085.22	222.00	39,516.00	162,601.22	
	(บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวขัดมัน (พื้นหลังคา,	976.00	ตร.ม.	360.00	351,360.00	64.00	62,464.00	413,824.00	
	พื้นลาดฟ้า, พื้นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน)								
	- F6 พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ พร้อมตีเส้นจราจร (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน)	1,626.00	ตร.ม.	60.00	97,560.00	40.00	65,040.00	162,600.00	
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ รวมปูนทรายปรับระดับ	302.00	ตร.ม.	691.49	208,829.98	158.00	47,716.00	256,545.98	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ ตีลายกากปลา (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน)	182.00	ตร.ม.	-	-	45.00	8,190.00	8,190.00	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	2,106.00	ตร.ม.	691.49	1,456,277.94	158.00	332,748.00	1,789,025.94	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	1,185.00	ตร.ม.	60.00	71,100.00	40.00	47,400.00	118,500.00	
	- F12 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	55.00	ตร.ม.	691.49	38,031.95	174.00	9,570.00	47,601.95	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F13 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ ปูสลับลาย	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	สีเนื้อ รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F14 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน สีเทาเข้ม	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา	158.00	ตร.ม.	691.49	109,255.42	222.00	35,076.00	144,331.42	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	222.00	11,544.00	47,501.48	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	24.00	ตร.ม.	299.39	7,185.39	158.00	3,792.00	10,977.39	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น B1 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	5,187.00	51,870.00	450.00	4,500.00	56,370.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมี่ยม	10.00	ชุด	229.00	2,290.00	70.00	700.00	2,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	10,010.00	50,050.00	-	-	50,050.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	6.00	ชุด	3,363.00	20,178.00	450.00	2,700.00	22,878.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	6.00	ชุด	8,866.00	53,196.00	-	-	53,196.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝังผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	23.00	ชุด	186.00	4,278.00	35.00	805.00	5,083.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	1,489.58	2,979.17	200.00	400.00	3,379.17	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป อาคาร A และชั้นใต้ดิน								
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	10.00	ห้อง	7,500.00	75,000.00	800.00	8,000.00	83,000.00	
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	TOP โถส้วมชักโครกโถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบหนา 25 มม. ลบมุม 1ชม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบหนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 1								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 1								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ตราช้างหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ(ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	75.00	ตร.ม.	237.00	17,775.00	75.00	5,625.00	23,400.00	
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	51.00	ตร.ม.	259.00	13,209.00	75.00	3,825.00	17,034.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	281.00	ตร.ม.	50.00	14,050.00	87.00	24,447.00	38,497.00	
	- C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	268.00	ตร.ม.	237.00	63,516.00	75.00	20,100.00	83,616.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 1								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	1,638.00	ตร.ม.	182.00	298,116.00	56.00	91,728.00	389,844.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	66.00	ตร.ม.	486.00	32,076.00	78.00	5,148.00	37,224.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	983.00	ม.	128.00	125,824.00	46.00	45,218.00	171,042.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	40.00	ม.	189.00	7,560.00	81.00	3,240.00	10,800.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,704.00	ตร.ม.	49.00	83,496.00	95.00	161,880.00	245,376.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,704.00	ตร.ม.	49.00	83,496.00	87.00	148,248.00	231,744.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบหินธรรมชาติ ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	38.00	ตร.ม.	691.49	26,276.62	189.00	7,182.00	33,458.62	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.3 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน สีน้ำตาล	156.00	ตร.ม.	691.49	107,872.44	181.00	28,236.00	136,108.44	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.4 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายเรขาคณิต สีน้ำตาล	7.00	ตร.ม.	691.49	4,840.43	181.00	1,267.00	6,107.43	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.6 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ปูสลับแนว สีขาว	83.00	ตร.ม.	691.49	57,393.67	189.00	15,687.00	73,080.67	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ID.20 ผนังกระจกเบี่ยงแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	28.00	ตร.ม.	299.39	8,382.96	181.00	5,068.00	13,450.96	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.				-		-	-	
	- RG1 ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 1								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เรียบ)	274.00	ตร.ม.	104.00	28,496.00	64.00	17,536.00	46,032.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	67.00	ตร.ม.	691.49	46,329.83	222.00	14,874.00	61,203.83	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิก พร้อมฝังร่องจุ่มบันได	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	(บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	174.00	ตร.ม.	691.49	120,319.26	158.00	27,492.00	147,811.26	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ ตีลายกว้างปลา (ที่จอดรถชั้นใต้ดิน)	46.00	ตร.ม.	-	-	45.00	2,070.00	2,070.00	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	21.00	ตร.ม.	691.49	14,521.29	158.00	3,318.00	17,839.29	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	182.00	ตร.ม.	60.00	10,920.00	40.00	7,280.00	18,200.00	
	- F13 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ ปูสลับลาย	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	สีเนื้อ รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F14 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน สีเทาเข้ม	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	174.00	6,090.00	30,292.15	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	2.00	ตร.ม.	299.39	598.78	158.00	316.00	914.78	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 1 (ดูแบบ A9-21)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	7.00	ชุด	5,187.00	36,309.00	450.00	3,150.00	39,459.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	7.00	ชุด	419.00	2,933.00	70.00	490.00	3,423.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	7,239.00	36,195.00	450.00	2,250.00	38,445.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	8,365.50	41,827.50	-	-	41,827.50	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	8,866.00	26,598.00	-	-	26,598.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก สีสแตนเลส	3.00	ชุด	1,849.00	5,547.00	200.00	600.00	6,147.00	
	- ที่กดสบู่ 2 ช่อง สีขาว-ใส	4.00	ชุด	299.00	1,196.00	55.00	220.00	1,416.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	4.00	ชุด	239.00	956.00	55.00	220.00	1,176.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝักผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.26 ม.	5.00	ชุด	1,895.83	9,479.17	200.00	1,000.00	10,479.17	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P8.2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปด้านหน้า สูง 2.00 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	4.00	ห้อง	7,800.00	31,200.00	800.00	3,200.00	34,400.00	
	- P9 แผงกั้นโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ห้อง	7,800.00	15,600.00	170.00	340.00	15,940.00	
	- P10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม.	4.00	ห้อง	7,800.00	31,200.00	800.00	3,200.00	34,400.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทหนา 25 มม. ลบมุม 1ชม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- TOP 3 ผึงกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 1								
	งานประตู								
	- D1 ประตูบานเลื่อนคู่ อัดโนมัติ (ทางเข้าโถง ชั้น 1 อาคาร A) ขนาด 2.25x2.60 เมตร	4.00	ชุด	104,203.65	416,814.60	8,737.43	34,949.72	451,764.32	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.35 เมตร	2.00	ชุด	10,340.00	20,680.00	2,500.00	5,000.00	25,680.00	
	- D5 ประตูบานเลื่อนคู่ อัดโนมัติ (ทางเข้าโถงลิฟท์ 6 ชั้น 1 อาคาร B) ขนาด 2.00x3.10 เมตร	1.00	ชุด	106,335.16	106,335.16	9,022.42	9,022.42	115,357.58	
	- D5a ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม (ห้องสารบรรณ) ขนาด 0.90x2.40 เมตร	2.00	ชุด	2,960.48	5,920.96	300.00	600.00	6,520.96	
	- D7 ประตูบานเปิดสวิงคู่ กระจก Temper หนา 8 mm. (ทางเข้าทั่วไป) ขนาด 1.90x2.70 เมตร	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ทำสีพ่น (ทางเข้าส่งของชั้น1/โถงทางเดินชั้น1 ส่วนหลัง) ขนาด	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	9.00	ชุด	19,300.00	173,700.00	1,500.00	13,500.00	187,200.00	
	ขนาด 1.00x2.00 ม (บันไดหนีไฟ)								
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ขนาด 0.90x2.00 ม.(ห้องเครื่องห้องไฟฟ้าห้องขยะ)	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	1,500.00	6,000.00	38,320.00	
	- D10a ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี (ห้องทั่วไป-เก็บของ) ขนาด 0.80x2.00 ม	3.00	ชุด	7,380.00	22,140.00	2,000.00	6,000.00	28,140.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์ทาสี ขนาด 0.90x2.00 ม. (โถงทางเดินชั้น 1)	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	2,000.00	4,000.00	20,400.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่บานเหล็กทำสีพ่น ขนาด 1.90x2.00 ม. (ห้อง MDB ชั้น1	3.00	ชุด	17,416.00	52,248.00	1,800.00	5,400.00	57,648.00	
	/ห้องเก็บของ ชั้นB2)								
	- D12 ประตูบานเหล็กม้วน ระบบสปริง แบบมือดึง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	
	(ตามมาตรฐานผู้ผลิต) ขนาด 2.90x2.50 ม.								
	- DR1 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	4.00	ชุด	8,200.00	32,800.00	2,000.00	8,000.00	40,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) ตู้แบบ A9-17	4.00	ชุด	7,380.00	29,520.00	2,000.00	8,000.00	37,520.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) ตู้แบบ A9-17	3.00	ชุด	9,460.00	28,380.00	2,000.00	6,000.00	34,380.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) ตู้แบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR5 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลิอดหมู	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	
	(Janitor ห้อง 104 และ 202) ตู้แบบ A9-17								
	- DR6 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลิอดหมู	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	
	(Janitor ห้อง 103) ตู้แบบ A9-17								
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว (ช่องซ่อมบำรุง) ตู้แบบ A9-17	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	4.00	ชุด	3,960.00	15,840.00	1,500.00	6,000.00	21,840.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW3 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	36,180.00	36,180.00	4,800.00	4,800.00	40,980.00	
	ขนาด 3.60x2.70 เมตร ร้านค้า Mini Mart ชั้น 1								
	- GW4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	58,520.00	58,520.00	11,500.00	11,500.00	70,020.00	
	ขนาด 6.70x2.70 เมตร ร้านค้า Mini Mart ชั้น 1								
	- GW5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	22,100.00	22,100.00	4,000.00	4,000.00	26,100.00	
	ขนาด 2.85x2.70 เมตร โรงอาหาร ชั้น 1								
	- GW6 หน้าต่างบานกระทุ้งติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	29,600.00	29,600.00	3,500.00	3,500.00	33,100.00	
	ขนาด 2.70x4.15 เมตร โถงลิฟท์ 1 ชั้น 1								
	- GW7 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม โรงอาหาร โรงอาหาร ชั้น1	1.00	ชุด	23,300.00	23,300.00	3,500.00	3,500.00	26,800.00	
	- GW7b ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	130,842.09	130,842.09	12,000.00	12,000.00	142,842.09	
	ขนาด 2.22x2.70 เมตร + 3.25x2.70 เมตร โรงอาหาร ชั้น 1								
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 4 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	12,650.00	12,650.00	2,310.00	2,310.00	14,960.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ขนาด 0.70x2.65 เมตร พื้นที่ สนง. ชั้น 4 และ 5								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	2.00	ชุด	6,630.00	13,260.00	1,160.00	2,320.00	15,580.00	
	ขนาด 0.60x1.35 เมตร ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ								
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร ห้อง	2.00	ชุด	9,150.00	18,300.00	1,700.00	3,400.00	21,700.00	
	- W9 หน้าต่างบานกระทุ้ง 6 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	17,648.48	17,648.48	3,460.00	3,460.00	21,108.48	
	ขนาด 0.70x3.95 เมตร ห้องน้ำ B104								
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตายอลูมิเนียมผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 1				4,135,260.82		919,808.14	5,055,068.96	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 2								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 2								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	53.00	ตร.ม.	259.00	13,727.00	75.00	3,975.00	17,702.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	26.00	ตร.ม.	50.00	1,300.00	87.00	2,262.00	3,562.00	
	- C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	640.00	ตร.ม.	237.00	151,680.00	75.00	48,000.00	199,680.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	525.00	ตร.ม.	182.00	95,550.00	56.00	29,400.00	124,950.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 15 cm)	5.00	ตร.ม.	365.00	1,825.00	68.00	340.00	2,165.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	58.00	ตร.ม.	486.00	28,188.00	78.00	4,524.00	32,712.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	315.00	ม.	128.00	40,320.00	46.00	14,490.00	54,810.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	40.00	ม.	189.00	7,560.00	81.00	3,240.00	10,800.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	588.00	ตร.ม.	49.00	28,812.00	95.00	55,860.00	84,672.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	588.00	ตร.ม.	49.00	28,812.00	87.00	51,156.00	79,968.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 20x120 ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	25.00	ตร.ม.	691.49	17,287.25	189.00	4,725.00	22,012.25	
	(ห้องน้ำ แบบ A9-01) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม	115.00	ตร.ม.	691.49	79,521.35	189.00	21,735.00	101,256.35	
	(ห้องน้ำ แบบ A9-01) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	36.00	ตร.ม.	299.39	10,778.09	181.00	6,516.00	17,294.09	
	(ห้องน้ำ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminated 12 mm.								
	- RG1 ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminated 12 mm.	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	รวมค่าแรง
	- CW01 ผนังกระจกอลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W4.574xH22.00 ม.	1.00	ชุด	1,717,800.00	1,717,800.00	-	-	1,717,800.00	รวมค่าแรง
	- CW02 ผนังกระจกอลามิเนต หนา 12 มม. (6+6 มม) ขนาด W12.724xH22.00 ม.	1.00	ชุด	2,979,800.00	2,979,800.00	-	-	2,979,800.00	รวมค่าแรง
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 2								
	- F1 พื้น คสล. เติร์ยมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	646.00	ตร.ม.	104.00	67,184.00	64.00	41,344.00	108,528.00	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมฝังร่องजूกบันได	33.00	ตร.ม.	691.49	22,819.17	222.00	7,326.00	30,145.17	
	(บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	19.00	ตร.ม.	60.00	1,140.00	40.00	760.00	1,900.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา	53.00	ตร.ม.	691.49	36,648.97	222.00	11,766.00	48,414.97	
	(ห้องน้ำ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	7.00	ตร.ม.	299.39	2,095.74	158.00	1,106.00	3,201.74	
	(ห้องน้ำ) รวมปูนทรายปรับระดับ								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ

สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 2 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	12.00	ชุด	5,187.00	62,244.00	450.00	5,400.00	67,644.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมี่ยม	12.00	ชุด	229.00	2,748.00	70.00	840.00	3,588.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	6.00	ชุด	3,003.00	18,018.00	-	-	18,018.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	10,687.50	10,687.50	-	-	10,687.50	
	- รวาทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสปูอัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	3.00	ชุด	399.00	1,197.00	150.00	450.00	1,647.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	
	- STOP VALVE	19.00	ชุด	186.00	3,534.00	35.00	665.00	4,199.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	5.00	ชุด	1,993.33	9,966.67	200.00	1,000.00	10,966.67	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	12.00	ห้อง	7,500.00	90,000.00	800.00	9,600.00	99,600.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ ทหนา 25 มม. ลบมุม 1ชม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 2								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจก	6.00	ชุด	19,300.00	115,800.00	1,500.00	9,000.00	124,800.00	
	ติดตาย (บันไดหนีไฟ)								
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. ไม้สังเคราะห์ ทาสี	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	
	(โถงทางเดินชั้น 1 ส่วนหน้า)								
	- D14 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ขนาด (1.40x2.20ม.) (1.00x2.20ม.)	2.00	ชุด	51,290.00	102,580.00	5,820.00	11,640.00	114,220.00	
	กระจก + อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) (ดูแบบ A9-17)	8.00	ชุด	7,380.00	59,040.00	2,000.00	16,000.00	75,040.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) (ดูแบบ A9-17)	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) (ดูแบบ A9-17)	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR6 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลือดหมู (Janitor ห้อง 103)	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	
	- DR8 ประตู ผนังกันอาบน้ำ กระจก Temper หนา 10 mm. (ห้องอาบน้ำ 201	4.00	ชุด	40,000.00	160,000.00	6,000.00	24,000.00	184,000.00	
	และ 702) (ดูแบบ A9-17)								
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	3.00	ชุด	3,960.00	11,880.00	1,500.00	4,500.00	16,380.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW8 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.70x2.90 เมตร	1.00	ชุด	75,300.00	75,300.00	9,000.00	9,000.00	84,300.00	
	โถงลิฟท์1ชั้น2								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- GW8a ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.90x2.90 เมตร	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	โรงอาหาร ชั้น1								
	- GW9 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 4.275x2.90 เมตร	1.00	ชุด	30,600.00	30,600.00	3,400.00	3,400.00	34,000.00	
	ห้องสมุด ITชั้น2								
	- GW10 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 9.025x2.70 เมตร	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	ห้องสมุด ITชั้น2								
	- GW11 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.70 เมตร	1.00	ชุด	88,325.92	88,325.92	13,000.00	13,000.00	101,325.92	
	ห้องพยาบาล ชั้น 2								
	- GW12 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.90 เมตร	1.00	ชุด	88,325.92	88,325.92	13,000.00	13,000.00	101,325.92	
	โรงอาหาร ชั้น 2								
	- GW13 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.90 เมตร +	1.00	ชุด	67,786.82	67,786.82	9,000.00	9,000.00	76,786.82	
	1.275x2.90 เมตร โรงอาหาร ชั้น 2								
	- GW14 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.54x2.90 เมตร	1.00	ชุด	41,614.49	41,614.49	7,000.00	7,000.00	48,614.49	
	+ 2.124x2.90 เมตร กองพัฒนาระบบราชการ ชั้น 2								
	- GW15 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.30x2.90 เมตร	1.00	ชุด	58,000.00	58,000.00	9,000.00	9,000.00	67,000.00	
	กองพัฒนาระบบราชการ ชั้น 2								
	- GW16 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	58,300.00	58,300.00	9,000.00	9,000.00	67,300.00	
	ขนาด 6.525x2.90 เมตร กองพัฒนาระบบราชการ ชั้น 2								
	- GW17 หน้าต่าง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	79,772.47	79,772.47	13,000.00	13,000.00	92,772.47	
	ขนาด 4.70x2.90 เมตร กองติดตามตรวจสอบชั้น 2								
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	8,660.00	8,660.00	1,750.00	1,750.00	10,410.00	
	ขนาด 0.8x2.45 เมตร Pantry/พื้นที่ สنجชั้น2-6								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W2 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย พร้อมประตู ขนาด 1.10x4.45 เมตร	1.00	ชุด	12,110.00	12,110.00	2,560.00	2,560.00	14,670.00	
	โรงอาหาร ชั้น 1-2								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร	5.00	ชุด	6,630.00	33,150.00	1,160.00	5,800.00	38,950.00	
	ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ								
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร	3.00	ชุด	9,150.00	27,450.00	1,700.00	5,100.00	32,550.00	
	ห้องเครื่องปั้ม								
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 2				7,948,884.29		517,940.00	8,466,824.29	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้น 3								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 3								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	54.00	ตร.ม.	259.00	13,986.00	75.00	4,050.00	18,036.00	
	- C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	840.00	ตร.ม.	237.00	199,080.00	75.00	63,000.00	262,080.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 3								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	383.00	ตร.ม.	182.00	69,706.00	56.00	21,448.00	91,154.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	71.00	ตร.ม.	486.00	34,506.00	78.00	5,538.00	40,044.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	230.00	ม.	128.00	29,440.00	46.00	10,580.00	40,020.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	43.00	ม.	189.00	8,127.00	81.00	3,483.00	11,610.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	461.00	ตร.ม.	49.00	22,589.00	95.00	43,795.00	66,384.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	461.00	ตร.ม.	49.00	22,589.00	87.00	40,107.00	62,696.00	
	- P11 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน	393.00	ตร.ม.	476.00	187,068.00	130.00	51,090.00	238,158.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	25.00	ตร.ม.	691.49	17,287.25	189.00	4,725.00	22,012.25	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม รวมปูน	115.00	ตร.ม.	691.49	79,521.35	189.00	21,735.00	101,256.35	
	ทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว (ห้องน้ำ) รวม	36.00	ตร.ม.	299.39	10,778.09	181.00	6,516.00	17,294.09	
	ปูนทรายปรับระดับ								
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 3								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เตรียม)	150.00	ตร.ม.	104.00	15,600.00	64.00	9,600.00	25,200.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	137.00	ตร.ม.	691.49	94,734.13	222.00	30,414.00	125,148.13	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมฝังร่องจุกบันได	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	(บันไดหนีไฟ)								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	9.00	ตร.ม.	60.00	540.00	40.00	360.00	900.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา	53.00	ตร.ม.	691.49	36,648.97	222.00	11,766.00	48,414.97	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	7.00	ตร.ม.	299.39	2,095.74	158.00	1,106.00	3,201.74	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 3 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	12.00	ชุด	5,187.00	62,244.00	450.00	5,400.00	67,644.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	12.00	ชุด	229.00	2,748.00	70.00	840.00	3,588.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	5.00	ชุด	3,363.00	16,815.00	450.00	2,250.00	19,065.00	
	- ราวจับตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	3.00	ชุด	399.00	1,197.00	150.00	450.00	1,647.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	
	- STOP VALVE	25.00	ชุด	186.00	4,650.00	35.00	875.00	5,525.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	5.00	ชุด	1,993.33	9,966.67	200.00	1,000.00	10,966.67	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	12.00	ห้อง	7,500.00	90,000.00	800.00	9,600.00	99,600.00	
	TOP โถส้วมชักโครกโถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	1.00	ตร.ม.	849.79	849.79	-	-	849.79	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 3								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานประตู่								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี (โถงทางเดินชั้น 1 ส่วนหน้า) ขนาด 0.90*2.00 ม.	3.00	ชุด	8,200.00	24,600.00	2,000.00	6,000.00	30,600.00	
	- D14 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ขนาด (1.40x2.20ม.) (1.00x2.20ม.)	3.00	ชุด	24,600.00	73,800.00	4,000.00	12,000.00	85,800.00	
	กระจก + อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR6 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลือดหมู	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	
	(Janitor ห้อง 103) ดูแบบ A9-17								
	- DR8 ประตู ผนักันอาบน้ำ กระจก Temper หนา 10 mm. (ห้องอาบน้ำ 201)	4.00	ชุด	40,000.00	160,000.00	6,000.00	24,000.00	184,000.00	
	ดูแบบ A9-17								
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW8 ผนักกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.70x2.90 เมตร	1.00	ชุด	75,300.00	75,300.00	9,000.00	9,000.00	84,300.00	
	โถงลิฟท์1								
	- GW8a ผนักกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.90x2.90 เมตร	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	2,000.00	4,000.00	39,000.00	
	โรงอาหาร								
	- GW9 ผนักกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 4.275x2.90 เมตร	1.00	ชุด	30,600.00	30,600.00	3,400.00	3,400.00	34,000.00	
	ห้องสมุด IT								
	- GW10 ผนักกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 9.025x2.70 เมตร	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	ห้องสมุด IT								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- GW11 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.70 เมตร	1.00	ชุด	88,325.92	88,325.92	13,000.00	13,000.00	101,325.92	
	ห้องพยาบาล								
	- GW12 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.90 เมตร	1.00	ชุด	88,325.92	88,325.92	13,000.00	13,000.00	101,325.92	
	โรงอาหาร								
	- GW13 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.90 เมตร + 1.275x2.90 เมตรโรงอาหาร	1.00	ชุด	67,786.82	67,786.82	9,000.00	9,000.00	76,786.82	
	- GW14 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.54x2.90 เมตร +	1.00	ชุด	41,614.49	41,614.49	7,000.00	7,000.00	48,614.49	
	- GW15 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.30x2.90 ม. กองพัฒนา	1.00	ชุด	58,000.00	58,000.00	9,000.00	9,000.00	67,000.00	
	- GW16 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด	1.00	ชุด	58,300.00	58,300.00	9,000.00	9,000.00	67,300.00	
	- GW17 หน้าต่าง อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 4.70x2.90 ม. กอง	2.00	ชุด	79,772.47	159,544.94	13,000.00	26,000.00	185,544.94	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	
	- W2 หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย พร้อมประตู โรงอาหาร ชั้น 2	1.00	ชุด	12,110.00	12,110.00	2,560.00	2,560.00	14,670.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร ห้อง	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร ห้อง	3.00	ชุด	9,150.00	27,450.00	1,700.00	5,100.00	32,550.00	
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 3				2,543,305.13		548,318.00	3,091,623.13	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 4								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 4								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	52.00	ตร.ม.	259.00	13,468.00	75.00	3,900.00	17,368.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	23.00	ตร.ม.	50.00	1,150.00	87.00	2,001.00	3,151.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	953.00	ตร.ม.	237.00	225,861.00	75.00	71,475.00	297,336.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 4								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	333.00	ตร.ม.	182.00	60,606.00	56.00	18,648.00	79,254.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	59.00	ตร.ม.	486.00	28,674.00	78.00	4,602.00	33,276.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	200.00	ม.	128.00	25,600.00	46.00	9,200.00	34,800.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	35.00	ม.	189.00	6,615.00	81.00	2,835.00	9,450.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	392.00	ตร.ม.	49.00	19,208.00	95.00	37,240.00	56,448.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	392.00	ตร.ม.	49.00	19,208.00	87.00	34,104.00	53,312.00	
	- CW01 ผนังกระจกกลามิเนต หนา 12 มม.(6+6 มม) ขนาด W4.574xH22.00 ม.	1.00	ชุด	1,717,800.00	1,717,800.00	-	-	1,717,800.00	
	- CW02 ผนังกระจกกลามิเนต หนา 12 มม. (6+6 มม) ขนาด W12.724xH22.00 ม.	1.00	ชุด	2,979,800.00	2,979,800.00	-	-	2,979,800.00	
	- CW06 ผนังกระจกกลามิเนต หนา 12 มม. (6+6 มม) ขนาด W3.90xH7.00 ม.	1.00	ชุด	243,000.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	- CW07 ผนังกระจกกลามิเนต หนา 12 มม. (6+6 มม) ขนาด W7.712x3.074xH22.00 ม.	1.00	ชุด	1,168,000.00	1,168,000.00	-	-	1,168,000.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค รวมปูนทราย	25.00	ตร.ม.	691.49	17,287.25	189.00	4,725.00	22,012.25	
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม รวมปูนทรายปรับ	115.00	ตร.ม.	691.49	79,521.35	189.00	21,735.00	101,256.35	
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว สีเทาอ่อน	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทรายปรับระดับ	34.00	ตร.ม.	299.39	10,179.31	181.00	6,154.00	16,333.31	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 4								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	916.00	ตร.ม.	104.00	95,264.00	64.00	58,624.00	153,888.00	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องฉุมกั้นไค (บันไดหนีไฟ)	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	22.00	ตร.ม.	60.00	1,320.00	40.00	880.00	2,200.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา รวมปูนทราย	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	222.00	11,544.00	47,501.48	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทรายปรับระดับ	7.00	ตร.ม.	299.39	2,095.74	158.00	1,106.00	3,201.74	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 4								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	ดูแบบ A9-21
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	12.00	ชุด	5,187.00	62,244.00	450.00	5,400.00	67,644.00	ดูแบบ A9-21
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	ดูแบบ A9-21
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมี่ยม	12.00	ชุด	229.00	2,748.00	70.00	840.00	3,588.00	ดูแบบ A9-21
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	ดูแบบ A9-21
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	ดูแบบ A9-21
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	6.00	ชุด	3,003.00	18,018.00	-	-	18,018.00	ดูแบบ A9-21
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	ดูแบบ A9-21
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	10,687.50	10,687.50	-	-	10,687.50	ดูแบบ A9-21
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	5.00	ชุด	3,363.00	16,815.00	450.00	2,250.00	19,065.00	ดูแบบ A9-21
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	5.00	ชุด	8,866.00	44,330.00	-	-	44,330.00	ดูแบบ A9-21
	- ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	ดูแบบ A9-21
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	ดูแบบ A9-21
	- ราวจับตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	ดูแบบ A9-21
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	3.00	ชุด	399.00	1,197.00	150.00	450.00	1,647.00	ดูแบบ A9-21
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	ดูแบบ A9-21
	- STOP VALVE	24.00	ชุด	186.00	4,464.00	35.00	840.00	5,304.00	ดูแบบ A9-21
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	75.00	375.00	2,025.00	ดูแบบ A9-21
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	5.00	ชุด	1,993.33	9,966.67	200.00	1,000.00	10,966.67	ดูแบบ A9-21
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P2 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	12.00	ห้อง	7,500.00	90,000.00	800.00	9,600.00	99,600.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หน้า 25 มม. ลบมุม 1ซม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หน้า 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หน้า 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.05	เมตร	4,130.00	62,156.50	-	-	62,156.50	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 4								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก (ห้องเครื่อง-ห้องไฟฟ้า-ห้องขยะ) ขนาด 0.90*2.00 ม.	3.00	ชุด	8,080.00	24,240.00	1,500.00	4,500.00	28,740.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	ดูแบบ A9-17
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	ดูแบบ A9-17
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง)	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	ดูแบบ A9-17
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว (ช่องซ่อมบำรุง)	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	ดูแบบ A9-17
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW26 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.0x2.90 เมตร	1.00	ชุด	58,248.75	58,248.75	10,000.00	10,000.00	68,248.75	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- GW27c หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	62,400.00	62,400.00	10,000.00	10,000.00	72,400.00	
	ขนาด 6.45x2.90 เมตร พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW30a หน้าต่าง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.05x2.90	1.00	ชุด	63,958.93	63,958.93	9,500.00	9,500.00	73,458.93	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เมตร พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW36 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	107,942.36	107,942.36	15,000.00	15,000.00	122,942.36	
	ขนาด 15.35x2.90 ม. พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW37 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	76,200.00	76,200.00	12,000.00	12,000.00	88,200.00	
	ขนาด 15.35x2.90 ม. พื้นที่สำนักงาน ชั้น 4								
	- GW38 ผังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม กระจกยูโรเกรย์หนา 4 มม.	1.00	ชุด	48,952.00	48,952.00	7,000.00	7,000.00	55,952.00	
	ขนาด 6.975x2.90 เมตร ห้องประชุม ชั้น 4								
	- GW39 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด (2.522x2.90)	1.00	ชุด	139,600.00	139,600.00	21,000.00	21,000.00	160,600.00	
	(3.165x2.90) ห้องประชุม ชั้น 4								
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	
	ขนาด 0.8x2.45 เมตร Pantry/พื้นที่ สنجชั้น2-6								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ								
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง3บาน อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	
	ห้องเครื่องปั้ม								
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดร่าย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 4				8,115,433.47		448,258.00	8,563,691.47	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 5								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 5								
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	18.00	ตร.ม.	50.00	900.00	87.00	1,566.00	2,466.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- C6 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	865.00	ตร.ม.	237.00	205,005.00	75.00	64,875.00	269,880.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 5								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	314.00	ตร.ม.	182.00	57,148.00	56.00	17,584.00	74,732.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	30.00	ตร.ม.	486.00	14,580.00	78.00	2,340.00	16,920.00	
	- เสาดินและทับหลัง ครึ่งแผ่น	188.00	ม.	128.00	24,064.00	46.00	8,648.00	32,712.00	
	- เสาดินและทับหลัง เต็มแผ่น	18.00	ม.	189.00	3,402.00	81.00	1,458.00	4,860.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	344.00	ตร.ม.	49.00	16,856.00	95.00	32,680.00	49,536.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	344.00	ตร.ม.	49.00	16,856.00	87.00	29,928.00	46,784.00	
	- ID.7 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน สีเทา รวมปูนทรายปรับระดับ	21.00	ตร.ม.	691.49	14,521.29	181.00	3,801.00	18,322.29	
	- ID.14 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวหยาบ ปูสลับแนวตั้ง สีทอง รวมปูน	56.00	ตร.ม.	691.49	38,723.44	181.00	10,136.00	48,859.44	
	- ID.15 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 60x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน ปูสลับแนวตั้ง	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	181.00	5,430.00	26,174.70	
	- ID.16 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีครีม รวมปูน	234.00	ตร.ม.	691.49	161,808.66	189.00	44,226.00	206,034.66	
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทรายปรับระดับ	26.00	ตร.ม.	299.39	7,784.18	181.00	4,706.00	12,490.18	
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 5								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	865.00	ตร.ม.	104.00	89,960.00	64.00	55,360.00	145,320.00	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกบันได (บันไดหนีไฟ)	20.00	ตร.ม.	691.49	13,829.80	222.00	4,440.00	18,269.80	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	18.00	ตร.ม.	60.00	1,080.00	40.00	720.00	1,800.00	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม รวมปูนทราย	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	222.00	11,544.00	47,501.48	
	ปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทราย	3.00	ตร.ม.	299.39	898.17	158.00	474.00	1,372.17	
	ปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 5 (ดูแบบ A9-21)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	13.00	ชุด	9,576.00	124,488.00	450.00	5,850.00	130,338.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	13.00	ชุด	419.00	5,447.00	70.00	910.00	6,357.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	3,003.00	18,018.00	-	-	18,018.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	15,015.00	15,015.00	450.00	450.00	15,465.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	10,687.50	10,687.50	-	-	10,687.50	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	5.00	ชุด	3,363.00	16,815.00	450.00	2,250.00	19,065.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	5.00	ชุด	8,866.00	44,330.00	-	-	44,330.00	
	- รวาทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	4.00	ชุด	399.00	1,596.00	150.00	600.00	2,196.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.00	ชุด	168.00	672.00	55.00	220.00	892.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	25.00	ชุด	186.00	4,650.00	35.00	875.00	5,525.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	75.00	375.00	2,025.00	
	- กระจกเงาครอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	- MR.10 กระจกเงา 5 มม. ขนาด 0.60 x 1.80 ม. เจียรริม+ตะขอ (สูงจากพื้น 1.00 ม.)	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	200.00	200.00	3,450.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P8 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	33.00	ห้อง	7,800.00	257,400.00	800.00	26,400.00	283,800.00	
	- P9 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	17.00	ห้อง	1,500.00	25,500.00	170.00	2,890.00	28,390.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1ชม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า				-		-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 5								
	งานประตู								
	- D7d ประตูบานเปิดสวิงคู่ กระจก Temper หนา 8 mm. (ทางเข้าทั่วไป) ขนาด 1.90x2.70 เมตร	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ) ขนาด	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก (ห้องเครื่อง-ห้องไฟฟ้า-ห้องขยะ) ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF (ห้องน้ำ) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว (ช่องซ่อมบำรุง) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW30a หน้าต่างอลูมิเนียม ผิวยทลายสีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.05x2.90 เมตร	1.00	ชุด	12,636.89	12,636.89	2,975.89	2,975.89	15,612.78	
	พื้นที่สำนักงาน ชั้น4								
	- GW44 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 5.77x2.90 เมตร	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	16,195.70	16,195.70	79,312.63	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- GW45 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 7.30x2.90 เมตร	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	10,000.00	10,000.00	73,116.93	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมอุปกรณ์								
	- GW46 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	61,100.00	61,100.00	10,000.00	10,000.00	71,100.00	
	ขนาด 6.70x2.90 เมตร								
	- GW47 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	27,800.00	27,800.00	5,100.00	5,100.00	32,900.00	
	ขนาด 2.50x2.90 เมตร								
	- GW47a หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	40,198.06	40,198.06	7,000.00	7,000.00	47,198.06	
	ขนาด 4.45x2.90 เมตร								
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	
	ขนาด 0.8x2.45 เมตร Pantry/พื้นที่ สنجชั้น2-6								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	
	ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องเก็บของ								
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
					-				
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 5				2,017,740.61		434,612.59	2,452,353.20	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 6								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 6								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	47.00	ตร.ม.	259.00	12,173.00	75.00	3,525.00	15,698.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ขึ้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	26.00	ตร.ม.	50.00	1,300.00	87.00	2,262.00	3,562.00	
	- C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	826.00	ตร.ม.	237.00	195,762.00	75.00	61,950.00	257,712.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้น 6								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	277.00	ตร.ม.	182.00	50,414.00	56.00	15,512.00	65,926.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	30.00	ตร.ม.	486.00	14,580.00	78.00	2,340.00	16,920.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	166.00	ม.	128.00	21,248.00	46.00	7,636.00	28,884.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	18.00	ม.	189.00	3,402.00	81.00	1,458.00	4,860.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	307.00	ตร.ม.	49.00	15,043.00	95.00	29,165.00	44,208.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	307.00	ตร.ม.	49.00	15,043.00	87.00	26,709.00	41,752.00	
	- ID.3 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน สีน้ำตาล	106.00	ตร.ม.	691.49	73,297.94	181.00	19,186.00	92,483.94	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.17 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน ปูสลับ	77.00	ตร.ม.	691.49	53,244.73	181.00	13,937.00	67,181.73	
	แนวตั้ง สีดำ รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.19 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหิน ปูสลับแนวตั้ง	12.00	ตร.ม.	691.49	8,297.88	181.00	2,172.00	10,469.88	
	สีเบจ รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว รวมปูนทราย	18.00	ตร.ม.	299.39	5,389.05	181.00	3,258.00	8,647.05	
	ปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานพื้น อาคาร A ชั้น 6								
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกมุกบันได	30.00	ตร.ม.	691.49	20,744.70	222.00	6,660.00	27,404.70	
	(บันไดหนีไฟ)								
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (โถงหน้าลิฟท์ เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	158.00	3,002.00	16,140.31	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	831.00	ตร.ม.	60.00	49,860.00	40.00	33,240.00	83,100.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 6 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	9,576.00	95,760.00	450.00	4,500.00	100,260.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	10.00	ชุด	419.00	4,190.00	70.00	700.00	4,890.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	6.00	ชุด	7,239.00	43,434.00	450.00	2,700.00	46,134.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	8,365.50	50,193.00	-	-	50,193.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	4.00	ชุด	15,015.00	60,060.00	450.00	1,800.00	61,860.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	4.00	ชุด	10,687.50	42,750.00	-	-	42,750.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	5.00	ชุด	399.00	1,995.00	150.00	750.00	2,745.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	3.00	ชุด	168.00	504.00	55.00	165.00	669.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.40 ม.	6.00	ชุด	2,106.48	12,638.89	200.00	1,200.00	13,838.89	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม.	9.00	ห้อง	7,800.00	70,200.00	800.00	7,200.00	77,400.00	
	- P13 ฉากกั้นโถปัสสาวะชายติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.80 ม.	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	170.00	510.00	5,010.00	
	- P14 ฉากกั้นกระจกติดผนัง ขนาด 0.40 x 2.95 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	170.00	170.00	7,970.00	
	TOP โถส้วมชักโครกโถปัสสาวะชาย								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25 มม. ลบมุม 1ชม.	23.00	เมตร	1,270.00	29,210.00	-	-	29,210.00	
	- TOP 3 ผนังกรุกระเบื้องตามแบบ	2.00	ตร.ม.	849.79	1,699.58	-	-	1,699.58	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	29.00	เมตร	4,550.00	131,950.00	-	-	131,950.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15 มม. กว้าง 60 ซม.	15.00	เมตร	4,130.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้น 6								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ)	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	ขนาด 1.00x2.00 ม								
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยวบานเหล็ก(ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ) ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	8,080.00	16,160.00	1,500.00	3,000.00	19,160.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์ทาสี (โถงทางเดินชั้น 1 ส่วนหน้า)	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	
	ขนาด 0.90x2.00 ม.								
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว (ห้องซักล้าง) ดูแบบ A9-17	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR9 ประตูบานอลูมิเนียมเลื่อนซ้อน 2 บาน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.00x2.00 เมตร	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DR10 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลือดหมู	2.00	ชุด	14,190.00	28,380.00	2,820.00	5,640.00	34,020.00	
	(ห้องน้ำผู้บริหาร) ดูแบบ A9-17								
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว (ช่องซ่อมบำรุง) ดูแบบ A9-17	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW48 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 19.15x2.90	2.00	ชุด	190,500.00	381,000.00	26,000.00	52,000.00	433,000.00	
	- GW49 ผังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 3.925x2.90 เมตร พื้นที่สำนักงาน	1.00	ชุด	68,500.00	68,500.00	10,500.00	10,500.00	79,000.00	
	- GW50 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.05x2.90	1.00	ชุด	111,900.00	111,900.00	16,500.00	16,500.00	128,400.00	
	- GW51 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.30x2.90	1.00	ชุด	53,086.64	53,086.64	13,874.31	13,874.31	66,960.95	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด	4.00	ชุด	8,660.00	34,640.00	1,750.00	7,000.00	41,640.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x1.35 เมตร ห้อง	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	1,160.00	1,160.00	7,790.00	

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน อลูมิเนียม ผิวดรลาย สีเทาเข้ม ขนาด 0.70x2.00 เมตร ห้อง	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	1,700.00	1,700.00	10,850.00	
	- W10 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวดรลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.55x3.50 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้น 6				2,051,926.72		388,356.31	2,440,283.03	
	งานสถาปัตย์ อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	32.00	ตร.ม.	259.00	8,288.00	75.00	2,400.00	10,688.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	33.00	ตร.ม.	50.00	1,650.00	87.00	2,871.00	4,521.00	
	- C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาดหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	6.00	ตร.ม.	237.00	1,422.00	75.00	450.00	1,872.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	955.00	ตร.ม.	182.00	173,810.00	56.00	53,480.00	227,290.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	69.00	ตร.ม.	486.00	33,534.00	78.00	5,382.00	38,916.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	573.00	ม.	128.00	73,344.00	46.00	26,358.00	99,702.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	41.00	ม.	189.00	7,749.00	81.00	3,321.00	11,070.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,024.00	ตร.ม.	49.00	50,176.00	95.00	97,280.00	147,456.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ (อิฐมวลเบา)	1,024.00	ตร.ม.	49.00	50,176.00	87.00	89,088.00	139,264.00	
	- P8 ผนัง คสล. ผิวดมมัน ทำระบบกันซึม (บ่อเก็บน้ำใต้ดิน)	198.00	ตร.ม.	250.00	49,500.00	50.00	9,900.00	59,400.00	
	- บัว คสล. สำเร็จรูป	102.00	ม.	140.00	14,280.00	120.00	12,240.00	26,520.00	
	- ราวกันตกกระฉาก Tempered	365.00	ตร.ม.	5,200.00	1,898,000.00	800.00	292,000.00	2,190,000.00	
	- P5 ผนัง ALUMINUM COMPOSITE โครงเหล็ก ทำสีกันสนิม								
	- เสาดซึมทางเข้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT	170.00	ตร.ม.	4,500.00	765,000.00	-	-	765,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	(Bronze Metallic)								
	- เสา Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	910.00	ตร.ม.	4,500.00	4,095,000.00	-	-	4,095,000.00	
	- เสา Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	578.00	ตร.ม.	2,850.00	1,647,300.00	-	-	1,647,300.00	
	- ฝ้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic) B783	516.00	ตร.ม.	2,850.00	1,470,600.00	-	-	1,470,600.00	
	- ผนัง ALUMINUM COMPOSITE โครงเหล็ก ทำสีกันสนิม	1,000.00	ตร.ม.	2,850.00	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	
	งานพื้น อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวดม (พื้นหลังคา, พื้นดาดฟ้า, พื้นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน)	715.00	ตร.ม.	360.00	257,400.00	64.00	45,760.00	303,160.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร A ชั้นดาดฟ้า								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย (บันไดหนีไฟ)	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	ขนาด 1.00x2.00 ม								
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก (ห้องเครื่อง-ห้องไฟฟ้า-ห้องขยะ)	2.00	ชุด	8,080.00	16,160.00	1,500.00	3,000.00	19,160.00	
	ขนาด 0.90x2.00 ม.								
	- D16 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ผิวดม สีเทาเข้ม กระจกใส หนา 6 มม.	1.00	ชุด	21,450.00	21,450.00	3,980.00	3,980.00	25,430.00	
	ขนาด 2.30x3.10 ม.								
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	1.00	ชุด	3,960.00	3,960.00	1,500.00	1,500.00	5,460.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้นดาดฟ้า				13,546,699.00		653,510.00	14,200,209.00	
	งานสถาปัตยกรรม อาคาร A ชั้นหลังคา								
	งานหลังคา อาคาร A								

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสีอาคาร								
	- งานทาสีภายใน	12,029.00	ตร.ม.	55.01	661,715.29	28.00	336,812.00	998,527.29	
	- งานทาสีภายนอก	6,475.00	ตร.ม.	45.97	297,655.75	30.00	194,250.00	491,905.75	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	11,649.00	ตร.ม.	55.01	640,811.49	28.00	326,172.00	966,983.49	
	รวมงานทาสีอาคาร				1,600,182.53		857,234.00	2,457,416.53	
	งานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร A								
	งานบันได ST-1								
	- ขานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	441.00	ตร.ม.	691.49	304,947.09	158.00	69,678.00	374,625.09	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	308.00	ม.	691.49	212,978.92	104.00	32,032.00	245,010.92	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	333.00	ม.	390.00	129,870.00	42.00	13,986.00	143,856.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	88.00	ม.	630.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ้งเงา สีส้ม	391.00	ตร.ม.	50.00	19,550.00	87.00	34,017.00	53,567.00	
	งานบันได ST-3								
	- ขานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	90.00	ตร.ม.	691.49	62,234.10	158.00	14,220.00	76,454.10	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	201.00	ตร.ม.	691.49	138,989.49	158.00	31,758.00	170,747.49	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	243.00	ม.	390.00	94,770.00	42.00	10,206.00	104,976.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	54.00	ม.	404.00	21,816.00	-	-	21,816.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ้งเงา สีเขียว	193.00	ตร.ม.	50.00	9,650.00	87.00	16,791.00	26,441.00	
	งานบันได ST-4								
	- ขานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	28.00	ตร.ม.	691.49	19,361.72	158.00	4,424.00	23,785.72	รวมปูนทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	42.00	ม.	691.49	29,042.58	158.00	6,636.00	35,678.58	รวมปูนทราย
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	52.00	ม.	390.00	20,280.00	42.00	2,184.00	22,464.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี	65.00	ตร.ม.	50.00	3,250.00	87.00	5,655.00	8,905.00	
	- งานราวกันตก กระจก Temper ใส หนา 12 mm.	10.00	ตร.ม.	5,200.00	52,000.00	800.00	8,000.00	60,000.00	
	งานบันได ST-5								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	7.00	ตร.ม.	691.49	4,840.43	158.00	1,106.00	5,946.43	รวมปูนทราย
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	17.00	ตร.ม.	691.49	11,755.33	158.00	2,686.00	14,441.33	รวมปูนทราย
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	67.00	ม.	390.00	26,130.00	42.00	2,814.00	28,944.00	
	- งานราวบันไดเหล็ก พร้อมทำสี	8.00	ม.	279.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี	14.00	ตร.ม.	50.00	700.00	87.00	1,218.00	1,918.00	
	งานบันได ST-6								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	21.00	ตร.ม.	691.49	14,521.29	158.00	3,318.00	17,839.29	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	36.00	ตร.ม.	691.49	24,893.64	158.00	5,688.00	30,581.64	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	73.00	ม.	390.00	28,470.00	42.00	3,066.00	31,536.00	
	- งานราวบันไดเหล็ก พร้อมทำสี	33.00	ม.	149.00	4,917.00	-	-	4,917.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี	77.00	ตร.ม.	50.00	3,850.00	87.00	6,699.00	10,549.00	
	งานบันได ST-7								
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	14.00	ตร.ม.	691.49	9,680.86	158.00	2,212.00	11,892.86	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แลบกั้นลื่น สีดำ	28.00	ม.	390.00	10,920.00	42.00	1,176.00	12,096.00	
	- งานราวบันไดเหล็กกล่อง พร้อมทำสี	7.00	ม.	557.00	3,899.00	-	-	3,899.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี	14.00	ตร.ม.	50.00	700.00	87.00	1,218.00	1,918.00	
	งานบันได ST-9								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา	4.00	ม.	691.49	2,765.96	158.00	632.00	3,397.96	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แปกกันลื่น สีดำ	4.00	ม.	390.00	1,560.00	42.00	168.00	1,728.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ้งเงา สีเขียว	2.00	ตร.ม.	50.00	100.00	87.00	174.00	274.00	
	งานบันได ST-11								
	- พื้นชานพักบันได แผ่นเหล็ก CHECKERED PLATE หนา 3.2 mm. ทำสี	14.00	กก.	25.60	358.40	12.00	168.00	526.40	
	- โครงเหล็กกล่อง 75x45x3.2 mm. (รับพื้น)	51.00	กก.	25.60	1,305.60	12.00	612.00	1,917.60	
	- คาน เหล็กตัวซีสร้างน้ำ 200x90x30.30 Kg/m.ทำสี	693.00	กก.	25.06	17,367.99	10.00	6,930.00	24,297.99	
	- เสาคเหล็ก H Beam 100x100x17.20 Kg/m. ทำสี	134.00	กก.	35.30	4,730.20	12.00	1,608.00	6,338.20	
	- เสาคเหล็ก H Beam 100x100x17.20 Kg/m. ทำสี	135.00	กก.	35.30	4,765.50	12.00	1,620.00	6,385.50	
	- ลูกนอนบันได แผ่นเหล็ก CHECKERED PLATE หนา 3.2 mm. พับขึ้นรูปตามแบบ	76.00	กก.	25.60	1,945.60	12.00	912.00	2,857.60	
	- โครงเหล็กกล่อง 1"x1" รับแผ่นเหล็กบันได	146.00	กก.	25.60	3,737.60	12.00	1,752.00	5,489.60	
	งานราวกันตก								
	- ราวจับบันได ท่อเหล็ก Dia 2" ทาสีน้ำมัน	31.00	กก.	25.60	793.60	12.00	372.00	1,165.60	
	- เสาราวบันได ท่อเหล็ก Dia 1 1/2" ทาสีน้ำมัน	30.00	กก.	25.60	768.00	12.00	360.00	1,128.00	
	- ลูกกรง ท่อเหล็ก Dia 1" ทาสีน้ำมัน	34.00	กก.	25.60	870.40	12.00	408.00	1,278.40	
	งานราวกันตก ชานพัก	-							
	- ราวจับบันได ท่อเหล็ก Dia 2" ทาสีน้ำมัน	3.00	กก.	25.60	76.80	12.00	36.00	112.80	
	- ลูกกรง ท่อเหล็ก Dia 1" ทาสีน้ำมัน	12.00	กก.	25.60	307.20	12.00	144.00	451.20	
	- เสาราวบันได ท่อเหล็ก Dia 1 1/2" ทาสีน้ำมัน	8.00	กก.	25.60	204.80	12.00	96.00	300.80	
	งานบันได ST-13 ชั้น 2								
	- ชานพัก กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	99.00	792.00	3,192.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ชานพัก ช้าย ตง เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	108.00	กก.	25.06	2,706.48	10.00	1,080.00	3,786.48	
	- ชานพัก ขวา ตง ด้านยาว เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	119.00	กก.	25.06	2,982.14	10.00	1,190.00	4,172.14	
	- ลูกนอน กลาง กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	99.00	594.00	2,394.00	
	- ลูกนอน ช้าย กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	99.00	297.00	1,197.00	
	- ลูกนอน ขวา กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	99.00	396.00	1,596.00	
	- เหล็กเพลท หนา 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สีเทาเข้ม ลูกนอน กลาง	33.00	กก.	25.06	826.98	10.00	330.00	1,156.98	
	- เหล็กเพลท หนา 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สีเทาเข้ม ลูกนอน ช้าย	17.00	กก.	25.06	426.02	10.00	170.00	596.02	
	- เหล็กเพลท หนา 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สีเทาเข้ม ลูกนอน ขวา	18.00	กก.	25.06	451.08	10.00	180.00	631.08	
	- แม่บันได เหล็กรูปพรรณ ขนาด 300 x 90 มม.	847.00	กก.	25.06	21,225.82	10.00	8,470.00	29,695.82	
	- งานราวบันไดเหล็ก/ ผนังกันตก								
	- กระจกผนังกันตก TEMPERED สี หนา 10 มม.	22.00	ตร.ม.	5,200.00	114,400.00	800.00	17,600.00	132,000.00	
	งานบันได ST-13 ชั้น 3				-		-	-	
	- ชานพัก กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	99.00	792.00	3,192.00	
	- ชานพัก ช้าย ตง เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	109.00	กก.	25.06	2,731.54	10.00	1,090.00	3,821.54	
	- ชานพัก ขวา ตง ด้านยาว เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	120.00	กก.	25.06	3,007.20	10.00	1,200.00	4,207.20	
	- ลูกนอน กลาง กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	99.00	594.00	2,394.00	
	- ลูกนอน ช้าย กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	99.00	297.00	1,197.00	
	- ลูกนอน ขวา กรวดล้างสำเร็จรูปสีเทาเข้ม หนา 5 ซม.	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	99.00	990.00	3,990.00	
	- เหล็กเพลท หนา 6 มม. พับขึ้นตามรูปแบบ สีเทาเข้ม ลูกนอน กลาง	24.00	set	250.00	6,000.00	80.00	1,920.00	7,920.00	
	- แม่บันได เหล็กรูปพรรณ ขนาด C - 300 x 90 x 9 x 13 มม. 38.1 kg	424.00	กก.	25.06	10,625.44	10.00	4,240.00	14,865.44	
	- งานราวบันไดเหล็ก/ ผนังกันตก								
	- กระจกผนังกันตก TEMPERED สี หนา 10 มม.	22.00	ม.	5,200.00	114,400.00	800.00	17,600.00	132,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมงานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร A				1,657,529.80		356,602.00	2,014,131.80	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานป้องกันปลวกฉีดพ่นน้ำยาและเดินท่อเตรียมอัด น้ำยาในอนาคด	2,300.00	ตร.ม.	100.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
	งานตีเส้นจราจร ขึ้นได้ดิน								
	ตีเส้นจราจร	871.00	เมตร	40.00	34,840.00	-	-	34,840.00	
	ตัวสัญลักษณ์ลูกศร	56.00	ตัว	700.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
	ที่หยุดรถ คสล.	107.00	ชุด	360.00	38,520.00	150.00	16,050.00	54,570.00	
	สัญลักษณ์คนพิการ	3.00	ตัว	700.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	Corner Guard เหล็กฉาก ขนาด L50x50x4 มม. มุมเสา 4 ด้าน ยาว 0.60 ม.	259.00	ชุด	75.00	19,425.00	-	-	19,425.00	
	อักษรเสาอาคาร	118.00	ชุด	800.00	94,400.00	-	-	94,400.00	
	ฝารางน้ำตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนท์ กว้าง 0.20x0.15 (WxD)	15.00	ม.	1,500.00	22,500.00	450.00	6,750.00	29,250.00	
	ป้อมยาม 3								
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20x20ซม. ชนิดผิวมัน สีครีม	3.00	ตร.ม.	299.39	898.17	184.00	552.00	1,450.17	
	ปูนทรายปรับระดับ และยาแนว	3.00	ตร.ม.	80.70	242.10	64.00	192.00	434.10	
	พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องเซรามิค	1.00	ตร.ม.	691.49	691.49	158.00	158.00	849.49	
	ผ้าทอพื้น คสล. ฉาบเรียบ ทาสี สีขาวคว้นบุหรี สีเทาภายใน-ภายนอก	3.00	ตร.ม.	50.00	150.00	87.00	261.00	411.00	
	ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. ทาสี โครงเหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm. ทำสีกันสนิม	1.00	ตร.ม.	286.00	286.00	75.00	75.00	361.00	
	ผนัง ALUMINIUM COMPOSITE ใสกันไฟ (FR) ทำสีต่างๆ	10.00	ตร.ม.	2,850.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	ผนังยิปซัมบอร์ด ตราช้าง หนา 15 มม. โครงเหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm. ทำสีกันสนิม	2.00	ตร.ม.	286.00	572.00	75.00	150.00	722.00	
	เหล็กกล่อง 75x38x3.2 mm.	58.00	กก.	25.60	1,484.80	10.00	580.00	2,064.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	79.00	กก.	25.06	1,979.74	10.00	790.00	2,769.74	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระฉากใสหนา 6 มม. สติ๊กเกอร์ขึ้น ผิวด้าน พร้อมอุปกรณ์ 0.80x2.05	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	1,500.00	1,500.00	8,060.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ กระฉากใสหนา 6 มม. อุปกรณ์บานเลื่อน , มือจับแบบมีล้อค ฝั่	2.00	ชุด	4,342.40	8,684.80	1,500.00	3,000.00	11,684.80	
	หน้าต่างช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม 2" x 4" ผิวทราาย สีเทาเข้ม กระฉากใสหนา 6 มม.	1.00	ชุด	15,744.00	15,744.00	3,000.00	3,000.00	18,744.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				546,778.10		33,058.00	579,836.10	

แบบเลขที่ A.0-A9.21

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น B2								
	งานฝ้าเพดาน (ไม่รวมสี) อาคาร B ชั้น B2								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หน้า 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ (ห้องน้ำ)	44.00	ตร.ม.	259.00	11,396.00	75.00	3,300.00	14,696.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ, โถงลิฟท์ Service Fireman)	1,800.00	ตร.ม.	50.00	90,000.00	87.00	156,600.00	246,600.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น B2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	259.00	ตร.ม.	182.00	47,138.00	56.00	14,504.00	61,642.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	45.00	ตร.ม.	486.00	21,870.00	78.00	3,510.00	25,380.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	155.00	ม.	128.00	19,840.00	46.00	7,130.00	26,970.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	27.00	ม.	189.00	5,103.00	81.00	2,187.00	7,290.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	304.00	ตร.ม.	49.00	14,896.00	87.00	26,448.00	41,344.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	304.00	ตร.ม.	49.00	14,896.00	95.00	28,880.00	43,776.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	- P5 ผนัง ALUMINUM COMPOSITE โครงเหล็ก ทำสีกันสนิม				-		-	-	
	- เสาด Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	-	ตร.ม.	4,500.00	-	-	-	-	
	- ฝ้า Aluminium Composite (FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metallic)	-	ตร.ม.	2,850.00	-	-	-	-	
	- P6 ผนังกระจก LAMINATE 12 mm. ตามรายละเอียดในแบบรูป				-		-	-	
	- CW07 รวมค่าแรงติดตั้ง	-	ชุด	1,168,000.00	-	-	-	-	
	- CW08 รวมค่าแรงติดตั้ง	-	ชุด	673,000.00	-	-	-	-	
	- P7 ผนังตกแต่งกรุแผ่นอลูมิเนียม ฉลุลาย (Perforated) หน้า 2 มม. ลายตามแบบระบุ บนโครง	-	ตร.ม.	9,400.00	-	-	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- P9 ผนัง คสล. / โครงสร้าง ฉาบเรียบ ทาสี ภายใน-ภายนอก (เผดสีระบุภายหลัง)	-	ตร.ม.	65.00	-	115.00	-	-	
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.								
	- RG1 รวมค่าแรงติดตั้ง	-	ชุด	900,400.00	-	-	-	-	
	- RG2 รวมค่าแรงติดตั้ง	-	ชุด	1,173,500.00	-	-	-	-	
	- ID.1 ผนังกระจกเบี่ยงแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	124.00	ตร.ม.	691.49	85,744.76	181.00	22,444.00	108,188.76	
	(ห้องน้ำ แบบ A9-01)								
	- ID.2 ผนังกระจกเบี่ยงเกลซพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	27.00	ตร.ม.	691.49	18,670.23	189.00	5,103.00	23,773.23	
	(ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01)								
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น B2								
	- F6 พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	1,466.00	ตร.ม.	60.00	87,960.00	40.00	58,640.00	146,600.00	
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	96.00	ตร.ม.	691.49	66,383.04	158.00	15,168.00	81,551.04	
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ เสาะร่องลายก้างปลา	92.00	ตร.ม.	-	-	45.00	4,140.00	4,140.00	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม. (โถงหน้าลิฟท์	14.00	ตร.ม.	691.49	9,680.86	158.00	2,212.00	11,892.86	
	เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	59.00	ตร.ม.	60.00	3,540.00	40.00	2,360.00	5,900.00	
	- F12 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	72.00	ตร.ม.	691.49	49,787.28	174.00	12,528.00	62,315.28	
	รวมปูนทรายปรับระดับ (ห้องน้ำ)								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B2 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	23.00	ชุด	5,187.00	119,301.00	450.00	10,350.00	129,651.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	23.00	ชุด	229.00	5,267.00	70.00	1,610.00	6,877.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	10,010.00	50,050.00	-	-	50,050.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	11.00	ชุด	3,363.00	36,993.00	450.00	4,950.00	41,943.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	11.00	ชุด	8,866.00	97,526.00	-	-	97,526.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝักผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- STOP VALVE	39.00	ชุด	186.00	7,254.00	35.00	1,365.00	8,619.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสแตนเลสเหลี่ยม	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	75.00	300.00	1,620.00	
	- กระเบื้องติดผนัง ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	5.00	ชุด	1,489.58	7,447.92	200.00	1,000.00	8,447.92	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	23.00	ห้อง	7,500.00	172,500.00	800.00	18,400.00	190,900.00	
	- P2 แผงกั้นโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	11.00	ชุด	1,500.00	16,500.00	170.00	1,870.00	18,370.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หินา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B2								
	งานประตู								
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	43,670.00	43,670.00	4,840.00	4,840.00	48,510.00	
	- D4 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	50,730.00	50,730.00	6,160.00	6,160.00	56,890.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	6.00	ชุด	19,300.00	115,800.00	1,500.00	9,000.00	124,800.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	1,500.00	6,000.00	38,320.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ทำสีพ่น	2.00	ชุด	17,416.00	34,832.00	1,800.00	3,600.00	38,432.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ดูแบบ A9-17)	4.00	ชุด	7,380.00	29,520.00	2,000.00	8,000.00	37,520.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	3.00	ชุด	3,960.00	11,880.00	1,500.00	4,500.00	16,380.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร B ชั้น B2				1,624,817.84		506,025.00	2,130,842.84	
	งานสถาปัตย์อาคาร B ชั้น B1								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น B1								
	- C1 ฝ้าเพดาน อีปซัมบอร์ด トラ้างหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ (ฝ้าทั่วไปภายในอาคาร)	44.00	ตร.ม.	237.00	10,428.00	75.00	3,300.00	13,728.00	
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ, โถงลิฟท์ Service Fireman)	3,342.00	ตร.ม.	50.00	167,100.00	87.00	290,754.00	457,854.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น B1								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	189.00	ตร.ม.	182.00	34,398.00	56.00	10,584.00	44,982.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	26.00	ตร.ม.	486.00	12,636.00	78.00	2,028.00	14,664.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	113.00	ม.	128.00	14,464.00	46.00	5,198.00	19,662.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	16.00	ม.	189.00	3,024.00	81.00	1,296.00	4,320.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	215.00	ตร.ม.	49.00	10,535.00	87.00	18,705.00	29,240.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	241.00	ตร.ม.	49.00	11,809.00	95.00	22,895.00	34,704.00	
	- P3 ผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ ด้านใน สูง 1.20 เมตร (ที่จอดรถชั้นใต้ดินทุกชั้น)	648.00	ตร.ม.	49.00	31,752.00	87.00	56,376.00	88,128.00	
	- P8 ผนัง คสล. ผิวขัดมัน ทำระบบกันซึม (บ่อเก็บน้ำใต้ดิน)	277.00	ตร.ม.	2,800.00	775,600.00	1,000.00	277,000.00	1,052,600.00	
	- P9 ผนัง คสล. / โครงสร้าง ฉาบเรียบ ทาสี ภายใน-ภายนอก (เฉลียระบุนภายหลัง)	85.00	ตร.ม.	65.00	5,525.00	115.00	9,775.00	15,300.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ID.1 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน (ห้องน้ำ)	181.00	ตร.ม.	691.49	125,159.69	181.00	32,761.00	157,920.69	ห้องน้ำ ดู
	- ID.21 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ห้องน้ำ)	5.00	ตร.ม.	49.00	245.00	95.00	475.00	720.00	
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น B1								
	- F6 พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	1,372.00	ตร.ม.	60.00	82,320.00	40.00	54,880.00	137,200.00	
	- F7 พื้นทางเท้า ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	102.00	ตร.ม.	691.49	70,531.98	158.00	16,116.00	86,647.98	
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ เสาร่องลายก้างปลา	108.00	ตร.ม.	-	-	45.00	4,860.00	4,860.00	
	- F9 พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	14.00	ตร.ม.	691.49	9,680.86	158.00	2,212.00	11,892.86	
	(โถงหน้าลิฟท์เฉพาะชั้นใต้ดินทุกชั้น)								
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	56.00	ตร.ม.	60.00	3,360.00	40.00	2,240.00	5,600.00	
	- F12 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายรัสติก สีเทาอ่อน	32.00	ตร.ม.	691.49	22,127.68	174.00	5,568.00	27,695.68	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B1 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	5,187.00	51,870.00	450.00	4,500.00	56,370.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	10.00	ชุด	229.00	2,290.00	70.00	700.00	2,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	5.00	ชุด	2,280.00	11,400.00	450.00	2,250.00	13,650.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	5.00	ชุด	10,010.00	50,050.00	-	-	50,050.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	6.00	ชุด	3,363.00	20,178.00	450.00	2,700.00	22,878.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	6.00	ชุด	8,866.00	53,196.00	-	-	53,196.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- รวาทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝักผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	23.00	ชุด	186.00	4,278.00	35.00	805.00	5,083.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	6.00	ชุด	330.00	1,980.00	75.00	450.00	2,430.00	
	- กระเบื้องติดผนัง ขนาด 0.50 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	1,489.58	2,979.17	200.00	400.00	3,379.17	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	10.00	ห้อง	7,500.00	75,000.00	800.00	8,000.00	83,000.00	
	- P2 แผงกันโลปีสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	TOP โถส้วมชักโครกโถปีสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ชม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ชม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ชม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น B1								
	งานประตู								

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	43,670.00	43,670.00	4,840.00	4,840.00	48,510.00	
	- D4 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	50,730.00	50,730.00	6,160.00	6,160.00	56,890.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	6.00	ชุด	19,300.00	115,800.00	1,500.00	9,000.00	124,800.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	1,500.00	6,000.00	38,320.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ทำสีพ่น	2.00	ชุด	17,416.00	34,832.00	1,800.00	3,600.00	38,432.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF (ดูแบบ A9-17)	4.00	ชุด	7,380.00	29,520.00	2,000.00	8,000.00	37,520.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	3.00	ชุด	3,960.00	11,880.00	1,500.00	4,500.00	16,380.00	
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร B ชั้น B1				2,222,089.13		881,688.00	3,103,777.13	
	งานสถาปัตย์อาคาร B ชั้น 1								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 1								
	- C1 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ (ฝ้าทั่วไปภายใน	354.00	ตร.ม.	237.00	83,898.00	75.00	26,550.00	110,448.00	
	อาคาร)								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	58.00	ตร.ม.	259.00	15,022.00	75.00	4,350.00	19,372.00	
	(ห้องน้ำ)								
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	84.00	ตร.ม.	50.00	4,200.00	87.00	7,308.00	11,508.00	
	โรงลิฟท์ Service Fireman)								
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	693.00	ตร.ม.	237.00	164,241.00	75.00	51,975.00	216,216.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 1								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	401.00	ตร.ม.	182.00	72,982.00	56.00	22,456.00	95,438.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 15 cm)	98.00	ตร.ม.	365.00	35,770.00	68.00	6,664.00	42,434.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	32.00	ตร.ม.	486.00	15,552.00	78.00	2,496.00	18,048.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	241.00	ม.	128.00	30,848.00	46.00	11,086.00	41,934.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	78.00	ม.	189.00	14,742.00	81.00	6,318.00	21,060.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	531.00	ตร.ม.	49.00	26,019.00	87.00	46,197.00	72,216.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	531.00	ตร.ม.	49.00	26,019.00	95.00	50,445.00	76,464.00	
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.								
	- RG1	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	รวมค่าแรง
	- RG2	1.00	ชุด	1,173,500.00	1,173,500.00	-	-	1,173,500.00	รวมค่าแรง
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	586.00	ตร.ม.	691.49	405,213.14	189.00	110,754.00	515,967.14	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 1								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เรียบ)	1,026.00	ตร.ม.	104.00	106,704.00	64.00	65,664.00	172,368.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	71.00	ตร.ม.	691.49	49,095.79	222.00	15,762.00	64,857.79	
	- F4 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวปูกระเบื้องเซรามิค พร้อมฝังร่องจุกบันได	46.00	ตร.ม.	691.49	31,808.54	222.00	10,212.00	42,020.54	
	(บันไดหนีไฟ) รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F5 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม ผิวขัดมัน	1.00	ตร.ม.	360.00	360.00	64.00	64.00	424.00	
	- F8 พื้น คสล. ทางลาด ผิวขัดหยาบ เซาะร่องลายก้างปลา	39.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,755.00	1,755.00	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	46.00	ตร.ม.	60.00	2,760.00	40.00	1,840.00	4,600.00	
	- F13 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ ปูสลับลาย สีเนื้อ	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	174.00	3,306.00	16,444.31	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F15 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 cm. ชนิดผิวหยาบ ลายรัสติก ปูสลับแนวนอน สีเทา	58.00	ตร.ม.	691.49	40,106.42	174.00	10,092.00	50,198.42	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 1 (ดูแบบ A9-21)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	4.00	ชุด	9,576.00	38,304.00	450.00	1,800.00	40,104.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	11.00	ชุด	5,187.00	57,057.00	450.00	4,950.00	62,007.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	4.00	ชุด	419.00	1,676.00	70.00	280.00	1,956.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมี่ยม	11.00	ชุด	229.00	2,519.00	70.00	770.00	3,289.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	4.00	ชุด	7,239.00	28,956.00	450.00	1,800.00	30,756.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	7.00	ชุด	2,280.00	15,960.00	450.00	3,150.00	19,110.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	3.00	ชุด	8,365.50	25,096.50	-	-	25,096.50	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	7.00	ชุด	10,010.00	70,070.00	-	-	70,070.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	8.00	ชุด	3,363.00	26,904.00	450.00	3,600.00	30,504.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	8.00	ชุด	8,866.00	70,928.00	-	-	70,928.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	2.00	ชุด	4,026.00	8,052.00	105.00	210.00	8,262.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	2.00	ชุด	2,927.00	5,854.00	105.00	210.00	6,064.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	4.00	ชุด	399.00	1,596.00	150.00	600.00	2,196.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2.00	ชุด	168.00	336.00	55.00	110.00	446.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝังผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	4.00	ชุด	15,248.00	60,992.00	150.00	600.00	61,592.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	2.00	ชุด	184.00	368.00	120.00	240.00	608.00	
	- STOP VALVE	34.00	ชุด	186.00	6,324.00	35.00	1,190.00	7,514.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	17.00	ชุด	330.00	5,610.00	75.00	1,275.00	6,885.00	
	- กระเบื้องยางติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.40 ม.	3.00	ชุด	2,106.48	6,319.44	200.00	600.00	6,919.44	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- กระจกเงารอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	11.00	ห้อง	7,500.00	82,500.00	800.00	8,800.00	91,300.00	
	- P10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม.	2.00	ห้อง	7,800.00	15,600.00	800.00	1,600.00	17,200.00	
	- P10.2 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปด้านหน้า สูง 2.00 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	1.00	ห้อง	7,800.00	7,800.00	800.00	800.00	8,600.00	
	- P11 แผงกันโลปีสสวะ ขนาด 0.40x1.20 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	800.00	1,600.00	4,600.00	
	- P12 ฉากกันโลปีสสวะชายติดผนัง ขนาด 0.40 x 2.40 ม.	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	170.00	680.00	6,680.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โลปีสสวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หินา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หินา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 1								
	งานประตู								
	- D1 ประตูบานเลื่อนคู่ อัดโนมัติ	2.00	ชุด	104,203.65	208,407.30	8,737.43	17,474.86	225,882.16	
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	43,670.00	43,670.00	4,840.00	4,840.00	48,510.00	
	- D4 ประตูบานเปิดสวิงคู่ ช่องแสงกระจกติดตาย	1.00	ชุด	50,730.00	50,730.00	6,160.00	6,160.00	56,890.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	9.00	ชุด	19,300.00	173,700.00	1,500.00	13,500.00	187,200.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	1,500.00	6,000.00	38,320.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ทำสีฟัน	3.00	ชุด	17,416.00	52,248.00	1,800.00	5,400.00	57,648.00	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	4.00	ชุด	7,380.00	29,520.00	2,000.00	8,000.00	37,520.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	4.00	ชุด	3,960.00	15,840.00	1,500.00	6,000.00	21,840.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW3 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	36,180.00	36,180.00	4,800.00	4,800.00	40,980.00	
	ขนาด 3.60x2.70 เมตร ร้านค้า MINI MART								
	- GW4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	58,520.00	58,520.00	11,500.00	11,500.00	70,020.00	
	ขนาด 6.70x2.70 เมตร โรงอาหาร ภายนอก								
	- GW5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.85x2.70	1.00	ชุด	22,100.00	22,100.00	4,000.00	4,000.00	26,100.00	
	โรงอาหาร ภายนอก								
	- GW6 หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.70x4.15 เมตร	1.00	ชุด	29,600.00	29,600.00	3,500.00	3,500.00	33,100.00	
	โถงหน้าลิฟท์ 1								
	- GW7 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ทางเข้าโรงอาหาร	1.00	ชุด	23,300.00	23,300.00	3,500.00	3,500.00	26,800.00	
	- GW7b/D6 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.22x2.70 เมตร	1.00	ชุด	130,842.09	130,842.09	12,000.00	12,000.00	142,842.09	
	+ 3.25x2.70 เมตร โถงหน้าลิฟท์ 1								
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.65x0.70 เมตร	1.00	ชุด	12,650.00	12,650.00	2,310.00	2,310.00	14,960.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร	4.00	ชุด	6,630.00	26,520.00	1,160.00	4,640.00	31,160.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	- W8b หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.00x0.70 เมตร	2.00	ชุด	9,150.00	18,300.00	1,700.00	3,400.00	21,700.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	- W9 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.00x0.70 เมตร	1.00	ชุด	17,648.48	17,648.48	3,460.00	3,460.00	21,108.48	
	ห้องเครื่องปั้มน้ำ								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- W10 หน้าต่าบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ผิวดลาย สีเทาเข้ม ขนาด 3.50x1.55 เมตร	1.00	ชุด	37,640.00	37,640.00	5,940.00	5,940.00	43,580.00	
	ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร								
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคาร B ชั้น 1				4,965,471.76		617,338.86	5,582,810.62	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 2								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 2								
	- C2 ฝ้าเพดาน อีปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หน้า 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ (ห้องน้ำ)	29.00	ตร.ม.	259.00	7,511.00	75.00	2,175.00	9,686.00	
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,โรงลิฟท์ Service	19.00	ตร.ม.	50.00	950.00	87.00	1,653.00	2,603.00	
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	983.00	ตร.ม.	237.00	232,971.00	75.00	73,725.00	306,696.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 2								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	148.00	ตร.ม.	182.00	26,936.00	56.00	8,288.00	35,224.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	46.00	ตร.ม.	486.00	22,356.00	78.00	3,588.00	25,944.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง ครึ่งแผ่น	89.00	ม.	128.00	11,392.00	46.00	4,094.00	15,486.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง เต็มแผ่น	28.00	ม.	189.00	5,292.00	81.00	2,268.00	7,560.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	194.00	ตร.ม.	49.00	9,506.00	87.00	16,878.00	26,384.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	194.00	ตร.ม.	49.00	9,506.00	95.00	18,430.00	27,936.00	
	- RG. ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.								
	- RG1 ผนังกระจกระบบ RIB Glass, กระจกกันความร้อน Laminate 12 mm.	1.00	ชุด	900,400.00	900,400.00	-	-	900,400.00	รวมค่าแรง
	- ID.8 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหิน สีเทา	26.00	ตร.ม.	691.49	17,978.74	181.00	4,706.00	22,684.74	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.9 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน ปูแนวตั้ง สี	182.00	ตร.ม.	691.49	125,851.18	189.00	34,398.00	160,249.18	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	9.00	ตร.ม.	299.39	2,694.52	181.00	1,629.00	4,323.52	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 2								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	796.00	ตร.ม.	104.00	82,784.00	64.00	50,944.00	133,728.00	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	25.00	ตร.ม.	60.00	1,500.00	40.00	1,000.00	2,500.00	
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	40.00	ตร.ม.	299.39	11,975.66	158.00	6,320.00	18,295.66	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 2 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	10.00	ชุด	5,187.00	51,870.00	450.00	4,500.00	56,370.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมี่ยม	10.00	ชุด	229.00	2,290.00	70.00	700.00	2,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	10.00	ชุด	2,280.00	22,800.00	450.00	4,500.00	27,300.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมี่ยม	10.00	ชุด	10,010.00	100,100.00	-	-	100,100.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	10.00	ชุด	3,363.00	33,630.00	450.00	4,500.00	38,130.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	10.00	ชุด	8,866.00	88,660.00	-	-	88,660.00	
	- ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน ประเภทฝักบัวสายอ่อน สีสแตนเลส	4.00	ชุด	696.00	2,784.00	70.00	280.00	3,064.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	6.00	ชุด	399.00	2,394.00	150.00	900.00	3,294.00	
	- ที่กดสบู่ 2 ช่อง สีขาว-ใส	4.00	ชุด	299.00	1,196.00	55.00	220.00	1,416.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมี่ยม	3.00	ชุด	239.00	717.00	55.00	165.00	882.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝังผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	4.00	ชุด	15,248.00	60,992.00	150.00	600.00	61,592.00	
	- STOP VALVE	30.00	ชุด	186.00	5,580.00	35.00	1,050.00	6,630.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	7.00	ชุด	330.00	2,310.00	75.00	525.00	2,835.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.26 ม.	10.00	ชุด	1,895.83	18,958.33	200.00	2,000.00	20,958.33	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	10.00	ห้อง	7,500.00	75,000.00	800.00	8,000.00	83,000.00	
	- P12 ฉากกันไถปัสสาวะชายติดผนัง ขนาด 0.40 x 2.40 ม.	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	170.00	1,360.00	13,360.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หหนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 2								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	6.00	ชุด	19,300.00	115,800.00	1,500.00	9,000.00	124,800.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,000.00	2,000.00	10,200.00	
	- D14 ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.50*2.70 เมตร	2.00	ชุด	51,290.00	102,580.00	5,820.00	11,640.00	114,220.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	8.00	ชุด	7,380.00	59,040.00	2,000.00	16,000.00	75,040.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR6 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ UPVC. บานไม้สังเคราะห์ ทาสีเลือดหมู (Janitor ห้อง 103)	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	
	- DR8 ประตู ผนังกันอาบน้ำ กระจก Temper หหนา 10 mm.	4.00	ชุด	40,000.00	160,000.00	6,000.00	24,000.00	184,000.00	
	- DR10 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF ลายไม้ สีโอ๊ค	3.00	ชุด	14,190.00	42,570.00	2,820.00	8,460.00	51,030.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	2.00	ชุด	11,710.00	23,420.00	2,750.00	5,500.00	28,920.00	
	- DR13 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC.	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	1,500.00	1,500.00	3,980.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	3.00	ชุด	3,960.00	11,880.00	1,500.00	4,500.00	16,380.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW8/D15a ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	75,300.00	75,300.00	9,000.00	9,000.00	84,300.00	
	ขนาด 6.70x2.90 เมตร โถงหน้าลิฟท์ 1								
	- GW8a ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 1.90x2.90 เมตร	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	ห้องสมุด IT								
	- GW8b ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 2.00x2.90 เมตร	1.00	ชุด	30,600.00	30,600.00	3,400.00	3,400.00	34,000.00	
	- GW9 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 4.275x2.90 เมตร	1.00	ชุด	42,400.00	42,400.00	4,100.00	4,100.00	46,500.00	
	ห้องสมุด IT								
	- GW10 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 9.025x2.70 เมตร	1.00	ชุด	88,325.92	88,325.92	13,000.00	13,000.00	101,325.92	
	ห้องสมุด IT								
	- GW11 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.70 เมตร	1.00	ชุด	88,325.92	88,325.92	13,000.00	13,000.00	101,325.92	
	พื้นที่ห้องพยาบาล								
	- GW12 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.90 เมตร	1.00	ชุด	115,217.36	115,217.36	15,000.00	15,000.00	130,217.36	
	โรงอาหาร								
	- GW13 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม ขนาด 6.225x2.90 เมตร	1.00	ชุด	41,614.49	41,614.49	7,000.00	7,000.00	48,614.49	
	+ 1.275x2.90 เมตร โรงอาหาร								
	- GW14 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.54x2.90 เมตร	1.00	ชุด	58,000.00	58,000.00	9,000.00	9,000.00	67,000.00	
	+ 2.124x2.90 เมตร กองพัฒนาระบบราชการ								
	- GW15 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 6.30x2.90 ม.	1.00	ชุด	81,900.00	81,900.00	13,000.00	13,000.00	94,900.00	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.0-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 3								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 3								
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ, โถงลิฟท์ Service Fireman)	36.00	ตร.ม.	50.00	1,800.00	87.00	3,132.00	4,932.00	
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	1,218.00	ตร.ม.	237.00	288,666.00	75.00	91,350.00	380,016.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 3								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	544.00	ตร.ม.	182.00	99,008.00	56.00	30,464.00	129,472.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 15 cm)	6.00	ตร.ม.	365.00	2,190.00	68.00	408.00	2,598.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	50.00	ตร.ม.	486.00	24,300.00	78.00	3,900.00	28,200.00	
	- เสาดินและทับหลัง ครึ่งแผ่น	326.00	ม.	128.00	41,728.00	46.00	14,996.00	56,724.00	
	- เสาดินและทับหลัง เต็มแผ่น	34.00	ม.	189.00	6,426.00	81.00	2,754.00	9,180.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	600.00	ตร.ม.	49.00	29,400.00	87.00	52,200.00	81,600.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	600.00	ตร.ม.	49.00	29,400.00	95.00	57,000.00	86,400.00	
	- P11 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน	226.00	ตร.ม.	476.00	107,576.00	130.00	29,380.00	136,956.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	16.00	ตร.ม.	691.49	11,063.84	189.00	3,024.00	14,087.84	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม	103.00	ตร.ม.	691.49	71,223.47	189.00	19,467.00	90,690.47	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว	20.00	ตร.ม.	691.49	13,829.80	181.00	3,620.00	17,449.80	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว ห้องน้ำ	12.00	ตร.ม.	299.39	3,592.70	181.00	2,172.00	5,764.70	
	ดูแบบ A9-01								

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 3								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นขัดเรียบ)	1,218.00	ตร.ม.	104.00	126,672.00	64.00	77,952.00	204,624.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	164.00	ตร.ม.	691.49	113,404.36	222.00	36,408.00	149,812.36	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	39.00	ตร.ม.	60.00	2,340.00	40.00	1,560.00	3,900.00	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม	49.00	ตร.ม.	691.49	33,883.01	222.00	10,878.00	44,761.01	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	2.00	ตร.ม.	299.39	598.78	158.00	316.00	914.78	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 3 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	16.00	ชุด	9,576.00	153,216.00	450.00	7,200.00	160,416.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	16.00	ชุด	419.00	6,704.00	70.00	1,120.00	7,824.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ สีขาว	6.00	ชุด	7,239.00	43,434.00	450.00	2,700.00	46,134.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	6.00	ชุด	8,365.50	50,193.00	-	-	50,193.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	4.00	ชุด	15,015.00	60,060.00	450.00	1,800.00	61,860.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	4.00	ชุด	10,687.50	42,750.00	-	-	42,750.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	3.00	ชุด	239.00	717.00	55.00	165.00	882.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	A.O-A9.21
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาดเช็ดมือ พร้อมถังขยะแบบฝักผนัง ขนาดถังขยะ 23 ลิตร สีสแตนเลส	2.00	ชุด	15,248.00	30,496.00	150.00	300.00	30,796.00	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	27.00	ชุด	186.00	5,022.00	35.00	945.00	5,967.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสแตนเลสเหลี่ยม	9.00	ชุด	330.00	2,970.00	75.00	675.00	3,645.00	
	- กระเบื้องติดผนัง ขนาด 0.50 x 1.40 ม.	6.00	ชุด	2,106.48	12,638.89	200.00	1,200.00	13,838.89	
	- กระเบื้องกรอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- P2 แผงกันโลปีสวาะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	- P7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 1.95 ม.	15.00	ห้อง	7,500.00	112,500.00	800.00	12,000.00	124,500.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โลปีสวาะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ซม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หหนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หหนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 3								
	งานประตู								
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	1.00	ชุด	8,080.00	8,080.00	1,500.00	1,500.00	9,580.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก ทำสีฟัน	1.00	ชุด	17,416.00	17,416.00	1,800.00	1,800.00	19,216.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR11 ประตูบานเปิดคู่ บาน UPVC สีขาว	1.00	ชุด	11,710.00	11,710.00	2,750.00	2,750.00	14,460.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW19 ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียมผิวทราย สีเทาเข้ม ขนาด 1.10x2.90 ม.โกล์ลิท์ 5	1.00	ชุด	110,302.96	110,302.96	16,000.00	16,000.00	126,302.96	
	- GW20+GW20a หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.15x1.70 ม. ช่องแสงกระจกติดตาย	2.00	ชุด	125,800.00	251,600.00	-	-	251,600.00	
	อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW21 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.15x1.70 ม. ช่องแสงติดตาย อลูมิเนียม ผิวทราย	3.00	ชุด	86,600.00	259,800.00	13,000.00	39,000.00	298,800.00	
	สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW21a หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงกระจกติดตาย อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	148,043.81	148,043.81	19,000.00	19,000.00	167,043.81	
	ขนาด 13.715x2.90 ม. พื้นที่สำนักงาน								
	- GW22 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.315x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	110,302.96	110,302.96	16,000.00	16,000.00	126,302.96	
	ผิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW23 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 18.15x2.90 ม. อลูมิเนียม	2.00	ชุด	55,196.24	110,392.48	9,000.00	18,000.00	128,392.48	
	ผิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW23a หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.175x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	9,000.00	9,000.00	66,600.00	
	ผิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW24 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 5.40x2.90 ม. อลูมิเนียม ผิวทราย	1.00	ชุด	58,248.75	58,248.75	10,000.00	10,000.00	68,248.75	
	สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW25 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 6.05x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	24,600.00	24,600.00	4,000.00	4,000.00	28,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ผิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 3.30x0.70 ม. อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	11,080.00	11,080.00	2,290.00	2,290.00	13,370.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5a หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x0.70 ม. อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม ห้องน้ำ	1.00	ชุด	8,110.00	8,110.00	1,520.00	1,520.00	9,630.00	
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.10x2.70 ม. อลูมิเนียม ผิวทราย	5.00	ชุด	6,630.00	33,150.00	1,160.00	5,800.00	38,950.00	
	สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร	3.00	ชุด	9,150.00	27,450.00	1,700.00	5,100.00	32,550.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	รวมงานสถาปัตย์ อาคาร B ชั้น 3				3,073,028.56		638,486.00	3,711,514.56	
	งานสถาปัตย์อาคาร B ชั้น 4								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 4								
	- C2 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ	58.00	ตร.ม.	259.00	15,022.00	75.00	4,350.00	19,372.00	
	(ห้องน้ำ)								
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	60.00	ตร.ม.	50.00	3,000.00	87.00	5,220.00	8,220.00	
	โถงลิฟท์ Service Fireman)								
	- C4 ฝ้าเพดาน ALUMINUM COMPOSITE สีแซมเปน โครงเหล็กรูปพรรณ ทำสีกันสนิม	203.99	ตร.ม.	2,850.00	581,368.65	-	-	581,368.65	
	(กันสาดทางเข้า)								
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	1,210.00	ตร.ม.	237.00	286,770.00	75.00	90,750.00	377,520.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 4								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	725.00	ตร.ม.	182.00	131,950.00	56.00	40,600.00	172,550.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	48.00	ตร.ม.	486.00	23,328.00	78.00	3,744.00	27,072.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ครึ่งแผ่น	435.00	ม.	128.00	55,680.00	46.00	20,010.00	75,690.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง เต็มแผ่น	29.00	ม.	189.00	5,481.00	81.00	2,349.00	7,830.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	773.00	ตร.ม.	49.00	37,877.00	87.00	67,251.00	105,128.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	773.00	ตร.ม.	49.00	37,877.00	95.00	73,435.00	111,312.00	
	- ID.2 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 20x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายไม้ สีโอ๊ค	9.00	ตร.ม.	691.49	6,223.41	189.00	1,701.00	7,924.41	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายไม้ สีครีม ห้องน้ำ	138.00	ตร.ม.	691.49	95,425.62	189.00	26,082.00	121,507.62	
	ดูแบบ A9-01								
	- ID.13 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน ปูสลับแนว	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	181.00	3,439.00	16,577.31	
	สีเทาอ่อน (สีครีม) ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.20 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว ห้องน้ำ	12.00	ตร.ม.	299.39	3,592.70	181.00	2,172.00	5,764.70	
	ดูแบบ A9-01								
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 4								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เรียบ)	1,064.00	ตร.ม.	104.00	110,656.00	64.00	68,096.00	178,752.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	204.00	ตร.ม.	691.49	141,063.96	222.00	45,288.00	186,351.96	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	40.00	2,800.00	7,000.00	
	- F16 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีเทา	58.00	ตร.ม.	691.49	40,106.42	222.00	12,876.00	52,982.42	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 4 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	1.00	ชุด	9,576.00	9,576.00	450.00	450.00	10,026.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	15.00	ชุด	5,187.00	77,805.00	450.00	6,750.00	84,555.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	419.00	419.00	70.00	70.00	489.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ โครเมียม	15.00	ชุด	229.00	3,435.00	70.00	1,050.00	4,485.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	1.00	ชุด	3,003.00	3,003.00	-	-	3,003.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	6.00	ชุด	3,363.00	20,178.00	450.00	2,700.00	22,878.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	6.00	ชุด	8,866.00	53,196.00	-	-	53,196.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	2.00	ชุด	4,026.00	8,052.00	105.00	210.00	8,262.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	6.00	ชุด	399.00	2,394.00	150.00	900.00	3,294.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม สีโครเมียม	4.00	ชุด	239.00	956.00	55.00	220.00	1,176.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	5.00	ชุด	168.00	840.00	55.00	275.00	1,115.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	9.00	ชุด	330.00	2,970.00	75.00	675.00	3,645.00	
	- กระเบื้องยางติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	4.00	ชุด	1,993.33	7,973.33	200.00	800.00	8,773.33	
	- กระเบื้องยางรอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ชม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ชม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ชม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 4								
	งานประตู								
	- D7d ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	1,500.00	4,500.00	62,400.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี	3.00	ชุด	8,200.00	24,600.00	2,000.00	6,000.00	30,600.00	
	- D10c ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้สังเคราะห์ WPC ทาสี บานไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,940.00	13,940.00	2,500.00	2,500.00	16,440.00	
	- D15 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม	2.00	ชุด	12,100.00	24,200.00	2,240.00	4,480.00	28,680.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DR10 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF ลายไม้ สีโอ๊ค	1.00	ชุด	14,190.00	14,190.00	2,820.00	2,820.00	17,010.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW31 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย 6.05x2.90 ม. อลูมิเนียม ผิวยทลาย	2.00	ชุด	61,100.00	122,200.00	9,000.00	18,000.00	140,200.00	
	สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW32 หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตาย ขนาด 14.06x2.90 ม./4.51x2.90 ม.	3.00	ชุด	124,534.86	373,604.58	18,500.00	55,500.00	429,104.58	
	อลูมิเนียม ผิวยทลาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW33 หน้าต่างบานกระทุ้ง / ช่องแสงติดตาย ขนาด 8.45x2.90 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	90,800.00	90,800.00	13,500.00	13,500.00	104,300.00	
	ผิวยทลาย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW34 หน้าต่างบานกระทุ้ง / ช่องแสงติดตาย ขนาด 12.24x2.90 ม. อลูมิเนียม	3.00	ชุด	107,942.36	323,827.08	15,000.00	45,000.00	368,827.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อโครงการ (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- GW35 หน้าต่างบานกระทุ้ง / ช่องแสงติดตาย ขนาด 12.80x2.90 ม.	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00	3,000.00	9,000.00	60,000.00	
	อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน								
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.65x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	4,251.02	4,251.02	629.17	629.17	4,880.19	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 3.30x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม	2.00	ชุด	11,080.00	22,160.00	2,290.00	4,580.00	26,740.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5a หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x0.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	8,110.00	8,110.00	1,520.00	1,520.00	9,630.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.10x2.70 ม. อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม พื้นที่สำนักงาน	7.00	ชุด	6,630.00	46,410.00	1,160.00	8,120.00	54,530.00	
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ฉิวทราย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร	3.00	ชุด	9,150.00	27,450.00	1,700.00	5,100.00	32,550.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	รวมงานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 4				3,251,102.83		681,462.17	3,932,565.00	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 5								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 5								
	- C3 ฝ้าห้องพื้น คสล. แต่งฉิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ, โถงลิฟท์ Service Fireman)	42.00	ตร.ม.	50.00	2,100.00	87.00	3,654.00	5,754.00	
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	1,137.00	ตร.ม.	237.00	269,469.00	75.00	85,275.00	354,744.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้น 5								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	845.00	ตร.ม.	182.00	153,790.00	56.00	47,320.00	201,110.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	50.00	ตร.ม.	486.00	24,300.00	78.00	3,900.00	28,200.00	
	- เสาดินและทับหลัง ครึ่งแผ่น	507.00	ม.	128.00	64,896.00	46.00	23,322.00	88,218.00	
	- เสาดินและทับหลัง เต็มแผ่น	30.00	ม.	189.00	5,670.00	81.00	2,430.00	8,100.00	
	- ผนังภายในฉาบปูนเรียบ	895.00	ตร.ม.	49.00	43,855.00	87.00	77,865.00	121,720.00	
	- ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ	895.00	ตร.ม.	49.00	43,855.00	95.00	85,025.00	128,880.00	
	- ID.14 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60ซม. ชนิดผิวหยาบ ปูสลับแนวตั้ง สีทอง	52.00	ตร.ม.	691.49	35,957.48	181.00	9,412.00	45,369.48	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.15 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 60x120ซม. ชนิดผิวด้าน ลายหินอ่อน	35.00	ตร.ม.	691.49	24,202.15	189.00	6,615.00	30,817.15	
	ปูสลับแนวตั้ง สีเทา ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	- ID.16 ผนังกรุกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 60x60ซม. ชนิดผิวมัน ลายหินอ่อน สีครีม	127.00	ตร.ม.	691.49	87,819.23	189.00	24,003.00	111,822.23	
	ห้องน้ำ ดูแบบ A9-01								
	งานพื้นและตกแต่ง อาคาร B ชั้น 5								
	- F1 พื้น คสล. เตรียมผิว สำหรับงานตกแต่งภายใน (ภายในอาคารทุกชั้น) (พื้นที่เรียบ)	115.00	ตร.ม.	104.00	11,960.00	64.00	7,360.00	19,320.00	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.30x0.60 ม. รวมปูนทรายปรับระดับ	236.00	ตร.ม.	691.49	163,191.64	222.00	52,392.00	215,583.64	
	- F11 พื้น คสล. ผิวขัดมัน (ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า)	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	40.00	2,800.00	7,000.00	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm. ชนิดผิวมัน สีครีม	76.00	ตร.ม.	691.49	52,553.24	222.00	16,872.00	69,425.24	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	- F19 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 cm. ชนิดผิวด้าน สีขาว	1.00	ตร.ม.	299.39	299.39	158.00	158.00	457.39	
	รวมปูนทรายปรับระดับ								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 5 (ดูแบบ A9-21)								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ สีขาว	22.00	ชุด	9,576.00	210,672.00	450.00	9,900.00	220,572.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	22.00	ชุด	419.00	9,218.00	70.00	1,540.00	10,758.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	8.00	ชุด	2,280.00	18,240.00	450.00	3,600.00	21,840.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.00	ชุด	6,441.00	6,441.00	450.00	450.00	6,891.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) สีโครเมียม	9.00	ชุด	3,003.00	27,027.00	-	-	27,027.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว	15.00	ชุด	3,363.00	50,445.00	450.00	6,750.00	57,195.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะ	15.00	ชุด	8,866.00	132,990.00	-	-	132,990.00	
	- รวาทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	4,026.00	4,026.00	105.00	105.00	4,131.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวา ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- รวาทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70 x 60 ซม. ผิว HAIRLINE สีสแตนเลส	1.00	ชุด	2,927.00	2,927.00	105.00	105.00	3,032.00	
	- ที่กดสบู่อัตโนมัติติดผนัง 1 ช่อง ความจุ 600 มล. สีขาว-ใส	6.00	ชุด	399.00	2,394.00	150.00	900.00	3,294.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	1.00	ชุด	168.00	168.00	55.00	55.00	223.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่ สีขาว	1.00	ชุด	184.00	184.00	120.00	120.00	304.00	
	- STOP VALVE	45.00	ชุด	186.00	8,370.00	35.00	1,575.00	9,945.00	
	- ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 4" + ตะแกรงน้ำสีสแตนเลสเหลี่ยม	8.00	ชุด	330.00	2,640.00	75.00	600.00	3,240.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.48 x 1.38 ม.	8.00	ชุด	1,993.33	15,946.67	200.00	1,600.00	17,546.67	
	- กระจกเงากรอบไม้ ขนาด 0.55 x 0.85 ม. เอียง 15 ซม. (สูงจากพื้น 0.95 ม.) กรอบขาว	1.00	ชุด	1,810.00	1,810.00	200.00	200.00	2,010.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				-		-	-	
	- P8 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) สูง 2.40 ม. ประตูสูง 2.00 ม.	21.00	ห้อง	7,800.00	163,800.00	800.00	16,800.00	180,600.00	
	- P9 แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 0.40x0.90 ม. +อุปกรณ์ติดตั้ง	15.00	ชุด	1,500.00	22,500.00	170.00	2,550.00	25,050.00	
	TOP โถส้วมชักโครก/โถปัสสาวะชาย อาคารB								
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 12.5 ซม. ลบมุม 1ชม.	14.00	เมตร	1,270.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 25.0 ซม. ยาว 3.60 ม. ลบมุม 1ชม. 2	7.00	เมตร	1,587.50	11,112.50	-	-	11,112.50	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 22.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	1.00	เมตร	1,428.75	1,428.75	-	-	1,428.75	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีขาวลายเรียบ หนา 25มม. กว้าง 42.5 ซม. ยาว 4.00 ม. ลบมุม 1ซม.	14.00	เมตร	2,698.75	37,782.50	-	-	37,782.50	
	TOP COUNTER อ่างล้างหน้า อาคาร B						-	-	
	- TOP หินสังเคราะห์ สีดำลายหินอ่อน หนา 15มม. กว้าง 60 ซม.	25.00	เมตร	4,130.00	103,250.00	-	-	103,250.00	
	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B ชั้น 5								
	งานประตู								
	- D7d ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	38,560.00	38,560.00	3,970.00	3,970.00	42,530.00	
	- D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กชนิดทนไฟ แบบมีช่องกระจกติดตาย	1.00	ชุด	19,300.00	19,300.00	1,500.00	1,500.00	20,800.00	
	- D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก	2.00	ชุด	8,080.00	16,160.00	1,500.00	3,000.00	19,160.00	
	- D10b ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ ทาสี	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	2,000.00	4,000.00	20,400.00	
	- D10c ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้สังเคราะห์ WPC ทาสี บานไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,940.00	13,940.00	2,500.00	2,500.00	16,440.00	
	- DR2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	2,000.00	4,000.00	18,760.00	
	- DR3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานไม้ HDF	1.00	ชุด	9,460.00	9,460.00	2,000.00	2,000.00	11,460.00	
	- DR4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สังเคราะห์ ทาสีขาว	1.00	ชุด	6,560.00	6,560.00	2,000.00	2,000.00	8,560.00	
	- DS ประตูบานเปิดคู่ บาน UPC สีขาว	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00	1,500.00	3,000.00	10,920.00	
	งานหน้าต่าง								
	- GW40 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.295x2.90 ม. อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	24,600.00	24,600.00	4,000.00	4,000.00	28,600.00	
	โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW41 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 8.05x2.90 ม. อลูมิเนียม ผิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	84,715.68	84,715.68	21,823.40	21,823.40	106,539.08	
	โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW41a ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.65x2.90 ม. อลูมิเนียมผิวทราาย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	64,100.00	64,100.00	10,000.00	10,000.00	74,100.00	
	โถงทางเดินห้องประชุม								
	- GW42 ผนังกระจกติดตาย บานกระทุ้ง ขนาด 3.65x2.90 ม. อลูมิเนียมผิวทราาย	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	16,195.70	16,195.70	79,312.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.O-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สีเทาเข้ม โฉงทางเดินห้องประชุม								
	- GW43 ผึงกระจกติดตาย บานกระทุ้ง ขนาด 14.15x2.90 ม. อลูมิเนียมผิวทราย	1.00	ชุด	63,116.93	63,116.93	10,000.00	10,000.00	73,116.93	
	สีเทาเข้ม โฉงทางเดินห้องประชุม								
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.65x0.70 ม. อลูมิเนียมผิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	4,251.02	4,251.02	629.17	629.17	4,880.19	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 3.30x0.70 ม. อลูมิเนียมผิวทราย สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	11,080.00	11,080.00	2,290.00	2,290.00	13,370.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.10x0.70 ม. อลูมิเนียมผิวทราย สีเทาเข้ม	7.00	ชุด	6,630.00	46,410.00	1,160.00	8,120.00	54,530.00	
	พื้นที่สำนักงาน								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ผิวทราย สีเทาเข้ม ขนาด 1.35x0.70 เมตร	3.00	ชุด	9,150.00	27,450.00	1,700.00	5,100.00	32,550.00	
	ห้องเครื่อง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ								
	รวมงานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้น 5				2,374,098.11		599,486.27	2,973,584.38	
	งานสถาปัตยกรรมอาคาร B ชั้นดาดฟ้า								
	งานฝ้าเพดาน(ไม่รวมสี) อาคารB ชั้นดาดฟ้า								
	- C3 ฝ้าท้องพื้น คสล. แต่งผิวโครงสร้าง (ชั้นใต้ดิน,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,ห้องขยะ,	37.00	ตร.ม.	50.00	1,850.00	87.00	3,219.00	5,069.00	
	โถงลิฟท์ Service Fireman)								
	- C6 ฝ้าเพดาน งานตกแต่งภายใน ดูรายละเอียดในหมวดงานตกแต่งภายใน	49.00	ตร.ม.	237.00	11,613.00	75.00	3,675.00	15,288.00	
	งานผนังและบัวเชิงผนัง (ไม่รวมสี) อาคารB ชั้นดาดฟ้า								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 7.5 cm)	366.00	ตร.ม.	182.00	66,612.00	56.00	20,496.00	87,108.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (หนา 20 cm)	26.00	ตร.ม.	486.00	12,636.00	78.00	2,028.00	14,664.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ระบบกันซึมชนิดซิเมนต์โค้ทตีงพื้นและผนังห้องน้ำ สูง 0.20 ม.ห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1,450.00	ตร.ม.	220.00	319,000.00	50.00	72,500.00	391,500.00	
	- ขอบกันน้ำ คสล.ขนาด 0.10 x 0.125 ม.รอบผนังเปลือกอาคาร	624.00	ม.	150.00	93,600.00	80.00	49,920.00	143,520.00	
	- ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า	1,149.00	ตร.ม.	450.00	517,050.00	50.00	57,450.00	574,500.00	
	รวมงานระบบกันซึมและป้องกันความร้อน				929,650.00		179,870.00	1,109,520.00	
	งานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร B								
	งานบันได ST-2								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	157.00	ตร.ม.	691.49	108,563.93	158.00	24,806.00	133,369.93	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	153.00	ม.	691.49	105,797.97	158.00	24,174.00	129,971.97	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แปกกันลื่น สีดำ	171.00	ม.	390.00	66,690.00	42.00	7,182.00	73,872.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	51.00	ม.	756.00	38,556.00	-	-	38,556.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ่งเงา สีน้ำเงิน	330.00	ตร.ม.	50.00	16,500.00	87.00	28,710.00	45,210.00	
	งานบันได ST-8								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	94.00	ตร.ม.	691.49	65,000.06	158.00	14,852.00	79,852.06	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 60x60 cm. สีเทา รวมปูนทราย	89.00	ตร.ม.	691.49	61,542.61	158.00	14,062.00	75,604.61	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม สีเงินด้าน แปกกันลื่น สีดำ	198.00	ม.	390.00	77,220.00	42.00	8,316.00	85,536.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวจับเหล็กกล่องพร้อมทำสี	63.00	ม.	606.00	38,178.00	-	-	38,178.00	
	- งานฉาบแต่งฝ้า และ ท้องพื้น บันได คสล. ทาสี กิ่งเงา สีเขียว	195.00	ตร.ม.	50.00	9,750.00	87.00	16,965.00	26,715.00	

แบบเลขที่ A.0-A9.21

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบันได ST-16								
	- ลูกนอน บันไดแผ่นเหล็ก CHECKERED PLATE หนา 3.2 mm.	169.00	กก.	25.60	4,326.40	12.00	2,028.00	6,354.40	
	- โครงเหล็กกล่อง 1" x 1" x 3.2 mm. รับแผ่นเหล็กบันได 1.91 kg	78.00	กก.	25.60	1,996.80	12.00	936.00	2,932.80	
	- แม่บันได เหล็ก C-200x90x30x30 kg/m. ทำสี	319.00	กก.	25.60	8,166.40	12.00	3,828.00	11,994.40	
	- STEEL PLATE ยึดแม่บันได	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	- งานราวบันไดเหล็กกล่อง พร้อมทำสี	1.00	ม.	2,220.00	2,220.00	-	-	2,220.00	
	รวมงานบันได-ทางลาดและส่วนประกอบ อาคาร B				604,758.17		145,909.00	750,667.17	
	งานสีอาคาร								
	- งานทาสีภายใน และภายนอก	2,182.00	ตร.ม.	55.01	120,031.82	28.00	61,096.00	181,127.82	
	- งานทาสีภายนอก	1,180.00	ตร.ม.	45.97	54,244.60	30.00	35,400.00	89,644.60	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	5,070.00	ตร.ม.	55.01	278,900.70	28.00	141,960.00	420,860.70	
	รวมงานทาสีอาคาร				453,177.12		238,456.00	691,633.12	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานป้องกันปลวกฉีดพ่นน้ำยาและเดินท่อเตรียมอัด น้ำยาในอนาคต	2,300.00	ตร.ม.	100.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
	งานตีเส้นจราจร ขึ้นใต้ดิน								
	ตีเส้นจราจร	556.00	เมตร	40.00	22,240.00	-	-	22,240.00	
	ตัวสัญลักษณ์ลูกศร	39.00	ตัว	700.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	ที่หยุดรถ คสล.	86.00	ชุด	360.00	30,960.00	150.00	12,900.00	43,860.00	
	สัญลักษณ์คนพิการ	2.00	ตัว	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	Corner Guard เหล็กฉาก ขนาด L50x50x4 มม. มุมเสา 4 ด้าน ยาว 0.60 ม.	182.00	ชุด	75.00	13,650.00	-	-	13,650.00	
	อักษรเสาอาคาร	94.00	ชุด	800.00	75,200.00	-	-	75,200.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				400,750.00		12,900.00	413,650.00	

แบบเลขที่ A.0-A9.21

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	<u>สรุปงาน</u>								
1.2.3	งานระเบียบและทางเชื่อม								
	งานระเบียบและทางเชื่อม (ชั้น 3 และ ชั้น 5)	1.00	งาน					3,104,266.89	
	รวมงานระเบียบและทางเชื่อม							3,104,266.89	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กทรง Metal Sheet หนา 0.47 มม.TCT สี Aluzinc (Boltless System)	105.00	ตร.ม.	810.00	85,050.00	70.00	7,350.00	92,400.00	
	- ครอบ Flashing	32.00	ม.	125.00	4,000.00	50.00	1,600.00	5,600.00	
	- Louver Type 457	35.00	ม.	125.00	4,375.00	50.00	1,750.00	6,125.00	
	รางน้ำสแตนเลส	37.00	ม.	2,500.00	92,500.00	-	-	92,500.00	
	ปิดขอบรางน้ำด้วยแผ่นอลูมิเนียมแคตติง	46.00	ตร.ม.	2,800.00	128,800.00	1,000.00	46,000.00	174,800.00	
	งานพื้นผิว								
	- F2 ผิวปูกระเบื้องเซรามิค	231.00	ตร.ม.	691.49	159,734.19	222.00	51,282.00	211,016.19	
	- ปูนทรายปรับระดับ ปูนขาว ยาแนว	231.00	ตร.ม.	80.70	18,641.70	64.00	14,784.00	33,425.70	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต	270.00	ตร.ม.	2,850.00	769,500.00	-	-	769,500.00	
	งานอื่นๆ								
	- แผงบังแดดกล่องอลูมิเนียมสี Anodize NA.1 พร้อมโครงคร่าว	119.00	ตร.ม.	3,500.00	416,500.00	1,550.00	184,450.00	600,950.00	
	- ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม	88.00	เมตร	5,200.00	457,600.00	800.00	70,400.00	528,000.00	
	- อลูมิเนียมคอมโพสิต (หุ้มเสา)	207.00	ตร.ม.	2,850.00	589,950.00	-	-	589,950.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานระเบียบและทางเชื่อม				2,726,650.89		377,616.00	3,104,266.89	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
1.3.1	พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 1	1.00	งาน		775,481.74	-	69,639.63	838,521.37	
1.3.2	พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2	1.00	งาน		17,216.00	-	4,302.40	21,518.40	
1.3.3	พื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 3	1.00	งาน		7,816.00	-	1,595.60	9,411.60	
1.3.4	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B2 (A)	1.00	งาน		401,451.07	-	55,263.84	456,714.92	
1.3.5	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B2 (B)	1.00	งาน		522,875.81	-	95,760.86	616,636.67	
1.3.6	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B1 (A)	1.00	งาน		278,446.53	-	59,256.67	337,703.20	
1.3.7	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B1 (B)	1.00	งาน		142,421.24	-	46,198.91	188,620.15	
1.3.8	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 (A)	1.00	งาน		1,836,378.74	-	351,087.00	2,187,465.74	
1.3.9	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 (B)	1.00	งาน		898,162.79	-	256,254.19	1,154,416.98	
1.3.10	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 (A)	1.00	งาน		87,064.55	-	27,030.52	114,095.07	
1.3.11	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 (B)	1.00	งาน		169,133.02	-	51,479.60	220,612.62	
1.3.12	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 (A)	1.00	งาน		114,690.38	-	41,099.17	155,789.56	
1.3.13	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 (B)	1.00	งาน		122,682.91	-	43,455.35	166,138.26	
1.3.14	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 (A)	1.00	งาน		172,765.57	-	54,843.76	227,609.32	
1.3.15	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 (B)	1.00	งาน		210,721.53	-	67,858.27	278,579.81	
1.3.16	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 (A)	1.00	งาน		206,271.07	-	65,469.19	271,740.27	
1.3.17	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 (B)	1.00	งาน		140,190.32	-	44,054.16	184,244.48	
1.3.18	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 (A)	1.00	งาน		122,974.50	-	38,007.28	160,981.78	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.1	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1								
	WATERING SYSTEM ชั้น 1								
	หัวรดน้ำต้นไม้ (เฉพาะส่วนหัวสปริงเกอร์อยู่ในงาน Landscape)								
	PE PN10 (รดน้ำต้นไม้)								
	- Ø25 mm (3/4")	15.40	เมตร	27.00	415.80	30.00	462.00	877.80	
	- Ø32 mm (1")	40.00	เมตร	34.00	1,360.00	30.00	1,200.00	2,560.00	
	- Ø40 mm (1 1/4")	60.00	เมตร	39.60	2,376.00	30.00	1,800.00	4,176.00	
	- Ø50 mm (1 1/2")	225.00	เมตร	60.30	13,567.50	50.00	11,250.00	24,817.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	งาน	8,859.65	8,859.65	2,657.90	2,657.90	11,517.55	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	1.00	งาน	3,543.86	3,543.86	1,063.16	1,063.16	4,607.02	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีสัญลักษณ์ท่อ								
	- ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,771.93	1,771.93	531.58	531.58	2,303.51	
	วาล์วหัวรดน้ำต้นไม้								
	Timer controller	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	250.00	750.00	4,050.00	
	Solenoid valve								
	- Ø50 mm	3.00	ชุด	5,100.00	15,300.00	300.00	900.00	16,200.00	
	Hose bibb								
	- Ø15 mm	4.00	ชุด	149.00	596.00	100.00	400.00	996.00	
	GAS SYSTEM ชั้น 1								
	ท่อแก๊สหุงต้ม(Carbon steel seamless schedule 40)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø1/2"	55.00	เมตร	150.00	8,250.00	45.00	2,475.00	10,725.00	
	Ø3/4"	15.00	เมตร	200.00	3,000.00	45.00	675.00	3,675.00	
	Ø1"	5.00	เมตร	250.00	1,250.00	45.00	225.00	1,475.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,750.00	3,750.00	1,125.00	1,125.00	4,875.00	
	Ball valve								
	Ø20 mm.	16.00	SET	936.00	14,976.00	90.00	1,440.00	16,416.00	
	Ø25 mm.	9.00	SET	1,075.00	9,675.00	100.00	900.00	10,575.00	
	Ø32 mm.	6.00	SET	1,360.00	8,160.00	110.00	660.00	8,820.00	
	Check ball valve								
	Ø6.5 mm.	7.00	SET	980.00	6,860.00	100.00	700.00	7,560.00	
	Pressure gauge 0-300/w valve	5.00	SET	800.00	4,000.00	200.00	1,000.00	5,000.00	
	Pressure gauge 0-60/w valve	1.00	SET	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	Emergenct shut off valve								
	Ø25 mm.	1.00	SET	16,000.00	16,000.00	100.00	100.00	16,100.00	
	High pressure regulator								
	Ø20 mm.	2.00	SET	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Gas meter	1.00	SET	8,400.00	8,400.00	500.00	500.00	8,900.00	
	Gas leak detector	7.00	SET	1,850.00	12,950.00	200.00	1,400.00	14,350.00	
	Gas controller	1.00	SET	18,000.00	18,000.00	600.00	600.00	18,600.00	
	WATER FOUNTAIN								
	WATER FOUNTAIN CIRCULATING PUMP 11.10lps@10m. 2.2 kW.	4.00	ชุด	19,500.00	78,000.00	2,000.00	8,000.00	86,000.00	
	ถังกรองทราย Size Ø1.5"	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	เครื่องสูบน้ำ (ถังบำบัดน้ำเสีย SN-03-03)								
	Sumersible Pump (EP-01,02) 1.17 lps@10 m. 1.5 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	Sumersible Pump (AR-01,02) 30 CU.M/hr@10 m. 2.2 kW.	2.00	ชุด	101,300.00	202,600.00	2,000.00	4,000.00	206,600.00	
	Sumersible Pump (EJ-01,02,03) 35 CU.M/hr@6 m. 2.2 kW.	3.00	ชุด	57,950.00	173,850.00	2,000.00	6,000.00	179,850.00	
	Sumersible Pump (SLR-01,02) 10.25 lps@10 m. 1.5 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	Sumersible Pump (SW-01,02) 10.25 lps@10 m. 2.2 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ถังตกไขมันใต้ดิน								
	ถังตกไขมันใต้ดิน ขนาด 400 ลิตร	1.00	ถัง	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00	8,580.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1				775,481.74		69,639.63	838,521.37	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.2	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2								
	WATERING SYSTEM ชั้น 2								
	หัวรดน้ำต้นไม้ (เฉพาะส่วนหัวสปริงเกอร์อยู่ในงาน Landscape)								
	PE PN10 (รดน้ำต้นไม้)								
	- Ø25 mm (3/4")	30.00	เมตร	27.00	810.00	30.00	900.00	1,710.00	
	- Ø32 mm (1")	50.00	เมตร	34.00	1,700.00	30.00	1,500.00	3,200.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	งาน	1,255.00	1,255.00	376.50	376.50	1,631.50	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	1.00	งาน	502.00	502.00	150.60	150.60	652.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีสัญลักษณ์ท่อ								
	- ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	251.00	251.00	75.30	75.30	326.30	
	วาล์วท่อรดน้ำต้นไม้								
	Timer controller	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	250.00	500.00	2,700.00	
	Solenoid valve								
	- Ø50 mm	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	300.00	600.00	10,800.00	
	Hose bibb								
	- Ø15 mm	2.00	ชุด	149.00	298.00	100.00	200.00	498.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2				17,216.00		4,302.40	21,518.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.3	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3								
	WATERING SYSTEM ชั้น 3								
	หัวรดน้ำต้นไม้ (เฉพาะส่วนหัวสปริงเกอร์อยู่ในงาน Landscape)								
	PE PN10 (รดน้ำต้นไม้)								
	- Ø25 mm (3/4")	5.00	เมตร	27.00	135.00	30.00	150.00	285.00	
	- Ø32 mm (1")	20.00	เมตร	34.00	680.00	30.00	600.00	1,280.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	งาน	407.50	407.50	122.25	122.25	529.75	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	1.00	งาน	163.00	163.00	48.90	48.90	211.90	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสีสัญลักษณ์ท่อ								
	- ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	81.50	81.50	24.45	24.45	105.95	
	วาล์วท่อรดน้ำต้นไม้								
	Timer controller	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	250.00	250.00	1,350.00	
	Solenoid valve								
	- Ø50 mm	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	300.00	300.00	5,400.00	
	Hose bibb								
	- Ø15 mm	1.00	ชุด	149.00	149.00	100.00	100.00	249.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3				7,816.00		1,595.60	9,411.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.4	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B2								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น B2								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	75.00	เมตร	14.55	1,091.25	30.00	2,250.00	3,341.25	
	- Ø 3/4"	66.00	เมตร	46.00	3,036.00	30.00	1,980.00	5,016.00	
	- Ø 1"	5.00	เมตร	76.00	380.00	30.00	150.00	530.00	
	- Ø 1 1/4"	20.00	เมตร	113.00	2,260.00	30.00	600.00	2,860.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,383.63	3,383.63	1,015.09	1,015.09	4,398.71	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,353.45	1,353.45	406.04	406.04	1,759.49	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	676.73	676.73	203.02	203.02	879.74	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/4"	2.00	ชุด	1,016.00	2,032.00	250.00	500.00	2,532.00	
	- Ø 3"	8.00	ชุด	3,623.00	28,984.00	600.00	4,800.00	33,784.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	8.00	ชุด	155.00	1,240.00	50.00	400.00	1,640.00	
	ประตุน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	8.00	ชุด	2,267.00	18,136.00	600.00	4,800.00	22,936.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น B2								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	30.00	เมตร	36.34	1,090.20	40.00	1,200.00	2,290.20	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	436.08	436.08	130.82	130.82	566.90	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	327.06	327.06	98.12	98.12	425.18	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	109.02	109.02	32.71	32.71	141.73	
	WASTE PIPE (PP แบบมี 3 ชั้น)								
	- Ø 2"	11.00	เมตร	127.00	1,397.00	40.00	440.00	1,837.00	
	SOIL PIPE (PP แบบมี 3 ชั้น)								
	- Ø 4"	7.00	เมตร	395.00	2,765.00	120.00	840.00	3,605.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,664.80	1,664.80	499.44	499.44	2,164.24	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	832.40	832.40	249.72	249.72	1,082.12	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	416.20	416.20	124.86	124.86	541.06	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	4.00	ชุด	1,150.00	4,600.00	200.00	800.00	5,400.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	820.00	1,640.00	200.00	400.00	2,040.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	ฝา SEWAGE SUMP GRAY CAST IRON								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 0.5 m.	2.00	ชุด	6,550.00	13,100.00	500.00	1,000.00	14,100.00	
	PUMP								
	Sewage Supmersible pump (SWP-05,06) 2.28 lps @13 m. 0.75 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Sewage Supmersible pump (SWP-07,08) 4.11 lps @9 m. 0.75 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น B2								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	122.00	เมตร	36.34	4,433.48	40.00	4,880.00	9,313.48	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,773.39	1,773.39	532.02	532.02	2,305.41	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,330.04	1,330.04	399.01	399.01	1,729.06	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	443.35	443.35	133.00	133.00	576.35	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	14.00	ชุด	1,150.00	16,100.00	200.00	2,800.00	18,900.00	
	ฝา DRAINAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	2.00	ชุด	6,550.00	13,100.00	500.00	1,000.00	14,100.00	
	PUMP								
	Drainage Supmersible pump (DSP-01,02) 17.00 lps @10 m. 3.7 kW.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	2,000.00	4,000.00	81,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Drainage Supmersible pump (DSP-03,04) 18.6 lps @10 m. 3.7 kW.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	2,000.00	4,000.00	81,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น B2				401,451.07		55,263.84	456,714.92	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.5	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B2								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น B2								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	80.00	เมตร	14.55	1,164.00	30.00	2,400.00	3,564.00	
	- Ø 3/4"	98.00	เมตร	46.00	4,508.00	30.00	2,940.00	7,448.00	
	- Ø 1"	8.00	เมตร	76.00	608.00	30.00	240.00	848.00	
	- Ø 1 1/4"	7.00	เมตร	113.00	791.00	30.00	210.00	1,001.00	
	- Ø 1 1/2"	15.00	เมตร	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- Ø 2"	30.00	เมตร	287.00	8,610.00	-	-	8,610.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,190.50	9,190.50	2,757.15	2,757.15	11,947.65	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,676.20	3,676.20	1,102.86	1,102.86	4,779.06	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,838.10	1,838.10	551.43	551.43	2,389.53	
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	- Ø 3"	8.00	ชุด	3,623.00	28,984.00	600.00	4,800.00	33,784.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	8.00	ชุด	155.00	1,240.00	50.00	400.00	1,640.00	
	ประตูน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	8.00	ชุด	2,267.00	18,136.00	600.00	4,800.00	22,936.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น B2								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"		เมตร	23.05	-	30.00	-	-	
	- Ø 2"	93.00	เมตร	36.34	3,379.62	40.00	3,720.00	7,099.62	
	- Ø 2 1/2"	19.00	เมตร	57.53	1,093.07	50.00	950.00	2,043.07	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,789.08	1,789.08	536.72	536.72	2,325.80	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,341.81	1,341.81	402.54	402.54	1,744.35	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	447.27	447.27	134.18	134.18	581.45	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	48.00	เมตร	127.00	6,096.00	40.00	1,920.00	8,016.00	
	- Ø 3"	28.00	เมตร	258.00	7,224.00	75.00	2,100.00	9,324.00	
	- Ø 4"	3.00	เมตร	395.00	1,185.00	120.00	360.00	1,545.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	86.00	เมตร	395.00	33,970.00	120.00	10,320.00	44,290.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	19,390.00	19,390.00	5,817.00	5,817.00	25,207.00	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,695.00	9,695.00	2,908.50	2,908.50	12,603.50	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,847.50	4,847.50	1,454.25	1,454.25	6,301.75	
	FLOOR DRAIN (FD)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 2"	28.00	ชุด	1,150.00	32,200.00	200.00	5,600.00	37,800.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	8.00	ชุด	950.00	7,600.00	300.00	2,400.00	10,000.00	
	- Ø 4"	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	400.00	3,200.00	11,200.00	
	ฝา SEWAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	2.00	ชุด	6,550.00	13,100.00	500.00	1,000.00	14,100.00	
	PUMP								
	Sewage Supmersible pump (SWP-01,02) 5.82 lps @8 m. 1.5 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Sewage Supmersible pump (SWP-03,04) 3.09 lps @8 m. 0.75 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น B2								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	89.00	เมตร	36.34	3,234.26	40.00	3,560.00	6,794.26	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,293.70	1,293.70	388.11	388.11	1,681.82	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	970.28	970.28	291.08	291.08	1,261.36	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	323.43	323.43	97.03	97.03	420.45	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	ฝา DRAINAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	2.00	ชุด	6,550.00	13,100.00	500.00	1,000.00	14,100.00	
	PUMP								
	Drainage Supmersible pump (DSP-05,06) 16.6 lps @8 m. 3 kW.	2.00	ชุด	38,500.00	77,000.00	2,000.00	4,000.00	81,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Drainage Supmersible pump (DSP-07,08) 11.38 lps @8 m. 3 kW.	2.00	ชุด	33,500.00	67,000.00	2,000.00	4,000.00	71,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น B2				522,875.81		95,760.86	616,636.67	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.6	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น B1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	52.00	เมตร	14.55	756.60	30.00	1,560.00	2,316.60	
	- Ø 3/4"	57.00	เมตร	46.00	2,622.00	30.00	1,710.00	4,332.00	
	- Ø 1"	3.00	เมตร	76.00	228.00	30.00	90.00	318.00	
	- Ø 1 1/4"	10.00	เมตร	113.00	1,130.00	30.00	300.00	1,430.00	
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	180.00	2,340.00	50.00	650.00	2,990.00	
	- Ø 2"	58.00	เมตร	287.00	16,646.00	75.00	4,350.00	20,996.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	834.00	1,668.00	150.00	300.00	1,968.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,695.30	12,695.30	3,808.59	3,808.59	16,503.89	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,078.12	5,078.12	1,523.44	1,523.44	6,601.56	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,539.06	2,539.06	761.72	761.72	3,300.78	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/4"	2.00	ชุด	1,016.00	2,032.00	250.00	500.00	2,532.00	
	- Ø 1 1/2"	3.00	ชุด	1,360.00	4,080.00	300.00	900.00	4,980.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	7.00	ชุด	155.00	1,085.00	50.00	350.00	1,435.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- Ø 6"	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	1,200.00	4,800.00	52,800.00	
	ประตูน้ำ MODULATING FLOATVALVE								
	- Ø 3"	3.00	ชุด	23,400.00	70,200.00	600.00	1,800.00	72,000.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น B1								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	114.00	เมตร	36.34	4,142.76	40.00	4,560.00	8,702.76	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,657.10	1,657.10	497.13	497.13	2,154.24	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,242.83	1,242.83	372.85	372.85	1,615.68	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	414.28	414.28	124.28	124.28	538.56	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	48.00	เมตร	127.00	6,096.00	40.00	1,920.00	8,016.00	
	- Ø 3"	5.00	เมตร	258.00	1,290.00	75.00	375.00	1,665.00	
	- Ø 4"		เมตร	395.00	-	120.00	-	-	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	50.00	เมตร	395.00	19,750.00	120.00	6,000.00	25,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,854.40	10,854.40	3,256.32	3,256.32	14,110.72	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,427.20	5,427.20	1,628.16	1,628.16	7,055.36	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,713.60	2,713.60	814.08	814.08	3,527.68	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	17.00	ชุด	1,150.00	19,550.00	200.00	3,400.00	22,950.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	7.00	ชุด	820.00	5,740.00	200.00	1,400.00	7,140.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น B1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	90.00	เมตร	36.34	3,270.60	40.00	3,600.00	6,870.60	
	- Ø 4"	20.00	เมตร	129.20	2,584.00	100.00	2,000.00	4,584.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,341.84	2,341.84	702.55	702.55	3,044.39	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,756.38	1,756.38	526.91	526.91	2,283.29	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	585.46	585.46	175.64	175.64	761.10	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น B1				278,446.53		59,256.67	337,703.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.7	ระบบสุขาภิบาล ชั้น B1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น B1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	8.00	เมตร	14.55	116.40	30.00	240.00	356.40	
	- Ø 3/4"	41.00	เมตร	46.00	1,886.00	30.00	1,230.00	3,116.00	
	- Ø 1"	7.00	เมตร	76.00	532.00	30.00	210.00	742.00	
	- Ø 1 1/2"	33.00	เมตร	180.00	5,940.00	50.00	1,650.00	7,590.00	
	- Ø 2"	6.00	เมตร	287.00	1,722.00	75.00	450.00	2,172.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"	10.00	เมตร	834.00	8,340.00	150.00	1,500.00	9,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,268.20	9,268.20	2,780.46	2,780.46	12,048.66	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,707.28	3,707.28	1,112.18	1,112.18	4,819.46	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,853.64	1,853.64	556.09	556.09	2,409.73	
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น B1								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"		เมตร	23.05	-	30.00	-	-	
	- Ø 2"	48.00	เมตร	36.34	1,744.32	40.00	1,920.00	3,664.32	
	- Ø 3"	40.00	เมตร	79.74	3,189.60	75.00	3,000.00	6,189.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,973.57	1,973.57	592.07	592.07	2,565.64	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,480.18	1,480.18	444.05	444.05	1,924.23	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	493.39	493.39	148.02	148.02	641.41	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	15.00	เมตร	127.00	1,905.00	40.00	600.00	2,505.00	
	- Ø 3"	30.00	เมตร	258.00	7,740.00	75.00	2,250.00	9,990.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	50.00	เมตร	395.00	19,750.00	120.00	6,000.00	25,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	11,758.00	11,758.00	3,527.40	3,527.40	15,285.40	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,879.00	5,879.00	1,763.70	1,763.70	7,642.70	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,939.50	2,939.50	881.85	881.85	3,821.35	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	11.00	ชุด	1,150.00	12,650.00	200.00	2,200.00	14,850.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 3"	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	300.00	1,200.00	5,000.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น B1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"	90.00	เมตร	36.34	3,270.60	40.00	3,600.00	6,870.60	
	- Ø 4"	18.00	เมตร	129.20	2,325.60	100.00	1,800.00	4,125.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,238.48	2,238.48	671.54	671.54	2,910.02	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,678.86	1,678.86	503.66	503.66	2,182.52	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	559.62	559.62	167.89	167.89	727.51	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น B1				142,421.24		46,198.91	188,620.15	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.8	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	25.00	เมตร	14.55	363.75	30.00	750.00	1,113.75	
	- Ø 3/4"	34.00	เมตร	46.00	1,564.00	30.00	1,020.00	2,584.00	
	- Ø 1"	94.00	เมตร	76.00	7,144.00	30.00	2,820.00	9,964.00	
	- Ø 1 1/4"	9.00	เมตร	113.00	1,017.00	30.00	270.00	1,287.00	
	- Ø 1 1/2"	46.00	เมตร	180.00	8,280.00	50.00	2,300.00	10,580.00	
	- Ø 2"	62.00	เมตร	287.00	17,794.00	75.00	4,650.00	22,444.00	
	- Ø 3"	37.00	เมตร	562.00	20,794.00	120.00	4,440.00	25,234.00	
	- Ø 4"	86.00	เมตร	834.00	71,724.00	150.00	12,900.00	84,624.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	64,340.38	64,340.38	19,302.11	19,302.11	83,642.49	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	25,736.15	25,736.15	7,720.85	7,720.85	33,457.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,868.08	12,868.08	3,860.42	3,860.42	16,728.50	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	200.00	800.00	2,720.00	
	- Ø 1 1/4"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	250.00	250.00	1,266.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	3,623.00	7,246.00	600.00	1,200.00	8,446.00	
	- Ø 4"	10.00	ชุด	5,750.00	57,500.00	800.00	8,000.00	65,500.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	ประตุน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	2,267.00	4,534.00	600.00	1,200.00	5,734.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	6,945.12	27,780.48	800.00	3,200.00	30,980.48	
	Y-STRAINER								
	- Ø 4"	4.00	ชุด	4,817.00	19,268.00	800.00	3,200.00	22,468.00	
	มิเตอร์น้ำประปา การประปานครหลวงฯ ค่าติดตั้งเป็นของผิรับจ้างทั้งหมด								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	76,000.00	76,000.00	600.00	600.00	76,600.00	
	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุญแจ ขนาด MH. 0.80 x 0.80 M.	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	500.00	1,500.00	25,500.00	
	เครื่องสูบน้ำ								
	Cold water Tranfers Pump (CTP-01,02)	2.00	ชุด	137,500.00	275,000.00	3,000.00	6,000.00	281,000.00	
	Cold water Tranfers Pump (CTP-03,04)	2.00	ชุด	137,500.00	275,000.00	3,000.00	6,000.00	281,000.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 1								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	23.05	115.25	30.00	150.00	265.25	
	- Ø 2"	108.00	เมตร	36.34	3,924.72	40.00	4,320.00	8,244.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 4"	95.00	เมตร	129.20	12,274.00	100.00	9,500.00	21,774.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,525.59	6,525.59	1,957.68	1,957.68	8,483.26	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,894.19	4,894.19	1,468.26	1,468.26	6,362.45	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,631.40	1,631.40	489.42	489.42	2,120.82	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	148.00	เมตร	127.00	18,796.00	40.00	5,920.00	24,716.00	
	- Ø 3"	98.00	เมตร	258.00	25,284.00	75.00	7,350.00	32,634.00	
	- Ø 4"	105.00	เมตร	395.00	41,475.00	120.00	12,600.00	54,075.00	
	- Ø 6"	73.00	เมตร	789.00	57,597.00	250.00	18,250.00	75,847.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	379.00	เมตร	395.00	149,705.00	120.00	45,480.00	195,185.00	
	- Ø 6"	73.00	เมตร	789.00	57,597.00	250.00	18,250.00	75,847.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	140,181.60	140,181.60	42,054.48	42,054.48	182,236.08	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	70,090.80	70,090.80	21,027.24	21,027.24	91,118.04	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	35,045.40	35,045.40	10,513.62	10,513.62	45,559.02	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	15.00	ชุด	1,150.00	17,250.00	200.00	3,000.00	20,250.00	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	400.00	1,200.00	4,680.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	8.00	ชุด	820.00	6,560.00	200.00	1,600.00	8,160.00	
	- Ø 4"	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	400.00	2,800.00	9,800.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	290.00	290.00	100.00	100.00	390.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	440.00	2,200.00	200.00	1,000.00	3,200.00	
	- Ø 6"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	ฝ้า SEWAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	500.00	500.00	7,050.00	
	PUMP								
	Sewage Supmersible pump (SWP-11,12) 4.28 lps @13 m. 0.75 kW.	2.00	ชุด	21,960.00	43,920.00	2,000.00	4,000.00	47,920.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	241.00	เมตร	129.20	31,137.20	100.00	24,100.00	55,237.20	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,454.88	12,454.88	3,736.46	3,736.46	16,191.34	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,341.16	9,341.16	2,802.35	2,802.35	12,143.51	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,113.72	3,113.72	934.12	934.12	4,047.84	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2" (SQUARE)	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	200.00	200.00	1,350.00	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	400.00	1,200.00	4,680.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
	- Ø 4"	12.00	ชุด	440.00	5,280.00	200.00	2,400.00	7,680.00	
	- Ø 6"	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1				1,836,378.74		351,087.00	2,187,465.74	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.9	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 1								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 1								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	20.00	เมตร	14.55	291.00	30.00	600.00	891.00	
	- Ø 3/4"	43.00	เมตร	46.00	1,978.00	30.00	1,290.00	3,268.00	
	- Ø 1"	50.00	เมตร	76.00	3,800.00	30.00	1,500.00	5,300.00	
	- Ø 1 1/4"	17.00	เมตร	113.00	1,921.00	30.00	510.00	2,431.00	
	- Ø 1 1/2"	68.00	เมตร	180.00	12,240.00	50.00	3,400.00	15,640.00	
	- Ø 2"	91.00	เมตร	287.00	26,117.00	75.00	6,825.00	32,942.00	
	- Ø 3"	27.00	เมตร	562.00	15,174.00	120.00	3,240.00	18,414.00	
	- Ø 4"	83.00	เมตร	834.00	69,222.00	150.00	12,450.00	81,672.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	65,371.50	65,371.50	19,611.45	19,611.45	84,982.95	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	26,148.60	26,148.60	7,844.58	7,844.58	33,993.18	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	13,074.30	13,074.30	3,922.29	3,922.29	16,996.59	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/4"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	250.00	250.00	1,266.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- Ø 2"	4.00	ชุด	2,170.00	8,680.00	400.00	1,600.00	10,280.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	3,623.00	7,246.00	600.00	1,200.00	8,446.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	
	ประตุน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	2,267.00	4,534.00	600.00	1,200.00	5,734.00	
	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุกนแจ ขนาด MH. 0.80 x 0.80 M.	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	500.00	1,500.00	25,500.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 1								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	22.00	เมตร	23.05	507.10	30.00	660.00	1,167.10	
	- Ø 2"	109.00	เมตร	36.34	3,961.06	40.00	4,360.00	8,321.06	
	- Ø 2 1/2"		เมตร	57.53	-	50.00	-	-	
	- Ø 3"	20.00	เมตร	79.74	1,594.80	75.00	1,500.00	3,094.80	
	- Ø 4"	8.00	เมตร	129.20	1,033.60	100.00	800.00	1,833.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,838.62	2,838.62	851.59	851.59	3,690.21	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,128.97	2,128.97	638.69	638.69	2,767.66	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	709.66	709.66	212.90	212.90	922.55	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	95.00	เมตร	127.00	12,065.00	40.00	3,800.00	15,865.00	
	- Ø 3"	79.00	เมตร	258.00	20,382.00	75.00	5,925.00	26,307.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 4"	76.00	เมตร	395.00	30,020.00	120.00	9,120.00	39,140.00	
	- Ø 6"	22.00	เมตร	789.00	17,358.00	250.00	5,500.00	22,858.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	244.00	เมตร	395.00	96,380.00	120.00	29,280.00	125,660.00	
	- Ø 6"	22.00	เมตร	789.00	17,358.00	250.00	5,500.00	22,858.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	77,425.20	77,425.20	23,227.56	23,227.56	100,652.76	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	38,712.60	38,712.60	11,613.78	11,613.78	50,326.38	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	19,356.30	19,356.30	5,806.89	5,806.89	25,163.19	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	21.00	ชุด	1,150.00	24,150.00	200.00	4,200.00	28,350.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	820.00	1,640.00	200.00	400.00	2,040.00	
	- Ø 3"	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	400.00	1,200.00	4,200.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	290.00	290.00	100.00	100.00	390.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- Ø 4"	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	200.00	1,200.00	3,840.00	
	- Ø 6"	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ฝา SEWAGE SUMP GRAY CAST IRON								
	- Ø 0.5 m.	1.00	ชุด	6,550.00	6,550.00	500.00	500.00	7,050.00	
	PUMP								
	Sewage Supmersible pump (SWP-09,10) 1.5 lps @8 m. 0.4 kW.	2.00	ชุด	17,200.00	34,400.00	2,000.00	4,000.00	38,400.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 1								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	188.00	เมตร	129.20	24,289.60	100.00	18,800.00	43,089.60	
	- Ø 6"	86.00	เมตร	789.00	67,854.00	200.00	17,200.00	85,054.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	36,857.44	36,857.44	11,057.23	11,057.23	47,914.67	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	27,643.08	27,643.08	8,292.92	8,292.92	35,936.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,214.36	9,214.36	2,764.31	2,764.31	11,978.67	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2" (SQUARE)	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	200.00	1,800.00	12,150.00	
	FLEXIBLE RUBBER								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- Ø 4"	11.00	ชุด	440.00	4,840.00	200.00	2,200.00	7,040.00	
	- Ø 6"	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1				898,162.79		256,254.19	1,154,416.98	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.10	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 2								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	7.00	เมตร	14.55	101.85	30.00	210.00	311.85	
	- Ø 3/4"	38.00	เมตร	46.00	1,748.00	30.00	1,140.00	2,888.00	
	- Ø 1"	15.00	เมตร	76.00	1,140.00	30.00	450.00	1,590.00	
	- Ø 1 1/4"	3.00	เมตร	113.00	339.00	30.00	90.00	429.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	- Ø 2"	5.00	เมตร	287.00	1,435.00	75.00	375.00	1,810.00	
	- Ø 3"	3.00	เมตร	562.00	1,686.00	120.00	360.00	2,046.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,674.93	3,674.93	1,102.48	1,102.48	4,777.40	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,469.97	1,469.97	440.99	440.99	1,910.96	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	734.99	734.99	220.50	220.50	955.48	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/2"	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 2								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	23.05	138.30	30.00	180.00	318.30	
	- Ø 2"	53.00	เมตร	36.34	1,926.02	40.00	2,120.00	4,046.02	
	- Ø 2 1/2"	10.00	เมตร	57.53	575.30	50.00	500.00	1,075.30	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,055.85	1,055.85	316.75	316.75	1,372.60	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	791.89	791.89	237.57	237.57	1,029.45	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	263.96	263.96	79.19	79.19	343.15	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	34.00	เมตร	127.00	4,318.00	40.00	1,360.00	5,678.00	
	- Ø 3"	14.00	เมตร	258.00	3,612.00	75.00	1,050.00	4,662.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	45.00	เมตร	395.00	17,775.00	120.00	5,400.00	23,175.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,282.00	10,282.00	3,084.60	3,084.60	13,366.60	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,141.00	5,141.00	1,542.30	1,542.30	6,683.30	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,570.50	2,570.50	771.15	771.15	3,341.65	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2				87,064.55		27,030.52	114,095.07	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.11	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 2								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 2								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	23.00	เมตร	14.55	334.65	30.00	690.00	1,024.65	
	- Ø 3/4"	39.00	เมตร	46.00	1,794.00	30.00	1,170.00	2,964.00	
	- Ø 1"	8.00	เมตร	76.00	608.00	30.00	240.00	848.00	
	- Ø 1 1/4"	8.00	เมตร	113.00	904.00	30.00	240.00	1,144.00	
	- Ø 1 1/2"	7.00	เมตร	180.00	1,260.00	50.00	350.00	1,610.00	
	- Ø 2"	35.00	เมตร	287.00	10,045.00	75.00	2,625.00	12,670.00	
	- Ø 3"	8.00	เมตร	562.00	4,496.00	120.00	960.00	5,456.00	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	9,720.83	9,720.83	2,916.25	2,916.25	12,637.07	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,888.33	3,888.33	1,166.50	1,166.50	5,054.83	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,944.17	1,944.17	583.25	583.25	2,527.41	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	2.00	ชุด	480.00	960.00	200.00	400.00	1,360.00	
	- Ø 1 1/4"	2.00	ชุด	1,016.00	2,032.00	250.00	500.00	2,532.00	
	- Ø 2"	5.00	ชุด	2,170.00	10,850.00	400.00	2,000.00	12,850.00	
	HOSE BIBB								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 2								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	14.00	เมตร	23.05	322.70	30.00	420.00	742.70	
	- Ø 2"	99.00	เมตร	36.34	3,597.66	40.00	3,960.00	7,557.66	
	- Ø 2 1/2"		เมตร	57.53	-	50.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,568.14	1,568.14	470.44	470.44	2,038.59	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,176.11	1,176.11	352.83	352.83	1,528.94	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	392.04	392.04	117.61	117.61	509.65	
	WASTE PIPE (PP 3ชั้น)								
	- Ø 2"	46.00	เมตร	127.00	5,842.00	40.00	1,840.00	7,682.00	
	- Ø 3"	50.00	เมตร	258.00	12,900.00	75.00	3,750.00	16,650.00	
	- Ø 4"		เมตร	395.00	-	120.00	-	-	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	82.00	เมตร	395.00	32,390.00	120.00	9,840.00	42,230.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	20,452.80	20,452.80	6,135.84	6,135.84	26,588.64	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,226.40	10,226.40	3,067.92	3,067.92	13,294.32	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,113.20	5,113.20	1,533.96	1,533.96	6,647.16	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	15.00	ชุด	1,150.00	17,250.00	200.00	3,000.00	20,250.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 2								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	ROOF DRAIN (RD)								

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2				169,133.02		51,479.60	220,612.62	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.12	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 3								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	7.00	เมตร	14.55	101.85	30.00	210.00	311.85	
	- Ø 3/4"	38.00	เมตร	46.00	1,748.00	30.00	1,140.00	2,888.00	
	- Ø 1"	15.00	เมตร	76.00	1,140.00	30.00	450.00	1,590.00	
	- Ø 1 1/4"	7.00	เมตร	113.00	791.00	30.00	210.00	1,001.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	- Ø 2"	8.00	เมตร	287.00	2,296.00	75.00	600.00	2,896.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,488.43	3,488.43	1,046.53	1,046.53	4,534.95	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,395.37	1,395.37	418.61	418.61	1,813.98	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	697.69	697.69	209.31	209.31	906.99	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 1 1/2"	2.00	ชุด	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 3								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	23.05	138.30	30.00	180.00	318.30	
	- Ø 2"	53.00	เมตร	36.34	1,926.02	40.00	2,120.00	4,046.02	
	- Ø 2 1/2"	10.00	เมตร	57.53	575.30	50.00	500.00	1,075.30	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,055.85	1,055.85	316.75	316.75	1,372.60	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	527.92	527.92	158.38	158.38	686.30	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				-	-	-	-	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	263.96	263.96	79.19	79.19	343.15	
	WASTE PIPE (PP class B)				-		-	-	
	- Ø 2"	38.00	เมตร	127.00	4,826.00	40.00	1,520.00	6,346.00	
	- Ø 3"	14.00	เมตร	258.00	3,612.00	75.00	1,050.00	4,662.00	
	- Ø 4"		เมตร	395.00	-	120.00	-	-	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	45.00	เมตร	395.00	17,775.00	120.00	5,400.00	23,175.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,485.20	10,485.20	3,145.56	3,145.56	13,630.76	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,242.60	5,242.60	1,572.78	1,572.78	6,815.38	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,621.30	2,621.30	786.39	786.39	3,407.69	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	10.00	ชุด	1,150.00	11,500.00	200.00	2,000.00	13,500.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 3								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	85.00	เมตร	129.20	10,982.00	100.00	8,500.00	19,482.00	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,392.80	4,392.80	1,317.84	1,317.84	5,710.64	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,294.60	3,294.60	988.38	988.38	4,282.98	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,098.20	1,098.20	329.46	329.46	1,427.66	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 4" (SQUARE)	5.00	ชุด	1,150.00	5,750.00	400.00	2,000.00	7,750.00	
	- Ø 4" (LONG)		ชุด	3,900.00	-	200.00	-	-	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3				114,690.38		41,099.17	155,789.56	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.13	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 3								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 3								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	38.00	เมตร	14.55	552.90	30.00	1,140.00	1,692.90	
	- Ø 3/4"	33.00	เมตร	46.00	1,518.00	30.00	990.00	2,508.00	
	- Ø 1"	13.00	เมตร	76.00	988.00	30.00	390.00	1,378.00	
	- Ø 1 1/4"	17.00	เมตร	113.00	1,921.00	30.00	510.00	2,431.00	
	- Ø 1 1/2"	4.00	เมตร	180.00	720.00	50.00	200.00	920.00	
	- Ø 2"	15.00	เมตร	287.00	4,305.00	75.00	1,125.00	5,430.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,002.45	5,002.45	1,500.74	1,500.74	6,503.19	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,000.98	2,000.98	600.29	600.29	2,601.27	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,000.49	1,000.49	300.15	300.15	1,300.64	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	2.00	ชุด	480.00	960.00	200.00	400.00	1,360.00	
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	HOSE BIBB								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 3								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	23.05	115.25	30.00	150.00	265.25	
	- Ø 2"	80.00	เมตร	36.34	2,907.20	40.00	3,200.00	6,107.20	
	- Ø 2 1/2"		เมตร	57.53	-	50.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,208.98	1,208.98	362.69	362.69	1,571.67	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	604.49	604.49	181.35	181.35	785.84	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	302.25	302.25	90.67	90.67	392.92	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	60.00	เมตร	127.00	7,620.00	40.00	2,400.00	10,020.00	
	- Ø 3"		เมตร	258.00	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	5.00	เมตร	395.00	1,975.00	120.00	600.00	2,575.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	51.00	เมตร	395.00	20,145.00	120.00	6,120.00	26,265.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	11,896.00	11,896.00	3,568.80	3,568.80	15,464.80	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,948.00	5,948.00	1,784.40	1,784.40	7,732.40	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,974.00	2,974.00	892.20	892.20	3,866.20	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	200.00	1,800.00	12,150.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 3								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	48.00	เมตร	129.20	6,201.60	100.00	4,800.00	11,001.60	
	- Ø 6"	7.00	เมตร	274.21	1,919.47	200.00	1,400.00	3,319.47	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,248.43	3,248.43	974.53	974.53	4,222.96	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,436.32	2,436.32	730.90	730.90	3,167.22	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	812.11	812.11	243.63	243.63	1,055.74	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 4" (SQUARE)	7.00	ชุด	1,150.00	8,050.00	400.00	2,800.00	10,850.00	
	- Ø 4" (LONG)		ชุด	3,900.00	-	200.00	-	-	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	1.00	ชุด	20.00	20.00	50.00	50.00	70.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3				122,682.91		43,455.35	166,138.26	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.14	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 4								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 4								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	34.00	เมตร	14.55	494.70	30.00	1,020.00	1,514.70	
	- Ø 3/4"	50.00	เมตร	46.00	2,300.00	30.00	1,500.00	3,800.00	
	- Ø 1"	63.00	เมตร	76.00	4,788.00	30.00	1,890.00	6,678.00	
	- Ø 1 1/4"	3.00	เมตร	113.00	339.00	30.00	90.00	429.00	
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	- Ø 2"	8.00	เมตร	287.00	2,296.00	75.00	600.00	2,896.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,558.85	5,558.85	1,667.66	1,667.66	7,226.51	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,223.54	2,223.54	667.06	667.06	2,890.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,111.77	1,111.77	333.53	333.53	1,445.30	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	12.00	ชุด	480.00	5,760.00	200.00	2,400.00	8,160.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	250.00	250.00	1,610.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	2.00	ชุด	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 4								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	23.05	299.65	30.00	390.00	689.65	
	- Ø 2"	108.00	เมตร	36.34	3,924.72	40.00	4,320.00	8,244.72	
	- Ø 2 1/2"	10.00	เมตร	57.53	575.30	50.00	500.00	1,075.30	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,919.87	1,919.87	575.96	575.96	2,495.83	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,439.90	1,439.90	431.97	431.97	1,871.87	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	479.97	479.97	143.99	143.99	623.96	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	101.00	เมตร	127.00	12,827.00	40.00	4,040.00	16,867.00	
	- Ø 3"	14.00	เมตร	258.00	3,612.00	75.00	1,050.00	4,662.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	90.00	เมตร	395.00	35,550.00	120.00	10,800.00	46,350.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	21,111.60	21,111.60	6,333.48	6,333.48	27,445.08	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,555.80	10,555.80	3,166.74	3,166.74	13,722.54	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,277.90	5,277.90	1,583.37	1,583.37	6,861.27	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	24.00	ชุด	1,150.00	27,600.00	200.00	4,800.00	32,400.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	4.00	ชุด	820.00	3,280.00	200.00	800.00	4,080.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	VENT TO ROOF								
	- Ø 4"	1.00	ชุด	865.00	865.00	200.00	200.00	1,065.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 4								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	1,240.00	2,480.00	400.00	800.00	3,280.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4				172,765.57		54,843.76	227,609.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.15	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 4								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 4								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	27.00	เมตร	14.55	392.85	30.00	810.00	1,202.85	
	- Ø 3/4"	34.00	เมตร	46.00	1,564.00	30.00	1,020.00	2,584.00	
	- Ø 1"	21.00	เมตร	76.00	1,596.00	30.00	630.00	2,226.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	113.00	1,695.00	30.00	450.00	2,145.00	
	- Ø 1 1/2"		เมตร	180.00	-	50.00	-	-	
	- Ø 2"	71.00	เมตร	287.00	20,377.00	75.00	5,325.00	25,702.00	
	- Ø 3"	2.00	เมตร	562.00	1,124.00	120.00	240.00	1,364.00	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	13,374.43	13,374.43	4,012.33	4,012.33	17,386.75	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,349.77	5,349.77	1,604.93	1,604.93	6,954.70	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,674.89	2,674.89	802.47	802.47	3,477.35	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	2.00	ชุด	480.00	960.00	200.00	400.00	1,360.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 4								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	12.00	เมตร	23.05	276.60	30.00	360.00	636.60	
	- Ø 2"	117.00	เมตร	36.34	4,251.78	40.00	4,680.00	8,931.78	
	- Ø 2 1/2"		เมตร	57.53	-	50.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,811.35	1,811.35	543.41	543.41	2,354.76	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,358.51	1,358.51	407.55	407.55	1,766.07	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	452.84	452.84	135.85	135.85	588.69	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	67.00	เมตร	127.00	8,509.00	40.00	2,680.00	11,189.00	
	- Ø 3"	54.00	เมตร	258.00	13,932.00	75.00	4,050.00	17,982.00	
	- Ø 4"		เมตร	395.00	-	120.00	-	-	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	10.00	เมตร	127.00	1,270.00	40.00	400.00	1,670.00	
	- Ø 4"	83.00	เมตร	395.00	32,785.00	120.00	9,960.00	42,745.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	22,598.40	22,598.40	6,779.52	6,779.52	29,377.92	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	11,299.20	11,299.20	3,389.76	3,389.76	14,688.96	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,649.60	5,649.60	1,694.88	1,694.88	7,344.48	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	12.00	ชุด	1,150.00	13,800.00	200.00	2,400.00	16,200.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	3.00		820.00	2,460.00	200.00	600.00	3,060.00	
	- Ø 3"	1.00		950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	5.00		1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	VENT TO ROOF								
	- Ø 4"	1.00	ชุด	865.00	865.00	200.00	200.00	1,065.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 4								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	72.00	เมตร	129.20	9,302.40	100.00	7,200.00	16,502.40	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,720.96	3,720.96	1,116.29	1,116.29	4,837.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,790.72	2,790.72	837.22	837.22	3,627.94	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	930.24	930.24	279.07	279.07	1,209.31	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 4" (SQUARE)	8.00	ชุด	1,150.00	9,200.00	100.00	800.00	10,000.00	
	- Ø 2" (LONG)		ชุด	3,900.00	-	200.00	-	-	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	2.00	ชุด	20.00	40.00	50.00	100.00	140.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4				210,721.53		67,858.27	278,579.81	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.16	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 5								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 5								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	38.00	เมตร	14.55	552.90	30.00	1,140.00	1,692.90	
	- Ø 3/4"	53.00	เมตร	46.00	2,438.00	30.00	1,590.00	4,028.00	
	- Ø 1"	49.00	เมตร	76.00	3,724.00	30.00	1,470.00	5,194.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	113.00	1,695.00	30.00	450.00	2,145.00	
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	180.00	2,340.00	50.00	650.00	2,990.00	
	- Ø 2"	19.00	เมตร	287.00	5,453.00	75.00	1,425.00	6,878.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	8,101.45	8,101.45	2,430.44	2,430.44	10,531.89	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,240.58	3,240.58	972.17	972.17	4,212.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,620.29	1,620.29	486.09	486.09	2,106.38	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	13.00	ชุด	480.00	6,240.00	200.00	2,600.00	8,840.00	
	- Ø 1 1/4"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	250.00	250.00	1,266.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	3,623.00	3,623.00	600.00	600.00	4,223.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 5								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	13.00	เมตร	23.05	299.65	30.00	390.00	689.65	
	- Ø 2"	123.00	เมตร	36.34	4,469.82	40.00	4,920.00	9,389.82	
	- Ø 2 1/2"	22.00	เมตร	57.53	1,265.66	50.00	1,100.00	2,365.66	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,414.05	2,414.05	724.22	724.22	3,138.27	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,810.54	1,810.54	543.16	543.16	2,353.70	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	603.51	603.51	181.05	181.05	784.57	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	117.00	เมตร	127.00	14,859.00	40.00	4,680.00	19,539.00	
	- Ø 3"	32.00	เมตร	258.00	8,256.00	75.00	2,400.00	10,656.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	100.00	เมตร	395.00	39,500.00	120.00	12,000.00	51,500.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	25,362.00	25,362.00	7,608.60	7,608.60	32,970.60	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,681.00	12,681.00	3,804.30	3,804.30	16,485.30	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,340.50	6,340.50	1,902.15	1,902.15	8,242.65	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	22.00	ชุด	1,150.00	25,300.00	200.00	4,400.00	29,700.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	8.00	ชุด	820.00	6,560.00	200.00	1,600.00	8,160.00	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	- Ø 4"	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 5								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	129.20	258.40	100.00	200.00	458.40	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	103.36	103.36	31.01	31.01	134.37	

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	77.52	77.52	23.26	23.26	100.78	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	25.84	25.84	7.75	7.75	33.59	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 5				206,271.07		65,469.19	271,740.27	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.17	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 5								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 5								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	15.00	เมตร	14.55	218.25	30.00	450.00	668.25	
	- Ø 3/4"	38.00	เมตร	46.00	1,748.00	30.00	1,140.00	2,888.00	
	- Ø 1"	33.00	เมตร	76.00	2,508.00	30.00	990.00	3,498.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	113.00	1,695.00	30.00	450.00	2,145.00	
	- Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	50.00	300.00	1,380.00	
	- Ø 2"	18.00	เมตร	287.00	5,166.00	75.00	1,350.00	6,516.00	
	- Ø 3"		เมตร	562.00	-	120.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,207.63	6,207.63	1,862.29	1,862.29	8,069.91	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,483.05	2,483.05	744.92	744.92	3,227.97	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,241.53	1,241.53	372.46	372.46	1,613.98	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	335.00	335.00	100.00	100.00	435.00	
	- Ø 1"	1.00	ชุด	480.00	480.00	200.00	200.00	680.00	
	- Ø 2"	3.00	ชุด	2,170.00	6,510.00	400.00	1,200.00	7,710.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	3,623.00	3,623.00	600.00	600.00	4,223.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	4.00	ชุด	155.00	620.00	50.00	200.00	820.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 5								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	8.00	เมตร	23.05	184.40	30.00	240.00	424.40	
	- Ø 2"	81.00	เมตร	36.34	2,943.54	40.00	3,240.00	6,183.54	
	- Ø 2 1/2"		เมตร	57.53	-	50.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,251.18	1,251.18	375.35	375.35	1,626.53	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	938.38	938.38	281.51	281.51	1,219.90	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	312.79	312.79	93.84	93.84	406.63	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	62.00	เมตร	127.00	7,874.00	40.00	2,480.00	10,354.00	
	- Ø 3"	25.00	เมตร	258.00	6,450.00	75.00	1,875.00	8,325.00	
	- Ø 4"		เมตร	395.00	-	120.00	-	-	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	67.00	เมตร	395.00	26,465.00	120.00	8,040.00	34,505.00	
	- Ø 6"		เมตร	789.00	-	250.00	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	16,315.60	16,315.60	4,894.68	4,894.68	21,210.28	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	8,157.80	8,157.80	2,447.34	2,447.34	10,605.14	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,078.90	4,078.90	1,223.67	1,223.67	5,302.57	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	13.00	ชุด	1,150.00	14,950.00	200.00	2,600.00	17,550.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	3.00	ชุด	820.00	2,460.00	200.00	600.00	3,060.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 5								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	13.00	เมตร	129.20	1,679.60	100.00	1,300.00	2,979.60	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	671.84	671.84	201.55	201.55	873.39	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	503.88	503.88	151.16	151.16	655.04	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	167.96	167.96	50.39	50.39	218.35	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,240.00	3,720.00	400.00	1,200.00	4,920.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	2.00	ชุด	20.00	40.00	50.00	100.00	140.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 5				140,190.32		44,054.16	184,244.48	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.18	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 6								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 6								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	20.00	เมตร	14.55	291.00	30.00	600.00	891.00	
	- Ø 3/4"	33.00	เมตร	46.00	1,518.00	30.00	990.00	2,508.00	
	- Ø 1"	18.00	เมตร	76.00	1,368.00	30.00	540.00	1,908.00	
	- Ø 1 1/4"	2.00	เมตร	113.00	226.00	30.00	60.00	286.00	
	- Ø 1 1/2"	7.00	เมตร	180.00	1,260.00	50.00	350.00	1,610.00	
	- Ø 2"	35.00	เมตร	287.00	10,045.00	75.00	2,625.00	12,670.00	
	- Ø 3"	4.00	เมตร	562.00	2,248.00	120.00	480.00	2,728.00	
	- Ø 4"		เมตร	834.00	-	150.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	8,478.00	8,478.00	2,543.40	2,543.40	11,021.40	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,391.20	3,391.20	1,017.36	1,017.36	4,408.56	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,695.60	1,695.60	508.68	508.68	2,204.28	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	200.00	600.00	2,040.00	
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,016.00	1,016.00	300.00	300.00	1,316.00	
	- Ø 2"	2.00	ชุด	2,170.00	4,340.00	400.00	800.00	5,140.00	
	HOSE BIBB								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้น 6								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	23.05	138.30	30.00	180.00	318.30	
	- Ø 2"	70.00	เมตร	36.34	2,543.80	40.00	2,800.00	5,343.80	
	- Ø 2 1/2"	4.00	เมตร	57.53	230.12	50.00	200.00	430.12	
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,164.89	1,164.89	349.47	349.47	1,514.35	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	873.67	873.67	262.10	262.10	1,135.77	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	291.22	291.22	87.37	87.37	378.59	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	57.00	เมตร	127.00	7,239.00	40.00	2,280.00	9,519.00	
	- Ø 3"	19.00	เมตร	258.00	4,902.00	75.00	1,425.00	6,327.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	SOIL PIPE (PP class B)								
	- Ø 4"	52.00	เมตร	395.00	20,540.00	120.00	6,240.00	26,780.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	13,388.40	13,388.40	4,016.52	4,016.52	17,404.92	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	6,694.20	6,694.20	2,008.26	2,008.26	8,702.46	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,347.10	3,347.10	1,004.13	1,004.13	4,351.23	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	12.00	ชุด	1,150.00	13,800.00	200.00	2,400.00	16,200.00	
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,160.00	1,160.00	400.00	400.00	1,560.00	
	FLOOR CLEAN OUT (FCO)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 6								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	1.00	ชุด	20.00	20.00	50.00	50.00	70.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 6				122,974.50		38,007.28	160,981.78	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.19	ระบบสุขาภิบาล ชั้น 6								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 6								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 2"		เมตร	287.00	-	75.00	-	-	
	- Ø 3"	23.00	เมตร	562.00	12,926.00	120.00	2,760.00	15,686.00	
	- Ø 4"	10.00	เมตร	834.00	8,340.00	150.00	1,500.00	9,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,633.00	10,633.00	3,189.90	3,189.90	13,822.90	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,253.20	4,253.20	1,275.96	1,275.96	5,529.16	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,126.60	2,126.60	637.98	637.98	2,764.58	
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/2"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- Ø 2"	1.00	ชุด	2,170.00	2,170.00	400.00	400.00	2,570.00	
	- Ø 3"	7.00	ชุด	3,623.00	25,361.00	800.00	5,600.00	30,961.00	
	ประตูน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	4.00	ชุด	2,267.00	9,068.00	600.00	2,400.00	11,468.00	
	Y - STRAINER								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	2,522.00	5,044.00	600.00	1,200.00	6,244.00	
	ประตูน้ำ MODULATING FLOATVALVE								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	23,400.00	46,800.00	600.00	1,200.00	48,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	1.00	ชุด	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2"	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	8.00	เมตร	127.00	1,016.00	40.00	320.00	1,336.00	
	เครื่องสูบน้ำ								
	Booster Pump (CBP-03,04)	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	6,600.00	6,600.00	306,600.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้น 6								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 3"		เมตร	79.74	-	75.00	-	-	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	129.20	258.40	100.00	200.00	458.40	
	- Ø 6"		เมตร	274.21	-	200.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	103.36	103.36	31.01	31.01	134.37	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	77.52	77.52	23.26	23.26	100.78	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	25.84	25.84	7.75	7.75	33.59	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้น 6				433,257.92		28,495.86	461,753.78	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.20	ระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า								
	COLD WATER SUPPLY ชั้นดาดฟ้า								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 1/2"	11.00	เมตร	14.55	160.05	30.00	330.00	490.05	
	- Ø 2"	40.00	เมตร	287.00	11,480.00	75.00	3,000.00	14,480.00	
	- Ø 3"	54.00	เมตร	562.00	30,348.00	120.00	6,480.00	36,828.00	
	- Ø 4"	13.00	เมตร	834.00	10,842.00	150.00	1,950.00	12,792.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	26,415.03	26,415.03	7,924.51	7,924.51	34,339.53	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,566.01	10,566.01	3,169.80	3,169.80	13,735.81	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	5,283.01	5,283.01	1,584.90	1,584.90	6,867.91	
	GATE VALVE								
	- Ø 3"	7.00	ชุด	3,623.00	25,361.00	600.00	4,200.00	29,561.00	
	HOSE BIBB								
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	
	ประตุน้ำ CHECK VALVE								
	- Ø 3"	4.00	ชุด	2,267.00	9,068.00	600.00	2,400.00	11,468.00	
	Y - STRAINER								
	- Ø 3"	2.00	ชุด	2,522.00	5,044.00	600.00	1,200.00	6,244.00	
	ประตุน้ำ MODULATING FLOATVALVE								

แบบเลขที่ SN0001-SN0405

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 3"	2.00	ชุด	23,400.00	46,800.00	600.00	1,200.00	48,000.00	
	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุญแจ ขนาด MH. 0.80 x 0.80 M.	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	500.00	2,000.00	34,000.00	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้นดาดฟ้า								
	VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 3"	7.00	เมตร	79.74	558.18	75.00	525.00	1,083.18	
	- Ø 4"		เมตร	129.20	-	100.00	-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	223.27	223.27	66.98	66.98	290.25	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	167.45	167.45	50.24	50.24	217.69	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	55.82	55.82	16.75	16.75	72.56	
	WASTE PIPE (PP class B)								
	- Ø 2"	32.00	เมตร	127.00	4,064.00	40.00	1,280.00	5,344.00	
	- Ø 3"	7.00	เมตร	258.00	1,806.00	75.00	525.00	2,331.00	
	- Ø 4"	2.00	เมตร	395.00	790.00	120.00	240.00	1,030.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,664.00	2,664.00	799.20	799.20	3,463.20	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,332.00	1,332.00	399.60	399.60	1,731.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	666.00	666.00	199.80	199.80	865.80	
	VENT TO ROOF								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	865.00	1,730.00	400.00	800.00	2,530.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	RAIN WATER SYSTEM ^{ชั้นดาดฟ้า}								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 4"	33.00	เมตร	129.20	4,263.60	100.00	3,300.00	7,563.60	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,705.44	1,705.44	511.63	511.63	2,217.07	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,279.08	1,279.08	383.72	383.72	1,662.80	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	426.36	426.36	127.91	127.91	554.27	
	SIPHONIC SYSTEM	1.00	ชุด	68,316.00	68,316.00		-	68,316.00	
	FLOOR DRAIN (FD)								
	- Ø 2" (SQUARE)	6.00	ชุด	1,150.00	6,900.00	200.00	1,200.00	8,100.00	
	- Ø 4" (SQUARE)	3.00	ชุด	1,160.00	3,480.00	400.00	1,200.00	4,680.00	
	ROOF DRAIN (RD)								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	1,240.00	2,480.00	400.00	800.00	3,280.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	1.00	ชุด	20.00	20.00	50.00	50.00	70.00	
	เครื่องสูบน้ำ								
	Booster Pump (CBP-01,02)	1.00	ชุด	340,000.00	340,000.00	7,480.00	7,480.00	347,480.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ^{ชั้นดาดฟ้า}				656,759.29		55,545.04	712,304.33	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.21	ระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า								
	RAIN WATER SYSTEM ชั้นดาดฟ้า				-		-	-	
	PIPE (PVC CLASS 8.5)				-		-	-	
	- Ø 2"		เมตร	36.34	-	40.00	-	-	
	- Ø 4"	15.00	เมตร	129.20	1,938.00	100.00	1,500.00	3,438.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	775.20	775.20	232.56	232.56	1,007.76	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	581.40	581.40	174.42	174.42	755.82	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				-	-	-	-	
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	193.80	193.80	58.14	58.14	251.94	
	ROOF DRAIN (RD)				-		-	-	
	- Ø 4"	3.00	ชุด	1,240.00	3,720.00	400.00	1,200.00	4,920.00	
	SIPHONIC SYSTEM	1.00	ชุด	68,316.00	68,316.00		-	68,316.00	
	OVER FLOW				-		-	-	
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	6.00	ชุด	20.00	120.00	50.00	300.00	420.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า				75,644.40		3,465.12	79,109.52	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.22	ระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา								
	COLD WATER SUPPLY ชั้น 6								
	COLD WATER PIPE (PP-R SDR11)								
	- Ø 2"	34.00	เมตร	287.00	9,758.00	75.00	2,550.00	12,308.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,879.00	4,879.00	1,463.70	1,463.70	6,342.70	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,951.60	1,951.60	585.48	585.48	2,537.08	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	975.80	975.80	292.74	292.74	1,268.54	
	SOIL WASTE VENT SYSTEM ชั้นหลังคา								
	VENT TO ROOF								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
	RAIN WATER SYSTEM ชั้นหลังคา								
	PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	- Ø 4"	36.00	เมตร	129.20	4,651.20	100.00	3,600.00	8,251.20	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,860.48	1,860.48	558.14	558.14	2,418.62	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,395.36	1,395.36	418.61	418.61	1,813.97	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
	ค่าทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	465.12	465.12	139.54	139.54	604.66	
	ROOF DRAIN (RD)								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 4"	8.00	ชุด	1,240.00	9,920.00	400.00	3,200.00	13,120.00	
	OVER FLOW								
	- Ø 1"x Ø 1" SUS304	9.00	ชุด	20.00	180.00	50.00	450.00	630.00	
	WATER SOFTENER SYSTEM ชั้นหลังคา								
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	13.00	ชุด	2,170.00	28,210.00	400.00	5,200.00	33,410.00	
	ประตุน้ำ MODULATING FLOATVALVE								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
	SOFT WATER TANK								
	- CAPACITY 2500 L	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	3,000.00	9,000.00	45,000.00	
	ถังกรองเหล็ก(เรซิน) ขนาด Dia 60 cm. x สูง 150 cm. x หนา 3.0 mm.	2.00	ถัง	40,000.00	80,000.00		-	80,000.00	
	RESIN DUPONT HCRSSN	800.00	Lites	44.00	35,200.00		-	35,200.00	
	BRINE TANK 200 L./PE TANK	1.00	ถัง	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	รวมมูลค่างานระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา				232,271.56		28,158.21	260,429.77	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	SN0001-SN0405
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.23	สรุปราคา งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
	งานระบายน้ำ ภายนอกอาคาร				587,466.00		180,024.58	767,490.58	
	หมายเหตุ เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เป็น SD40T								
	รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด เป็นเงิน							767,490.58	
1.3.23	งานระบบระบายน้ำ ภายนอกอาคาร								
1.3.23.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล.	5.00	บ่อ	2,548.84	12,744.20	1,143.68	5,718.40	18,462.60	
1.3.23.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.	9.00	บ่อ	3,062.54	27,562.86	1,360.64	12,245.76	39,808.62	
1.3.23.3	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.50 เมตร ฝา ค.ส.ล.	23.00	บ่อ	4,886.20	112,382.60	2,211.25	50,858.75	163,241.35	
1.3.23.4	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.	32.00	ม.	910.02	29,120.64	221.75	7,096.00	36,216.64	
1.3.23.5	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.40 ม.	71.00	ม.	1,215.70	86,314.70	293.77	20,857.67	107,172.37	
1.3.23.6	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.50 ม.	220.00	ม.	1,451.55	319,341.00	378.40	83,248.00	402,589.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน (งานระบบระบายน้ำ ภายนอกอาคาร)				587,466.00		180,024.58	767,490.58	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร ฝา ค.ส.ล.	5.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน-ถมกลับ บ่อพัก	1.19	ลบ.ม.	-	-	112.00	133.28	133.28	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	508.33	55.92	104.00	11.44	67.36	
	- คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.	2,410.00	144.60	327.00	19.62	164.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.23	ลบ.ม.	2,629.90	604.88	327.00	75.21	680.09	
	- ปูนทรายสำหรับบ่อพัก	0.03	ลบ.ม.	1,600.00	48.00	327.00	9.81	57.81	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3.32	ตร.ม.	-	-	139.00	461.48	461.48	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.11	ตร.ม.	303.74	336.15	-	-	336.15	
	- ไม้คร่าว	0.28	ลบ.ฟ.	126.17	35.33	-	-	35.33	
	- ตะปู	0.28	กก.	31.25	8.75	-	-	8.75	
	SR-24 RB 9 มม.	17.03	กก.	21.85	372.11	4.40	74.93	447.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.51	กก.	28.42	14.49	-	-	14.49	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	9.42	กก.	24.51	230.91	12.00	113.04	343.95	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.02	ลบ.ม.	2,629.90	52.60	327.00	6.54	59.14	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.43	ตร.ม.	303.74	130.61	-	-	130.61	
	SR-24 RB 9 มม.	3.82	กก.	21.85	83.47	4.40	16.81	100.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	28.42	3.13	-	-	3.13	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	18.46	กก.	23.18	427.89	12.00	221.52	649.41	
	รวมงานข้อที่ 1.38.1				2,548.84		1,143.68	3,692.52	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.	9.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน-ถมกลับ บ่อพัก	1.42	ลบ.ม.	-	-	112.00	159.04	159.04	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.13	ลบ.ม.	508.33	66.08	104.00	13.52	79.60	
	- คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	2,410.00	168.70	327.00	22.89	191.59	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.28	ลบ.ม.	2,629.90	736.37	327.00	91.56	827.93	
	- ปูนทรายสำหรับบ่อพัก	0.05	ลบ.ม.	1,600.00	80.00	327.00	16.35	96.35	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3.92	ตร.ม.	-	-	139.00	544.88	544.88	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.30	ตร.ม.	303.74	394.86	-	-	394.86	
	- ไม้คร่าว	0.33	ลบ.ฟ.	126.17	41.64	-	-	41.64	
	- ตะปู	0.33	กก.	31.25	10.31	-	-	10.31	
	SR-24 RB 9 มม.	18.26	กก.	21.85	398.98	4.40	80.34	479.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.55	กก.	28.42	15.63	-	-	15.63	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	11.30	กก.	24.51	277.00	12.00	135.60	412.60	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.03	ลบ.ม.	2,629.90	78.90	327.00	9.81	88.71	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.58	ตร.ม.	303.74	176.17	-	-	176.17	
	SR-24 RB 9 มม.	4.52	กก.	21.85	98.76	4.40	19.89	118.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.14	กก.	28.42	3.87	-	-	3.87	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	22.23	กก.	23.18	515.27	12.00	266.76	782.03	
	รวมงานข้อที่ 1.38.2				3,062.54		1,360.64	4,423.18	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.23.3	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.50 เมตร ฝา ค.ส.ล.	23.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน-ถมกลับ บ่อพัก	2.51	ลบ.ม.	-	-	112.00	281.12	281.12	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.	508.33	91.50	104.00	18.72	110.22	
	- คอนกรีตหยาบ	0.09	ลบ.ม.	2,410.00	216.90	327.00	29.43	246.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.50	ลบ.ม.	2,629.90	1,314.95	327.00	163.50	1,478.45	
	- ปูนทรายสำหรับบ่อพัก	0.12	ลบ.ม.	1,600.00	192.00	327.00	39.24	231.24	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7.00	ตร.ม.	-	-	139.00	973.00	973.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2.33	ตร.ม.	303.74	707.71	-	-	707.71	
	- ไม้คร่าว	0.58	ลบ.ฟ.	126.17	73.18	-	-	73.18	
	- ตะปู	0.58	กก.	31.25	18.13	-	-	18.13	
	SR-24 RB 9 มม.	27.24	กก.	21.85	595.19	4.40	119.86	715.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.82	กก.	28.42	23.30	-	-	23.30	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	15.00	กก.	24.51	367.70	12.00	180.00	547.70	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	0.06	ลบ.ม.	2,629.90	157.79	327.00	19.62	177.41	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.94	ตร.ม.	303.74	285.52	-	-	285.52	
	SR-24 RB 9 มม.	6.71	กก.	21.85	146.61	4.40	29.52	176.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	28.42	5.68	-	-	5.68	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	29.77	กก.	23.18	690.04	12.00	357.24	1,047.28	
	รวมงานข้อที่ 1.38.3				4,886.20		2,211.25	7,097.45	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.23.4	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.	32.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.0.30 ม. ชั้น 3	1.00	ท่อน	249.00	249.00	30.00	30.00	279.00	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ ท่อระบายน้ำ	0.77	ลบ.ม.	-	-	112.00	86.24	86.24	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.57	ลบ.ม.	508.33	289.75	104.00	59.28	349.03	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.15	ตร.ม.	303.74	45.56	-	-	45.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.12	ลบ.ม.	2,410.00	289.20	327.00	39.24	328.44	
	- ปูนทรายสำหรับท่อระบายน้ำ	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	9.68	327.00	1.98	11.66	
	SR-24 RB 6 มม.	1.14	กก.	22.70	25.86	4.40	5.01	30.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.03	กก.	28.42	0.97	-	-	0.97	
	รวมงานข้อที่ 1.38.4				910.02		221.75	1,131.77	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.23.5	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.40 ม.	71.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.0.40 ม. ชั้น 3	1.00	ท่อน	364.00	364.00	40.00	40.00	404.00	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ ท่อระบายน้ำ	1.06	ลบ.ม.	-	-	112.00	118.72	118.72	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.68	ลบ.ม.	508.33	345.66	104.00	70.72	416.38	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.17	ตร.ม.	303.74	50.72	-	-	50.72	
	- คอนกรีตหยาบ	0.17	ลบ.ม.	2,410.00	409.70	327.00	55.59	465.29	
	- ปูนทรายสำหรับท่อระบายน้ำ	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	12.29	327.00	2.51	14.80	
	SR-24 RB 6 มม.	1.42	กก.	22.70	32.14	4.40	6.23	38.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	28.42	1.19	-	-	1.19	
	รวมงานข้อที่ 1.38.5				1,215.70		293.77	1,509.47	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

SN0001-SN0405

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.23.6	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.50 ม.	220.00	ม.						
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.0.50 ม. ชั้น 3	1.00	ท่อน	486.50	486.50	50.00	50.00	536.50	
	- งานขุดดิน-ถมกลับ ท่อระบายน้ำ	1.55	ลบ.ม.	-	-	112.00	173.60	173.60	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.79	ลบ.ม.	508.33	401.58	104.00	82.16	483.74	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.17	ตร.ม.	303.74	50.72	-	-	50.72	
	- คอนกรีตหยาบ	0.19	ลบ.ม.	2,410.00	457.90	327.00	62.13	520.03	
	- ปูนทรายสำหรับท่อระบายน้ำ	0.01	ลบ.ม.	1,600.00	14.98	327.00	3.06	18.04	
	SR-24 RB 6 มม.	1.69	กก.	22.70	38.45	4.40	7.45	45.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	28.42	1.42	-	-	1.42	
	รวมงานข้อที่ 1.38.6				1,451.55		378.40	1,829.95	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.4.1	สายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable & Equipment)	1.00	งาน					2,688,887.20	
1.4.2	สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)	1.00	งาน					818,081.90	
1.4.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2 A	1.00	งาน					609,581.86	
1.4.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2 B	1.00	งาน					609,581.86	
1.4.5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1 A	1.00	งาน					687,936.29	
1.4.6	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1 B	1.00	งาน					687,936.29	
1.4.7	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1	1.00	งาน					20,007,972.56	
1.4.8	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 A	1.00	งาน					646,469.26	
1.4.9	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 B	1.00	งาน					609,581.86	
1.4.10	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 A	1.00	งาน					2,547,716.80	
1.4.11	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 B	1.00	งาน					2,618,977.18	
1.4.12	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 A	1.00	งาน					2,194,988.15	
1.4.13	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 B	1.00	งาน					2,286,921.77	
1.4.14	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 A	1.00	งาน					1,636,557.25	
1.4.15	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 B	1.00	งาน					1,638,548.15	
1.4.16	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6 A	1.00	งาน					1,478,640.25	
1.4.17	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6 B	1.00	งาน					1,294,192.10	
1.4.18	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คสล.อาคาร A	1.00	งาน					3,509,470.81	
1.4.19	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คสล.อาคาร B	1.00	งาน					3,856,563.66	
1.4.20	หมวดงานระบบไฟฟ้ารอบอาคาร ชั้น 1	1.00	งาน					181,325.57	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.21	หมวดงานระบบ IT	1.00	งาน					66,076,132.92	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							116,686,063.70	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1	สายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable & Equipment)								
	- 70 SQ.MM.,XLPE 12(20)24 kV	1,350.00	เมตร	620.00	837,000.00	62.00	83,700.00	920,700.00	
	- RSC 4"	15.00	เมตร	1,350.00	20,250.00	135.00	2,025.00	22,275.00	
	- 110 MM.HDPE	220.00	เมตร	248.00	54,560.00	34.00	7,480.00	62,040.00	
	- UNDERGROUND DUCT BANK 2x2	202.00	เมตร	2,200.00	444,400.00	660.00	133,320.00	577,720.00	
	- 110 MM. RTRC	880.00	เมตร	86.67	76,269.60	30.00	26,400.00	102,669.60	
	- MAN HOLE TYPE A-3/1	4.00	ชุด	150,000.00	600,000.00	45,000.00	180,000.00	780,000.00	
	- MAN HOLE TYPE JUF11	2.00	ชุด	50,000.00	100,000.00	15,000.00	30,000.00	130,000.00	
	- RISER POLE 12M.	1.00	ชุด	4,542.00	4,542.00	1,362.60	1,362.60	5,904.60	
	- CONCRETE STUB 6M	1.00	ชุด	3,260.00	3,260.00	978.00	978.00	4,238.00	
	- DROP FUSE	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- LIGHTNING ARRESTER	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,950.00	1,950.00	8,450.00	
	- TERMINATOR KIT	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	5,250.00	5,250.00	22,750.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- ค่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง	1.00	ชุด	13,290.00	13,290.00	-	-	13,290.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานสายไฟฟ้าแรงดันกลางและอุปกรณ์ (Medium Voltage Cable &				2,212,071.60		476,815.60	2,688,887.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.2	MAIN RAISER				-		-	-	
	MAIN FEEDER ระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- BUSWAY						-	-	
	- AL. BUS DUCT 400	40.00	เมตร	5,250.00	210,000.00	690.00	27,600.00	237,600.00	
	- AL. BUS DUCT 400	60.00	เมตร	5,250.00	315,000.00	570.00	34,200.00	349,200.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	9,270.00	9,270.00	39,270.00	
	MAIN FEEDER ระบบสื่อสาร								
	- CABLE								
	- 12C. FIBER OPTIC , OUTDOOR , SINGLE MODE	550.00	เมตร	50.00	27,500.00	20.00	11,000.00	38,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,750.00	2,750.00	825.00	825.00	3,575.00	
	- CONDUIT								
	- IMC 2 1/2"	130.00	เมตร	399.93	51,990.90	55.00	7,150.00	59,140.90	
	- WIRE WAY RISER								
	- 200x100MM. (SECURITY SYSTEM)	160.00	เมตร	383.00	61,280.00	60.00	9,600.00	70,880.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	15,320.00	15,320.00	4,596.00	4,596.00	19,916.00	
	รวมมูลค่างานMAIN RAISER				713,840.90		104,241.00	818,081.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.4	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2A								
	PANEL BOARD								
	B2ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	BRANCH FEEDER								
	- CABLE								
	- IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	- CONDUIT								
	- EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,490.69	22.00	35,794.00	86,284.69	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,098.14	10,098.14	2,019.63	2,019.63	12,117.77	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	80.00	ชุด	450.00	36,000.00	135.00	10,800.00	46,800.00	
	TYPE CL3c	16.00	ชุด	1,350.00	21,600.00	115.00	1,840.00	23,440.00	
	TYPE CL1c	23.00	ชุด	990.00	22,770.00	115.00	2,645.00	25,415.00	
	LED FLEX	3.90	เมตร	300.00	1,170.00	90.00	351.00	1,521.00	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	3.00	ชุด	1,780.00	5,340.00	200.00	600.00	5,940.00	
	EXIT SIGN (DOUBLE SIDE)	9.00	ชุด	1,820.00	16,380.00	500.00	4,500.00	20,880.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	12.00	ชุด	170.00	2,040.00	90.00	1,080.00	3,120.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B2ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	- EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.60	22.00	4,400.00	10,606.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.32	1,241.32	248.26	248.26	1,489.58	
	CABLE								
	- UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,853.06	8.00	2,008.00	5,861.06	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.31	385.31	115.59	115.59	500.90	
	FIRE ALARM STSTEM								
	- BOX MODULE : B2A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	200.00	เมตร	102.88	20,576.00	12.00	2,400.00	22,976.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	75.00	เมตร	139.36	10,452.00	12.00	900.00	11,352.00	
	UTP CAT6	19.00	เมตร	15.35	291.65	8.00	152.00	443.65	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	21.00	เมตร	8.55	179.55	7.00	147.00	326.55	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	40.00	เมตร	12.90	516.00	10.00	400.00	916.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	3,201.52	3,201.52	960.46	960.46	4,161.98	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	87.00	เมตร	31.03	2,699.61	22.00	1,914.00	4,613.61	
	EMT 3/4"	125.00	เมตร	44.80	5,600.00	24.00	3,000.00	8,600.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,659.92	1,659.92	331.98	331.98	1,991.91	
	PANEL BOARD								
	B2RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2A				481,958.05		164,511.22	646,469.26	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.4	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2B								
	PANEL BOARD								
	B2ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	BRANCH FEEDER								
	- CABLE								
	- IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	- CONDUIT								
	- EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,485.81	22.00	35,794.00	86,279.81	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,097.16	10,097.16	2,019.43	2,019.43	12,116.59	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	100.00	ชุด	450.00	45,000.00	135.00	13,500.00	58,500.00	
	TYPE CL3c	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	115.00	345.00	4,395.00	
	TYPE CL1c	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	115.00	230.00	2,210.00	
	LED FLEX	6.15	เมตร	300.00	1,845.00	90.00	553.50	2,398.50	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	2.00	ชุด	1,780.00	3,560.00	200.00	400.00	3,960.00	
	EXIT SIGN (DOUBLE SIDE)	8.00	ชุด	1,820.00	14,560.00	500.00	4,000.00	18,560.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B2ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	- EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.20	1,241.20	248.24	248.24	1,489.44	
	CABLE								
	- UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,852.85	8.00	2,008.00	5,860.85	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.29	385.29	115.59	115.59	500.87	
	FIRE ALARM STSTEM								
	- BOX MODULE : B2B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	200.00	เมตร	102.88	20,576.00	12.00	2,400.00	22,976.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	75.00	เมตร	139.36	10,452.00	12.00	900.00	11,352.00	
	UTP CAT6	19.00	เมตร	15.35	291.65	8.00	152.00	443.65	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	21.00	เมตร	8.55	179.55	7.00	147.00	326.55	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	40.00	เมตร	12.90	516.00	10.00	400.00	916.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	3,201.52	3,201.52	960.46	960.46	4,161.98	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	87.00	เมตร	31.03	2,699.61	22.00	1,914.00	4,613.61	
	EMT 3/4"	125.00	เมตร	44.80	5,600.00	24.00	3,000.00	8,600.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,659.92	1,659.92	331.98	331.98	1,991.91	
	PANEL BOARD								
	B2RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2B				447,398.40		162,183.46	609,581.86	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.5	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1A								
	PANEL BOARD								
	B1ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	B1ELC1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,485.81	22.00	35,794.00	86,279.81	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,097.16	10,097.16	2,019.43	2,019.43	12,116.59	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	84.00	ชุด	450.00	37,800.00	135.00	11,340.00	49,140.00	
	TYPE CL3c	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	115.00	920.00	11,720.00	
	TYPE CL1c	9.00	ชุด	990.00	8,910.00	115.00	1,035.00	9,945.00	
	LED FLEX	2.60	เมตร	300.00	780.00	90.00	234.00	1,014.00	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	24.00	ชุด	1,400.00	33,600.00	200.00	4,800.00	38,400.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	11.00	ชุด	1,820.00	20,020.00	500.00	5,500.00	25,520.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B1ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.20	1,241.20	248.24	248.24	1,489.44	
	CABLE								
	UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,852.85	8.00	2,008.00	5,860.85	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.29	385.29	115.59	115.59	500.87	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : B1A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	102.88	15,432.00	12.00	1,800.00	17,232.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	100.00	เมตร	139.36	13,936.00	12.00	1,200.00	15,136.00	
	UTP CAT6	10.00	เมตร	16.20	162.00	6.00	60.00	222.00	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	10.00	เมตร	8.55	85.50	7.00	70.00	155.50	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	20.00	เมตร	12.90	258.00	10.00	200.00	458.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	2,987.35	2,987.35	896.21	896.21	3,883.56	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	50.00	เมตร	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	EMT 3/4"	100.00	เมตร	44.80	4,480.00	24.00	2,400.00	6,880.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,206.30	1,206.30	241.26	241.26	1,447.56	
	PANEL BOARD								
	B1RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1A				467,680.80		161,427.49	629,108.29	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.5	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	B1DB-EV CHARGER	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	B1ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 4 sq.mm.	1,955.00	เมตร	12.90	25,219.50	10.00	19,550.00	44,769.50	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,926.00	เมตร	8.55	25,017.30	7.00	20,482.00	45,499.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,023.68	5,023.68	1,507.10	1,507.10	6,530.78	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	1,627.00	เมตร	31.03	50,485.81	22.00	35,794.00	86,279.81	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,097.16	10,097.16	2,019.43	2,019.43	12,116.59	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	100.00	ชุด	450.00	45,000.00	135.00	13,500.00	58,500.00	
	TYPE CL3c	15.00	ชุด	1,350.00	20,250.00	115.00	1,725.00	21,975.00	
	TYPE CL1c	13.00	ชุด	990.00	12,870.00	115.00	1,495.00	14,365.00	
	LED FLEX	8.85	เมตร	300.00	2,655.00	90.00	796.50	3,451.50	
	TYPE PL5c	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	EMERGENCY LIGHT	21.00	ชุด	1,400.00	29,400.00	200.00	4,200.00	33,600.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	2.00	ชุด	1,780.00	3,560.00	200.00	400.00	3,960.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	8.00	ชุด	1,820.00	14,560.00	500.00	4,000.00	18,560.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : B1ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,241.20	1,241.20	248.24	248.24	1,489.44	
	CABLE								
	UTP CAT6	251.00	เมตร	15.35	3,852.85	8.00	2,008.00	5,860.85	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	385.29	385.29	115.59	115.59	500.87	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : B1B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	102.88	15,432.00	12.00	1,800.00	17,232.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	100.00	เมตร	139.36	13,936.00	12.00	1,200.00	15,136.00	
	UTP CAT6	10.00	เมตร	16.20	162.00	6.00	60.00	222.00	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	10.00	เมตร	8.55	85.50	7.00	70.00	155.50	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	20.00	เมตร	12.90	258.00	10.00	200.00	458.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	2,987.35	2,987.35	896.21	896.21	3,883.56	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	50.00	เมตร	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	EMT 3/4"	100.00	เมตร	44.80	4,480.00	24.00	2,400.00	6,880.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,206.30	1,206.30	241.26	241.26	1,447.56	
	PANEL BOARD								
	B1RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1B				521,382.80		166,553.49	687,936.29	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.6	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1								
	MEDIUM VOLTAGE & EQUIPMENT								
	RMU 2 IN 2 OUT	1.00	ชุด	650,000.00	650,000.00	38,000.00	38,000.00	688,000.00	
	TRANSFORMER DRY TYPE 800 kVA 24kV./240-416 V. ALUMINIUM COIL	2.00	ชุด	1,025,000.00	2,050,000.00	39,500.00	79,000.00	2,129,000.00	
	MAIN DISTRIBUTION BOARD								
	MDB1	1.00	ชุด	1,790,000.00	1,790,000.00	18,000.00	18,000.00	1,808,000.00	
	MDB2	1.00	ชุด	1,790,000.00	1,790,000.00	18,000.00	18,000.00	1,808,000.00	
	EMDB	1.00	ชุด	690,000.00	690,000.00	18,000.00	18,000.00	708,000.00	
	ATS	1.00	ชุด	1,000,000.00	1,000,000.00	18,000.00	18,000.00	1,018,000.00	
	GENERATOR								
	GENERATOR 650 KVA. PRIME RATING 400/230V CANOPY TYPE	1.00	ชุด	2,265,000.00	2,265,000.00	37,500.00	37,500.00	2,302,500.00	
	- Include Circuit breaker 1000 ammp.								
	MECHANICAL INSTALLATION	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	35,000.00	35,000.00	155,000.00	
	- Transport generator set to site								
	- Installation generator set on concrete base								
	- Installation hand & electric pump and fuel pipe to genrator set not								
	LOUVER INLET	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	
	SOUND ATTENUATOR	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	DAY TANK 1200L	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00	
	FILL FUEL FULL OF TANK AFTER TEST 1200L	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	COMMISSIONING & TEST RUN	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
	SPARE PART	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- Air, Oil, Fuel Filter 3 set								
	***SOUND PROOF WALL & CEILING WITH ROCK WOOL 80 Db@1m	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	35,000.00	35,000.00	185,000.00	
	- 4" (100mm.) Price 1,500/sq.m								
	DISTRIBUTION BOARD								
	DB-A	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	1EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	1EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	EDB-SNP1	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	1DBP-AC	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	DB&MP-SHOP	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00	5,890.00	5,890.00	64,790.00	
	PANEL BOARD								
	1LPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	1ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	1ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	1LC-ACA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	1LC-ACB1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	1ULCA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	SAFETY SWITCH & CB BOX								
	CB 2P 32AT	7.00	ชุด	698.00	4,886.00	209.40	1,465.80	6,351.80	
	CB 2P 50AT	1.00	ชุด	886.00	886.00	265.80	265.80	1,151.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	2.00	ชุด	21,300.00	42,600.00	2,130.00	4,260.00	46,860.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 400 sq.mm.	384.00	เมตร	1,850.00	710,400.00	200.00	76,800.00	787,200.00	
	IEC01 95 sq.mm.	240.00	เมตร	338.63	81,271.20	55.00	13,200.00	94,471.20	
	IEC01 50 sq.mm.	880.00	เมตร	171.90	151,272.00	40.00	35,200.00	186,472.00	
	IEC01 35 sq.mm.	1,450.00	เมตร	119.48	173,246.00	30.00	43,500.00	216,746.00	
	IEC01 16 sq.mm.	1,387.00	เมตร	57.38	79,586.06	20.00	27,740.00	107,326.06	
	IEC01 10 sq.mm.	1,200.00	เมตร	36.98	44,376.00	16.00	19,200.00	63,576.00	
	IEC01 6 sq.mm.	850.00	เมตร	21.23	18,045.50	12.00	10,200.00	28,245.50	
	IEC01 4 sq.mm.	900.00	เมตร	12.90	11,610.00	10.00	9,000.00	20,610.00	
	FRC 50 sq.mm.	95.00	เมตร	189.09	17,963.55	40.00	3,800.00	21,763.55	
	FRC 16 sq.mm.	80.00	เมตร	63.11	5,048.80	20.00	1,600.00	6,648.80	
	FRC 10 sq.mm.	70.00	เมตร	40.67	2,846.90	16.00	1,120.00	3,966.90	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	129,566.60	129,566.60	38,869.98	38,869.98	168,436.58	
	CONDUIT								
	IMC 5"	153.60	เมตร	3,660.00	562,176.00	100.00	15,360.00	577,536.00	
	IMC 2 1/2"	96.00	เมตร	433.64	41,629.44	55.00	5,280.00	46,909.44	
	IMC 2"	352.00	เมตร	160.53	56,506.56	48.00	16,896.00	73,402.56	
	IMC 1 1/2"	580.00	เมตร	187.13	108,535.40	42.00	24,360.00	132,895.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	IMC 1 1/4"	634.80	เมตร	152.37	96,724.48	38.00	24,122.40	120,846.88	
	IMC 1"	1,228.00	เมตร	118.07	144,989.96	32.00	39,296.00	184,285.96	
	EMT 1 1/4"	437.00	เมตร	111.07	48,537.59	32.00	13,984.00	62,521.59	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	211,819.89	211,819.89	42,363.98	42,363.98	254,183.86	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 6 sq.mm.	3,009.00	เมตร	21.23	63,866.03	12.00	36,108.00	99,974.03	
	IEC01 4 sq.mm.	4,058.00	เมตร	12.90	52,348.20	10.00	40,580.00	92,928.20	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,817.00	เมตร	8.55	49,735.35	7.00	40,719.00	90,454.35	
	FRC 10 sq.mm.	47.50	เมตร	40.67	1,931.83	16.00	760.00	2,691.83	
	FRC 6 sq.mm.	40.00	เมตร	23.35	934.00	12.00	480.00	1,414.00	
	FRC 4 sq.mm.	35.00	เมตร	14.19	496.58	10.00	350.00	846.58	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	16,931.20	16,931.20	5,079.36	5,079.36	22,010.56	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	6,411.00	เมตร	31.03	198,933.33	22.00	141,042.00	339,975.33	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	39,786.67	39,786.67	11,936.00	11,936.00	51,722.67	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	159.00	ชุด	990.00	157,410.00	115.00	18,285.00	175,695.00	
	TYPE CL3c	21.00	ชุด	1,350.00	28,350.00	115.00	2,415.00	30,765.00	
	TYPE CL4c	14.00	เมตร	300.00	4,200.00	115.00	1,610.00	5,810.00	
	TYPE CL5c	11.00	ชุด	750.00	8,250.00	115.00	1,265.00	9,515.00	
	TYPE CL6c	14.00	ชุด	820.00	11,480.00	115.00	1,610.00	13,090.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	TYPE CL8c	1.00	ชุด	990.00	990.00	115.00	115.00	1,105.00	
	TYPE CL10c	3.00	ชุด	2,700.00	8,100.00	115.00	345.00	8,445.00	
	TYPE CL13c	15.00	ชุด	1,500.00	22,500.00	115.00	1,725.00	24,225.00	
	TYPE CL14c	25.00	ชุด	700.00	17,500.00	115.00	2,875.00	20,375.00	
	TYPE PL5c	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	115.00	1,380.00	19,380.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	86.00	ชุด	450.00	38,700.00	135.00	11,610.00	50,310.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED 24W COOL WHITE	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	135.00	1,080.00	9,080.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED E27 18W WARM WHITE สำหรับฝ้าสูง 7 ม.	32.00	ชุด	1,550.00	49,600.00	115.00	3,680.00	53,280.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED E27 18W WARM WHITE	10.00	ชุด	490.00	4,900.00	115.00	1,150.00	6,050.00	
	ดวงโคมห้อยฝ้า LED E27 13W WARM WHITE	18.00	ชุด	490.00	8,820.00	115.00	2,070.00	10,890.00	
	LED FLEX	100.00	เมตร	300.00	30,000.00	90.00	9,000.00	39,000.00	
	EMERGENCY LIGHT	45.00	ชุด	1,400.00	63,000.00	200.00	9,000.00	72,000.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	6.00	ชุด	1,780.00	10,680.00	200.00	1,200.00	11,880.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	51.00	ชุด	95.00	4,845.00	80.00	4,080.00	8,925.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	92.00	ชุด	170.00	15,640.00	90.00	8,280.00	23,920.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- Juction Box (อ่างล้างมือ)	17.00	ชุด	150.00	2,550.00	90.00	1,530.00	4,080.00	
	- Juction Box (โถฉี่)	9.00	ชุด	150.00	1,350.00	90.00	810.00	2,160.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 1ELCPA, 1ELCPB, 1LCPB	3.00	ชุด	3,630.00	10,890.00	750.00	2,250.00	13,140.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	3.00	ชุด	20,056.50	60,169.50	1,168.43	3,505.29	63,674.79	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	2.00	ชุด	17,149.50	34,299.00	1,434.15	2,868.30	37,167.30	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	3.00	ชุด	5,076.00	15,228.00	1,844.10	5,532.30	20,760.30	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CENTRAL CONTROL								
	POWER SUPPLY STANDARD, 640 Ma, MDRC	1.00	ชุด	14,418.00	14,418.00	720.90	720.90	15,138.90	
	DESKTOP COMPUTER SET (WINDOW LICENSE)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
	KNX. OPERATION SOFTWARE	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	32,500.00	
	TOUCH SCREEN MASTER SWITCH	1.00	ชุด	40,500.00	40,500.00	1,901.25	1,901.25	42,401.25	
	UPS 1000 VA. FOR PC.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	250.00	250.00	5,250.00	
	PANEL & ACCESSORIES	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	330.00	330.00	3,960.00	
	TEST AND COMMISSIONING	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	60.00	เมตร	31.03	1,861.80	22.00	1,320.00	3,181.80	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	372.36	372.36	74.47	74.47	446.83	
	CABLE								
	UTP CAT6	66.00	เมตร	15.35	1,013.10	8.00	528.00	1,541.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	101.31	101.31	30.39	30.39	131.70	
	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM								
	BARE COPPER 70 SQ.MM.	281.00	เมตร	234.30	65,838.30	45.00	12,645.00	78,483.30	
	IEC01 95 SQ.MM.	215.00	เมตร	338.63	72,805.45	55.00	11,825.00	84,630.45	
	PVC Dia. 1 1/2"	115.00	เมตร	49.00	5,635.00	30.00	3,450.00	9,085.00	
	GROUND ROD COPPER BOND Ø5/8" 2.40 M. (UL LISTED)	66.00	ชุด	840.00	55,440.00	250.00	16,500.00	71,940.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	GROUND TEST BOX	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	750.00	16,500.00	71,500.00	
	GROUND BAR BOX	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	1,050.00	3,150.00	13,650.00	
	EXOTHERMIC WELDING	95.00	ชุด	340.00	32,300.00	102.00	9,690.00	41,990.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	31,662.00	31,662.00	9,498.00	9,498.00	41,160.00	
	INSPECTION PIT	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	500.00	11,000.00	66,000.00	
	FIRE ALARM STSTEM								
	FCP (6 LOOPS)								
	Inteliigen Fire Alram Control Panel	2.00	ชุด	55,500.00	111,000.00	50,000.00	100,000.00	211,000.00	
	Dual Loop Card	4.00	ชุด	20,225.00	80,900.00	10,000.00	40,000.00	120,900.00	
	Zone Dispay and Control Panel	4.00	ชุด	4,250.00	17,000.00	1,000.00	4,000.00	21,000.00	
	Battert, 12V 18AH	4.00	ชุด	1,975.00	7,900.00	1,000.00	4,000.00	11,900.00	
	CAN Network Card	2.00	ชุด	7,650.00	15,300.00	1,000.00	2,000.00	17,300.00	
	FIRE TELEPHONE (MAX 48 TELEPHONE ZONES)								
	Master Firefighter's Telephone Control Module	1.00	ชุด	17,150.00	17,150.00	1,000.00	1,000.00	18,150.00	
	Zone Firefigher's Telephone Selecter Panel	1.00	ชุด	24,950.00	24,950.00	1,000.00	1,000.00	25,950.00	
	Semi-Flush Backbox for Series 1000 Annunciators (Houses 2 Modules)	1.00	ชุด	8,555.00	8,555.00	1,000.00	1,000.00	9,555.00	
	GRAPHIC ANNUNCIATOR FOR FIRE ALAM								
	Alumimium Plate Size A2	1.00	ชุด	15,775.00	15,775.00	1,000.00	1,000.00	16,775.00	
	Graphic Box	1.00	ชุด	6,474.00	6,474.00	1,000.00	1,000.00	7,474.00	
	Graphic Repeater Panel (100LEDs)	2.00	ชุด	8,900.00	17,800.00	1,000.00	2,000.00	19,800.00	
	POWER SUPPLY								
	Inteliigen PSU, 10A 24VDC Intelilgent PSU, Display shows AC Input Voltage	2.00	ชุด	19,350.00	38,700.00	-	-	38,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Battert, 12V 12AH	4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	6.00	ชุด	1,370.00	8,220.00	250.00	1,500.00	9,720.00	
	Digital Zone Monitor Module, for DZ stair	34.00	ชุด	1,370.00	46,580.00	250.00	8,500.00	55,080.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	2.00	ชุด	1,165.00	2,330.00	250.00	500.00	2,830.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	10.00	ชุด	1,165.00	11,650.00	250.00	2,500.00	14,150.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Lopp Isolator Moule	2.00	ชุด	712.00	1,424.00	250.00	500.00	1,924.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	3.00	ชุด	1,640.00	4,920.00	250.00	750.00	5,670.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	250.00	750.00	2,550.00	
	BOX MODULE : 1A-RMX1 , 1B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	2.00	ชุด	6,875.00	13,750.00	1,500.00	3,000.00	16,750.00	
	HEAT DETECTOR	15.00	ชุด	653.00	9,795.00	200.00	3,000.00	12,795.00	
	SMOKE DETECTOR	64.00	ชุด	668.00	42,752.00	200.00	12,800.00	55,552.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	4.00	ชุด	725.00	2,900.00	200.00	800.00	3,700.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	9.00	ชุด	1,770.00	15,930.00	200.00	1,800.00	17,730.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	4.00	ชุด	262.00	1,048.00	150.00	600.00	1,648.00	
	TEST AND COMMISSIONING	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	PROGRAMING	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	855.00	เมตร	31.03	26,530.65	22.00	18,810.00	45,340.65	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	5,306.13	5,306.13	1,061.23	1,061.23	6,367.36	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	437.00	เมตร	54.00	23,598.00	26.00	11,362.00	34,960.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	518.00	เมตร	33.00	17,094.00	12.00	6,216.00	23,310.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	351.00	เมตร	8.03	2,818.53	6.00	2,106.00	4,924.53	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	902.00	เมตร	5.78	5,213.56	5.00	4,510.00	9,723.56	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,872.41	4,872.41	1,461.72	1,461.72	6,334.13	
	COMPUTER WORKSTATION								
	COMPUTER PC, CORE I5, RAM 8 GB, 1 TB HDD, WITH WINDOW.	1.00	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	COMPUTER MONITOR, 21.5"	1.00	ชุด	8,950.00	8,950.00	-	-	8,950.00	
	Graphic Monitor Center, Computer Based Software, Enabling Complete	1.00	ชุด	70,450.00	70,450.00	-	-	70,450.00	
	PINTER, EPSON	1.00	ชุด	17,250.00	17,250.00	-	-	17,250.00	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	BAS Central Control Workstation & Software	1.00	ชุด	321,500.00	321,500.00	-	-	321,500.00	
	DDC (Direct Digital Control)	1.00	ชุด	1,200,000.00	1,200,000.00	50,000.00	50,000.00	1,250,000.00	
	Senser Transducer and Operating Device	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	350.00	เมตร	102.88	36,008.00	12.00	4,200.00	40,208.00	
	CWS 12C - 1 sq.mm.	100.00	เมตร	139.36	13,936.00	12.00	1,200.00	15,136.00	
	UTP CAT6	20.00	เมตร	15.35	307.00	8.00	160.00	467.00	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	35.00	เมตร	8.55	299.25	7.00	245.00	544.25	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	26.96	เมตร	12.90	347.78	10.00	269.60	617.38	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	5,089.80	5,089.80	1,526.94	1,526.94	6,616.74	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	100.00	เมตร	31.03	3,103.00	22.00	2,200.00	5,303.00	
	EMT 3/4"	200.00	เมตร	44.80	8,960.00	24.00	4,800.00	13,760.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,412.60	2,412.60	482.52	482.52	2,895.12	
	PANEL BOARD								
	1RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	1RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1				18,321,064.63		1,686,907.93	20,007,972.56	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.7	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	2EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	2ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	2LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	2LPA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	75.00	เมตร	171.90	12,892.50	40.00	3,000.00	15,892.50	
	IEC01 35 sq.mm.	75.00	เมตร	119.48	8,960.63	30.00	2,250.00	11,210.63	
	IEC01 16 sq.mm.	78.00	เมตร	57.38	4,475.64	20.00	1,560.00	6,035.64	
	IEC01 10 sq.mm.	120.00	เมตร	36.98	4,437.60	16.00	1,920.00	6,357.60	
	IEC01 6 sq.mm.	42.00	เมตร	21.23	891.66	12.00	504.00	1,395.66	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,165.80	3,165.80	949.74	949.74	4,115.54	
	CONDUIT								
	EMT 2"	47.00	เมตร	160.53	7,544.91	42.00	1,974.00	9,518.91	
	EMT 1 1/2"	47.00	เมตร	129.50	6,086.50	38.00	1,786.00	7,872.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	EMT 1 1/4"	44.00	เมตร	111.07	4,887.08	32.00	1,408.00	6,295.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,703.70	3,703.70	740.74	740.74	4,444.44	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 6 sq.mm.	792.00	เมตร	21.23	16,814.16	12.00	9,504.00	26,318.16	
	IEC01 4 sq.mm.	3,012.00	เมตร	12.90	38,854.80	10.00	30,120.00	68,974.80	
	IEC01 2.5 sq.mm.	3,336.00	เมตร	8.55	28,522.80	7.00	23,352.00	51,874.80	
	NYY 2.5 sq.mm.	254.00	เมตร	22.62	5,745.48	12.00	3,048.00	8,793.48	
	Accessories	1.00	เหมา	8,993.72	8,993.72	2,698.12	2,698.12	11,691.84	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	3,076.00	เมตร	31.03	95,448.28	22.00	67,672.00	163,120.28	
	HDPE 1 1/4"	258.00	เมตร	24.00	6,192.00	22.00	5,676.00	11,868.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	20,328.06	20,328.06	6,098.42	6,098.42	26,426.47	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL2c	9.00	ชุด	1,550.00	13,950.00	115.00	1,035.00	14,985.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	LED FLEX	22.00	เมตร	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	เมตร	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	41.00	ชุด	95.00	3,895.00	80.00	3,280.00	7,175.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	132.00	ชุด	170.00	22,440.00	90.00	11,880.00	34,320.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝั่งพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	10.00	ชุด	2,115.00	21,150.00	280.00	2,800.00	23,950.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Junction Box (โถฉี่)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 2ELCPA, 2LCPA	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	17,149.50	17,149.50	1,434.15	1,434.15	18,583.65	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	426.00	เมตร	31.03	13,218.78	22.00	9,372.00	22,590.78	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,321.88	1,321.88	396.56	396.56	1,718.44	
	CABLE								
	UTP CAT6	518.00	เมตร	15.35	7,951.30	8.00	4,144.00	12,095.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,590.26	1,590.26	318.05	318.05	1,908.31	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 2A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	4.00	ชุด	653.00	2,612.00	200.00	800.00	3,412.00	
	SMOKE DETECTOR	38.00	ชุด	668.00	25,384.00	200.00	7,600.00	32,984.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	256.00	เมตร	31.03	7,943.68	22.00	5,632.00	13,575.68	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,588.74	1,588.74	317.75	317.75	1,906.48	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	107.00	เมตร	54.00	5,778.00	26.00	2,782.00	8,560.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	160.00	เมตร	33.00	5,280.00	12.00	1,920.00	7,200.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	63.00	เมตร	8.03	505.89	6.00	378.00	883.89	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	375.00	เมตร	5.78	2,167.50	5.00	1,875.00	4,042.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,373.14	1,373.14	411.94	411.94	1,785.08	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2A				726,587.48		265,379.20	991,966.68	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.7	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	2EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	2ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	2LC-ACB1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	2LPB1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	75.00	เมตร	171.90	12,892.50	40.00	3,000.00	15,892.50	
	IEC01 35 sq.mm.	75.00	เมตร	119.48	8,961.00	30.00	2,250.00	11,211.00	
	IEC01 16 sq.mm.	78.00	เมตร	57.38	4,475.64	20.00	1,560.00	6,035.64	
	IEC01 10 sq.mm.	120.00	เมตร	36.98	4,437.60	16.00	1,920.00	6,357.60	
	IEC01 6 sq.mm.	42.00	เมตร	21.23	891.66	12.00	504.00	1,395.66	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,165.84	3,165.84	949.75	949.75	4,115.59	
	CONDUIT								
	EMT 2"	47.00	เมตร	160.53	7,544.91	42.00	1,974.00	9,518.91	
	EMT 1 1/2"	47.00	เมตร	129.50	6,086.50	38.00	1,786.00	7,872.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	EMT 1 1/4"	44.00	เมตร	111.07	4,887.08	32.00	1,408.00	6,295.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,703.70	3,703.70	1,111.11	1,111.11	4,814.81	
	BRANCH FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 6 sq.mm.	792.00	เมตร	21.23	16,814.16	12.00	9,504.00	26,318.16	
	IEC01 4 sq.mm.	3,012.00	เมตร	12.90	38,854.80	10.00	30,120.00	68,974.80	
	IEC01 2.5 sq.mm.	3,336.00	เมตร	8.55	28,522.80	7.00	23,352.00	51,874.80	
	NYY 2.5 sq.mm.	254.00	เมตร	21.23	5,392.42	12.00	3,048.00	8,440.42	
	Accessories	1.00	เหมา	8,958.42	8,958.42	2,687.53	2,687.53	11,645.94	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	3,076.00	เมตร	31.03	95,448.28	22.00	67,672.00	163,120.28	
	HDPE 1 1/4"	258.00	เมตร	24.00	6,192.00	22.00	5,676.00	11,868.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	20,328.06	20,328.06	4,065.61	4,065.61	24,393.67	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	31.00	ชุด	990.00	30,690.00	115.00	3,565.00	34,255.00	
	TYPE CL2c	19.00	ชุด	1,550.00	29,450.00	115.00	2,185.00	31,635.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	135.00	945.00	4,095.00	
	LED FLEX	20.00	เมตร	300.00	6,000.00	90.00	1,800.00	7,800.00	
	EMERGENCY LIGHT	22.00	ชุด	1,400.00	30,800.00	200.00	4,400.00	35,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	เมตร	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	41.00	ชุด	95.00	3,895.00	80.00	3,280.00	7,175.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	34.00	ชุด	170.00	5,780.00	90.00	3,060.00	8,840.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝั่งพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	38.00	ชุด	2,115.00	80,370.00	280.00	10,640.00	91,010.00	
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00	
	- Junction Box (โถฉี่)	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 2ELCPB, 2LCPB	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	17,149.50	17,149.50	1,434.15	1,434.15	18,583.65	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	426.00	เมตร	31.03	13,218.78	22.00	9,372.00	22,590.78	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,643.76	2,643.76	528.75	528.75	3,172.51	
	CABLE								
	UTP CAT6	518.00	เมตร	15.35	7,951.30	8.00	4,144.00	12,095.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	795.13	795.13	238.54	238.54	1,033.67	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 2B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	4.00	ชุด	653.00	2,612.00	200.00	800.00	3,412.00	
	SMOKE DETECTOR	30.00	ชุด	668.00	20,040.00	200.00	6,000.00	26,040.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	256.00	เมตร	31.03	7,943.68	22.00	5,632.00	13,575.68	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,588.74	1,588.74	476.62	476.62	2,065.36	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	107.00	เมตร	54.00	5,778.00	26.00	2,782.00	8,560.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	160.00	เมตร	33.00	5,280.00	12.00	1,920.00	7,200.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	63.00	เมตร	8.03	505.89	6.00	378.00	883.89	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	375.00	เมตร	5.78	2,167.50	5.00	1,875.00	4,042.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,373.14	1,373.14	411.94	411.94	1,785.08	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2B				789,642.27		264,132.73	1,053,775.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.10	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	3EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	3ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	3LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	3LPB1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	3ULCA1	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 200A	1.00	ชุด	30,300.00	30,300.00	3,030.00	3,030.00	33,330.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	156.00	เมตร	57.38	8,951.28	20.00	3,120.00	12,071.28	
	IEC01 10 sq.mm.	240.00	เมตร	36.98	8,875.20	16.00	3,840.00	12,715.20	
	IEC01 6 sq.mm.	84.00	เมตร	21.23	1,783.32	12.00	1,008.00	2,791.32	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,331.68	6,331.68	1,899.50	1,899.50	8,231.18	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	94.00	เมตร	129.50	12,173.00	38.00	3,572.00	15,745.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	EMT 1 1/4"	87.00	เมตร	111.07	9,663.09	32.00	2,784.00	12,447.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,385.18	7,385.18	1,477.04	1,477.04	8,862.22	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	3,803.00	เมตร	21.23	80,737.69	12.00	45,636.00	126,373.69	
	IEC01 4 sq.mm.	10,223.00	เมตร	12.90	131,876.70	10.00	102,230.00	234,106.70	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,914.00	เมตร	8.55	50,564.70	7.00	41,398.00	91,962.70	
	NYY 2.5 sq.mm.	710.00	เมตร	21.23	15,073.30	12.00	8,520.00	23,593.30	
	Accessories	1.00	เหมา	27,825.24	27,825.24	8,347.57	8,347.57	36,172.81	
	CONDUIT								
	EMT 1"	10,002.00	เมตร	63.70	637,127.40	28.00	280,056.00	917,183.40	
	HDPE 1 1/4"	1,307.00	เมตร	24.00	31,368.00	22.00	28,754.00	60,122.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	133,699.08	133,699.08	26,739.82	26,739.82	160,438.90	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL3c	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	115.00	1,035.00	13,185.00	
	LED FLEX	22.00	เมตร	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	31.00	เมตร	1,400.00	43,400.00	200.00	6,200.00	49,600.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	70.00	ชุด	170.00	11,900.00	90.00	6,300.00	18,200.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้น (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	10.00	ชุด	2,115.00	21,150.00	280.00	2,800.00	23,950.00	
	- Juction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Juction Box (โถฉี่)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 3ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	417.00	เมตร	31.03	12,939.51	22.00	9,174.00	22,113.51	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,587.90	2,587.90	517.58	517.58	3,105.48	
	CABLE								
	UTP CAT6	526.00	เมตร	15.35	8,074.10	8.00	4,208.00	12,282.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	807.41	807.41	242.22	242.22	1,049.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 3A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	7.00	ชุด	2,150.00	15,050.00	200.00	1,400.00	16,450.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	19.00	ชุด	2,150.00	40,850.00	200.00	3,800.00	44,650.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	8.00	ชุด	2,150.00	17,200.00	200.00	1,600.00	18,800.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	573.00	เมตร	31.03	17,780.19	22.00	12,606.00	30,386.19	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,556.04	3,556.04	711.21	711.21	4,267.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	215.00	เมตร	54.00	11,610.00	26.00	5,590.00	17,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	391.00	เมตร	33.00	12,903.00	12.00	4,692.00	17,595.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	207.00	เมตร	8.03	1,662.21	6.00	1,242.00	2,904.21	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	813.00	เมตร	5.78	4,699.14	5.00	4,065.00	8,764.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,087.44	3,087.44	926.23	926.23	4,013.67	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	400.00	เมตร	102.88	41,152.00	12.00	4,800.00	45,952.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	139.36	20,904.00	12.00	1,800.00	22,704.00	
	UTP CAT6	48.88	เมตร	16.20	791.86	6.00	293.28	1,085.14	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	54.80	เมตร	8.55	468.54	7.00	383.60	852.14	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	103.68	เมตร	12.90	1,337.47	10.00	1,036.80	2,374.27	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	6,465.39	6,465.39	1,939.62	1,939.62	8,405.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	175.00	เมตร	25.49	4,460.75	22.00	3,850.00	8,310.75	
	EMT 3/4"	250.00	เมตร	36.80	9,200.00	24.00	6,000.00	15,200.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,732.15	2,732.15	546.43	546.43	3,278.58	
	PANEL BOARD								
	3RPUA	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B				1,841,627.27		706,089.53	2,547,716.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.11	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	3EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	3ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	3LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	3LPB1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	3ULCB1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	156.00	เมตร	57.38	8,951.28	20.00	3,120.00	12,071.28	
	IEC01 10 sq.mm.	240.00	เมตร	36.98	8,875.20	16.00	3,840.00	12,715.20	
	IEC01 6 sq.mm.	84.00	เมตร	21.23	1,783.32	12.00	1,008.00	2,791.32	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,331.68	6,331.68	1,899.50	1,899.50	8,231.18	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	94.00	เมตร	129.50	12,173.00	38.00	3,572.00	15,745.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	EMT 1 1/4"	87.00	เมตร	111.07	9,663.09	38.00	3,306.00	12,969.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,385.18	7,385.18	1,477.04	1,477.04	8,862.22	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	3,803.00	เมตร	21.23	80,737.69	12.00	45,636.00	126,373.69	
	IEC01 4 sq.mm.	10,223.00	เมตร	12.90	131,876.70	10.00	102,230.00	234,106.70	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,914.00	เมตร	8.55	50,564.70	7.00	41,398.00	91,962.70	
	NYY 2.5 sq.mm.	710.00	เมตร	21.23	15,073.30	12.00	8,520.00	23,593.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	27,825.24	27,825.24	8,347.57	8,347.57	36,172.81	
	CONDUIT								
	EMT 1"	10,002.00	เมตร	63.70	637,127.40	28.00	280,056.00	917,183.40	
	HDPE 1 1/4"	1,307.00	เมตร	24.00	31,368.00	24.00	31,368.00	62,736.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	133,699.08	133,699.08	26,739.82	26,739.82	160,438.90	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	31.00	ชุด	990.00	30,690.00	115.00	3,565.00	34,255.00	
	TYPE CL3c	13.00	ชุด	1,350.00	17,550.00	115.00	1,495.00	19,045.00	
	LED FLEX	12.00	เมตร	300.00	3,600.00	90.00	1,080.00	4,680.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	31.00	เมตร	1,400.00	43,400.00	200.00	6,200.00	49,600.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	6.00	ชุด	1,820.00	10,920.00	500.00	3,000.00	13,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	222.00	ชุด	170.00	37,740.00	90.00	19,980.00	57,720.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	25.00	ชุด	2,115.00	52,875.00	280.00	7,000.00	59,875.00	
	- Juction Box (อ่างล้างมือ)	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	90.00	630.00	1,680.00	
	- Juction Box (โถฉี่)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 3ELCPB, 3LCPB	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	17,149.50	17,149.50	1,434.15	1,434.15	18,583.65	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	417.00	เมตร	31.03	12,939.51	22.00	9,174.00	22,113.51	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,587.90	2,587.90	517.58	517.58	3,105.48	
	CABLE								
	UTP CAT6	526.00	เมตร	15.35	8,074.10	8.00	4,208.00	12,282.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	807.41	807.41	242.22	242.22	1,049.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 3B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	2.00	ชุด	653.00	1,306.00	200.00	400.00	1,706.00	
	SMOKE DETECTOR	28.00	ชุด	668.00	18,704.00	200.00	5,600.00	24,304.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	573.00	เมตร	31.03	17,780.19	22.00	12,606.00	30,386.19	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,556.04	3,556.04	711.21	711.21	4,267.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	215.00	เมตร	54.00	11,610.00	26.00	5,590.00	17,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	391.00	เมตร	33.00	12,903.00	12.00	4,692.00	17,595.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	207.00	เมตร	8.03	1,662.21	6.00	1,242.00	2,904.21	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	813.00	เมตร	5.78	4,699.14	5.00	4,065.00	8,764.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,087.44	3,087.44	926.23	926.23	4,013.67	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	400.00	เมตร	102.88	41,152.00	12.00	4,800.00	45,952.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	150.00	เมตร	139.36	20,904.00	12.00	1,800.00	22,704.00	
	UTP CAT6	52.80	เมตร	15.35	810.48	8.00	422.40	1,232.88	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	59.20	เมตร	8.55	506.16	7.00	414.40	920.56	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	112.00	เมตร	12.90	1,444.80	10.00	1,120.00	2,564.80	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	6,481.74	6,481.74	1,944.52	1,944.52	8,426.27	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	175.00	เมตร	31.03	5,430.25	22.00	3,850.00	9,280.25	
	EMT 3/4"	250.00	เมตร	44.80	11,200.00	24.00	6,000.00	17,200.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,326.05	3,326.05	665.21	665.21	3,991.26	
	PANEL BOARD								
	3RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3B				1,887,501.10		731,476.08	2,618,977.18	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.12	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	4EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	4EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	4ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	4LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	83.00	เมตร	338.65	28,107.95	55.00	4,565.00	32,672.95	
	IEC01 35 sq.mm.	83.00	เมตร	119.48	9,916.84	30.00	2,490.00	12,406.84	
	IEC01 16 sq.mm.	135.00	เมตร	57.38	7,746.30	20.00	2,700.00	10,446.30	
	IEC01 10 sq.mm.	65.00	เมตร	36.98	2,403.70	16.00	1,040.00	3,443.70	
	IEC01 6 sq.mm.	65.00	เมตร	21.23	1,379.95	12.00	780.00	2,159.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,955.47	4,955.47	1,486.64	1,486.64	6,442.12	
	CONDUIT								
	IMC 2 1/2"	75.00	เมตร	433.64	32,523.00	55.00	4,125.00	36,648.00	
	IMC 1 1/2"	75.00	เมตร	187.13	14,034.75	42.00	3,150.00	17,184.75	
	IMC 1 1/4"	75.00	เมตร	152.37	11,427.75	38.00	2,850.00	14,277.75	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	11,597.10	11,597.10	2,319.42	2,319.42	13,916.52	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	5,015.00	เมตร	21.23	106,468.45	12.00	60,180.00	166,648.45	
	IEC01 4 sq.mm.	11,620.00	เมตร	12.90	149,898.00	10.00	116,200.00	266,098.00	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,812.00	เมตร	8.55	49,692.60	7.00	40,684.00	90,376.60	
	NYY 2.5 sq.mm.	801.00	เมตร	21.23	17,005.23	12.00	9,612.00	26,617.23	
	Accessories	1.00	เหมา	32,306.43	32,306.43	9,691.93	9,691.93	41,998.36	
	CONDUIT								
	IMC 1/2"	473.00	เมตร	65.80	31,123.40	26.00	12,298.00	43,421.40	
	EMT 1/2"	11,910.00	เมตร	31.03	369,567.30	22.00	262,020.00	631,587.30	
	HDPE 1 1/4"	415.00	เมตร	24.00	9,960.00	22.00	9,130.00	19,090.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	82,130.14	82,130.14	16,426.03	16,426.03	98,556.17	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL3c	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	115.00	1,035.00	13,185.00	
	LED FLEX	22.00	ชุด	300.00	6,600.00	90.00	1,980.00	8,580.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	32.00	ชุด	1,400.00	44,800.00	200.00	6,400.00	51,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	5.00	ชุด	1,820.00	9,100.00	500.00	2,500.00	11,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	132.00	ชุด	170.00	22,440.00	90.00	11,880.00	34,320.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้น(UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	16.00	ชุด	2,115.00	33,840.00	280.00	4,480.00	38,320.00	
	- Juction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Juction Box (โถฉี่)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 4ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	436.00	เมตร	31.03	13,529.08	22.00	9,592.00	23,121.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,705.82	2,705.82	541.16	541.16	3,246.98	
	CABLE								
	UTP CAT6	517.00	เมตร	15.35	7,935.95	8.00	4,136.00	12,071.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	793.60	793.60	238.08	238.08	1,031.67	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 4A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	653.00	1,959.00	200.00	600.00	2,559.00	
	SMOKE DETECTOR	45.00	ชุด	668.00	30,060.00	200.00	9,000.00	39,060.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	633.00	เมตร	31.03	19,641.99	22.00	13,926.00	33,567.99	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,928.40	3,928.40	785.68	785.68	4,714.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	243.00	เมตร	54.00	13,122.00	26.00	6,318.00	19,440.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	410.00	เมตร	33.00	13,530.00	12.00	4,920.00	18,450.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	310.00	เมตร	8.03	2,489.30	6.00	1,860.00	4,349.30	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	835.00	เมตร	5.78	4,826.30	5.00	4,175.00	9,001.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,396.76	3,396.76	1,019.03	1,019.03	4,415.79	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 4				1,506,808.05		688,180.10	2,194,988.15	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.13	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	4EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	4ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	4LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	83.00	เมตร	338.63	28,106.29	55.00	4,565.00	32,671.29	
	IEC01 35 sq.mm.	83.00	เมตร	119.48	9,916.84	30.00	2,490.00	12,406.84	
	IEC01 16 sq.mm.	135.00	เมตร	57.38	7,746.30	20.00	2,700.00	10,446.30	
	IEC01 10 sq.mm.	65.00	เมตร	36.98	2,403.70	16.00	1,040.00	3,443.70	
	IEC01 6 sq.mm.	65.00	เมตร	21.23	1,379.95	12.00	780.00	2,159.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,955.31	4,955.31	1,486.59	1,486.59	6,441.90	
	CONDUIT								
	IMC 2 1/2"	75.00	เมตร	433.64	32,523.00	55.00	4,125.00	36,648.00	
	IMC 1 1/2"	75.00	เมตร	187.13	14,034.75	42.00	3,150.00	17,184.75	
	IMC 1 1/4"	75.00	เมตร	152.37	11,427.75	38.00	2,850.00	14,277.75	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	11,597.10	11,597.10	2,319.42	2,319.42	13,916.52	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	5,015.00	เมตร	21.23	106,468.45	12.00	60,180.00	166,648.45	
	IEC01 4 sq.mm.	11,620.00	เมตร	12.90	149,898.00	10.00	116,200.00	266,098.00	
	IEC01 2.5 sq.mm.	5,812.00	เมตร	8.55	49,692.60	7.00	40,684.00	90,376.60	
	NYY 2.5 sq.mm.	801.00	เมตร	21.23	17,005.23	12.00	9,612.00	26,617.23	
	Accessories	1.00	เหมา	32,306.43	32,306.43	9,691.93	9,691.93	41,998.36	
	CONDUIT								
	IMC 1/2"	473.00	เมตร	65.80	31,123.40	26.00	12,298.00	43,421.40	
	EMT 1/2"	11,910.00	เมตร	31.03	369,567.30	22.00	262,020.00	631,587.30	
	HDPE 1 1/4"	415.00	เมตร	24.00	9,960.00	22.00	9,130.00	19,090.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	82,130.14	82,130.14	16,426.03	16,426.03	98,556.17	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	31.00	ชุด	990.00	30,690.00	115.00	3,565.00	34,255.00	
	TYPE CL3c	13.00	ชุด	1,350.00	17,550.00	115.00	1,495.00	19,045.00	
	LED FLEX	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	90.00	1,080.00	4,680.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	
	EMERGENCY LIGHT	32.00	ชุด	1,400.00	44,800.00	200.00	6,400.00	51,200.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	200.00	800.00	7,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	5.00	ชุด	1,820.00	9,100.00	500.00	2,500.00	11,600.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	116.00	ชุด	170.00	19,720.00	90.00	10,440.00	30,160.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- เตารับไฟฟ้าคู่ ฝักรุ่น(UNIVERSAL TYPE) มีขาตั้ง 16A, 250V มีขาตั้ง	38.00	ชุด	2,115.00	80,370.00	280.00	10,640.00	91,010.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- Junction Box (อ่างล้างมือ)	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	90.00	630.00	1,680.00	
	- Junction Box (โถชักโครก)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 4ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	436.00	เมตร	31.03	13,529.08	22.00	9,592.00	23,121.08	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,705.82	2,705.82	541.16	541.16	3,246.98	
	CABLE								
	UTP CAT6	517.00	เมตร	15.35	7,935.95	8.00	4,136.00	12,071.95	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	793.60	793.60	238.08	238.08	1,031.67	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 4B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	29.00	ชุด	2,150.00	62,350.00	200.00	5,800.00	68,150.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	27.00	ชุด	2,150.00	58,050.00	200.00	5,400.00	63,450.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	633.00	เมตร	31.03	19,641.99	22.00	13,926.00	33,567.99	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,928.40	3,928.40	785.68	785.68	4,714.08	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	243.00	เมตร	54.00	13,122.00	26.00	6,318.00	19,440.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	410.00	เมตร	33.00	13,530.00	12.00	4,920.00	18,450.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	310.00	เมตร	8.03	2,489.30	6.00	1,860.00	4,349.30	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	835.00	เมตร	5.78	4,826.30	5.00	4,175.00	9,001.30	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,396.76	3,396.76	1,019.03	1,019.03	4,415.79	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้น 4				1,597,078.23		689,843.55	2,286,921.77	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.14	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	5EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	5ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	5LC-ACA1	1.00	ชุด	14,375.00	14,375.00	1,437.50	1,437.50	15,812.50	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	156.00	เมตร	57.38	8,951.28	20.00	3,120.00	12,071.28	
	IEC01 10 sq.mm.	240.00	เมตร	36.98	8,875.20	16.00	3,840.00	12,715.20	
	IEC01 6 sq.mm.	84.00	เมตร	21.23	1,783.32	12.00	1,008.00	2,791.32	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,331.68	6,331.68	1,899.50	1,899.50	8,231.18	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	94.00	เมตร	129.50	12,173.00	38.00	3,572.00	15,745.00	
	EMT 1 1/4"	87.00	เมตร	111.07	9,663.09	32.00	2,784.00	12,447.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,385.18	7,385.18	1,477.04	1,477.04	8,862.22	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	1,025.00	เมตร	21.23	21,760.75	12.00	12,300.00	34,060.75	
	IEC01 4 sq.mm.	8,815.00	เมตร	12.90	113,713.50	10.00	88,150.00	201,863.50	
	IEC01 2.5 sq.mm.	4,901.00	เมตร	8.55	41,903.55	7.00	34,307.00	76,210.55	
	NYY 2.5 sq.mm.	1,461.00	เมตร	21.23	31,017.03	12.00	17,532.00	48,549.03	
	Accessories	1.00	เหมา	20,839.48	20,839.48	6,251.84	6,251.84	27,091.33	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	7,342.00	เมตร	31.03	227,822.26	22.00	161,524.00	389,346.26	
	HDPE 1 1/4"	1,407.00	เมตร	24.00	33,768.00	22.00	30,954.00	64,722.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	52,318.05	52,318.05	10,463.61	10,463.61	62,781.66	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	25.00	ชุด	990.00	24,750.00	115.00	2,875.00	27,625.00	
	TYPE CL3c	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	115.00	1,035.00	13,185.00	
	LED FLEX	22.00	เมตร	300.00	6,600.00	115.00	2,530.00	9,130.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	115.00	920.00	4,520.00	
	EMERGENCY LIGHT	25.00	เมตร	1,400.00	35,000.00	510.00	12,750.00	47,750.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	450.00	1,800.00	8,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	7.00	ชุด	1,820.00	12,740.00	450.00	3,150.00	15,890.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	103.00	ชุด	107.00	11,021.00	90.00	9,270.00	20,291.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	Juction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	Juction Box (โถฉี่)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM				-		-	-	
	RELAY PANEL UNNIT : 5ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	418.00	เมตร	31.03	12,970.54	22.00	9,196.00	22,166.54	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,594.11	2,594.11	518.82	518.82	3,112.93	
	CABLE								
	UTP CAT6	530.00	เมตร	15.35	8,135.50	8.00	4,240.00	12,375.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	813.55	813.55	244.07	244.07	1,057.62	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 5A-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	REMOTE MULTIPLEX FIRE ALAR MODULE PANEL	2.00	ชุด	5,320.00	10,640.00	1,596.00	3,192.00	13,832.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	21.00	ชุด	2,150.00	45,150.00	200.00	4,200.00	49,350.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	15.00	ชุด	2,150.00	32,250.00	200.00	3,000.00	35,250.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	5.00	ชุด	1,770.00	8,850.00	200.00	1,000.00	9,850.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	493.00	เมตร	31.03	15,297.79	22.00	10,846.00	26,143.79	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,059.56	3,059.56	611.91	611.91	3,671.47	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	165.00	เมตร	54.00	8,910.00	26.00	4,290.00	13,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	276.00	เมตร	33.00	9,108.00	12.00	3,312.00	12,420.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	598.00	เมตร	5.78	3,456.44	5.00	2,990.00	6,446.44	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,228.55	2,228.55	668.56	668.56	2,897.11	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5A				1,128,339.76		508,217.49	1,636,557.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.15	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	5EDB1-B	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	5ELPB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	5LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	30,300.00	30,300.00	3,030.00	3,030.00	33,330.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 50 sq.mm.	150.00	เมตร	171.90	25,785.00	40.00	6,000.00	31,785.00	
	IEC01 35 sq.mm.	156.00	เมตร	119.48	18,638.88	30.00	4,680.00	23,318.88	
	IEC01 16 sq.mm.	240.00	เมตร	57.38	13,771.20	20.00	4,800.00	18,571.20	
	IEC01 10 sq.mm.	84.00	เมตร	36.98	3,106.32	16.00	1,344.00	4,450.32	
	IEC01 6 sq.mm.	85.00	เมตร	21.23	1,804.55	12.00	1,020.00	2,824.55	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,310.60	6,310.60	1,893.18	1,893.18	8,203.77	
	CONDUIT								
	EMT 2"	94.00	เมตร	160.53	15,089.82	42.00	3,948.00	19,037.82	
	EMT 1 1/2"	87.00	เมตร	129.50	11,266.50	38.00	3,306.00	14,572.50	
	EMT 1 1/4"	88.00	เมตร	111.07	9,774.16	32.00	2,816.00	12,590.16	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	7,226.10	7,226.10	1,445.22	1,445.22	8,671.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 6 sq.mm.	1,025.00	เมตร	21.23	21,760.75	12.00	12,300.00	34,060.75	
	IEC01 4 sq.mm.	8,815.00	เมตร	12.90	113,713.50	10.00	88,150.00	201,863.50	
	IEC01 2.5 sq.mm.	4,901.00	เมตร	8.55	41,903.55	7.00	34,307.00	76,210.55	
	NYY 2.5 sq.mm.	1,461.00	เมตร	21.23	31,017.03	12.00	17,532.00	48,549.03	
	Accessories	1.00	เหมา	20,839.48	20,839.48	6,251.84	6,251.84	27,091.33	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	7,342.00	เมตร	31.03	227,822.26	22.00	161,524.00	389,346.26	
	HDPE 1 1/4"	1,407.00	เมตร	24.00	33,768.00	22.00	30,954.00	64,722.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	52,318.05	52,318.05	10,463.61	10,463.61	62,781.66	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	46.00	ชุด	990.00	45,540.00	115.00	5,290.00	50,830.00	
	TYPE CL3c	23.00	ชุด	1,350.00	31,050.00	115.00	2,645.00	33,695.00	
	LED FLEX	36.00	เมตร	300.00	10,800.00	115.00	4,140.00	14,940.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	115.00	1,150.00	5,650.00	
	EMERGENCY LIGHT	25.00	เมตร	1,400.00	35,000.00	510.00	12,750.00	47,750.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	450.00	1,800.00	8,920.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	7.00	ชุด	1,820.00	12,740.00	450.00	3,150.00	15,890.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	43.00	ชุด	95.00	4,085.00	80.00	3,440.00	7,525.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A, 250V มีขาดิน	31.00	ชุด	107.00	3,317.00	90.00	2,790.00	6,107.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Juction Box (อ่างล้างมือ)	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00	
	Juction Box (โถฉี่)	15.00	ชุด	150.00	2,250.00	90.00	1,350.00	3,600.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 5ELCPB	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	418.00	เมตร	31.03	12,970.54	22.00	9,196.00	22,166.54	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,594.11	2,594.11	518.82	518.82	3,112.93	
	CABLE								
	UTP CAT6	530.00	เมตร	15.35	8,135.50	8.00	4,240.00	12,375.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	813.55	813.55	244.07	244.07	1,057.62	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 5B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	REMOTE MULTIPLEX FIRE ALAR MODULE PANEL	2.00	ชุด	5,320.00	10,640.00	1,596.00	3,192.00	13,832.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	3.00	ชุด	1,370.00	4,110.00	250.00	750.00	4,860.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	5.00	ชุด	653.00	3,265.00	200.00	1,000.00	4,265.00	
	SMOKE DETECTOR	43.00	ชุด	668.00	28,724.00	200.00	8,600.00	37,324.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	7.00	ชุด	1,770.00	12,390.00	200.00	1,400.00	13,790.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	493.00	เมตร	31.03	15,297.79	22.00	10,846.00	26,143.79	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,059.56	3,059.56	611.91	611.91	3,671.47	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	165.00	เมตร	54.00	8,910.00	26.00	4,290.00	13,200.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	276.00	เมตร	33.00	9,108.00	12.00	3,312.00	12,420.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	7.00	707.00	1,518.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	598.00	เมตร	5.78	3,456.44	5.00	2,990.00	6,446.44	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,228.55	2,228.55	668.56	668.56	2,897.11	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5B				1,128,347.31		510,200.85	1,638,548.15	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.16	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6A								
	DISTRIBUTION BOARD								
	6EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	6ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	150.00	เมตร	338.63	50,794.50	55.00	8,250.00	59,044.50	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	300.00	เมตร	57.38	17,214.00	20.00	6,000.00	23,214.00	
	IEC01 10 sq.mm.	150.00	เมตร	36.98	5,547.00	16.00	2,400.00	7,947.00	
	IEC01 6 sq.mm.	150.00	เมตร	21.23	3,184.50	12.00	1,800.00	4,984.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	9,466.20	9,466.20	2,839.86	2,839.86	12,306.06	
	CONDUIT								
	EMT 2 1/2"	100.00	เมตร	433.64	43,364.00	55.00	5,500.00	48,864.00	
	EMT 1 1/2"	100.00	เมตร	129.50	12,950.00	38.00	3,800.00	16,750.00	
	EMT 1 1/4"	100.00	เมตร	111.07	11,107.00	32.00	3,200.00	14,307.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	13,484.20	13,484.20	2,696.84	2,696.84	16,181.04	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 10 sq.mm.	242.00	เมตร	36.98	8,949.16	16.00	3,872.00	12,821.16	
	IEC01 6 sq.mm.	2,415.00	เมตร	21.23	51,270.45	12.00	28,980.00	80,250.45	
	IEC01 4 sq.mm.	4,218.00	เมตร	12.90	54,412.20	10.00	42,180.00	96,592.20	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,417.00	เมตร	8.55	20,665.35	7.00	16,919.00	37,584.35	
	NYY 2.5 sq.mm.	211.00	เมตร	21.23	4,479.53	12.00	2,532.00	7,011.53	
	Accessories	1.00	เหมา	13,977.67	13,977.67	4,193.30	4,193.30	18,170.97	
	CONDUIT								
	IMC 1/2"	473.00	เมตร	65.80	31,123.40	26.00	12,298.00	43,421.40	
	EMT 1"	70.00	เมตร	63.70	4,459.00	28.00	1,960.00	6,419.00	
	EMT 1/2"	3,541.00	เมตร	31.03	109,877.23	22.00	77,902.00	187,779.23	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	29,091.93	29,091.93	5,818.39	5,818.39	34,910.31	
	LIGHTING FIXTURE								
	TYPE CL1c	21.00	ชุด	990.00	20,790.00	115.00	2,415.00	23,205.00	
	TYPE CL3c	11.00	ชุด	1,350.00	14,850.00	115.00	1,265.00	16,115.00	
	LED FLEX	20.00	เมตร	300.00	6,000.00	135.00	2,700.00	8,700.00	
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	200.00	2,000.00	6,500.00	
	EMERGENCY LIGHT	14.00	ชุด	1,400.00	19,600.00	115.00	1,610.00	21,210.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	1.00	ชุด	1,780.00	1,780.00	500.00	500.00	2,280.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	3.00	ชุด	1,820.00	5,460.00	165.00	495.00	5,955.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	40.00	ชุด	95.00	3,800.00	80.00	3,200.00	7,000.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	82.00	ชุด	170.00	13,940.00	90.00	7,380.00	21,320.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	15.00	ชุด	170.00	2,550.00	90.00	1,350.00	3,900.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- DIMMER BOX	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- Juction Box (อ่างล้างมือ)	6.00	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- Juction Box (โถฉี่)	5.00	ชุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
RELAY	RELAY PANEL UNNIT : 6ELCPA	1.00	ชุด	3,630.00	3,630.00	750.00	750.00	4,380.00	
RELAY	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	1.00	ชุด	20,056.50	20,056.50	1,168.43	1,168.43	21,224.93	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	5,076.00	5,076.00	1,844.10	1,844.10	6,920.10	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	1.00	ชุด	6,147.00	6,147.00	1,844.10	1,844.10	7,991.10	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	171.00	เมตร	31.03	5,306.13	22.00	3,762.00	9,068.13	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,061.23	1,061.23	212.25	212.25	1,273.47	
	CABLE								
	UTP CAT6	241.00	เมตร	16.35	3,940.35	6.14	1,479.74	5,420.09	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	394.04	394.04	118.21	118.21	512.25	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 6A-RMX1 , 6B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	2.00	ชุด	668.00	1,336.00	200.00	400.00	1,736.00	
	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	3.00	ชุด	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	21.00	ชุด	2,150.00	45,150.00	200.00	4,200.00	49,350.00	
	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR WITH SOUNDER BASE	9.00	ชุด	2,150.00	19,350.00	200.00	1,800.00	21,150.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	371.00	เมตร	31.03	11,512.13	22.00	8,162.00	19,674.13	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,302.43	2,302.43	460.49	460.49	2,762.91	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	134.00	เมตร	54.00	7,236.00	26.00	3,484.00	10,720.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	215.00	เมตร	33.00	7,095.00	12.00	2,580.00	9,675.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	463.00	เมตร	5.78	2,676.14	5.00	2,315.00	4,991.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,781.82	1,781.82	534.55	534.55	2,316.36	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	700.00	เมตร	102.88	72,016.00	12.00	8,400.00	80,416.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	250.00	เมตร	139.36	34,840.00	12.00	3,000.00	37,840.00	
	UTP CAT6	99.00	เมตร	16.20	1,603.80	6.00	594.00	2,197.80	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	111.00	เมตร	8.55	949.05	7.00	777.00	1,726.05	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	210.00	เมตร	12.90	2,709.00	10.00	2,100.00	4,809.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	11,211.79	11,211.79	3,363.54	3,363.54	14,575.32	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	EMT 3/4"	400.00	เมตร	44.80	17,920.00	24.00	9,600.00	27,520.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,825.20	4,825.20	965.04	965.04	5,790.24	
	PANEL BOARD								
	6RPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6A				1,121,762.93		356,877.32	1,478,640.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.16	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6B								
	DISTRIBUTION BOARD								
	6EDB1-A	1.00	ชุด	61,200.00	61,200.00	6,120.00	6,120.00	67,320.00	
	PANEL BOARD								
	6ELPA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACA1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	6LC-ACB1	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	PLUG-IN UNIT								
	PLUG-IN UNIT 100A	1.00	ชุด	21,300.00	21,300.00	2,130.00	2,130.00	23,430.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,096.00	3,096.00	13,416.00	
	CABLE								
	IEC01 95 sq.mm.	150.00	เมตร	338.63	50,794.50	55.00	8,250.00	59,044.50	
	IEC01 35 sq.mm.	150.00	เมตร	119.48	17,922.00	30.00	4,500.00	22,422.00	
	IEC01 16 sq.mm.	300.00	เมตร	57.38	17,214.00	20.00	6,000.00	23,214.00	
	IEC01 10 sq.mm.	150.00	เมตร	36.98	5,547.00	16.00	2,400.00	7,947.00	
	IEC01 6 sq.mm.	150.00	เมตร	21.23	3,184.50	12.00	1,800.00	4,984.50	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	9,466.20	9,466.20	2,839.86	2,839.86	12,306.06	
	CONDUIT								
	EMT 2 1/2"	100.00	เมตร	433.64	43,364.00	55.00	5,500.00	48,864.00	
	EMT 1 1/2"	100.00	เมตร	129.50	12,950.00	38.00	3,800.00	16,750.00	
	EMT 1 1/4"	100.00	เมตร	111.07	11,107.00	32.00	3,200.00	14,307.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	13,484.20	13,484.20	2,696.84	2,696.84	16,181.04	
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 10 sq.mm.	242.00	เมตร	36.98	8,949.16	16.00	3,872.00	12,821.16	
	IEC01 6 sq.mm.	2,415.00	เมตร	21.23	51,270.45	12.00	28,980.00	80,250.45	
	IEC01 4 sq.mm.	4,218.00	เมตร	12.90	54,412.20	10.00	42,180.00	96,592.20	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,417.00	เมตร	8.55	20,665.35	7.00	16,919.00	37,584.35	
	NYY 2.5 sq.mm.	211.00	เมตร	21.23	4,479.53	12.00	2,532.00	7,011.53	
	Accessories	1.00	เหมา	13,977.67	13,977.67	4,193.30	4,193.30	18,170.97	
	CONDUIT								
	IMC 1/2"	473.00	เมตร	65.80	31,123.40	26.00	12,298.00	43,421.40	
	EMT 1"	70.00	เมตร	63.70	4,459.00	28.00	1,960.00	6,419.00	
	EMT 1/2"	3,541.00	เมตร	31.03	109,877.23	22.00	77,902.00	187,779.23	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	29,091.93	29,091.93	5,818.39	5,818.39	34,910.31	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	200.00	1,400.00	4,550.00	
	EMERGENCY LIGHT	14.00	ชุด	1,400.00	19,600.00	115.00	1,610.00	21,210.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	1.00	ชุด	1,780.00	1,780.00	500.00	500.00	2,280.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	3.00	ชุด	1,820.00	5,460.00	165.00	495.00	5,955.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	40.00	ชุด	95.00	3,800.00	80.00	3,200.00	7,000.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	82.00	ชุด	107.00	8,774.00	90.00	7,380.00	16,154.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	15.00	ชุด	170.00	2,550.00	90.00	1,350.00	3,900.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- DIMMER BOX	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	FIRE ALARM STSTEM								
	BOX MODULE : 6B-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 21 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Digital Zone Monitor Module, for DZ stair	-	ชุด	1,370.00	-	250.00	-	-	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ชุด	653.00	653.00	200.00	200.00	853.00	
	SMOKE DETECTOR	6.00	ชุด	668.00	4,008.00	200.00	1,200.00	5,208.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	4.00	ชุด	1,770.00	7,080.00	200.00	800.00	7,880.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	371.00	เมตร	31.03	11,512.13	22.00	8,162.00	19,674.13	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,302.43	2,302.43	460.49	460.49	2,762.91	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	134.00	เมตร	54.00	7,236.00	26.00	3,484.00	10,720.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	215.00	เมตร	33.00	7,095.00	12.00	2,580.00	9,675.00	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	463.00	เมตร	5.78	2,676.14	5.00	2,315.00	4,991.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,781.82	1,781.82	534.55	534.55	2,316.36	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	700.00	เมตร	102.88	72,016.00	12.00	8,400.00	80,416.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	250.00	เมตร	139.36	34,840.00	12.00	3,000.00	37,840.00	
	UTP CAT6	99.00	เมตร	15.35	1,519.65	8.00	792.00	2,311.65	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	111.00	เมตร	8.55	949.05	7.00	777.00	1,726.05	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	210.00	เมตร	12.90	2,709.00	10.00	2,100.00	4,809.00	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	11,203.37	11,203.37	3,361.01	3,361.01	14,564.38	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	200.00	เมตร	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	EMT 3/4"	400.00	เมตร	44.80	17,920.00	24.00	9,600.00	27,520.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,825.20	4,825.20	965.04	965.04	5,790.24	
	PANEL BOARD								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4.17	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คลส.อาคาร A								
	BRANCH FEEDER								
	IEC01 4 sq.mm.	283.00	เมตร	12.90	3,650.70	10.00	2,830.00	6,480.70	
	IEC01 2.5 sq.mm.	2,105.00	เมตร	8.55	17,997.75	7.00	14,735.00	32,732.75	
	Accessories	1.00	เหมา	2,164.85	2,164.85	649.45	649.45	2,814.30	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	1,003.00	เมตร	31.03	31,123.09	22.00	22,066.00	53,189.09	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,224.62	6,224.62	1,244.92	1,244.92	7,469.54	
	LIGHTING FIXTURE								
	LED T8 48W ชนิดติดลอย มีฝาครอบ COOL WHITE	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	115.00	920.00	4,520.00	
	EMERGENCY LIGHT	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	115.00	460.00	6,060.00	
	EXIT SIGN(DOUBLE SIDE)	2.00	ชุด	1,820.00	3,640.00	165.00	330.00	3,970.00	
	EXIT SIGN (SINGLE SIDE)	2.00	ชุด	1,780.00	3,560.00	115.00	230.00	3,790.00	
	SWITCH & RECEPTACLE								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	10.00	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน	5.00	ชุด	170.00	850.00	90.00	450.00	1,300.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM								
	BARE COPPER 70 SQ.MM.	290.00	เมตร	327.70	111,418.00	45.00	15,300.00	126,718.00	
	AIR TERMINAL COPPER Ø5/8"x0.60 M. ปลายหื้อ	17.00	ชุด	1,835.00	36,700.00	550.50	11,010.00	47,710.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	29,623.60	29,623.60	5,924.72	5,924.72	35,548.32	
	FIRE ALARM STSTEM								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BOX MODULE : RA-RMX1								
	Module Box With Wiring, Max 15 module, Thickness 1.0 mm	1.00	ชุด	6,875.00	6,875.00	1,500.00	1,500.00	8,375.00	
	MODULE								
	Digital Zone Monitor Module, for DZ	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	250.00	500.00	3,240.00	
	Digital Zone Monitor Module, for Manual	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Digital Single Input Module, for Key switch	1.00	ชุด	1,165.00	1,165.00	250.00	250.00	1,415.00	
	Digital Single Input Module, for FS, SV	4.00	ชุด	1,165.00	4,660.00	250.00	1,000.00	5,660.00	
	Digital Single Riser Output Module, for Speaker or Horn w/ Strobe	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	250.00	250.00	1,620.00	
	Lopp Isolator Moule	1.00	ชุด	712.00	712.00	250.00	250.00	962.00	
	Digital Single Input and Output Module, GST	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	250.00	250.00	1,890.00	
	Relay, 4 contact, 24Vdc	1.00	ชุด	600.00	600.00	250.00	250.00	850.00	
	SMOKE DETECTOR	7.00	ชุด	653.00	4,571.00	200.00	1,400.00	5,971.00	
	HEAT DETECTOR	1.00	ชุด	668.00	668.00	200.00	200.00	868.00	
	ADDRESSABLE MANUAL PULL STATION	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	200.00	400.00	1,850.00	
	HORN WITH STROBE LIGHT	3.00	ชุด	1,770.00	5,310.00	200.00	600.00	5,910.00	
	FIRE TELEPHONE JACK	2.00	ชุด	262.00	524.00	150.00	300.00	824.00	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	281.00	เมตร	31.03	8,719.43	22.00	6,182.00	14,901.43	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	871.94	871.94	261.58	261.58	1,133.53	
	CABLE								
	16 AWG. TWISTED WITH SHIELD (FRC.)	134.00	เมตร	54.00	7,236.00	26.00	3,484.00	10,720.00	
	FRC-1C 2.5 sq.mm.	215.00	เมตร	33.00	7,095.00	12.00	2,580.00	9,675.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายโทรศัพท์ 4C-0.65 mm. TIEV.	101.00	เมตร	8.03	811.03	6.00	606.00	1,417.03	
	IEC 01 1.5 sq.mm.	463.00	เมตร	5.78	2,676.14	5.00	2,315.00	4,991.14	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,781.82	1,781.82	534.55	534.55	2,316.36	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS))								
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	CVV 12C - 1 sq.mm.	800.00	เมตร	102.88	82,304.00	12.00	9,600.00	91,904.00	
	CVVS 12C - 1 sq.mm.	300.00	เมตร	139.36	41,808.00	12.00	3,600.00	45,408.00	
	UTP CAT6	116.09	เมตร	15.35	1,781.98	8.00	928.72	2,710.70	
	IEC 01 1C-2.5 sq.mm.	130.15	เมตร	8.55	1,112.78	7.00	911.05	2,023.83	
	IEC 01 1C-4 sq.mm.	246.24	เมตร	12.90	3,176.50	10.00	2,462.40	5,638.90	
	เบ็ดเตล็ด สำหรับสาย	1.00	เหมา	13,018.33	13,018.33	3,905.50	3,905.50	16,923.82	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	EMT 1/2"	250.00	เมตร	31.03	7,757.50	22.00	5,500.00	13,257.50	
	EMT 3/4"	500.00	เมตร	44.80	22,400.00	24.00	12,000.00	34,400.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,015.75	3,015.75	904.73	904.73	3,920.48	
	PANEL BOARD								
	RRPUB	1.00	ชุด	12,815.00	12,815.00	1,281.50	1,281.50	14,096.50	
	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นดาดฟ้า อาคาร A								
	แผงพลังงานแสงอาทิตย์(SOLAR CELL)	85.00	ชุด	6,125.00	520,625.00	2,500.00	212,500.00	733,125.00	
	INVERTER	5.00	ชุด	90,000.00	450,000.00	1,500.00	7,500.00	457,500.00	
	STRUCTURE SUPPORT	1.00	ชุด	107,500.00	107,500.00	2,000.00	2,000.00	109,500.00	
	DC CONBINER BOX	5.00	ชุด	19,500.00	97,500.00	2,000.00	10,000.00	107,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	CONDUIT				-		-	-	
	EMT 1 1/4"	53.00	เมตร	111.07	5,886.71	32.00	1,696.00	7,582.71	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	588.67	588.67	176.60	176.60	765.27	
	CABLE				-		-	-	
	IEC01 16 sq.mm.	159.00	เมตร	57.38	9,123.42	20.00	3,180.00	12,303.42	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	912.34	912.34	273.70	273.70	1,186.04	
								1,429,462.45	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาตาดฟ้า คสล.อาคาร A				1,701,274.94		378,733.42	3,509,470.81	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.18	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คลส.อาคาร B								
	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM								
	BARE COPPER 70 SQ.MM.	380.00	เมตร	327.70	111,418.00	45.00	15,300.00	126,718.00	
	AIR TERMINAL COPPER Ø5/8"x0.60 M. ปลายทื่อ	19.00	ชุด	1,835.00	36,700.00	550.50	11,010.00	47,710.00	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	29,623.60	29,623.60	5,924.72	5,924.72	35,548.32	
	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชั้น ดาดฟ้า อาคาร B								
	แผงพลังงานแสงอาทิตย์(SOLAR CELL)	275.00	ชุด	6,125.00	1,684,375.00	2,500.00	687,500.00	2,371,875.00	
	INVERTER	10.00	ชุด	90,000.00	900,000.00	1,500.00	15,000.00	915,000.00	
	STRUCTURE SUPPORT	1.00	ชุด	107,500.00	107,500.00	2,000.00	2,000.00	109,500.00	
	DC CONBINER BOX	10.00	ชุด	19,500.00	195,000.00	2,000.00	20,000.00	215,000.00	
	CONDUIT								
	EMT 1 1/4"	83.00	เมตร	111.07	9,218.81	32.00	2,656.00	11,874.81	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,843.76	1,843.76	368.75	368.75	2,212.51	
	CABLE								
	IEC01 16 sq.mm.	249.00	เมตร	57.38	14,287.62	20.00	4,980.00	19,267.62	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,428.76	1,428.76	428.63	428.63	1,857.39	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้าและหลังคาดาดฟ้า คลส.อาคาร B				3,091,395.55		765,168.10	3,856,563.66	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.19	ระบบไฟฟ้ารอบอาคาร ชั้น 1								
	PANEL BOARD								
	1OLP	1.00	ชุด	15,610.00	15,610.00	1,561.00	1,561.00	17,171.00	
	MAIN FEEDER								
	CABLE								
	IEC01 16 sq.mm.	70.00	เมตร	57.38	4,016.60	20.00	1,400.00	5,416.60	
	IEC01 10 sq.mm.	70.00	เมตร	36.98	2,588.60	16.00	1,120.00	3,708.60	
	IEC01 6 sq.mm.	70.00	เมตร	21.23	1,486.10	12.00	840.00	2,326.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	809.13	809.13	242.74	242.74	1,051.87	
	CONDUIT								
	IMC 1 1/4"	1.00	เมตร	152.37	152.37	38.00	38.00	190.37	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	15.24	15.24	4.57	4.57	19.81	
	LIGHTING CONTROL SYSTEM								
	RELAY PANEL UNNIT : 1OELCP, 1OLCP	2.00	ชุด	3,630.00	7,260.00	750.00	1,500.00	8,760.00	
	RELAY ACTUATOR, 12-FOLD, 16 A, MDRC	3.00	ชุด	20,056.50	60,169.50	1,168.43	3,505.29	63,674.79	
	RELAY ACTUATOR, 8-FOLD, 16 A, MDRC	2.00	ชุด	17,149.50	34,299.00	1,434.15	2,868.30	37,167.30	
	SWITCH 4 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	3.00	ชุด	5,076.00	15,228.00	1,844.10	5,532.30	20,760.30	
	SWITCH 8 KEY STANDARD (BCU+FRAME)	2.00	ชุด	6,147.00	12,294.00	1,844.10	3,688.20	15,982.20	
	CONDUIT								
	EMT 1/2"	60.00	เมตร	31.03	1,861.80	22.00	1,320.00	3,181.80	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	186.18	186.18	55.85	55.85	242.03	
	CABLE								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	UTP CAT6	66.00	เมตร	15.35	1,013.10	8.00	528.00	1,541.10	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	101.31	101.31	30.39	30.39	131.70	
	รวมมูลค่างานระบบไฟฟ้ารอบอาคาร ชั้น 1				157,090.93		24,234.65	181,325.57	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	ระบบเครือข่ายไร้สาย (Network System)								
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก Core Switch	2.00	ระบบ						
	- 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage	2.00	ชิ้น	556,400.00	1,112,800.00		-	1,112,800.00	
	- Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America	4.00	ชิ้น	26,320.00	105,280.00	-	-	105,280.00	
	- 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling	2.00	ชิ้น	112,315.00	224,630.00	-	-	224,630.00	
	- pluggable SSD storage	2.00	ชิ้น	55,972.00	111,944.00	-	-	111,944.00	
	- Type 4 front to back cooling Fan	4.00	ชิ้น	23,720.00	94,880.00	-	-	94,880.00	
	- Network Stack, Advantage	2.00	ชิ้น	877,400.00	1,754,800.00	-	-	1,754,800.00	
	- XE.17.6 UNIVERSAL	2.00	ชิ้น	225,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	- No SSD Card Selected	2.00	ชิ้น	350,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	
	- DNA Advantage, Term License	2.00	ชิ้น	691,000.00	1,382,000.00	-	-	1,382,000.00	
	- DNA Advantage 3 Year License	2.00	ชิ้น	467,330.00	934,660.00	-	-	934,660.00	
	- Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic	6.00	ชิ้น	14,183.00	85,098.00	-	-	85,098.00	
	- PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y	6.00	ชิ้น	420,920.00	2,525,520.00	-	-	2,525,520.00	
	- Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	2.00	ชิ้น	122,934.00	245,868.00	-	-	245,868.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Access Switch (POE)	14.00	เครื่อง						
	- 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials	14.00	ชิ้น	109,169.00	1,528,366.00	-	-	1,528,366.00	
	- Config 5 Power Supply Blank	14.00	ชิ้น	39,000.00	546,000.00	-	-	546,000.00	
	- Catalyst 9200 Blank Stack Module	28.00	ชิ้น	24,500.00	686,000.00	-	-	686,000.00	
	- Network Essentials, 24-port license	14.00	ชิ้น	33,999.00	475,986.00	-	-	475,986.00	
	- North America AC Type A Power Cable	28.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- DNA Essentials, 24-port Term license	14.00	ชิ้น	34,000.00	476,000.00	-	-	476,000.00	
	- DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	14.00	ชิ้น	16,732.00	234,248.00	-	-	234,248.00	
	- Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	14.00	ชิ้น		-	-	-	-	
	- SNTC-24X7X4 C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+,	14.00	ชิ้น	52,000.00	728,000.00	-	-	728,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Top of Rack	1.00	ระบบ						
	- 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec, SyncE	1.00	ชิ้น	856,300.00	856,300.00	-	-	856,300.00	
	- Dummy PID for mode selection	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- Dummy PID for Airflow Selection Port-side Intake	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- Base NX-OS Software Rel 9.3.9	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	1.00	ชิ้น	51,032.00	51,032.00	-	-	51,032.00	
	- Fan, 35CFM, port side intake airflow	4.00	ชิ้น	54,808.00	219,232.00	-	-	219,232.00	
	- NEBs AC 650W PSU - Port Side Intake	2.00	ชิ้น	42,144.00	84,288.00	-	-	84,288.00	
	- Additional memory of 16GB for Switches	1.00	ชิ้น	62,904.00	62,904.00	-	-	62,904.00	
	- Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America	2.00	ชิ้น	2,372.00	4,744.00	-	-	4,744.00	
	- OPT OUT FOR "Default" DCN Subscription Selection	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MAC	1.00	ชิ้น	254,000.00	254,000.00	-	-	254,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	70.00	ตัว						
	- AX Internal 802.11ax 4x4:4 MIMO; IOT; BT5; mGig; USB; RHL	70.00	ชิ้น	57,356.00	4,014,920.00	-	-	4,014,920.00	
	- Capwap software	70.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)	70.00	ชิ้น	2,838.00	198,660.00	-	-	198,660.00	
	- Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed	70.00	ชิ้น	968.00	67,760.00	-	-	67,760.00	
	- Wireless Advantage, Tracking	70.00	ชิ้น	26,850.00	1,879,500.00	-	-	1,879,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	1.00	งาน	114,660.00	114,660.00	-	-	114,660.00	
	อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย	1.00	ระบบ						
	- Wireless Controller_Fiber Uplink	1.00	ชิ้น	479,700.00	479,700.00	-	-	479,700.00	
	- Wireless Controller	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- Wireless Controller Rack Mount Tray	1.00	ชิ้น	56,900.00	56,900.00	-	-	56,900.00	
	- Wireless Controller Power Supply	1.00	ชิ้น	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
	- AC Power Cord, Type C5, US, Canada	1.00	ชิ้น	3,215.00	3,215.00	-	-	3,215.00	
	- Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	1.00	ชิ้น	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- Wireless Controller DTLS License	1.00	ชิ้น	389,985.00	389,985.00	-	-	389,985.00	
	- Catalyst Wireless Controlle	1.00	ชิ้น	178,800.00	178,800.00	-	-	178,800.00	
	รวมระบบเครือข่ายไร้สาย (Network System)				23,377,380.00	-	-	23,377,380.00	
1.2	ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall System)								
	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	1.00	ระบบ						
	- 4 x 40GE QSFP+ slots, 12 x 25GE SFP28 /10GE SFP+ slots, 2x10GE SFP+ HA slots, 8 x	1.00	ชิ้น	775,805.00	775,805.00	-	-	775,805.00	
	- Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application	2.00	ชิ้น		-	-	-	-	
	- Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x GE SFP, 16TB storage, up to 200 GB	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- FortiCare Premium Support	2.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- AC power supply for FAZ-800G and FMG-400G, power cable SP-FGPCOR-XX sold separa	1.00	ชิ้น	-	-	-	-	-	
	- 10GE SFP+ transceiver module, short range for systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots	8.00	ชิ้น	6,595.00	52,760.00	-	-	52,760.00	
	- 40GBASE Active Optical Cable, 7m	2.00	ชิ้น	25,340.00	50,680.00	-	-	50,680.00	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)								
	- ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะระบบเครือข่าย	3.00	ตัว	229,600.00	688,800.00	1,400.00	4,200.00	693,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอล	1.00	เครื่อง	306,460.00	306,460.00	7,000.00	7,000.00	313,460.00	
	- เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	3.00	เครื่อง	169,400.00	508,200.00	1,400.00	4,200.00	512,400.00	
	- ลำโพงชนิดฝังฝ้า	128.00	ตัว	3,500.00	448,000.00	4,200.00	537,600.00	985,600.00	
	- ลำโพงสำหรับติดภายนอกอาคาร	21.00	ตัว	10,220.00	214,620.00	7,000.00	147,000.00	361,620.00	
	- ลำโพงมอเนเตอร์	1.00	ตัว	8,400.00	8,400.00	700.00	700.00	9,100.00	
	- แผงควบคุมเปิด-ปิดเสียง	2.00	ตัว	3,640.00	7,280.00	2,800.00	5,600.00	12,880.00	
	- เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	1,400.00	1,400.00	56,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL IN ONE	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	700.00	700.00	49,700.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	700.00	700.00	49,700.00	
	- โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	2.00	ตู้	15,000.00	30,000.00	7,000.00	14,000.00	44,000.00	
	รวมระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)				2,364,360.00		765,100.00	3,129,460.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	งานติดตั้งระบบเครือข่าย LAN and Access Poin and Fiber Optic	1.00	งาน						
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	11.00	ตู้	15,000.00	165,000.00	7,000.00	77,000.00	242,000.00	
	อุปกรณ์								
	- Fiber Optic 24 core indoor 9/125um. (SM.)	267.00	เมตร	251.00	67,017.00	75.00	20,025.00	87,042.00	
	- CAT6 UTP,PE outdoor,23AWG, w/Drop Wire(DOUBLE)System(AP+LAN+CCTV)	3,300.00	เมตร	35.00	115,500.00	25.00	82,500.00	198,000.00	
	- CAT6 UTP,PE Indoor23AWG, w/Drop Wire(DOUBLE)System(AP+LAN+CCTV)	6,000.00	เมตร	15.35	92,100.00	6.14	36,840.00	128,940.00	
	- CAT6 LOCKING PLUG BOOT, BLUE (10PCS./PKG) NEW	646.00	ตัว	55.00	35,530.00	35.00	22,610.00	58,140.00	
	- CAT6 RJ45 MODULAR PLUG (10PCS./PKG)	646.00	ตัว	55.00	35,530.00	35.00	22,610.00	58,140.00	
	- Ventilating Fan Size 4"	11.00	ตัว	780.27	8,582.97	150.00	1,650.00	10,232.97	
	- ตระแกรงพัดลม Size 4"	11.00	ตัว	800.00	8,800.00	150.00	1,650.00	10,450.00	
	- สายไฟพัดลม ยาว 1.8 เมตร	11.00	ตัว	250.00	2,750.00	150.00	1,650.00	4,400.00	
	- 12/LC-LC Snap-plate, Unloaded (White)	22.00	ตัว	650.00	14,300.00	150.00	3,300.00	17,600.00	
	- Fiber Optic Splice Tray 24 Core, (W10.5xL18Cm.)	11.00	ตัว	8,000.00	88,000.00	150.00	1,650.00	89,650.00	
	- LC-LC Adaptor Duplex Single mode (SM.)	22.00	ตัว	200.00	4,400.00	150.00	3,300.00	7,700.00	
	- LC- Pigtail 9/125um. (SM.) Simplex, Dia. 3.0 mm., Length 1.5 Meter	22.00	เส้น	870.00	19,140.00	150.00	3,300.00	22,440.00	
	- AC Power Disteibution 12 Universal Outlet w/Cable 3 Meters & Surge Protection	11.00	ตัว	2,500.00	27,500.00	150.00	1,650.00	29,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ Fiber	22.00	ชุด	5,000.00	110,000.00	150.00	3,300.00	113,300.00	
	- ค่าทดสอบระบบสายสัญญาณ LAN and Access Poin and Fiber Optic	1.00	เหมา	-	-	2,626,844.85	2,626,844.85	2,626,844.85	
	อุปกรณ์การติดตั้งอาคาร A								
	- รางวางเวย์ ขนาด 4x4	300.00	เส้น	195.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	- ข้อต่อตรงรางวางเวย์ ขนาด 4x4	318.00	ชิ้น	100.00	31,800.00	-	-	31,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ช้องอรางวายเวย์เปิดบน ขนาด 4x4	318.00	ชิ้น	195.00	62,010.00	-	-	62,010.00	
	- สามทางรางวายเวย์ ขนาด 4x4	18.00	ชิ้น	305.00	5,490.00	-	-	5,490.00	
	- Support ขอรับรางวายเวย์ ขนาด 4x4	402.00	ตัว	105.00	42,210.00	-	-	42,210.00	
	- น๊อตสตัด M12 ยาว 1 เมตร	402.00	เส้น	115.00	46,230.00	-	-	46,230.00	
	- พุกดริอปอิน ขนาด M12	402.00	ตัว	30.00	12,060.00	-	-	12,060.00	
	- น๊อตหกเหลี่ยม ตัวเมีย ขนาด M12	804.00	ตัว	20.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	- ท่อตรง EMT ขนาด 4 หุน	1,073.00	เส้น	15.00	16,095.00	-	-	16,095.00	
	- แคล้มจับท่อ EMT ขนาด 4 หุน แบบ 2 ขา	3,950.00	ชิ้น	6.60	26,070.00	-	-	26,070.00	
	- ท่อต่อโค้ง EMT ขนาด 4 หุน	583.00	ชิ้น	49.00	28,567.00	-	-	28,567.00	
	- เฟิร์กอ่อนเหล็ก ขนาด 4 หุน	84.00	ชิ้น	23.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
	- Fitting x 40% กับจำนวนท่อ EMT	139.00	ตัว	21.00	2,919.00	-	-	2,919.00	
	- สแควร์บล็อก x2 จำนวน AP	196.00	เส้น	47.00	9,212.00	-	-	9,212.00	
	- INLET RJ45 + หน้ากาก+บล็อก	56.00	ชุด	155.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
	- Accessories	1.00	งาน	73,571.00	73,571.00	-	-	73,571.00	
	- ค่าแรงติดตั้งรางวายเวย์	1.00	งาน	-	-	66,213.90	66,213.90	66,213.90	
	อุปกรณ์การติดตั้งอาคาร B								
	- รางวายเวย์ ขนาด 4x4	210.00	เส้น	195.00	40,950.00	-	-	40,950.00	
	- ข้อต่อตรงรางวายเวย์ ขนาด 4x4	265.00	ชิ้น	100.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- ช้องอรางวายเวย์เปิดบน ขนาด 4x4	265.00	ชิ้น	195.00	51,675.00	-	-	51,675.00	
	- สามทางรางวายเวย์ ขนาด 4x4	15.00	ชิ้น	305.00	4,575.00	-	-	4,575.00	
	- Support ขอรับรางวายเวย์ ขนาด 4x4	335.00	ตัว	105.00	35,175.00	-	-	35,175.00	
	- น๊อตสตัด M12 ยาว 1 เมตร	335.00	เส้น	115.00	38,525.00	-	-	38,525.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- พุกดริอปอิน ขนาด M12	335.00	ตัว	30.00	10,050.00	-	-	10,050.00	
	- น็อตหกเหลี่ยม ตัวเมีย ขนาด M12	670.00	ตัว	20.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	- ท่อตรง EMT ขนาด 4 หุน	665.00	เส้น	15.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	- แคล้มจับท่อ EMT ขนาด 4 หุน แบบ 2 ขา	1,375.00	ชิ้น	6.60	9,075.00	-	-	9,075.00	
	- ท่อต่อโค้ง EMT ขนาด 4 หุน	360.00	ชิ้น	49.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	- เฟิร์กอ่อนเหล็ก ขนาด 4 หุน	54.00	ชิ้น	23.00	1,242.00	-	-	1,242.00	
	- Fitting x 40% กับจำนวนท่อ EMT	85.00	ตัว	21.00	1,785.00	-	-	1,785.00	
	- สแควร์บล็อก x2 จำนวน AP	122.00	เส้น	47.00	5,734.00	-	-	5,734.00	
	- INLET RJ45 + หน้ากาก+บล็อก	34.00	ชุด	155.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	- Accessories	1.00	งาน	54,314.20	54,314.20	-	-	54,314.20	
	- ค่าแรงติดตั้งรางสายเคเบิล	1.00	งาน	-	-	48,882.78	48,882.78	48,882.78	
	รวมงานติดตั้งระบบเครือข่าย LAN and Access Poin and Fiber Optic			-	1,561,461.17		2,976,093.75	4,537,554.92	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	ระบบควบคุมทางเข้า-ออก TURNSTILE ACCESS CONTROL SYSTEM								
	ประตูกันไฟฟ้า (TURNSTILE)	1.00	งาน						
	- Pro Swing Barriers	4.00	ชุด	636,010.00	2,544,040.00	-	-	2,544,040.00	
	- Scan Modules for Turnstile	8.00	ชุด	40,744.00	325,952.00	-	-	325,952.00	
	- 8 Port Gigabit Smart Switch	4.00	ตัว	1,890.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	4.00	งาน	-	-	25,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวมระบบควบคุมทางเข้า-ออก TURNSTILE ACCESS CONTROL SYSTEM				2,877,552.00		100,000.00	2,977,552.00	
1.8	ระบบควบคุมลิฟต์ ELEVATOR CONTROL								
	ระบบควบคุมลิฟต์ ชั้น B1-6	1.00	ระบบ						
	- Card Reader	10.00	ตัว	4,702.00	47,020.00	-	-	47,020.00	
	- Elevator Master Controller	10.00	ตัว	15,696.00	156,960.00	-	-	156,960.00	
	- Elevator Sub-Controller	10.00	ตัว	17,992.00	179,920.00	-	-	179,920.00	
	- 50W Power Box	10.00	ตัว	4,702.00	47,020.00	-	-	47,020.00	
	- Battery for Controller	10.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	-ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	10.00	งาน	-	-	9,500.00	95,000.00	95,000.00	
	รวมระบบควบคุมลิฟต์ ELEVATOR CONTROL				430,920.00		95,000.00	525,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.9	ระบบ SERVER ACCESS CONTROL								
	ระบบควบคุม (SERVER ACCESS CONTROL)	1.00	ระบบ						
	COMPUTER SERVER								
	- 23.8 inch FHD Borderless Monitor	1.00	ตัว	8,532.00	8,532.00	-	-	8,532.00	
	- General Purpose Server	1.00	ตัว	250,636.00	250,636.00	-	-	250,636.00	
	- Card Enrollment Station	1.00	ตัว	3,470.00	3,470.00	-	-	3,470.00	
	- UPS “APC” Smart-UPS 3000VA/2100W	1.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	PC-WORKSTATION FOR CLIENT								
	- Computer Workstation+Monitor	1.00	ตัว	59,884.00	59,884.00	-	-	59,884.00	
	- Card Enrollment Station	1.00	ตัว	3,470.00	3,470.00	-	-	3,470.00	
	NETWORK EQUIPMENT & ACCESSORIES								
	- 28 Port Gigabit Full Managed Switch	3.00	ตัว	17,520.00	52,560.00	-	-	52,560.00	
	- SFP Module	12.00	ตัว	2,246.00	26,952.00	-	-	26,952.00	
	- RACK 9U	1.00	ตัว	4,150.00	4,150.00	-	-	4,150.00	
	MANAGEMENT SOFTWARE								
	- Professional software Access Control Base package	1.00	ระบบ	7,866.00	7,866.00	-	-	7,866.00	
	- Professional software Door Expansion package	70.00	ระบบ	2,484.00	173,880.00	-	-	173,880.00	
	- Professional software Visitor Management Module Expansion package	1.00	ระบบ	16,560.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
	- Professional Elevator Control Module Expansion package	1.00	ระบบ	35,484.00	35,484.00	-	-	35,484.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	340,000.00	340,000.00	340,000.00	
	รวมระบบ SERVER ACCESS CONTROL				643,444.00		340,000.00	983,444.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	ระบบลานจอดรถ CAR PARK SYSTEM								
	ระบบลานจอดรถ	1.00	ระบบ						
	- Barrier gates with straight boom pole	4.00	ตัว	63,816.00	255,264.00	-	-	255,264.00	
	- 4MP ANPR Intelligent Entrance Video Uni	4.00	ตัว	27,690.00	110,760.00	-	-	110,760.00	
	- Pole For LPR Camera Unit	4.00	ตัว	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- 2-Lines 2-Color 8-Characters Dark-Grey Outdoor Entrance & Exit LED Screen	4.00	ตัว	17,302.00	69,208.00	-	-	69,208.00	
	- 79 GHZ Capture-Trigger Radar	8.00	ตัว	16,917.00	135,336.00	-	-	135,336.00	
	- Loop Coil	4.00	ตัว	2,736.00	10,944.00	-	-	10,944.00	
	- Wired Three-Button Controlle Vehicle trigge	4.00	ชุด	2,526.00	10,104.00	-	-	10,104.00	
	- Wired Three-Button Controller	4.00	ตัว	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- Video Intercom Entrance/Exit Station	4.00	ตัว	9,694.00	38,776.00	-	-	38,776.00	
	- Access Controller	4.00	ตัว	7,292.00	29,168.00	-	-	29,168.00	
	- Pro Card Readers	4.00	ตัว	2,192.00	8,768.00	-	-	8,768.00	
	- ACCESSORIES	4.00	ตัว	-	-	-	-	-	
	COMPUTER SERVER & ACCESSORIES								
	- Computer Workstation+Monitor	1.00	ตัว	58,884.00	58,884.00	-	-	58,884.00	
	- Enrollment Station	4.00	ตัว	3,470.00	13,880.00	-	-	13,880.00	
	- 8-Port Gigabit Switch with 4 POE+	4.00	ตัว	3,436.00	13,744.00	-	-	13,744.00	
	MANAGEMENT SOFTWARE								
	- Professional software Video Surveillance Base package	1.00	ระบบ	3,155.00	3,155.00	-	-	3,155.00	
	- Professional software Entrance & Exit Module Expansion package	1.00	ระบบ	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- Professional software Automatic Number Plate Reognition Camera Expansion package	2.00	ระบบ	7,880.00	15,760.00	-	-	15,760.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Professional software Video Intercom Module Expansion package	1.00	ระบบ	8,266.00	8,266.00	-	-	8,266.00	
	- ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	2.00	งาน	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวมระบบลานจอดรถ CAR PARK SYSTEM				824,217.00		100,000.00	924,217.00	
1.11	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Server Room)								
1.11.1	ระบบพื้นยก (Raised Floor System)	1.00	ระบบ						
	- Raised Floor System for IDC Room	1.00	งาน	493,000.00	493,000.00	70,000.00	70,000.00	563,000.00	
	- FS1000 (600x600x35mm) + ชุดขาตั้ง+คาน,40 cm Height from Floor	27.00	ตารางเมตร	9,500.00	256,500.00	3,500.00	94,500.00	351,000.00	
	- บัวยาง	26.00	เมตร	1,000.00	26,000.00	700.00	18,200.00	44,200.00	
	- Facia	3.00	ตารางเมตร	4,300.00	12,900.00	3,000.00	9,000.00	21,900.00	
	- Ramp	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	8,500.00	8,500.00	56,500.00	
	- Panel Lifter	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	7,200.00	
	- Accessories and Transport	1.00	งาน	72,800.00	72,800.00	42,000.00	42,000.00	114,800.00	
1.11.2	ระบบไฟฟ้า (Electrical System)	1.00	ระบบ						
	Main Electrical Power								
	MDB & Panel Board	1.00	งาน	460,000.00	460,000.00	75,000.00	75,000.00	535,000.00	
	EDB								
	- ATS 160A 4P and Controler	1.00	ชุด	215,000.00	215,000.00	-	-	215,000.00	
	- MCCB 3P 25kA ;A2C (160AT) "ABB"	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- MCCB 3P 25kA ; A1C (100AT) "ABB"	5.00	ชุด	85,000.00	425,000.00	-	-	425,000.00	
	- MCCB 3P 25kA ; A1C (40AT) "ABB"	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Pad lock	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- Surge 3P ; FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM "PHOENIX CONTACT	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- Fuse & Base Control Fuse 6A ; RT-18 "AKELA"	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- Pilot Lamp Wxl ; AD16-22D/S (220V) "AKELA"	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Digital Power Meter ; PM2230 "Schneider"	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- CT ; MSQ-40 (200/5A) "AKELA"	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Cubicle Size. W1200 *H2000 *D600 mm. Indoor Type.	1.00	ชุด	71,000.00	71,000.00	47,000.00	47,000.00	118,000.00	
	ULP,ELC								
	- LC 18 Main 3P 100 AT With in CB	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	4,500.00	4,500.00	35,500.00	
	- LC 18 Main 3P 50 AT With in CB	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,500.00	3,500.00	28,500.00	
	- Support & Accessories	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	7,500.00	7,500.00	21,300.00	
	Cable&Raceway	1.00	งาน	450,000.00	450,000.00	95,000.00	95,000.00	545,000.00	
	- THW # 50 SQ.mm.	80.00	เมตร	171.90	13,752.00	40.00	3,200.00	16,952.00	
	- THW # 10 SQ.mm.	20.00	เมตร	36.97	739.40	16.00	320.00	1,059.40	
	- THW # 16 SQ.mm.	100.00	เมตร	57.37	5,737.00	20.00	2,000.00	7,737.00	
	- THW # 6 SQ.mm.	25.00	เมตร	21.22	530.50	12.00	300.00	830.50	
	- EMT # 1 1/4"	50.00	เมตร	111.07	5,553.50	32.00	1,600.00	7,153.50	
	- Wireway 100*100 mm.	12.00	เมตร	350.00	4,200.00	40.00	480.00	4,680.00	
	- Networks Wireway 150*100 mm.	12.00	เมตร	383.00	4,596.00	50.00	600.00	5,196.00	
	- FIBER HIGHWAY 120 mm.	12.00	เมตร	15,000.00	180,000.00	5,300.00	63,600.00	243,600.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	73,000.00	73,000.00	42,000.00	42,000.00	115,000.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	75,330.90	75,330.90	42,000.00	42,000.00	117,330.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Lighting Fixture ,Switch& Power Receptacle	1.00	งาน	460,000.00	460,000.00	85,000.00	85,000.00	545,000.00	
	Power Plug								
	- Power Plug (Male + Female) 2P+E 32 A. 250 V. IP44 or (Existing)	12.00	ชุด	6,500.00	78,000.00	520.00	6,240.00	84,240.00	
	- VCT-G 2x4/2.6(G) SQ.mm.	240.00	เมตร	66.38	15,931.20	85.00	20,400.00	36,331.20	
	- Wireway 100*100 mm.	20.00	เมตร	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	- Fitting Support & Accessories	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	35,000.00	35,000.00	110,000.00	
	Lighting Fixture , Switch & Receptacle								
	- 2-Gang 16A/250V Switch	1.00	ชุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- SmartBright LED Slim Panel Light /1200x300mm.40 W	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	700.00	4,200.00	43,200.00	
	- 16A/250V Grounding Simplex Universal Receptacle	2.00	ชุด	171.00	342.00	90.00	180.00	522.00	
	- 16A/250V Grounding Duplex Universal Receptacle	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	- 2x9W LED /At Least 2 Hrs. Back-Up Time	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	115.00	230.00	3,630.00	
	- EXB-303-TCE /At Least 2 Hrs. Back-Up Time	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- THW # 2.5 SQ.mm.	300.00	เมตร	8.55	2,565.00	7.00	2,100.00	4,665.00	
	- EMT1/2"	50.00	เมตร	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50	
	- Accessories	1.00	งาน	72,671.00	72,671.00	8,000.00	8,000.00	80,671.00	
1.11.3	ระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	1.00	ระบบ						
	- UPS Sytems	1.00	งาน	1,900,000.00	1,900,000.00	58,000.00	58,000.00	1,958,000.00	
	- UPS 20kVA+20kVA Backup 15 min @Full load (PF.=0.8)	1.00	ชุด	1,687,000.00	1,687,000.00	-	-	1,687,000.00	
	- Share Load for UPS and Battery	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	9,500.00	9,500.00	94,500.00	
	- Accessories & Installation	1.00	งาน	55,000.00	55,000.00	34,000.00	34,000.00	89,000.00	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2A								
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-09 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเดิมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2MF-02 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2EF-14 @ 100 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	B2EF-15 TO 16 @ 50 CFM	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	650.00	1,300.00	3,880.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2EF-10 TO 13 @ 3,400 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	100.00	ตร.ฟ.	23.00	2,300.00	25.00	2,500.00	4,800.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	152.00	ตร.ฟ.	19.00	2,888.00	24.00	3,648.00	6,536.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,550.00	1,550.00	460.00	460.00	2,010.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	190.00	ตร.ฟ.	12.00	2,280.00	15.00	2,850.00	5,130.00	
	Accessories	1.00	เหมา	340.00	340.00	100.00	100.00	440.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	110.00	ตร.ฟ.	23.00	2,530.00	25.00	2,750.00	5,280.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	80.00	ตร.ฟ.	19.00	1,520.00	24.00	1,920.00	3,440.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,210.00	1,210.00	360.00	360.00	1,570.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	2.00	ชุด	142.00	284.00	125.00	250.00	534.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	650.00	650.00	12,570.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	B2EAP-04	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.60	เมตร	12.00	187.20	10.00	156.00	343.20	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.20	เมตร	12.00	62.40	10.00	52.00	114.40	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.20	เมตร	87.00	452.40	28.00	145.60	598.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	B2EAP-05	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	16.20	เมตร	12.00	194.40	10.00	162.00	356.40	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.40	เมตร	12.00	64.80	10.00	54.00	118.80	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.40	เมตร	87.00	469.80	28.00	151.20	621.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	70.00	70.00	21.00	21.00	91.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	B2EAP-06	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	372.00	เมตร	8.00	2,976.00	7.00	2,604.00	5,580.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	124.00	เมตร	8.00	992.00	7.00	868.00	1,860.00	
	Accessories	1.00	เหมา	198.00	198.00	59.00	59.00	257.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	124.00	เมตร	65.00	8,060.00	26.00	3,224.00	11,284.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,209.00	1,209.00	362.00	362.00	1,571.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2A				410,667.00		45,447.80	456,114.80	

แบบเลขที่ AC001-AC505

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.2	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2B								
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเติมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2MF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2EF-08 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2EF-03 @ 750 CFM	1.00	ชุด	16,620.00	16,620.00	1,000.00	1,000.00	17,620.00	
	PROPELLERL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-02 @ 80 CFM	1.00	ชุด	852.00	852.00	350.00	350.00	1,202.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B2EF-04 TO 07 @ 2,675 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	122.00	ตร.ฟ.	23.00	2,806.00	25.00	3,050.00	5,856.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	190.00	ตร.ฟ.	19.00	3,610.00	24.00	4,560.00	8,170.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,920.00	1,920.00	570.00	570.00	2,490.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	200.00	ตร.ฟ.	12.00	2,400.00	15.00	3,000.00	5,400.00	
	Accessories	1.00	เหมา	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	135.00	ตร.ฟ.	23.00	3,105.00	25.00	3,375.00	6,480.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	65.00	ตร.ฟ.	19.00	1,235.00	24.00	1,560.00	2,795.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	126.00	126.00	100.00	100.00	226.00	
	ขนาด 6"x6"	7.00	ชุด	157.00	1,099.00	125.00	875.00	1,974.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 20"x12"	1.00	ชุด	524.00	524.00	175.00	175.00	699.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	700.00	700.00	12,620.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	1.00	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	6"x6"	7.00	ชุด	120.00	840.00	125.00	875.00	1,715.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	B2EAP-01	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	21.00	เมตร	12.00	252.00	10.00	210.00	462.00	
	- สายไฟ IEC01 1x4	7.00	เมตร	12.00	84.00	10.00	70.00	154.00	
	Accessories	1.00	เหมา	16.00	16.00	4.00	4.00	20.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	7.00	เมตร	87.00	609.00	28.00	196.00	805.00	

แบบเลขที่ AC001-AC505

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	91.00	91.00	27.00	27.00	118.00	
	B2EAP-02	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.90	เมตร	12.00	190.80	10.00	159.00	349.80	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.30	เมตร	12.00	63.60	10.00	53.00	116.60	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.30	เมตร	87.00	461.10	28.00	148.40	609.50	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	69.00	69.00	20.00	20.00	89.00	
	B2EAP-03	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	368.70	เมตร	8.00	2,949.60	7.00	2,580.90	5,530.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	122.90	เมตร	8.00	983.20	7.00	860.30	1,843.50	
	Accessories	1.00	เหมา	196.00	196.00	58.00	58.00	254.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	122.90	เมตร	65.00	7,988.50	26.00	3,195.40	11,183.90	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,198.00	1,198.00	359.00	359.00	1,557.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B2B				430,143.80		49,549.00	479,692.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1A								
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-10 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมเดิมอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1MF-02 @ 13,600 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1EF-15 @ 100 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	B1EF-16,17 @ 50 CFM	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	650.00	1,300.00	3,880.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1EF-09 @ 450 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1EF-11 TO 14 @ 3,400 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	111.00	ตร.ฟ.	23.00	2,553.00	25.00	2,775.00	5,328.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	170.00	ตร.ฟ.	19.00	3,230.00	24.00	4,080.00	7,310.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,730.00	1,730.00	510.00	510.00	2,240.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	250.00	ตร.ฟ.	12.00	3,000.00	15.00	3,750.00	6,750.00	
	Accessories	1.00	เหมา	450.00	450.00	130.00	130.00	580.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	170.00	ตร.ฟ.	23.00	3,910.00	25.00	4,250.00	8,160.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	80.00	ตร.ฟ.	19.00	1,520.00	24.00	1,920.00	3,440.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,620.00	1,620.00	480.00	480.00	2,100.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	126.00	126.00	100.00	100.00	226.00	
	ขนาด 6"x4"	2.00	ชุด	142.00	284.00	125.00	250.00	534.00	
	ขนาด 6"x6"	4.00	ชุด	157.00	628.00	125.00	500.00	1,128.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 14"x10"	1.00	ชุด	334.00	334.00	150.00	150.00	484.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	700.00	700.00	12,620.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	B1EAP-04	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.60	เมตร	12.00	187.20	10.00	156.00	343.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.20	เมตร	12.00	62.40	10.00	52.00	114.40	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.20	เมตร	87.00	452.40	28.00	145.60	598.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	B1EAP-05	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	16.20	เมตร	12.00	194.40	10.00	162.00	356.40	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.40	เมตร	12.00	64.80	10.00	54.00	118.80	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.40	เมตร	87.00	469.80	28.00	151.20	621.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	70.00	70.00	21.00	21.00	91.00	
	B1EAP-06	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	379.80	เมตร	8.00	3,038.40	7.00	2,658.60	5,697.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	126.60	เมตร	8.00	1,012.80	7.00	886.20	1,899.00	
	Accessories	1.00	เหมา	202.00	202.00	60.00	60.00	262.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	126.60	เมตร	65.00	8,229.00	26.00	3,291.60	11,520.60	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,234.00	1,234.00	370.00	370.00	1,604.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1A				425,391.20		50,704.20	476,095.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.4	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1B								
	พัฒนาระบายอากาศ				-		-	-	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B1EF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	DOUBLE INLET CENTIFUGAL FAN (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1MF-01 @ 10,700 CFM	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	2,000.00	2,000.00	48,800.00	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1EF-07 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1EF-08 @ 450 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	PROPELLERL FAN TYPE (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	B2EF-02 @ 80 CFM	1.00	ชุด	852.00	852.00	350.00	350.00	1,202.00	
	INDUCED JET FAN TYPE (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-	-	-	-	
	B1EF-03 TO 06 @ 2,675 CFM	4.00	ชุด	33,600.00	134,400.00	2,000.00	8,000.00	142,400.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	111.00	ตร.ฟ.	23.00	2,553.00	25.00	2,775.00	5,328.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	180.00	ตร.ฟ.	19.00	3,420.00	24.00	4,320.00	7,740.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,790.00	1,790.00	530.00	530.00	2,320.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	107.00	ตร.ฟ.	12.00	1,284.00	15.00	1,605.00	2,889.00	
	Accessories	1.00	เหมา	190.00	190.00	50.00	50.00	240.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	185.00	ตร.ฟ.	23.00	4,255.00	25.00	4,625.00	8,880.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	78.00	ตร.ฟ.	19.00	1,482.00	24.00	1,872.00	3,354.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,720.00	1,720.00	510.00	510.00	2,230.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	3.00	ชุด	126.00	378.00	100.00	300.00	678.00	
	ขนาด 6"x6"	3.00	ชุด	157.00	471.00	125.00	375.00	846.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 14"x10"	1.00	ชุด	334.00	334.00	150.00	150.00	484.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	11,920.00	11,920.00	700.00	700.00	12,620.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (MAG,FAG,PAG,SAR W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	230.00	460.00	150.00	300.00	760.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 80"x80"	1.00	ชุด	12,360.00	12,360.00	700.00	700.00	13,060.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	3.00	ชุด	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	6"x6"	3.00	ชุด	120.00	360.00	125.00	375.00	735.00	
	16"x40"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	B1EAP-01	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.00	เมตร	12.00	180.00	10.00	150.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.00	เมตร	12.00	60.00	10.00	50.00	110.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.00	เมตร	87.00	435.00	28.00	140.00	575.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	65.00	65.00	19.00	19.00	84.00	
	B1EAP-02	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	15.60	เมตร	12.00	187.20	10.00	156.00	343.20	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.20	เมตร	12.00	62.40	10.00	52.00	114.40	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.20	เมตร	87.00	452.40	28.00	145.60	598.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	B1EAP-03	1.00	ชุด	69,075.00	69,075.00	2,000.00	2,000.00	71,075.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	438.00	เมตร	8.00	3,504.00	7.00	3,066.00	6,570.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	146.00	เมตร	8.00	1,168.00	7.00	1,022.00	2,190.00	
	Accessories	1.00	เหมา	233.00	233.00	69.00	69.00	302.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	146.00	เมตร	65.00	9,490.00	26.00	3,796.00	13,286.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,423.00	1,423.00	426.00	426.00	1,849.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ B1B				424,783.00		49,779.60	474,562.60	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	1FCU-20 TO 23 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	22,260.00	89,040.00	750.00	3,000.00	92,040.00	
	1FCU-24 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	1FCU-25 TO 26 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	29,540.00	59,080.00	1,000.00	2,000.00	61,080.00	
	1FCU-27 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	1FCU-28 (12,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	6,860.00	6,860.00	750.00	750.00	7,610.00	
	1FCU-29 (9,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	6,860.00	6,860.00	750.00	750.00	7,610.00	
	1FCU-30 (12,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	6,860.00	6,860.00	750.00	750.00	7,610.00	
	1FCU-31 (24,000 BTUH) ,(Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	9,940.00	9,940.00	750.00	750.00	10,690.00	
	1OAU-02 (715 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	87,710.00	87,710.00	5,000.00	5,000.00	92,710.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-08 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	1EF-11 TO 13 @ 50 CFM	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	650.00	1,950.00	5,820.00	
	1EF-15 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	1EF-16 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	1EF-17 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-06 @ 170 CFM	1.00	ชุด	7,980.00	7,980.00	1,000.00	1,000.00	8,980.00	
	1EF-09 @ 1,560 CFM	1.00	ชุด	18,720.00	18,720.00	1,000.00	1,000.00	19,720.00	
	1EF-14 @ 360 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	'PROPELLERL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-05 @ 80 CFM	1.00	ชุด	852.00	852.00	350.00	350.00	1,202.00	
	1EF-07 @ 970 CFM	1.00	ชุด	8,520.00	8,520.00	750.00	750.00	9,270.00	
	'AXIAL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-10 @ 2,925 CFM	1.00	ชุด	17,340.00	17,340.00	1,500.00	1,500.00	18,840.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	368.00	ตร.ฟ.	23.00	8,464.00	25.00	9,200.00	17,664.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	810.00	ตร.ฟ.	19.00	15,390.00	24.00	19,440.00	34,830.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	7,150.00	7,150.00	2,140.00	2,140.00	9,290.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,120.00	ตร.ฟ.	12.00	13,440.00	15.00	16,800.00	30,240.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,010.00	2,010.00	600.00	600.00	2,610.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,120.00	ตร.ฟ.	19.00	21,280.00	24.00	26,880.00	48,160.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	6,380.00	6,380.00	1,910.00	1,910.00	8,290.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	126.00	126.00	100.00	100.00	226.00	
	ขนาด 6"x4"	8.00	ชุด	142.00	1,136.00	125.00	1,000.00	2,136.00	
	ขนาด 6"x6"	3.00	ชุด	157.00	471.00	125.00	375.00	846.00	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.00	458.00	150.00	300.00	758.00	
	ขนาด 12"x10"	1.00	ชุด	297.00	297.00	150.00	150.00	447.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ขนาด 16"x12"	3.00	ชุด	430.00	1,290.00	175.00	525.00	1,815.00	
	ขนาด 24"x12"	3.00	ชุด	618.00	1,854.00	200.00	600.00	2,454.00	
	ขนาด 24"x18"	1.00	ชุด	854.00	854.00	200.00	200.00	1,054.00	
	ขนาด 46"x20"	1.00	ชุด	1,702.00	1,702.00	350.00	350.00	2,052.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,132.00	12,132.00	850.00	850.00	12,982.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 14"x8"	1.00	ชุด	297.00	297.00	150.00	150.00	447.00	
	ขนาด 34"x16"	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	250.00	250.00	1,350.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 44"x8"	1.00	ชุด	840.00	840.00	300.00	300.00	1,140.00	
	ขนาด 48"x20"	1.00	ชุด	1,830.00	1,830.00	350.00	350.00	2,180.00	
	ขนาด 66"x16"	1.00	ชุด	2,135.00	2,135.00	600.00	600.00	2,735.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,530.00	12,530.00	850.00	850.00	13,380.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	3.00	ชุด	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	6"x4"	8.00	ชุด	115.00	920.00	125.00	1,000.00	1,920.00	
	6"x6"	4.00	ชุด	120.00	480.00	125.00	500.00	980.00	
	8"x6"	2.00	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	
	10"x8"	1.00	ชุด	170.00	170.00	150.00	150.00	320.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ **สำนักงาน ก.พ.ร.**

คำนวณราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	16"x12"	3.00	ชุด	290.00	870.00	175.00	525.00	1,395.00	
	24"x12"	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	200.00	600.00	1,860.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA						-	-	
	Ø 3/4"	28.00	เมตร	43.00	1,204.00	35.00	980.00	2,184.00	
	Ø 1"	56.00	เมตร	65.00	3,640.00	45.00	2,520.00	6,160.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	89.00	3,115.00	60.00	2,100.00	5,215.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	103.00	927.00	70.00	630.00	1,557.00	
	Ø 2"	22.00	เมตร	140.00	3,080.00	95.00	2,090.00	5,170.00	
	Ø 2-1/2"	8.00	เมตร	223.00	1,784.00	150.00	1,200.00	2,984.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	287.00	1,435.00	200.00	1,000.00	2,435.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	6,070.00	6,070.00	1,820.00	1,820.00	7,890.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	3,030.00	3,030.00	900.00	900.00	3,930.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	1,510.00	1,510.00	450.00	450.00	1,960.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	เมตร	10.00	120.00	25.00	300.00	420.00	
	Ø 1"	48.00	เมตร	14.00	672.00	25.00	1,200.00	1,872.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	17.00	680.00	25.00	1,000.00	1,680.00	
	Ø 3"	22.50	เมตร	79.00	1,777.50	33.00	742.50	2,520.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Fitting	1.00	เหมา	810.00	810.00	240.00	240.00	1,050.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	เมตร	80.00	2,240.00	24.00	672.00	2,912.00	
	Ø 1"	56.00	เมตร	99.00	5,544.00	30.00	1,680.00	7,224.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	126.00	4,410.00	38.00	1,330.00	5,740.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	142.00	1,278.00	43.00	387.00	1,665.00	
	Ø 2"	22.00	เมตร	172.00	3,784.00	52.00	1,144.00	4,928.00	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	8.00	เมตร	478.00	3,824.00	143.00	1,144.00	4,968.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	520.00	2,600.00	156.00	780.00	3,380.00	
	Accessories	1.00	เหมา	1,180.00	1,180.00	350.00	350.00	1,530.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	เมตร	35.00	420.00	14.00	168.00	588.00	
	Ø 1"	48.00	เมตร	41.00	1,968.00	16.00	768.00	2,736.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	44.00	1,760.00	18.00	720.00	2,480.00	
	Ø 3"	22.50	เมตร	115.00	2,587.50	40.00	900.00	3,487.50	
	Accessories	1.00	เหมา	330.00	330.00	90.00	90.00	420.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 3/4"	10.00	ชุด	2,132.00	21,320.00	150.00	1,500.00	22,820.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	2.00	ชุด	5,108.00	10,216.00	200.00	400.00	10,616.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	7,875.00	7,875.00	250.00	250.00	8,125.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	20.00	ชุด	329.00	6,580.00	150.00	3,000.00	9,580.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	434.00	1,736.00	200.00	800.00	2,536.00	
	Ø 1-1/4"	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	250.00	500.00	1,796.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	2.00	ชุด	1,813.00	3,626.00	500.00	1,000.00	4,626.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	10.00	ชุด	455.00	4,550.00	150.00	1,500.00	6,050.00	
	Ø 1"	2.00	ชุด	693.00	1,386.00	200.00	400.00	1,786.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	10.00	ชุด	2,250.00	22,500.00	200.00	2,000.00	24,500.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	200.00	600.00	11,400.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	1EAP-04	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	16.80	เมตร	8.00	134.40	7.00	117.60	252.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	5.60	เมตร	8.00	44.80	7.00	39.20	84.00	
	Accessories	1.00	เหมา	8.00	8.00	2.00	2.00	10.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	5.60	เมตร	65.00	364.00	26.00	145.60	509.60	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	54.00	54.00	16.00	16.00	70.00	
	1EAP-05	1.00	ชุด	23,580.00	23,580.00	2,000.00	2,000.00	25,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	18.90	เมตร	8.00	151.20	7.00	132.30	283.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	6.30	เมตร	8.00	50.40	7.00	44.10	94.50	
	Accessories	1.00	เหมา	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	6.30	เมตร	65.00	409.50	26.00	163.80	573.30	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	61.00	61.00	18.00	18.00	79.00	
	1EAP-06	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	11.40	เมตร	8.00	91.20	7.00	79.80	171.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	3.80	เมตร	8.00	30.40	7.00	26.60	57.00	
	Accessories	1.00	เหมา	6.00	6.00	1.00	1.00	7.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	3.80	เมตร	65.00	247.00	26.00	98.80	345.80	

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	37.00	37.00	11.00	11.00	48.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1A				792,022.90		161,639.30	953,662.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.6	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	1FCU-01 TO 09 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	9.00	ชุด	32,130.00	289,170.00	1,000.00	9,000.00	298,170.00	
	1FCU-10 TO 11 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	24,150.00	48,300.00	1,000.00	2,000.00	50,300.00	
	1FCU-12 TO 14 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	23,660.00	70,980.00	750.00	2,250.00	73,230.00	
	1FCU-15 TO 18 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	22,260.00	89,040.00	750.00	3,000.00	92,040.00	
	1FCU-19 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,000.00	1,000.00	33,130.00	
	1OAU-01 (4,070 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	173,600.00	173,600.00	5,000.00	5,000.00	178,600.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-02 @ 150 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	1EF-03 @ 150 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1EF-01 @ 540 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	1EF-04 @ 210 CFM	1.00	ชุด	7,980.00	7,980.00	1,000.00	1,000.00	8,980.00	
	CENTIFUGAL FAN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	1KEF-01 @ 8,400 CFM	1.00	ชุด	56,340.00	56,340.00	1,500.00	1,500.00	57,840.00	
	1MF-01 @ 6,720 CFM	1.00	ชุด	35,700.00	35,700.00	1,500.00	1,500.00	37,200.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	380.00	ตร.ฟ.	29.00	11,020.00	30.00	11,400.00	22,420.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	442.00	ตร.ฟ.	23.00	10,166.00	25.00	11,050.00	21,216.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	10,000.00	ตร.ฟ.	19.00	190,000.00	24.00	240,000.00	430,000.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	60,040.00	60,040.00	18,010.00	18,010.00	78,050.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	2,792.00	ตร.ฟ.	12.00	33,504.00	15.00	41,880.00	75,384.00	
	Accessories	1.00	เหมา	5,020.00	5,020.00	1,500.00	1,500.00	6,520.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	1,960.00	ตร.ฟ.	23.00	45,080.00	25.00	49,000.00	94,080.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	832.00	ตร.ฟ.	19.00	15,808.00	24.00	19,968.00	35,776.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	18,260.00	18,260.00	5,470.00	5,470.00	23,730.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	13.00	ชุด	142.00	1,846.00	125.00	1,625.00	3,471.00	
	ขนาด 6"x6"	2.00	ชุด	157.00	314.00	125.00	250.00	564.00	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	198.00	198.00	125.00	125.00	323.00	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.00	458.00	150.00	300.00	758.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	ขนาด 80"x24"	1.00	ชุด	3,512.00	3,512.00	700.00	700.00	4,212.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,132.00	12,132.00	850.00	850.00	12,982.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x10"	2.00	ชุด	305.00	610.00	150.00	300.00	910.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 20"x8"	1.00	ชุด	410.00	410.00	175.00	175.00	585.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ขนาด 60"x8"	7.00	ชุด	1,170.00	8,190.00	550.00	3,850.00	12,040.00	
	ขนาด 70"x24"	1.00	ชุด	3,210.00	3,210.00	650.00	650.00	3,860.00	
	ขนาด 76"x20"	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	700.00	700.00	3,500.00	
	ขนาด 96"x70"	1.00	ชุด	12,530.00	12,530.00	850.00	850.00	13,380.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	1.00	ชุด	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	6"x4"	13.00	ชุด	115.00	1,495.00	125.00	1,625.00	3,120.00	
	6"x6"	2.00	ชุด	120.00	240.00	125.00	250.00	490.00	
	10"x8"	9.00	ชุด	170.00	1,530.00	150.00	1,350.00	2,880.00	
	12"x8"	1.00	ชุด	195.00	195.00	150.00	150.00	345.00	
	12"x10"	2.00	ชุด	205.00	410.00	150.00	300.00	710.00	
	14"x12"	7.00	ชุด	260.00	1,820.00	150.00	1,050.00	2,870.00	
	16"x12"	7.00	ชุด	290.00	2,030.00	175.00	1,225.00	3,255.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อ ^{น้ำ} เย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	40.00	เมตร	43.00	1,720.00	35.00	1,400.00	3,120.00	
	Ø 1"	146.00	เมตร	65.00	9,490.00	45.00	6,570.00	16,060.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	89.00	3,560.00	60.00	2,400.00	5,960.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	103.00	927.00	70.00	630.00	1,557.00	
	Ø 2"	36.00	เมตร	140.00	5,040.00	95.00	3,420.00	8,460.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 2-1/2"	12.00	เมตร	223.00	2,676.00	150.00	1,800.00	4,476.00	
	Ø 3"	25.00	เมตร	287.00	7,175.00	200.00	5,000.00	12,175.00	
	Ø 4"	2.30	เมตร	431.00	991.30	280.00	644.00	1,635.30	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	12,630.00	12,630.00	3,780.00	3,780.00	16,410.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	6,310.00	6,310.00	1,890.00	1,890.00	8,200.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	940.00	940.00	4,090.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	13.00	เมตร	10.00	130.00	25.00	325.00	455.00	
	Ø 1"	57.00	เมตร	14.00	798.00	25.00	1,425.00	2,223.00	
	Ø 1-1/4"	48.00	เมตร	17.00	816.00	25.00	1,200.00	2,016.00	
	Ø 3"	32.50	เมตร	79.00	2,567.50	33.00	1,072.50	3,640.00	
	Fitting	1.00	เหมา	1,070.00	1,070.00	320.00	320.00	1,390.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	640.00	640.00	190.00	190.00	830.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	40.00	เมตร	80.00	3,200.00	24.00	960.00	4,160.00	
	Ø 1"	146.00	เมตร	99.00	14,454.00	30.00	4,380.00	18,834.00	
	Ø 1-1/4"	40.00	เมตร	126.00	5,040.00	38.00	1,520.00	6,560.00	
	Ø 1-1/2"	9.00	เมตร	142.00	1,278.00	43.00	387.00	1,665.00	
	Ø 2"	36.00	เมตร	172.00	6,192.00	52.00	1,872.00	8,064.00	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 2-1/2"	12.00	เมตร	478.00	5,736.00	143.00	1,716.00	7,452.00	
	Ø 3"	25.00	เมตร	520.00	13,000.00	156.00	3,900.00	16,900.00	
	Ø 4"	2.30	เมตร	681.00	1,566.30	204.00	469.20	2,035.50	
	Accessories	1.00	เหมา	2,520.00	2,520.00	750.00	750.00	3,270.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	13.00	เมตร	35.00	455.00	14.00	182.00	637.00	
	Ø 1"	57.00	เมตร	41.00	2,337.00	16.00	912.00	3,249.00	
	Ø 1-1/4"	48.00	เมตร	44.00	2,112.00	18.00	864.00	2,976.00	
	Ø 3"	32.50	เมตร	115.00	3,737.50	40.00	1,300.00	5,037.50	
	Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.00	ชุด	2,132.00	14,924.00	150.00	1,050.00	15,974.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	12.00	ชุด	5,108.00	61,296.00	200.00	2,400.00	63,696.00	
	Ø 2-1/2"	1.00	ชุด	22,694.00	22,694.00	500.00	500.00	23,194.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	14.00	ชุด	329.00	4,606.00	150.00	2,100.00	6,706.00	
	Ø 1"	24.00	ชุด	434.00	10,416.00	200.00	4,800.00	15,216.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 2-1/2"	4.00	ชุด	1,813.00	7,252.00	500.00	2,000.00	9,252.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.00	ชุด	455.00	3,185.00	150.00	1,050.00	4,235.00	
	Ø 1"	12.00	ชุด	693.00	8,316.00	200.00	2,400.00	10,716.00	
	Ø 2-1/2"	1.00	ชุด	2,779.00	2,779.00	500.00	500.00	3,279.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	7.00	ชุด	2,250.00	15,750.00	200.00	1,400.00	17,150.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	13.00	ชุด	3,600.00	46,800.00	200.00	2,600.00	49,400.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	1EAP-01	1.00	ชุด	71,730.00	71,730.00	2,000.00	2,000.00	73,730.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	12.00	เมตร	12.00	144.00	10.00	120.00	264.00	
	- สายไฟ IEC01 1x4	4.00	เมตร	12.00	48.00	10.00	40.00	88.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	9.00	9.00	2.00	2.00	11.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	4.00	เมตร	87.00	348.00	28.00	112.00	460.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	52.00	52.00	15.00	15.00	67.00	
	1EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	10.50	เมตร	12.00	126.00	10.00	105.00	231.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	3.50	เมตร	8.00	28.00	7.00	24.50	52.50	
	Accessories	1.00	เหมา	7.00	7.00	2.00	2.00	9.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	3.50	เมตร	65.00	227.50	26.00	91.00	318.50	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	34.00	34.00	10.00	10.00	44.00	
	1EAP-03	1.00	ชุด	71,730.00	71,730.00	2,000.00	2,000.00	73,730.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	16.80	เมตร	12.00	201.60	10.00	168.00	369.60	
	- สายไฟ IEC01 1x4	5.60	เมตร	12.00	67.20	10.00	56.00	123.20	
	Accessories	1.00	เหมา	13.00	13.00	3.00	3.00	16.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	5.60	เมตร	87.00	487.20	28.00	156.80	644.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	73.00	73.00	21.00	21.00	94.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1B				1,819,004.10		527,268.00	2,346,272.10	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.7	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	2FCU-17 TO 25 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	9.00	ชุด	26,180.00	235,620.00	750.00	6,750.00	242,370.00	
	2FCU-26 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	22,260.00	22,260.00	750.00	750.00	23,010.00	
	2FCU-27 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	22,260.00	22,260.00	750.00	750.00	23,010.00	
	2FCU-28 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	2FCU-29 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	2FCU-30 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	2FCU-31 TO 33 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	3.00	ชุด	17,710.00	53,130.00	750.00	2,250.00	55,380.00	
	2FCU-34 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	2OAU-02 (1,085 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	90,370.00	90,370.00	5,000.00	5,000.00	95,370.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-06 @ 110 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	2EF-07 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-05 @ 540 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	190.00	ตร.ฟ.	29.00	5,510.00	30.00	5,700.00	11,210.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	369.00	ตร.ฟ.	19.00	7,011.00	24.00	8,856.00	15,867.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	3,750.00	3,750.00	1,120.00	1,120.00	4,870.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,393.00	ตร.ฟ.	12.00	16,716.00	15.00	20,895.00	37,611.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	198.00	ตร.ฟ.	23.00	4,554.00	25.00	4,950.00	9,504.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,100.00	ตร.ฟ.	19.00	20,900.00	24.00	26,400.00	47,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	8,460.00	8,460.00	2,530.00	2,530.00	10,990.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	12.00	ชุด	142.00	1,704.00	125.00	1,500.00	3,204.00	
	ขนาด 10"x8"	1.00	ชุด	229.00	229.00	150.00	150.00	379.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	8.00	ชุด	100.00	800.00	100.00	800.00	1,600.00	
	6"x4"	12.00	ชุด	115.00	1,380.00	125.00	1,500.00	2,880.00	
	6"x6"	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	125.00	1,250.00	2,450.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	3.00	ชุด	835.00	2,505.00	175.00	525.00	3,030.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	69.00	เมตร	43.00	2,967.00	35.00	2,415.00	5,382.00	
	Ø 1"	86.00	เมตร	65.00	5,590.00	45.00	3,870.00	9,460.00	
	Ø 1-1/4"	33.00	เมตร	89.00	2,937.00	60.00	1,980.00	4,917.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	103.00	1,133.00	70.00	770.00	1,903.00	
	Ø 2"	42.00	เมตร	140.00	5,880.00	95.00	3,990.00	9,870.00	
	Ø 2-1/2"	6.00	เมตร	223.00	1,338.00	150.00	900.00	2,238.00	
	Ø 3"	26.00	เมตร	287.00	7,462.00	200.00	5,200.00	12,662.00	
	Ø 4"	40.00	เมตร	431.00	17,240.00	280.00	11,200.00	28,440.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	17,810.00	17,810.00	5,340.00	5,340.00	23,150.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	2,670.00	2,670.00	11,570.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	1,330.00	1,330.00	5,780.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	10.00	125.00	25.00	312.50	437.50	
	Ø 1"	61.00	เมตร	14.00	854.00	25.00	1,525.00	2,379.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	17.00	935.00	25.00	1,375.00	2,310.00	
	Ø 1-1/2"	5.00	เมตร	23.00	115.00	25.00	125.00	240.00	
	Ø 2"	6.50	เมตร	36.00	234.00	25.00	162.50	396.50	
	Fitting	1.00	เหมา	560.00	560.00	160.00	160.00	720.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	330.00	330.00	90.00	90.00	420.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	69.00	เมตร	80.00	5,520.00	24.00	1,656.00	7,176.00	
	Ø 1"	86.00	เมตร	99.00	8,514.00	30.00	2,580.00	11,094.00	
	Ø 1-1/4"	33.00	เมตร	126.00	4,158.00	38.00	1,254.00	5,412.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	142.00	1,562.00	43.00	473.00	2,035.00	
	Ø 2"	42.00	เมตร	172.00	7,224.00	52.00	2,184.00	9,408.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	6.00	เมตร	478.00	2,868.00	143.00	858.00	3,726.00	
	Ø 3"	26.00	เมตร	520.00	13,520.00	156.00	4,056.00	17,576.00	
	Ø 4"	40.00	เมตร	681.00	27,240.00	204.00	8,160.00	35,400.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,530.00	3,530.00	1,050.00	1,050.00	4,580.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	35.00	437.50	14.00	175.00	612.50	
	Ø 1"	61.00	เมตร	41.00	2,501.00	16.00	976.00	3,477.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	44.00	2,420.00	18.00	990.00	3,410.00	
	Ø 1-1/2"	5.00	เมตร	50.00	250.00	20.00	100.00	350.00	
	Ø 2"	6.50	เมตร	64.00	416.00	22.00	143.00	559.00	
	Accessories	1.00	เหมา	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	18.00	ชุด	2,132.00	38,376.00	150.00	2,700.00	41,076.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	7,875.00	7,875.00	250.00	250.00	8,125.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	36.00	ชุด	329.00	11,844.00	150.00	5,400.00	17,244.00	
	Ø 1-1/4"	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	250.00	500.00	1,796.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	18.00	ชุด	455.00	8,190.00	150.00	2,700.00	10,890.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	18.00	ชุด	1,350.00	24,300.00	200.00	3,600.00	27,900.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	AC001-AC505
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	2EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2A				958,937.50		191,830.00	1,150,767.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.8	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	2FCU-01 TO 04 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	32,130.00	128,520.00	1,000.00	4,000.00	132,520.00	
	2FCU-05 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	2FCU-06 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	29,540.00	88,620.00	1,000.00	3,000.00	91,620.00	
	2FCU-07 TO 08 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	32,130.00	64,260.00	1,000.00	2,000.00	66,260.00	
	2FCU-09 TO 10 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	2FCU-11 TO 13 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	32,130.00	96,390.00	1,200.00	3,600.00	99,990.00	
	2FCU-14 TO 15 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	2FCU-16 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	2OAU-01 (1,920 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	109,410.00	109,410.00	5,000.00	5,000.00	114,410.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-03 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	2EF-04 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	2EF-01 @ 340 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	2EF-02 @ 380 CFM	1.00	ชุด	9,960.00	9,960.00	1,000.00	1,000.00	10,960.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	185.00	ตร.ฟ.	29.00	5,365.00	30.00	5,550.00	10,915.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	330.00	ตร.ฟ.	19.00	6,270.00	24.00	7,920.00	14,190.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	3,490.00	3,490.00	1,040.00	1,040.00	4,530.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,210.00	ตร.ฟ.	12.00	14,520.00	15.00	18,150.00	32,670.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,170.00	2,170.00	650.00	650.00	2,820.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	265.00	ตร.ฟ.	23.00	6,095.00	25.00	6,625.00	12,720.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	850.00	ตร.ฟ.	19.00	16,150.00	24.00	20,400.00	36,550.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	14.00	ชุด	142.00	1,988.00	125.00	1,750.00	3,738.00	
	ขนาด 8"x6"	1.00	ชุด	183.00	183.00	125.00	125.00	308.00	
	ขนาด 12"x10"	2.00	ชุด	297.00	594.00	150.00	300.00	894.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 60"x10"	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	550.00	550.00	1,920.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	5.00	ชุด	100.00	500.00	100.00	500.00	1,000.00	
	6"x4"	17.00	ชุด	115.00	1,955.00	125.00	2,125.00	4,080.00	
	6"x6"	2.00	ชุด	120.00	240.00	125.00	250.00	490.00	
	8"x6"	2.00	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	10"x8"	4.00	ชุด	170.00	680.00	150.00	600.00	1,280.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	62.00	เมตร	43.00	2,666.00	35.00	2,170.00	4,836.00	
	Ø 1"	88.00	เมตร	65.00	5,720.00	45.00	3,960.00	9,680.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	89.00	3,115.00	60.00	2,100.00	5,215.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	103.00	824.00	70.00	560.00	1,384.00	
	Ø 2-1/2"	25.00	เมตร	223.00	5,575.00	150.00	3,750.00	9,325.00	
	Ø 3"	40.00	เมตร	287.00	11,480.00	200.00	8,000.00	19,480.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	11,750.00	11,750.00	3,520.00	3,520.00	15,270.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	5,870.00	5,870.00	1,760.00	1,760.00	7,630.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	2,930.00	2,930.00	870.00	870.00	3,800.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	10.00	125.00	25.00	312.50	437.50	
	Ø 1"	64.00	เมตร	14.00	896.00	25.00	1,600.00	2,496.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	17.00	935.00	25.00	1,375.00	2,310.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	23.00	46.00	25.00	50.00	96.00	
	Ø 2"	5.00	เมตร	36.00	180.00	25.00	125.00	305.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Fitting	1.00	เหมา	540.00	540.00	160.00	160.00	700.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	320.00	320.00	90.00	90.00	410.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	62.00	เมตร	80.00	4,960.00	24.00	1,488.00	6,448.00	
	Ø 1"	88.00	เมตร	99.00	8,712.00	30.00	2,640.00	11,352.00	
	Ø 1-1/4"	35.00	เมตร	126.00	4,410.00	38.00	1,330.00	5,740.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	142.00	1,136.00	43.00	344.00	1,480.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	25.00	เมตร	478.00	11,950.00	143.00	3,575.00	15,525.00	
	Ø 3"	40.00	เมตร	520.00	20,800.00	156.00	6,240.00	27,040.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,590.00	2,590.00	770.00	770.00	3,360.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.50	เมตร	35.00	437.50	14.00	175.00	612.50	
	Ø 1"	64.00	เมตร	41.00	2,624.00	16.00	1,024.00	3,648.00	
	Ø 1-1/4"	55.00	เมตร	44.00	2,420.00	18.00	990.00	3,410.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	50.00	100.00	20.00	40.00	140.00	
	Ø 2"	5.00	เมตร	64.00	320.00	22.00	110.00	430.00	
	Accessories	1.00	เหมา	290.00	290.00	80.00	80.00	370.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	6.00	ชุด	2,132.00	12,792.00	150.00	900.00	13,692.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	11.00	ชุด	5,108.00	56,188.00	200.00	2,200.00	58,388.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	ชุด	329.00	3,948.00	150.00	1,800.00	5,748.00	
	Ø 1"	22.00	ชุด	434.00	9,548.00	200.00	4,400.00	13,948.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	2.00	ชุด	1,813.00	3,626.00	500.00	1,000.00	4,626.00	
	Ø 3"	2.00	ชุด	1,981.00	3,962.00	600.00	1,200.00	5,162.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	6.00	ชุด	455.00	2,730.00	150.00	900.00	3,630.00	
	Ø 1"	11.00	ชุด	693.00	7,623.00	200.00	2,200.00	9,823.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	6.00	ชุด	1,350.00	8,100.00	200.00	1,200.00	9,300.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	10.00	ชุด	3,600.00	36,000.00	200.00	2,000.00	38,000.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	2EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	57.00	เมตร	8.00	456.00	7.00	399.00	855.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	19.00	เมตร	8.00	152.00	7.00	133.00	285.00	
	Accessories	1.00	เหมา	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	19.00	เมตร	65.00	1,235.00	26.00	494.00	1,729.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	185.00	185.00	55.00	55.00	240.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2B				1,082,368.50		170,933.50	1,253,302.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.9	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	3FCU-29 TO 30 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	3FCU-31 (60,000 BTUH) ,(Ceiling mounted Type)	1.00	ชุด	20,720.00	20,720.00	1,500.00	1,500.00	22,220.00	
	3FCU-32 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	3FCU-33 TO 36 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	24,150.00	96,600.00	1,000.00	4,000.00	100,600.00	
	3FCU-37 TO 40 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	21,070.00	84,280.00	750.00	3,000.00	87,280.00	
	3FCU-41 TO 42 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	22,260.00	44,520.00	750.00	1,500.00	46,020.00	
	3FCU-43 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	3FCU-44 TO 47 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	21,070.00	84,280.00	750.00	3,000.00	87,280.00	
	3FCU-48,49 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	23,660.00	47,320.00	750.00	1,500.00	48,820.00	
	3OAU-02 (1,215 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	96,460.00	96,460.00	5,000.00	5,000.00	101,460.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)				-		-	-	
	3F-01/3CDU-01 (60,000 BTUH) ,(Ceiling mounted Type)	1.00	ชุด	59,570.00	59,570.00	3,000.00	3,000.00	62,570.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-09,11 @ 80 CFM	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	650.00	1,300.00	6,460.00	
	3EF-10 @ 150 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-12 @ 565 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	520.00	ตร.ฟ.	19.00	9,880.00	24.00	12,480.00	22,360.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,960.00	2,960.00	880.00	880.00	3,840.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,600.00	ตร.ฟ.	12.00	19,200.00	15.00	24,000.00	43,200.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,880.00	2,880.00	860.00	860.00	3,740.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	96.00	ตร.ฟ.	29.00	2,784.00	30.00	2,880.00	5,664.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	404.00	ตร.ฟ.	23.00	9,292.00	25.00	10,100.00	19,392.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,100.00	ตร.ฟ.	19.00	20,900.00	24.00	26,400.00	47,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	9,890.00	9,890.00	2,960.00	2,960.00	12,850.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	12.00	ชุด	142.00	1,704.00	125.00	1,500.00	3,204.00	
	ขนาด 12"x8"	1.00	ชุด	263.00	263.00	150.00	150.00	413.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 4"x4"	1.00	ชุด	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	หน้ากากส่งลมเย็น (SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 52"x12"	2.00	ชุด	1,574.00	3,148.00	400.00	800.00	3,948.00	
	หน้ากากส่งลมเย็น (RAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ขนาด 52"x12"	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	400.00	800.00	4,220.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	7.00	ชุด	100.00	700.00	100.00	700.00	1,400.00	
	6"x4"	18.00	ชุด	115.00	2,070.00	125.00	2,250.00	4,320.00	
	6"x6"	2.00	ชุด	120.00	240.00	125.00	250.00	490.00	
	8"x6"	2.00	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	85.00	เมตร	43.00	3,655.00	35.00	2,975.00	6,630.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	65.00	6,305.00	45.00	4,365.00	10,670.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	89.00	4,984.00	60.00	3,360.00	8,344.00	
	Ø 1-1/2"	22.00	เมตร	103.00	2,266.00	70.00	1,540.00	3,806.00	
	Ø 2"	49.00	เมตร	140.00	6,860.00	95.00	4,655.00	11,515.00	
	Ø 2-1/2"	35.00	เมตร	223.00	7,805.00	150.00	5,250.00	13,055.00	
	Ø 3"	31.00	เมตร	287.00	8,897.00	200.00	6,200.00	15,097.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	4,890.00	4,890.00	21,190.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,150.00	8,150.00	2,440.00	2,440.00	10,590.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,070.00	4,070.00	1,220.00	1,220.00	5,290.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	10.00	150.00	25.00	375.00	525.00	
	Ø 1"	84.00	เมตร	14.00	1,176.00	30.00	2,520.00	3,696.00	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	17.00	1,326.00	25.00	1,950.00	3,276.00	
	Ø 1-1/2"	4.00	เมตร	23.00	92.00	25.00	100.00	192.00	
	Fitting	1.00	เหมา	680.00	680.00	200.00	200.00	880.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	410.00	410.00	120.00	120.00	530.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	85.00	เมตร	80.00	6,800.00	24.00	2,040.00	8,840.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	99.00	9,603.00	30.00	2,910.00	12,513.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	126.00	7,056.00	38.00	2,128.00	9,184.00	
	Ø 1-1/2"	22.00	เมตร	142.00	3,124.00	43.00	946.00	4,070.00	
	Ø 2"	49.00	เมตร	172.00	8,428.00	52.00	2,548.00	10,976.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	35.00	เมตร	478.00	16,730.00	143.00	5,005.00	21,735.00	
	Ø 3"	31.00	เมตร	520.00	16,120.00	156.00	4,836.00	20,956.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,390.00	3,390.00	1,010.00	1,010.00	4,400.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	35.00	525.00	14.00	210.00	735.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1"	84.00	เมตร	41.00	3,444.00	16.00	1,344.00	4,788.00	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	44.00	3,432.00	18.00	1,404.00	4,836.00	
	Ø 1-1/2"	4.00	เมตร	50.00	200.00	20.00	80.00	280.00	
	Accessories	1.00	เหมา	380.00	380.00	110.00	110.00	490.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	16.00	ชุด	2,132.00	34,112.00	150.00	2,400.00	36,512.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	4.00	ชุด	5,108.00	20,432.00	200.00	800.00	21,232.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	7,875.00	7,875.00	250.00	250.00	8,125.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	8,659.00	8,659.00	300.00	300.00	8,959.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	32.00	ชุด	329.00	10,528.00	150.00	4,800.00	15,328.00	
	Ø 1"	8.00	ชุด	434.00	3,472.00	200.00	1,600.00	5,072.00	
	Ø 1-1/4"	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	250.00	500.00	1,796.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 3"	2.00	ชุด	1,981.00	3,962.00	600.00	1,200.00	5,162.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	16.00	ชุด	455.00	7,280.00	150.00	2,400.00	9,680.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	693.00	2,772.00	200.00	800.00	3,572.00	
	Ø 1-1/4"	1.00	ชุด	1,085.00	1,085.00	250.00	250.00	1,335.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	16.00	ชุด	1,350.00	21,600.00	200.00	3,200.00	24,800.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	6.00	ชุด	3,600.00	21,600.00	200.00	1,200.00	22,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ (SPLIT TYPE SYSTEM)				-		-	-	
	REFRIGERANT PIPE CU TYPE L FOR (SPIT TYPE) ท่อน้ำยาแอร์ ท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้				-		-	-	
	DIA 1/2" ท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	117.00	2,340.00	50.00	1,000.00	3,340.00	
	DIA 1-1/8" ท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	374.00	7,480.00	150.00	3,000.00	10,480.00	
	Fitting	1.00	เหมา	2,450.00	2,450.00	730.00	730.00	3,180.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	1,470.00	1,470.00	440.00	440.00	1,910.00	
	CLOSED CELL INSULATION 3/4"THK. FOR (SPIT TYPE) ฉนวนท่อน้ำยาแอร์ ชนิด				-		-	-	
	DIA 1/2" ฉนวนท่อน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	50.00	1,000.00	15.00	300.00	1,300.00	
	DIA 1-1/8" ฉนวนน้ำยาแอร์ ชนิดไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L	20.00	ม.	73.00	1,460.00	25.00	500.00	1,960.00	
	Accessories	1.00	เหมา	120.00	120.00	30.00	30.00	150.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	3EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3A				1,151,505.00		215,385.00	1,366,890.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.10	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	3FCU-01 TO 02 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	22,260.00	44,520.00	750.00	1,500.00	46,020.00	
	3FCU-03 TO 18 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	16.00	ชุด	29,540.00	472,640.00	1,000.00	16,000.00	488,640.00	
	3FCU-19 TO 20 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	21,070.00	42,140.00	750.00	1,500.00	43,640.00	
	3FCU-21 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	3FCU-22 TO 23 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	3FCU-24 TO 25 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	22,260.00	44,520.00	750.00	1,500.00	46,020.00	
	3FCU-26 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	3FCU-27 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	17,710.00	17,710.00	750.00	750.00	18,460.00	
	3FCU-28 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	22,260.00	22,260.00	750.00	750.00	23,010.00	
	3OAU-01 (1,550 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	100,520.00	100,520.00	5,000.00	5,000.00	105,520.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-01 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	3EF-03,04 @ 150 CFM	2.00	ชุด	2,820.00	5,640.00	650.00	1,300.00	6,940.00	
	3EF-05,06 @ 400 CFM	2.00	ชุด	6,120.00	12,240.00	650.00	1,300.00	13,540.00	
	3EF-07 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	3EF-08 @ 100 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	3EF-02 @ 625 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ทอลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	520.00	ตร.ฟ.	19.00	9,880.00	24.00	12,480.00	22,360.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,960.00	2,960.00	880.00	880.00	3,840.00	
	ฉนวนหุ้มทอลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,656.00	ตร.ฟ.	12.00	19,872.00	15.00	24,840.00	44,712.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,980.00	2,980.00	890.00	890.00	3,870.00	
	ทอลม ระบบปรึบอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	461.00	ตร.ฟ.	23.00	10,603.00	25.00	11,525.00	22,128.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,100.00	ตร.ฟ.	19.00	20,900.00	24.00	26,400.00	47,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	10,270.00	10,270.00	3,080.00	3,080.00	13,350.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	14.00	ชุด	142.00	1,988.00	125.00	1,750.00	3,738.00	
	ขนาด 6"x6"	3.00	ชุด	157.00	471.00	125.00	375.00	846.00	
	ขนาด 8"x8"	2.00	ชุด	198.00	396.00	125.00	250.00	646.00	
	ขนาด 12"x8"	2.00	ชุด	263.00	526.00	150.00	300.00	826.00	
	ขนาด 16"x12"	1.00	ชุด	430.00	430.00	175.00	175.00	605.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 8"x6"	2.00	ชุด	185.00	370.00	125.00	250.00	620.00	
	ขนาด 8"x8"	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	125.00	750.00	1,950.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	4.00	ชุด	100.00	400.00	100.00	400.00	800.00	
	6"x4"	16.00	ชุด	115.00	1,840.00	125.00	2,000.00	3,840.00	
	6"x6"	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	125.00	1,250.00	2,450.00	
	8"x6"	3.00	ชุด	140.00	420.00	125.00	375.00	795.00	
	10"x8"	2.00	ชุด	170.00	340.00	150.00	300.00	640.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	94.00	เมตร	43.00	4,042.00	35.00	3,290.00	7,332.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	65.00	6,305.00	45.00	4,365.00	10,670.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	89.00	4,984.00	60.00	3,360.00	8,344.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	103.00	2,575.00	70.00	1,750.00	4,325.00	
	Ø 2"	48.00	เมตร	140.00	6,720.00	95.00	4,560.00	11,280.00	
	Ø 2-1/2"	46.00	เมตร	223.00	10,258.00	150.00	6,900.00	17,158.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	13,950.00	13,950.00	4,180.00	4,180.00	18,130.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	6,970.00	6,970.00	2,090.00	2,090.00	9,060.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	3,480.00	3,480.00	1,040.00	1,040.00	4,520.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	10.00	150.00	25.00	375.00	525.00	
	Ø 1"	84.00	เมตร	14.00	1,176.00	25.00	2,100.00	3,276.00	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	17.00	1,326.00	25.00	1,950.00	3,276.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	23.00	69.00	25.00	75.00	144.00	
	Fitting	1.00	เหมา	680.00	680.00	200.00	200.00	880.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	94.00	เมตร	80.00	7,520.00	24.00	2,256.00	9,776.00	
	Ø 1"	97.00	เมตร	99.00	9,603.00	30.00	2,910.00	12,513.00	
	Ø 1-1/4"	56.00	เมตร	126.00	7,056.00	38.00	2,128.00	9,184.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	142.00	3,550.00	43.00	1,075.00	4,625.00	
	Ø 2"	48.00	เมตร	172.00	8,256.00	52.00	2,496.00	10,752.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	46.00	เมตร	478.00	21,988.00	143.00	6,578.00	28,566.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,890.00	2,890.00	860.00	860.00	3,750.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	15.00	เมตร	35.00	525.00	14.00	210.00	735.00	
	Ø 1"	84.00	เมตร	41.00	3,444.00	16.00	1,344.00	4,788.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1-1/4"	78.00	เมตร	44.00	3,432.00	18.00	1,404.00	4,836.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	50.00	150.00	20.00	60.00	210.00	
	Accessories	1.00	เหมา	370.00	370.00	110.00	110.00	480.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	ชุด	2,132.00	25,584.00	150.00	1,800.00	27,384.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	16.00	ชุด	5,108.00	81,728.00	200.00	3,200.00	84,928.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	
	GATE VALAVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	24.00	ชุด	329.00	7,896.00	150.00	3,600.00	11,496.00	
	Ø 1"	32.00	ชุด	434.00	13,888.00	200.00	6,400.00	20,288.00	
	Ø 2"	2.00	ชุด	1,274.00	2,548.00	400.00	800.00	3,348.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	2.00	ชุด	1,813.00	3,626.00	500.00	1,000.00	4,626.00	
	Ø 3"	2.00	ชุด	1,981.00	3,962.00	600.00	1,200.00	5,162.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	12.00	ชุด	455.00	5,460.00	150.00	1,800.00	7,260.00	
	Ø 1"	16.00	ชุด	693.00	11,088.00	200.00	3,200.00	14,288.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	4.00	ชุด	1,393.00	5,572.00	200.00	800.00	6,372.00	

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	12.00	ชุด	1,350.00	16,200.00	200.00	2,400.00	18,600.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	17.00	ชุด	3,600.00	61,200.00	200.00	3,400.00	64,600.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	200.00	400.00	3,100.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ผู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	3EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3B				1,428,946.00		220,800.00	1,649,746.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.11	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4A								
	เครื่องปรับอากาศ								
	4FCU-45,46 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	21,070.00	42,140.00	750.00	1,500.00	43,640.00	
	4FCU-47 TO 52 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	6.00	ชุด	26,180.00	157,080.00	750.00	4,500.00	161,580.00	
	4FCU-53 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-54,55 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	19,460.00	38,920.00	750.00	1,500.00	40,420.00	
	4FCU-56 TO 61 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	6.00	ชุด	17,710.00	106,260.00	750.00	4,500.00	110,760.00	
	4FCU-62 TO 65 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	23,660.00	94,640.00	750.00	3,000.00	97,640.00	
	4FCU-66,67 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	4FCU-68 TO 71 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	17,710.00	70,840.00	750.00	3,000.00	73,840.00	
	4FCU-72,73 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	4FCU-74,75 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	19,460.00	38,920.00	750.00	1,500.00	40,420.00	
	4FCU-76,77 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	21,070.00	42,140.00	750.00	1,500.00	43,640.00	
	4OAU-02 (1,615 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	100,520.00	100,520.00	5,000.00	5,000.00	105,520.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	4EF-05 @ 60 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	4EF-06 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	4EF-07,09 @ 100 CFM	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	650.00	1,300.00	6,460.00	
	4EF-10 TO 19 @ 50 CFM	10.00	ชุด	1,290.00	12,900.00	650.00	6,500.00	19,400.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	4EF-08 @ 555 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet								
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	520.00	ตร.ฟ.	19.00	9,880.00	24.00	12,480.00	22,360.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,960.00	2,960.00	880.00	880.00	3,840.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	2,080.00	ตร.ฟ.	12.00	24,960.00	15.00	31,200.00	56,160.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,740.00	3,740.00	1,120.00	1,120.00	4,860.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	610.00	ตร.ฟ.	23.00	14,030.00	25.00	15,250.00	29,280.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,375.00	ตร.ฟ.	19.00	26,125.00	24.00	33,000.00	59,125.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	12,870.00	12,870.00	3,860.00	3,860.00	16,730.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	12.00	ชุด	142.00	1,704.00	125.00	1,500.00	3,204.00	
	ขนาด 8"x6"	3.00	ชุด	183.00	549.00	125.00	375.00	924.00	
	ขนาด 8"x8"	3.00	ชุด	198.00	594.00	125.00	375.00	969.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	3.00	ชุด	1,280.00	3,840.00	175.00	525.00	4,365.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4"x4"	19.00	ชุด	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	3,800.00	
	6"x4"	28.00	ชุด	115.00	3,220.00	125.00	3,500.00	6,720.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	43.00	10,105.00	35.00	8,225.00	18,330.00	
	Ø 1"	80.00	เมตร	65.00	5,200.00	45.00	3,600.00	8,800.00	
	Ø 1-1/4"	30.00	เมตร	89.00	2,670.00	60.00	1,800.00	4,470.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	103.00	2,575.00	70.00	1,750.00	4,325.00	
	Ø 8"	169.00	เมตร	1,156.00	195,364.00	550.00	92,950.00	288,314.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	86,360.00	86,360.00	25,900.00	25,900.00	112,260.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	43,180.00	43,180.00	12,950.00	12,950.00	56,130.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	21,590.00	21,590.00	6,470.00	6,470.00	28,060.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	83.00	เมตร	10.00	830.00	25.00	2,075.00	2,905.00	
	Ø 1"	73.00	เมตร	14.00	1,022.00	25.00	1,825.00	2,847.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	17.00	1,020.00	25.00	1,500.00	2,520.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	23.00	69.00	25.00	75.00	144.00	
	Fitting	1.00	เหมา	730.00	730.00	210.00	210.00	940.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	440.00	440.00	130.00	130.00	570.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	80.00	18,800.00	24.00	5,640.00	24,440.00	
	Ø 1"	80.00	เมตร	99.00	7,920.00	30.00	2,400.00	10,320.00	
	Ø 1-1/4"	30.00	เมตร	126.00	3,780.00	38.00	1,140.00	4,920.00	
	Ø 1-1/2"	25.00	เมตร	142.00	3,550.00	43.00	1,075.00	4,625.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 8"	169.00	เมตร	1,021.00	172,549.00	306.00	51,714.00	224,263.00	
	Accessories	1.00	เหมา	10,320.00	10,320.00	3,090.00	3,090.00	13,410.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	83.00	เมตร	35.00	2,905.00	14.00	1,162.00	4,067.00	
	Ø 1"	73.00	เมตร	41.00	2,993.00	16.00	1,168.00	4,161.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	44.00	2,640.00	18.00	1,080.00	3,720.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	50.00	150.00	20.00	60.00	210.00	
	Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	33.00	ชุด	2,132.00	70,356.00	150.00	4,950.00	75,306.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	66.00	ชุด	329.00	21,714.00	150.00	9,900.00	31,614.00	
	Ø 2"	2.00	ชุด	1,274.00	2,548.00	400.00	800.00	3,348.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 8"	4.00	ชุด	8,470.00	33,880.00	1,200.00	4,800.00	38,680.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	33.00	ชุด	455.00	15,015.00	150.00	4,950.00	19,965.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	6.00	ชุด	1,393.00	8,358.00	200.00	1,200.00	9,558.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	34.00	ชุด	1,350.00	45,900.00	200.00	6,800.00	52,700.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	3,800.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	4EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	23.00	เมตร	8.00	184.00	7.00	161.00	345.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.00	เมตร	8.00	64.00	7.00	56.00	120.00	
	Accessories	1.00	เหมา	12.00	12.00	3.00	3.00	15.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.00	เมตร	65.00	520.00	26.00	208.00	728.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	78.00	78.00	23.00	23.00	101.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4A				1,860,638.00		416,675.00	2,277,313.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5.12	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4B								
	เครื่องปรับอากาศ								
	4FCU-01 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-02 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	4FCU-03 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	4FCU-04,05 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	4FCU-06,07 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	23,660.00	47,320.00	750.00	1,500.00	48,820.00	
	4FCU-08,09 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	21,070.00	42,140.00	750.00	1,500.00	43,640.00	
	4FCU-10 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	4FCU-11 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-12 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-13 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-14 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	19,460.00	19,460.00	750.00	750.00	20,210.00	
	4FCU-15 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-16 (54,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,970.00	32,970.00	1,200.00	1,200.00	34,170.00	
	4FCU-17 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	4FCU-18 TO 27 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	10.00	ชุด	17,710.00	177,100.00	750.00	7,500.00	184,600.00	
	4FCU-28 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4FCU-29 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,200.00	1,200.00	33,330.00	
	4FCU-30 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	4FCU-31-34 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	4.00	ชุด	17,710.00	70,840.00	750.00	3,000.00	73,840.00	
	4FCU-35-40 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	6.00	ชุด	17,710.00	106,260.00	750.00	4,500.00	110,760.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4FCU-41 TO 43 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	23,660.00	70,980.00	750.00	2,250.00	73,230.00	
	4FCU-44 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	4OAU-01 (1,970 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	109,410.00	109,410.00	5,000.00	5,000.00	114,410.00	
	พัฒนาระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	4EF-01 @ 120 CFM	1.00	ชุด	2,820.00	2,820.00	650.00	650.00	3,470.00	
	4EF-03 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	4EF-04 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	4EF-05 @ 60 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัฒนาระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	4EF-02 @ 705 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet								
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	516.00	ตร.ฟ.	19.00	9,804.00	24.00	12,384.00	22,188.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,940.00	2,940.00	880.00	880.00	3,820.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass ทหนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	2,183.00	ตร.ฟ.	12.00	26,196.00	15.00	32,745.00	58,941.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,920.00	3,920.00	1,170.00	1,170.00	5,090.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	95.00	ตร.ฟ.	29.00	2,755.00	30.00	2,850.00	5,605.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	705.00	ตร.ฟ.	23.00	16,215.00	25.00	17,625.00	33,840.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,383.00	ตร.ฟ.	19.00	26,277.00	24.00	33,192.00	59,469.00	

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	13,570.00	13,570.00	4,070.00	4,070.00	17,640.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	13.00	ชุด	142.00	1,846.00	125.00	1,625.00	3,471.00	
	ขนาด 6"x6"	2.00	ชุด	157.00	314.00	125.00	250.00	564.00	
	ขนาด 8"x6"	2.00	ชุด	183.00	366.00	125.00	250.00	616.00	
	ขนาด 16"x12"	1.00	ชุด	430.00	430.00	175.00	175.00	605.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 60"x10"	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	550.00	550.00	1,920.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	29.00	ชุด	100.00	2,900.00	100.00	2,900.00	5,800.00	
	6"x4"	16.00	ชุด	115.00	1,840.00	125.00	2,000.00	3,840.00	
	6"x6"	8.00	ชุด	120.00	960.00	125.00	1,000.00	1,960.00	
	8"x6"	1.00	ชุด	140.00	140.00	125.00	125.00	265.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ								
	ท่อน้ำเย็น								
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA								
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	43.00	10,105.00	35.00	8,225.00	18,330.00	
	Ø 1"	77.00	เมตร	65.00	5,005.00	45.00	3,465.00	8,470.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 1-1/4"	26.00	เมตร	89.00	2,314.00	60.00	1,560.00	3,874.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	103.00	824.00	70.00	560.00	1,384.00	
	Ø 2"	39.00	เมตร	140.00	5,460.00	95.00	3,705.00	9,165.00	
	Ø 2-1/2"	19.00	เมตร	223.00	4,237.00	150.00	2,850.00	7,087.00	
	Ø 6"	108.00	เมตร	748.00	80,784.00	500.00	54,000.00	134,784.00	
	Ø 8"	20.00	เมตร	1,156.00	23,120.00	550.00	11,000.00	34,120.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	52,730.00	52,730.00	15,810.00	15,810.00	68,540.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	26,360.00	26,360.00	7,900.00	7,900.00	34,260.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	13,180.00	13,180.00	3,950.00	3,950.00	17,130.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	82.00	เมตร	10.00	820.00	25.00	2,050.00	2,870.00	
	Ø 1"	72.00	เมตร	14.00	1,008.00	25.00	1,800.00	2,808.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	17.00	1,020.00	25.00	1,500.00	2,520.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	23.00	69.00	25.00	75.00	144.00	
	Fitting	1.00	เหมา	720.00	720.00	210.00	210.00	930.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	235.00	เมตร	80.00	18,800.00	24.00	5,640.00	24,440.00	
	Ø 1"	77.00	เมตร	99.00	7,623.00	30.00	2,310.00	9,933.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1-1/4"	26.00	เมตร	126.00	3,276.00	38.00	988.00	4,264.00	
	Ø 1-1/2"	8.00	เมตร	142.00	1,136.00	43.00	344.00	1,480.00	
	Ø 2"	39.00	เมตร	172.00	6,708.00	52.00	2,028.00	8,736.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	19.00	เมตร	478.00	9,082.00	143.00	2,717.00	11,799.00	
	Ø 6"	108.00	เมตร	891.00	96,228.00	267.00	28,836.00	125,064.00	
	Ø 8"	20.00	เมตร	1,021.00	20,420.00	306.00	6,120.00	26,540.00	
	Accessories	1.00	เหมา	8,160.00	8,160.00	2,440.00	2,440.00	10,600.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	82.00	เมตร	35.00	2,870.00	14.00	1,148.00	4,018.00	
	Ø 1"	72.00	เมตร	41.00	2,952.00	16.00	1,152.00	4,104.00	
	Ø 1-1/4"	60.00	เมตร	44.00	2,640.00	18.00	1,080.00	3,720.00	
	Ø 1-1/2"	3.00	เมตร	50.00	150.00	20.00	60.00	210.00	
	Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	42.00	ชุด	2,132.00	89,544.00	150.00	6,300.00	95,844.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	2.00	ชุด	5,108.00	10,216.00	200.00	400.00	10,616.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	10,108.00	10,108.00	400.00	400.00	10,508.00	
	GATE VALVE				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 3/4"	84.00	ชุด	329.00	27,636.00	150.00	12,600.00	40,236.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	434.00	1,736.00	200.00	800.00	2,536.00	
	Ø 2"	2.00	ชุด	1,274.00	2,548.00	400.00	800.00	3,348.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 6"	4.00	ชุด	4,655.00	18,620.00	1,200.00	4,800.00	23,420.00	
	Ø 8"	2.00	ชุด	8,470.00	16,940.00	1,200.00	2,400.00	19,340.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	42.00	ชุด	455.00	19,110.00	150.00	6,300.00	25,410.00	
	Ø 1"	2.00	ชุด	693.00	1,386.00	200.00	400.00	1,786.00	
	Ø 2"	1.00	ชุด	2,471.00	2,471.00	400.00	400.00	2,871.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	6.00	ชุด	1,393.00	8,358.00	200.00	1,200.00	9,558.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	42.00	ชุด	1,350.00	56,700.00	200.00	8,400.00	65,100.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	200.00	600.00	11,400.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	4EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	22.00	เมตร	8.00	176.00	7.00	154.00	330.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	7.00	เมตร	8.00	56.00	7.00	49.00	105.00	
	Accessories	1.00	เหมา	11.00	11.00	3.00	3.00	14.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	7.00	เมตร	65.00	455.00	26.00	182.00	637.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	68.00	68.00	20.00	20.00	88.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4B				1,941,738.00		381,012.00	2,322,750.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5.13	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	FAN COIL UNIT				-		-	-	
	5FCU-15 TO 18 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	5FCU-19 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-20 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-21 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-22 TO 26 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	5.00	ชุด	19,460.00	97,300.00	750.00	3,750.00	101,050.00	
	5FCU-27 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	5FCU-28 TO 31 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	23,660.00	94,640.00	750.00	3,000.00	97,640.00	
	5FCU-32 TO 33 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	19,460.00	38,920.00	750.00	1,500.00	40,420.00	
	5FCU-34 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	5FCU-35 TO 37 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	26,180.00	78,540.00	750.00	2,250.00	80,790.00	
	5FCU-38, 39 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	5FCU-40 TO 41 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	17,710.00	35,420.00	750.00	1,500.00	36,920.00	
	5FCU-42 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	5FCU-43 ,44 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	26,320.00	52,640.00	1,000.00	2,000.00	54,640.00	
	5OAU-02 (1,595 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	100,520.00	100,520.00	5,000.00	5,000.00	105,520.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	5EF-04 TO 06 @ 50 CFM	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	650.00	1,950.00	5,820.00	
	5EF-08 TO 13 @ 50 CFM	6.00	ชุด	1,290.00	7,740.00	650.00	3,900.00	11,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)								
	5EF-07 @ 565 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	511.00	ตร.ฟ.	19.00	9,709.00	24.00	12,264.00	21,973.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,910.00	2,910.00	870.00	870.00	3,780.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,633.00	ตร.ฟ.	12.00	19,596.00	15.00	24,495.00	44,091.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,930.00	2,930.00	870.00	870.00	3,800.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	97.00	ตร.ฟ.	29.00	2,813.00	30.00	2,910.00	5,723.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	328.00	ตร.ฟ.	23.00	7,544.00	25.00	8,200.00	15,744.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,208.00	ตร.ฟ.	19.00	22,952.00	24.00	28,992.00	51,944.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	9,990.00	9,990.00	2,990.00	2,990.00	12,980.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	15.00	ชุด	142.00	2,130.00	125.00	1,875.00	4,005.00	
	ขนาด 8"x6"	3.00	ชุด	183.00	549.00	125.00	375.00	924.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	9.00	ชุด	100.00	900.00	100.00	900.00	1,800.00	
	6"x4"	21.00	ชุด	115.00	2,415.00	125.00	2,625.00	5,040.00	
	6"x6"	7.00	ชุด	120.00	840.00	125.00	875.00	1,715.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	219.00	เมตร	43.00	9,417.00	35.00	7,665.00	17,082.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	45.00	1,935.00	4,730.00	
	Ø 1-1/4"	61.00	เมตร	89.00	5,429.00	60.00	3,660.00	9,089.00	
	Ø 1-1/2"	14.00	เมตร	103.00	1,442.00	70.00	980.00	2,422.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	140.00	1,400.00	95.00	950.00	2,350.00	
	Ø 2-1/2"	31.00	เมตร	223.00	6,913.00	150.00	4,650.00	11,563.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	287.00	12,341.00	200.00	8,600.00	20,941.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	431.00	2,155.00	280.00	1,400.00	3,555.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	16,750.00	16,750.00	5,020.00	5,020.00	21,770.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,370.00	8,370.00	2,510.00	2,510.00	10,880.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,180.00	4,180.00	1,250.00	1,250.00	5,430.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 3/4"	47.50	เมตร	10.00	475.00	25.00	1,187.50	1,662.50	
	Ø 1"	95.50	เมตร	14.00	1,337.00	25.00	2,387.50	3,724.50	
	Ø 1-1/4"	81.00	เมตร	17.00	1,377.00	25.00	2,025.00	3,402.00	
	Ø 1-1/2"	1.50	เมตร	23.00	34.50	25.00	37.50	72.00	
	Fitting	1.00	เหมา	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	219.00	เมตร	80.00	17,520.00	24.00	5,256.00	22,776.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	99.00	4,257.00	30.00	1,290.00	5,547.00	
	Ø 1-1/4"	61.00	เมตร	126.00	7,686.00	38.00	2,318.00	10,004.00	
	Ø 1-1/2"	14.00	เมตร	142.00	1,988.00	43.00	602.00	2,590.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	172.00	1,720.00	52.00	520.00	2,240.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	31.00	เมตร	478.00	14,818.00	143.00	4,433.00	19,251.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	520.00	22,360.00	156.00	6,708.00	29,068.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	681.00	3,405.00	204.00	1,020.00	4,425.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,680.00	3,680.00	1,100.00	1,100.00	4,780.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	47.50	เมตร	35.00	1,662.50	14.00	665.00	2,327.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1"	95.50	เมตร	41.00	3,915.50	16.00	1,528.00	5,443.50	
	Ø 1-1/4"	81.00	เมตร	44.00	3,564.00	18.00	1,458.00	5,022.00	
	Ø 1-1/2"	1.50	เมตร	50.00	75.00	20.00	30.00	105.00	
	Accessories	1.00	เหมา	460.00	460.00	130.00	130.00	590.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	ชุด	2,132.00	59,696.00	150.00	4,200.00	63,896.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	2.00	ชุด	5,108.00	10,216.00	200.00	400.00	10,616.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	8,659.00	8,659.00	300.00	300.00	8,959.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	56.00	ชุด	329.00	18,424.00	150.00	8,400.00	26,824.00	
	Ø 1"	4.00	ชุด	434.00	1,736.00	200.00	800.00	2,536.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	ชุด	455.00	12,740.00	150.00	4,200.00	16,940.00	
	Ø 1"	2.00	ชุด	693.00	1,386.00	200.00	400.00	1,786.00	
	Ø 1-1/2"	- 1.00	ชุด	1,400.00	- 1,400.00	300.00	- 300.00	- 1,700.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	6.00	ชุด	1,393.00	8,358.00	200.00	1,200.00	9,558.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	28.00	ชุด	1,350.00	37,800.00	200.00	5,600.00	43,400.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	200.00	600.00	11,400.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	5EAP-02	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	32.70	เมตร	8.00	261.60	7.00	228.90	490.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	10.90	เมตร	8.00	87.20	7.00	76.30	163.50	
	Accessories	1.00	เหมา	17.00	17.00	5.00	5.00	22.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	10.90	เมตร	65.00	708.50	26.00	283.40	991.90	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	106.00	106.00	31.00	31.00	137.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5A				1,338,076.80		228,811.10	1,566,887.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.14	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	FAN COIL UNIT				-		-	-	
	5AHU-01,02 (277,200 BTUH) ,(VV, DOUBLE SKIN AHU)	2.00	ชุด	244,860.00	489,720.00	2,000.00	4,000.00	493,720.00	
	5FCU-01 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-02 (12,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-03 (9,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	5FCU-04 TO 10 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	7.00	ชุด	26,180.00	183,260.00	750.00	5,250.00	188,510.00	
	5FCU-11 TO 14 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	5OAU-01 (3,865 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	156,660.00	156,660.00	5,000.00	5,000.00	161,660.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)								
	5EF-02 @ 205CFM	1.00	ชุด	4,620.00	4,620.00	650.00	650.00	5,270.00	
	5EF-03 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)								
	5EF-01 @ 1050 CFM	1.00	ชุด	18,720.00	18,720.00	1,000.00	1,000.00	19,720.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	
	ท่อลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	505.00	ตร.ฟ.	19.00	9,595.00	24.00	12,120.00	21,715.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,870.00	2,870.00	860.00	860.00	3,730.00	
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	8,115.00	ตร.ฟ.	12.00	97,380.00	15.00	121,725.00	219,105.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	14,600.00	14,600.00	4,380.00	4,380.00	18,980.00	
	ทอลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	97.00	ตร.ฟ.	29.00	2,813.00	30.00	2,910.00	5,723.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	5,730.00	ตร.ฟ.	23.00	131,790.00	25.00	143,250.00	275,040.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	2,288.00	ตร.ฟ.	19.00	43,472.00	24.00	54,912.00	98,384.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	53,420.00	53,420.00	16,020.00	16,020.00	69,440.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	15.00	ชุด	142.00	2,130.00	125.00	1,875.00	4,005.00	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	198.00	198.00	125.00	125.00	323.00	
	ขนาด 10"x8"	2.00	ชุด	229.00	458.00	150.00	300.00	758.00	
	ขนาด 20"x16"	1.00	ชุด	652.00	652.00	175.00	175.00	827.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG,SAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	200.00	200.00	125.00	125.00	325.00	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	หน้ากากลมพร้อมอบสี (SAG,RAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 18"x18"	24.00	ชุด	845.00	20,280.00	175.00	4,200.00	24,480.00	
	ขนาด 50"x30"	4.00	ชุด	3,930.00	15,720.00	400.00	1,600.00	17,320.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	3.00	ชุด	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	6"x4"	15.00	ชุด	115.00	1,725.00	125.00	1,875.00	3,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	8"x6"	4.00	ชุด	140.00	560.00	125.00	500.00	1,060.00	
	8"x8"	2.00	ชุด	145.00	290.00	125.00	250.00	540.00	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	30"x14"	1.00	ชุด	575.00	575.00	250.00	250.00	825.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	FIRE DAMPER								
	34"x30"	4.00	ชุด	5,508.00	22,032.00	250.00	1,000.00	23,032.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	120.00	เมตร	43.00	5,160.00	35.00	4,200.00	9,360.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	45.00	1,935.00	4,730.00	
	Ø 1-1/4"	58.00	เมตร	89.00	5,162.00	60.00	3,480.00	8,642.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	103.00	1,133.00	70.00	770.00	1,903.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	140.00	1,400.00	95.00	950.00	2,350.00	
	Ø 2-1/2"	22.00	เมตร	223.00	4,906.00	150.00	3,300.00	8,206.00	
	Ø 3"	20.00	เมตร	287.00	5,740.00	200.00	4,000.00	9,740.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	431.00	2,155.00	280.00	1,400.00	3,555.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	11,380.00	11,380.00	3,410.00	3,410.00	14,790.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	5,690.00	5,690.00	1,700.00	1,700.00	7,390.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	2,840.00	2,840.00	850.00	850.00	3,690.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	11.50	เมตร	10.00	115.00	25.00	287.50	402.50	
	Ø 1"	69.50	เมตร	14.00	973.00	25.00	1,737.50	2,710.50	
	Ø 1-1/4"	43.00	เมตร	17.00	731.00	25.00	1,075.00	1,806.00	
	Ø 1-1/2"	0.50	เมตร	23.00	11.50	25.00	12.50	24.00	
	Fitting	1.00	เหมา	450.00	450.00	130.00	130.00	580.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	270.00	270.00	80.00	80.00	350.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	120.00	เมตร	80.00	9,600.00	24.00	2,880.00	12,480.00	
	Ø 1"	43.00	เมตร	99.00	4,257.00	30.00	1,290.00	5,547.00	
	Ø 1-1/4"	58.00	เมตร	126.00	7,308.00	38.00	2,204.00	9,512.00	
	Ø 1-1/2"	11.00	เมตร	142.00	1,562.00	43.00	473.00	2,035.00	
	Ø 2"	10.00	เมตร	172.00	1,720.00	52.00	520.00	2,240.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	22.00	เมตร	478.00	10,516.00	143.00	3,146.00	13,662.00	
	Ø 3"	20.00	เมตร	520.00	10,400.00	156.00	3,120.00	13,520.00	
	Ø 4"	5.00	เมตร	681.00	3,405.00	204.00	1,020.00	4,425.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,430.00	2,430.00	720.00	720.00	3,150.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	

แบบเลขที่ AC001-AC505

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ø 3/4"	11.50	เมตร	35.00	402.50	14.00	161.00	563.50	
	Ø 1"	69.50	เมตร	41.00	2,849.50	16.00	1,112.00	3,961.50	
	Ø 1-1/4"	43.00	เมตร	44.00	1,892.00	18.00	774.00	2,666.00	
	Ø 1-1/2"	0.50	เมตร	50.00	25.00	20.00	10.00	35.00	
	Accessories	1.00	เหมา	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	14.00	ชุด	2,132.00	29,848.00	150.00	2,100.00	31,948.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	3.00	ชุด	22,694.00	68,082.00	500.00	1,500.00	69,582.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	28.00	ชุด	329.00	9,212.00	150.00	4,200.00	13,412.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	8.00	ชุด	1,813.00	14,504.00	500.00	4,000.00	18,504.00	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	14.00	ชุด	455.00	6,370.00	150.00	2,100.00	8,470.00	
	Ø 2-1/2"	3.00	ชุด	2,779.00	8,337.00	500.00	1,500.00	9,837.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	6.00	ชุด	1,393.00	8,358.00	200.00	1,200.00	9,558.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	14.00	ชุด	1,350.00	18,900.00	200.00	2,800.00	21,700.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	200.00	600.00	11,400.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	1.00	ชุด	675.00	675.00	200.00	200.00	875.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	100.00	300.00	1,950.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	5EAP-01	1.00	ชุด	185,220.00	185,220.00	2,000.00	2,000.00	187,220.00	
	- สายไฟ IEC01 3x4	12.00	เมตร	12.00	144.00	10.00	120.00	264.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	35.40	เมตร	36.00	1,274.40	16.00	566.40	1,840.80	
	- สายไฟ IEC01 1x4	4.00	เมตร	12.00	48.00	10.00	40.00	88.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	11.80	เมตร	21.00	247.80	12.00	141.60	389.40	
	Accessories	1.00	เหมา	85.00	85.00	25.00	25.00	110.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	4.00	เมตร	87.00	348.00	28.00	112.00	460.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	11.80	เมตร	118.00	1,392.40	32.00	377.60	1,770.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 5B				1,946,110.10		465,730.10	2,411,840.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5.15	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	6FCU-02 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	6FCU-03 TO 08 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	6.00	ชุด	29,540.00	177,240.00	1,000.00	6,000.00	183,240.00	
	6FCU-09 TO 11 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	32,130.00	96,390.00	1,200.00	3,600.00	99,990.00	
	6FCU-12 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	6FCU-13 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	6FCU-14 TO 17 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	6FCU-18 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,200.00	1,200.00	33,330.00	
	6FCU-19,20 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	24,150.00	48,300.00	1,000.00	2,000.00	50,300.00	
	6FCU-21 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	6FCU-22 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,000.00	1,000.00	33,130.00	
	6FCU-23 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	6OAU-01 (1,410 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	96,460.00	96,460.00	5,000.00	5,000.00	101,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-03 @ 80 CFM	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	650.00	650.00	3,230.00	
	6EF-04 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	6EF-06,07 @ 50 CFM	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	650.00	1,300.00	3,880.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-05 @ 525 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ทอลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	258.00	ตร.ฟ.	19.00	4,902.00	24.00	6,192.00	11,094.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,470.00	1,470.00	440.00	440.00	1,910.00	
	ฉนวนหุ้มทอลม ปรึบอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	1,534.00	ตร.ฟ.	12.00	18,408.00	15.00	23,010.00	41,418.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,760.00	2,760.00	820.00	820.00	3,580.00	
	ทอลม ระบบปรึบอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 20	94.00	ตร.ฟ.	29.00	2,726.00	30.00	2,820.00	5,546.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	300.00	ตร.ฟ.	23.00	6,900.00	25.00	7,500.00	14,400.00	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	1,140.00	ตร.ฟ.	19.00	21,660.00	24.00	27,360.00	49,020.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	9,380.00	9,380.00	2,810.00	2,810.00	12,190.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	13.00	ชุด	142.00	1,846.00	125.00	1,625.00	3,471.00	
	ขนาด 6"x6"	1.00	ชุด	157.00	157.00	125.00	125.00	282.00	
	ขนาด 14"x12"	1.00	ชุด	381.00	381.00	150.00	150.00	531.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 60"x8"	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	550.00	550.00	1,720.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	4"x4"	4.00	ชุด	100.00	400.00	100.00	400.00	800.00	
	6"x4"	18.00	ชุด	115.00	2,070.00	125.00	2,250.00	4,320.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	6"x6"	7.00	ชุด	120.00	840.00	125.00	875.00	1,715.00	
	8"x6"	1.00	ชุด	140.00	140.00	125.00	125.00	265.00	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	60.00	เมตร	43.00	2,580.00	35.00	2,100.00	4,680.00	
	Ø 1"	114.00	เมตร	65.00	7,410.00	45.00	5,130.00	12,540.00	
	Ø 1-1/4"	45.00	เมตร	89.00	4,005.00	60.00	2,700.00	6,705.00	
	Ø 1-1/2"	18.00	เมตร	103.00	1,854.00	70.00	1,260.00	3,114.00	
	Ø 2"	6.00	เมตร	140.00	840.00	95.00	570.00	1,410.00	
	Ø 2-1/2"	41.00	เมตร	223.00	9,143.00	150.00	6,150.00	15,293.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	287.00	12,341.00	200.00	8,600.00	20,941.00	
	Ø 4"	10.00	เมตร	431.00	4,310.00	280.00	2,800.00	7,110.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	16,990.00	16,990.00	5,090.00	5,090.00	22,080.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	2,540.00	2,540.00	11,030.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	4,240.00	4,240.00	1,270.00	1,270.00	5,510.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.50	เมตร	10.00	75.00	25.00	187.50	262.50	
	Ø 1"	72.00	เมตร	14.00	1,008.00	25.00	1,800.00	2,808.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1-1/4"	82.00	เมตร	17.00	1,394.00	25.00	2,050.00	3,444.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	23.00	46.00	25.00	50.00	96.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	79.00	395.00	33.00	165.00	560.00	
	Fitting	1.00	เหมา	720.00	720.00	210.00	210.00	930.00	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	430.00	430.00	120.00	120.00	550.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	60.00	เมตร	80.00	4,800.00	24.00	1,440.00	6,240.00	
	Ø 1"	114.00	เมตร	99.00	11,286.00	30.00	3,420.00	14,706.00	
	Ø 1-1/4"	45.00	เมตร	126.00	5,670.00	38.00	1,710.00	7,380.00	
	Ø 1-1/2"	18.00	เมตร	142.00	2,556.00	43.00	774.00	3,330.00	
	Ø 2"	6.00	เมตร	172.00	1,032.00	52.00	312.00	1,344.00	
	THK 40 mm.				-		-	-	
	Ø 2-1/2"	41.00	เมตร	478.00	19,598.00	143.00	5,863.00	25,461.00	
	Ø 3"	43.00	เมตร	520.00	22,360.00	156.00	6,708.00	29,068.00	
	Ø 4"	10.00	เมตร	681.00	6,810.00	204.00	2,040.00	8,850.00	
	Accessories	1.00	เหมา	3,700.00	3,700.00	1,110.00	1,110.00	4,810.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	7.50	เมตร	35.00	262.50	14.00	105.00	367.50	
	Ø 1"	72.00	เมตร	41.00	2,952.00	16.00	1,152.00	4,104.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 1-1/4"	82.00	เมตร	44.00	3,608.00	18.00	1,476.00	5,084.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	เมตร	50.00	100.00	20.00	40.00	140.00	
	Ø 3"	5.00	เมตร	115.00	575.00	40.00	200.00	775.00	
	Accessories	1.00	เหมา	370.00	370.00	110.00	110.00	480.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	9.00	ชุด	2,132.00	19,188.00	150.00	1,350.00	20,538.00	
	WAY PICV CONTROL VALVE PI				-		-	-	
	Ø 1"	13.00	ชุด	5,108.00	66,404.00	200.00	2,600.00	69,004.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	8,659.00	8,659.00	300.00	300.00	8,959.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	18.00	ชุด	329.00	5,922.00	150.00	2,700.00	8,622.00	
	Ø 1"	26.00	ชุด	434.00	11,284.00	200.00	5,200.00	16,484.00	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	833.00	1,666.00	300.00	600.00	2,266.00	
	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	Ø 4"	2.00	ชุด	2,380.00	4,760.00	800.00	1,600.00	6,360.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	9.00	ชุด	455.00	4,095.00	150.00	1,350.00	5,445.00	
	Ø 1"	13.00	ชุด	693.00	9,009.00	200.00	2,600.00	11,609.00	
	Ø 1-1/2"	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	300.00	300.00	1,700.00	
	DRAIN VALVE				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	200.00	400.00	3,186.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	200.00	1,800.00	13,950.00	
	TEMP CONTROLLER (PI)	14.00	ชุด	3,600.00	50,400.00	200.00	2,800.00	53,200.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	200.00	400.00	1,750.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	2.00	ชุด	1,395.00	2,790.00	200.00	400.00	3,190.00	
	DUCT TMEP SENSOR	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00	
	DIFF PRESSURESER INDICATOR	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	200.00	200.00	1,280.00	
	DIFF PRESSURESER SWTICH	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	แผงกรองอากาศ				-		-	-	
	PF-2 PRE FILTER 85% Arestance 600x600 มม	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	MF-5 MEDIUM FILTER 90% 300mm MERV 14	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	6EAP-01	1.00	ชุด	62,370.00	62,370.00	2,000.00	2,000.00	64,370.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	25.50	เมตร	8.00	204.00	7.00	178.50	382.50	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	8.50	เมตร	8.00	68.00	7.00	59.50	127.50	
	Accessories	1.00	เหมา	13.00	13.00	3.00	3.00	16.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	8.50	เมตร	65.00	552.50	26.00	221.00	773.50	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	82.00	82.00	24.00	24.00	106.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6A				1,272,783.00		204,990.50	1,477,773.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5.16	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6B								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	6FCU-01 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	6FCU-02 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	6FCU-03 TO 08 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	6.00	ชุด	29,540.00	177,240.00	1,000.00	6,000.00	183,240.00	
	6FCU-09 TO 11 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	3.00	ชุด	32,130.00	96,390.00	1,200.00	3,600.00	99,990.00	
	6FCU-12 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	2.00	ชุด	26,180.00	52,360.00	750.00	1,500.00	53,860.00	
	6FCU-13 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	26,180.00	26,180.00	750.00	750.00	26,930.00	
	6FCU-14 TO 17 (30,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	4.00	ชุด	26,180.00	104,720.00	750.00	3,000.00	107,720.00	
	6FCU-18 (48,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,200.00	1,200.00	33,330.00	
	6FCU-19,20 (36,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	2.00	ชุด	24,150.00	48,300.00	1,000.00	2,000.00	50,300.00	
	6FCU-21 (18,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	23,660.00	23,660.00	750.00	750.00	24,410.00	
	6FCU-22 (42,000 BTUH) ,(Cassette Type 4-Way)	1.00	ชุด	32,130.00	32,130.00	1,000.00	1,000.00	33,130.00	
	6FCU-23 (24,000 BTUH) ,(Cassette Type 1-Way)	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	750.00	750.00	21,820.00	
	6OAU-01 (1,410 CFM) ,(HH, DOUBLE SKIN AHU)	1.00	ชุด	96,460.00	96,460.00	5,000.00	5,000.00	101,460.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	CEILING CONCEAL TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อท่อฝัง สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-01 @ 180 CFM	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	650.00	650.00	4,730.00	
	6EF-02 @ 50 CFM	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	650.00	650.00	1,940.00	
	IN-LINE FAN DIRECT DRIVEN (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดต่อตรงใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	6EF-05 @ 525 CFM	1.00	ชุด	16,020.00	16,020.00	1,000.00	1,000.00	17,020.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทอลม ระบบระบายอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	40.00	ตร.ฟ.	19.00	760.00	24.00	960.00	1,720.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	220.00	220.00	60.00	60.00	280.00	
	หน้ากากลมระบายออกพร้อมอบสี (EAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 6"x4"	1.00	ชุด	142.00	142.00	125.00	125.00	267.00	
	ขนาด 8"x8"	1.00	ชุด	198.00	198.00	125.00	125.00	323.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)				-		-	-	
	ขนาด 16"x40"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 40"x16"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	175.00	175.00	1,455.00	
	Volume Damper				-		-	-	
	16"x40"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	40"x16"	1.00	ชุด	835.00	835.00	175.00	175.00	1,010.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	ท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA				-		-	-	
	Ø 3/4"	4.00	เมตร	43.00	172.00	35.00	140.00	312.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	60.00	60.00	10.00	10.00	70.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	30.00	30.00	-	-	30.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	PVC 8.5				-		-	-	
	Ø 3/4"	2.50	เมตร	10.00	25.00	25.00	62.50	87.50	

แบบเลขที่ AC001-AC505

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Fitting	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	3.00	3.00	-	-	3.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	THK 25 mm.				-		-	-	
	Ø 3/4"	4.00	เมตร	80.00	320.00	24.00	96.00	416.00	
	Accessories	1.00	เหมา	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM				-		-	-	
	Ø 3/4"	2.50	เมตร	35.00	87.50	14.00	35.00	122.50	
	Accessories	1.00	เหมา	4.00	4.00	1.00	1.00	5.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	WAY PICV CONTROL VALVE ON/OFF				-		-	-	
	Ø 3/4"	1.00	ชุด	2,132.00	2,132.00	150.00	150.00	2,282.00	
	GATE VALVE				-		-	-	
	Ø 3/4"	2.00	ชุด	329.00	658.00	150.00	300.00	958.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 3/4"	1.00	ชุด	455.00	455.00	150.00	150.00	605.00	
	THERMOSTAT ON/OFF 3-SPEED	16.00	ชุด	1,350.00	21,600.00	200.00	3,200.00	24,800.00	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 6B				809,991.50		35,820.50	845,812.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5.17	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า A								
	เครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	เครื่องทำน้ำเย็น				-		-	-	
	CH-01 (@ 200 TON)	1.00	ชุด	3,051,000.00	3,051,000.00	10,000.00	10,000.00	3,061,000.00	
	CH-02 (@ 200 TON)	1.00	ชุด	3,051,000.00	3,051,000.00	10,000.00	10,000.00	3,061,000.00	
	CH-03(ST.BY) (@ 200 TON)	1.00	ชุด	3,051,000.00	3,051,000.00	10,000.00	10,000.00	3,061,000.00	
	เครื่องสูบน้ำ				-		-	-	
	CHP-01 (@ 480 GPM)	1.00	ชุด	265,500.00	265,500.00	5,000.00	5,000.00	270,500.00	
	CHP-02 (@ 480 GPM)	1.00	ชุด	265,500.00	265,500.00	5,000.00	5,000.00	270,500.00	
	CHP-03(ST.BY) (@ 480 GPM)	1.00	ชุด	265,500.00	265,500.00	5,000.00	5,000.00	270,500.00	
	CDP-01 (@ 600 GPM)	1.00	ชุด	178,200.00	178,200.00	5,000.00	5,000.00	183,200.00	
	CDP-02 (@ 600 GPM)	1.00	ชุด	178,200.00	178,200.00	5,000.00	5,000.00	183,200.00	
	CDP-03(ST.BY) (@ 600 GPM)	1.00	ชุด	178,200.00	178,200.00	5,000.00	5,000.00	183,200.00	
	FUP-01,02 (@ 70 GPM)	2.00	ชุด	43,200.00	86,400.00	3,000.00	6,000.00	92,400.00	
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	'PROPELLERL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	REF-04,05 @ 2,000 CFM	2.00	ชุด	8,520.00	17,040.00	1,000.00	2,000.00	19,040.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)								
	ขนาด 12"x50"	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	150.00	150.00	1,465.00	
	ขนาด 40"x16"	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	175.00	350.00	2,910.00	
	ขนาด 50"x40"	1.00	ชุด	4,010.00	4,010.00	400.00	400.00	4,410.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Volume Damper				-		-	-	
	12"x50"	1.00	ชุด	875.00	875.00	150.00	150.00	1,025.00	
	40"x16"	2.00	ชุด	835.00	1,670.00	175.00	350.00	2,020.00	
	ท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ								
	ท่อน้ำเย็น								
	ท่อเหล็กดำ เบอร์ 40(Blacksteel sch40) Astm a53 GrA								
	Ø 6"	98.00	เมตร	748.00	73,304.00	500.00	49,000.00	122,304.00	
	Ø 8"	193.00	เมตร	1,156.00	223,108.00	550.00	106,150.00	329,258.00	
	Ø 10"	54.00	เมตร	1,855.00	100,170.00	600.00	32,400.00	132,570.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	158,630.00	158,630.00	47,580.00	47,580.00	206,210.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	79,310.00	79,310.00	23,790.00	23,790.00	103,100.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	39,650.00	39,650.00	11,895.00	11,895.00	51,545.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น								
	ฉนวนยางดำ CLOSECELL ELASTOMETRIC FOAM								
	THK 40 mm.								
	Ø 6"	98.00	เมตร	891.00	87,318.00	267.00	26,166.00	113,484.00	
	Ø 8"	193.00	เมตร	1,021.00	197,053.00	306.00	59,058.00	256,111.00	
	Ø 10"	54.00	เมตร	1,239.00	66,906.00	372.00	20,088.00	86,994.00	
	Accessories	1.00	เหมา	17,560.00	17,560.00	5,268.00	5,268.00	22,828.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ								
	BUTTERFLY VALVE								
	Ø 6"	15.00	ชุด	4,655.00	69,825.00	1,200.00	18,000.00	87,825.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Ø 8"	15.00	ชุด	8,470.00	127,050.00	1,200.00	18,000.00	145,050.00	
	MOTORIZEDER FOR BUTTER FLY				-		-	-	
	Ø 6"	3.00	ชุด	27,706.00	83,118.00	1,200.00	3,600.00	86,718.00	
	Ø 8"	3.00	ชุด	34,265.00	102,795.00	1,200.00	3,600.00	106,395.00	
	CHECK VALVE								
	Ø 6"	3.00	ชุด	6,786.00	20,358.00	1,200.00	3,600.00	23,958.00	
	Ø 8"	3.00	ชุด	13,590.00	40,770.00	1,200.00	3,600.00	44,370.00	
	STRAINER				-		-	-	
	Ø 6"	6.00	ชุด	10,493.00	62,958.00	1,200.00	7,200.00	70,158.00	
	Ø 8"	6.00	ชุด	17,787.00	106,722.00	1,200.00	7,200.00	113,922.00	
	AUTOMATIC AIR VENT				-		-	-	
	Ø 1-1/2"	12.00	ชุด	1,143.00	13,716.00	300.00	3,600.00	17,316.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	Ø 6"	12.00	ชุด	4,608.00	55,296.00	1,200.00	14,400.00	69,696.00	
	Ø 8"	12.00	ชุด	9,225.00	110,700.00	1,200.00	14,400.00	125,100.00	
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	24.00	ชุด	675.00	16,200.00	200.00	4,800.00	21,000.00	
	THERMOMETER W/THERMOWELL	3.00	ชุด	1,395.00	4,185.00	200.00	600.00	4,785.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	AMCC-01	1.00	ชุด	572,310.00	572,310.00	50,000.00	50,000.00	622,310.00	
	- สายไฟ IEC01 6x150	72.00	เมตร	471.00	33,912.00	65.00	4,680.00	38,592.00	
	- สายไฟ IEC01 2x120	24.00	เมตร	429.00	10,296.00	60.00	1,440.00	11,736.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 1x50	12.00	เมตร	171.00	2,052.00	40.00	480.00	2,532.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,313.00	2,313.00	693.00	693.00	3,006.00	
	- Wireway 200x100	12.00	เมตร	200.00	2,400.00	60.00	720.00	3,120.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	480.00	480.00	144.00	144.00	624.00	
	- สายไฟ IEC01 3x35	47.40	เมตร	119.00	5,640.60	30.00	1,422.00	7,062.60	
	- สายไฟ IEC01 1x16	15.80	เมตร	57.00	900.60	20.00	316.00	1,216.60	
	Accessories	1.00	เหมา	327.00	327.00	98.00	98.00	425.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	15.80	เมตร	187.00	2,954.60	42.00	663.60	3,618.20	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	443.00	443.00	132.00	132.00	575.00	
	- สายไฟ IEC01 3x25	42.60	เมตร	90.00	3,834.00	25.00	1,065.00	4,899.00	
	- สายไฟ IEC01 1x16	14.20	เมตร	57.00	809.40	20.00	284.00	1,093.40	
	Accessories	1.00	เหมา	232.00	232.00	69.00	69.00	301.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	14.20	เมตร	187.00	2,655.40	42.00	596.40	3,251.80	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	398.00	398.00	119.00	119.00	517.00	
	- สายไฟ IEC01 3x6	60.00	เมตร	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	20.00	เมตร	21.00	420.00	12.00	240.00	660.00	
	Accessories	1.00	เหมา	84.00	84.00	25.00	25.00	109.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	20.00	เมตร	87.00	1,740.00	28.00	560.00	2,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
	AMCC-02	1.00	ชุด	572,310.00	572,310.00	50,000.00	50,000.00	622,310.00	
	- สายไฟ IEC01 6x150	56.40	เมตร	471.00	26,564.40	65.00	3,666.00	30,230.40	
	- สายไฟ IEC01 2x120	18.80	เมตร	429.00	8,065.20	60.00	1,128.00	9,193.20	
	- สายไฟ IEC01 1x50	9.40	เมตร	171.00	1,607.40	40.00	376.00	1,983.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	เหมา	1,811.00	1,811.00	543.00	543.00	2,354.00	
	- Wireway 200x100	9.40	เมตร	200.00	1,880.00	60.00	564.00	2,444.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	376.00	376.00	112.00	112.00	488.00	
	- สายไฟ IEC01 3x35	34.80	เมตร	119.00	4,141.20	30.00	1,044.00	5,185.20	
	- สายไฟ IEC01 1x16	11.60	เมตร	57.00	661.20	20.00	232.00	893.20	
	Accessories	1.00	เหมา	240.00	240.00	72.00	72.00	312.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	11.60	เมตร	187.00	2,169.20	42.00	487.20	2,656.40	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	325.00	325.00	97.00	97.00	422.00	
	- สายไฟ IEC01 3x25	30.60	เมตร	90.00	2,754.00	25.00	765.00	3,519.00	
	- สายไฟ IEC01 1x16	10.20	เมตร	57.00	581.40	20.00	204.00	785.40	
	Accessories	1.00	เหมา	166.00	166.00	49.00	49.00	215.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	10.20	เมตร	187.00	1,907.40	42.00	428.40	2,335.80	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	286.00	286.00	85.00	85.00	371.00	
	- สายไฟ IEC01 3x6	60.00	เมตร	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	20.00	เมตร	21.00	420.00	12.00	240.00	660.00	
	Accessories	1.00	เหมา	84.00	84.00	25.00	25.00	109.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	20.00	เมตร	87.00	1,740.00	28.00	560.00	2,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
	AMCC-03	1.00	ชุด	593,100.00	593,100.00	50,000.00	50,000.00	643,100.00	
	- สายไฟ IEC01 6x150	37.20	เมตร	471.00	17,521.20	65.00	2,418.00	19,939.20	
	- สายไฟ IEC01 2x120	12.40	เมตร	429.00	5,319.60	60.00	744.00	6,063.60	
	- สายไฟ IEC01 1x50	6.20	เมตร	171.00	1,060.20	40.00	248.00	1,308.20	
	Accessories	1.00	เหมา	1,195.00	1,195.00	358.00	358.00	1,553.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อเรียกย่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Wireway 200x100	9.40	เมตร	200.00	1,880.00	60.00	564.00	2,444.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	376.00	376.00	112.00	112.00	488.00	
	- สายไฟ IEC01 3x35	22.20	เมตร	119.00	2,641.80	30.00	666.00	3,307.80	
	- สายไฟ IEC01 1x16	7.40	เมตร	57.00	421.80	20.00	148.00	569.80	
	Accessories	1.00	เหมา	153.00	153.00	45.00	45.00	198.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	7.40	เมตร	187.00	1,383.80	42.00	310.80	1,694.60	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	207.00	207.00	62.00	62.00	269.00	
	- สายไฟ IEC01 3x25	18.00	เมตร	90.00	1,620.00	25.00	450.00	2,070.00	
	- สายไฟ IEC01 1x16	6.00	เมตร	57.00	342.00	20.00	120.00	462.00	
	Accessories	1.00	เหมา	98.00	98.00	29.00	29.00	127.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2"	6.00	เมตร	187.00	1,122.00	42.00	252.00	1,374.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	168.00	168.00	50.00	50.00	218.00	
	- สายไฟ IEC01 3x6	60.00	เมตร	21.00	1,260.00	12.00	720.00	1,980.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	20.00	เมตร	21.00	420.00	12.00	240.00	660.00	
	Accessories	1.00	เหมา	84.00	84.00	25.00	25.00	109.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4"	20.00	เมตร	87.00	1,740.00	28.00	560.00	2,300.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	261.00	261.00	78.00	78.00	339.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	60.00	เมตร	8.00	480.00	7.00	420.00	900.00	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	20.00	เมตร	8.00	160.00	7.00	140.00	300.00	
	Accessories	1.00	เหมา	32.00	32.00	9.00	9.00	41.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	20.00	เมตร	65.00	1,300.00	26.00	520.00	1,820.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	195.00	195.00	58.00	58.00	253.00	
	- สายไฟ IEC01 3x2.5	60.00	เมตร	8.00	480.00	7.00	420.00	900.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟ IEC01 1x2.5	20.00	เมตร	8.00	160.00	7.00	140.00	300.00	
	Accessories	1.00	เหมา	32.00	32.00	9.00	9.00	41.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2"	20.00	เมตร	65.00	1,300.00	26.00	520.00	1,820.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	195.00	195.00	58.00	58.00	253.00	
	ระบบ CHILLER PLANT MANAGER				-		-	-	
	PROGRAM AND DDC CONTROL	1.00	ชุด	1,080,000.00	1,080,000.00		-	1,080,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า A				15,446,713.40		739,909.40	16,186,622.80	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** **แบบเลขที่** **AC001-AC505**

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5.18	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นดาดฟ้า B								
	พัดลมระบายอากาศ				-		-	-	
	'AXIAL FAN TYPE (ชุดพัดลมระบายอากาศ ชนิดใบพัด สำหรับอาคาร)				-		-	-	
	RPF-01 @ 17,400 CFM	1.00	ชุด	79,440.00	79,440.00	1,500.00	1,500.00	80,940.00	
	RPF-02 @ 16,600 CFM	1.00	ชุด	79,440.00	79,440.00	1,500.00	1,500.00	80,940.00	
	RPF-03 @ 16,600 CFM	1.00	ชุด	79,440.00	79,440.00	1,500.00	1,500.00	80,940.00	
	ระบบท่อลมและหน้ากากลม								
	ฉนวนหุ้มท่อลม ปรับอากาศ (Fiber glass หนา 1 นิ้ว)				-		-	-	
	FIBER GLASS 1.5 LB/CU.FT 1"THK	330.00	ตร.ฟ.	12.00	3,960.00	15.00	4,950.00	8,910.00	
	Accessories	1.00	เหมา	590.00	590.00	170.00	170.00	760.00	
	ท่อลม ระบบปรับอากาศ Galvanized Steel Sheet				-		-	-	
	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	330.00	ตร.ฟ.	23.00	7,590.00	25.00	8,250.00	15,840.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,270.00	2,270.00	680.00	680.00	2,950.00	
	หน้ากากลมระบายเข้าพร้อมอบสี (FAG,MAG,PAG W/INSECT SCREEN)								
	ขนาด 60"x50"	3.00	ชุด	6,015.00	18,045.00	550.00	1,650.00	19,695.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	
	REAP-01	1.00	ชุด	62,100.00	62,100.00	2,000.00	2,000.00	64,100.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	45.90	เมตร	36.00	1,652.40	16.00	734.40	2,386.80	
	- สายไฟ IEC01 1x6	15.30	เมตร	21.00	321.30	12.00	183.60	504.90	
	Accessories	1.00	เหมา	98.00	98.00	29.00	29.00	127.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	15.30	เมตร	118.00	1,805.40	32.00	489.60	2,295.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	270.00	270.00	81.00	81.00	351.00	

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	REAP-02	1.00	ชุด	41,580.00	41,580.00	2,000.00	2,000.00	43,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	15.00	เมตร	36.00	540.00	16.00	240.00	780.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	5.00	เมตร	21.00	105.00	12.00	60.00	165.00	
	Accessories	1.00	เหมา	32.00	32.00	9.00	9.00	41.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	5.00	เมตร	118.00	590.00	32.00	160.00	750.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	88.00	88.00	26.00	26.00	114.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นตาดฟ้า B				379,957.10		26,212.60	406,169.70	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อ HDPE PN16								
	Ø 8"	65.00	เมตร	1,912.00	124,280.00	350.00	22,750.00	147,030.00	
	Ø 10"	30.00	เมตร	2,392.00	71,760.00	400.00	12,000.00	83,760.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	78,410.00	78,410.00	23,520.00	23,520.00	101,930.00	
	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	39,200.00	39,200.00	11,760.00	11,760.00	50,960.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ	1.00	ชุด	19,600.00	19,600.00	5,880.00	5,880.00	25,480.00	
	วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับระบบปรับอากาศ								
	BUTTERFLY VALAVE								
	Ø 8"	3.00	ชุด	8,470.00	25,410.00	1,200.00	3,600.00	29,010.00	
	MOTORIZEDER FOR BUTTER FLY				-		-	-	
	Ø 8"	6.00	ชุด	34,265.00	205,590.00	1,200.00	7,200.00	212,790.00	
	BALANCING VALVE				-		-	-	
	Ø 8"	3.00	ชุด	58,500.00	175,500.00	1,200.00	3,600.00	179,100.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	Ø 8"	3.00	ชุด	9,225.00	27,675.00	1,200.00	3,600.00	31,275.00	
	GATE VALAVE				-		-	-	
	Ø 2"	9.00	ชุด	1,274.00	11,466.00	400.00	3,600.00	15,066.00	
	ระบบรักษาคุณภาพน้ำและระบบเติมน้ำ				-		-	-	
	CHEMICAL FEEDER TANK	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	
	CHEMICAL TREATMENT	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	PUMP Make up	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	ตู้ควบคุมและงานไฟฟ้า				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AC001-AC505

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	RTEAP-01	1.00	ชุด	62,100.00	62,100.00	2,000.00	2,000.00	64,100.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	52.80	เมตร	36.00	1,900.80	16.00	844.80	2,745.60	
	- สายไฟ IEC01 1x6	17.60	เมตร	21.00	369.60	12.00	211.20	580.80	
	Accessories	1.00	เหมา	113.00	113.00	33.00	33.00	146.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	17.60	เมตร	118.00	2,076.80	32.00	563.20	2,640.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	311.00	311.00	93.00	93.00	404.00	
	RTEAP-02	1.00	ชุด	41,580.00	41,580.00	2,000.00	2,000.00	43,580.00	
	- สายไฟ IEC01 3x10	13.50	เมตร	36.00	486.00	16.00	216.00	702.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6	4.50	เมตร	21.00	94.50	12.00	54.00	148.50	
	Accessories	1.00	เหมา	29.00	29.00	8.00	8.00	37.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1"	4.50	เมตร	118.00	531.00	32.00	144.00	675.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	79.00	79.00	23.00	23.00	102.00	
	รวมมูลค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นหลังคา				2,635,256.70		147,360.20	2,782,616.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6.1	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	464.00	เมตร	111.66	51,810.24	45.00	20,880.00	72,690.24	
	- Ø 1 1/4"	25.00	เมตร	151.66	3,791.50	60.00	1,500.00	5,291.50	
	- Ø 1 1/2"	10.00	เมตร	181.00	1,810.00	70.00	700.00	2,510.00	
	- Ø 2"	46.00	เมตร	241.00	11,086.00	95.00	4,370.00	15,456.00	
	- Ø 2 1/2"	50.00	เมตร	382.00	19,100.00	150.00	7,500.00	26,600.00	
	- Ø 3"	60.00	เมตร	500.00	30,000.00	200.00	12,000.00	42,000.00	
	- Ø 4"	124.00	เมตร	711.33	88,204.92	280.00	34,720.00	122,924.92	
	- Ø 6"	30.00	เมตร	1,290.00	38,700.00	500.00	15,000.00	53,700.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	97,801.06	97,801.06	29,340.32	29,340.32	127,141.38	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	48,900.53	48,900.53	14,670.16	14,670.16	63,570.69	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	24,450.27	24,450.27	7,335.08	7,335.08	31,785.35	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	Std UPRIGHT K 5.6	160.00	ชุด	150.00	24,000.00	50.00	8,000.00	32,000.00	
	ตู้ FHC	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	1,500.00	3,000.00	64,600.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

แบบเลขที่ FS001-FS503

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2				578,390.52		163,815.56	742,206.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.2	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	350.00	เมตร	111.66	39,081.00	45.00	15,750.00	54,831.00	
	- Ø 1 1/4"	15.00	เมตร	151.66	2,274.90	60.00	900.00	3,174.90	
	- Ø 1 1/2"	7.00	เมตร	181.00	1,267.00	70.00	490.00	1,757.00	
	- Ø 2"	35.00	เมตร	241.00	8,435.00	95.00	3,325.00	11,760.00	
	- Ø 2 1/2"	40.00	เมตร	382.00	15,280.00	150.00	6,000.00	21,280.00	
	- Ø 3"	40.00	เมตร	500.00	20,000.00	200.00	8,000.00	28,000.00	
	- Ø 4"	100.00	เมตร	711.33	71,133.00	280.00	28,000.00	99,133.00	
	- Ø 6"	20.00	เมตร	1,290.00	25,800.00	500.00	10,000.00	35,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	73,308.36	73,308.36	21,992.51	21,992.51	95,300.87	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	36,654.18	36,654.18	10,996.25	10,996.25	47,650.43	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	18,327.09	18,327.09	5,498.13	5,498.13	23,825.22	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	75.00	900.00	2,700.00	
	Std UPRIGHT K 5.6	145.00	ชุด	150.00	21,750.00	50.00	7,250.00	29,000.00	
	ตู้ FHC	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	1,500.00	3,000.00	64,600.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

แบบเลขที่ FS001-FS503

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2				472,646.53		126,301.89	598,948.42	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.3	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	390.00	เมตร	111.66	43,547.40	45.00	17,550.00	61,097.40	
	- Ø 1 1/4"	20.00	เมตร	151.66	3,033.20	60.00	1,200.00	4,233.20	
	- Ø 1 1/2"	10.00	เมตร	181.00	1,810.00	70.00	700.00	2,510.00	
	- Ø 2"	44.00	เมตร	241.00	10,604.00	95.00	4,180.00	14,784.00	
	- Ø 2 1/2"	49.00	เมตร	382.00	18,718.00	150.00	7,350.00	26,068.00	
	- Ø 3"	59.00	เมตร	500.00	29,500.00	200.00	11,800.00	41,300.00	
	- Ø 4"	107.00	เมตร	711.33	76,112.31	280.00	29,960.00	106,072.31	
	- Ø 6"	25.00	เมตร	1,290.00	32,250.00	500.00	12,500.00	44,750.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	86,229.96	86,229.96	25,868.99	25,868.99	112,098.95	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	43,114.98	43,114.98	12,934.49	12,934.49	56,049.48	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	21,557.49	21,557.49	6,467.25	6,467.25	28,024.74	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	75.00	750.00	2,250.00	
	Std UPRIGHT K 5.6	144.00	ชุด	150.00	21,600.00	50.00	7,200.00	28,800.00	
	ตู้ FHC	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	1,500.00	3,000.00	64,600.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1				527,113.35		145,660.73	672,774.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.4	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	350.00	เมตร	111.66	39,081.00	45.00	15,750.00	54,831.00	
	- Ø 1 1/4"	26.00	เมตร	151.66	3,943.16	60.00	1,560.00	5,503.16	
	- Ø 1 1/2"	8.00	เมตร	181.00	1,448.00	70.00	560.00	2,008.00	
	- Ø 2"	40.00	เมตร	241.00	9,640.00	95.00	3,800.00	13,440.00	
	- Ø 2 1/2"	40.00	เมตร	382.00	15,280.00	150.00	6,000.00	21,280.00	
	- Ø 3"	50.00	เมตร	500.00	25,000.00	200.00	10,000.00	35,000.00	
	- Ø 4"	90.00	เมตร	711.33	64,019.70	280.00	25,200.00	89,219.70	
	- Ø 6"	20.00	เมตร	1,290.00	25,800.00	500.00	10,000.00	35,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	73,684.74	73,684.74	22,105.42	22,105.42	95,790.17	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	36,842.37	36,842.37	11,052.71	11,052.71	47,895.08	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	18,421.19	18,421.19	5,526.36	5,526.36	23,947.54	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	75.00	900.00	2,700.00	
	Std UPRIGHT K 5.6	137.00	ชุด	150.00	20,550.00	50.00	6,850.00	27,400.00	
	ตู้ FHC	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	1,500.00	3,000.00	64,600.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1				473,046.16		126,504.49	599,550.65	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.5	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	210.00	เมตร	111.66	23,448.60	45.00	9,450.00	32,898.60	
	- Ø 1 1/4"	27.00	เมตร	151.66	4,094.82	60.00	1,620.00	5,714.82	
	- Ø 1 1/2"	48.00	เมตร	181.00	8,688.00	70.00	3,360.00	12,048.00	
	- Ø 2"	42.00	เมตร	241.00	10,122.00	95.00	3,990.00	14,112.00	
	- Ø 2 1/2"	15.00	เมตร	382.00	5,730.00	150.00	2,250.00	7,980.00	
	- Ø 3"	23.00	เมตร	500.00	11,500.00	200.00	4,600.00	16,100.00	
	- Ø 4"	35.00	เมตร	711.33	24,896.55	280.00	9,800.00	34,696.55	
	- Ø 6"	56.00	เมตร	1,290.00	72,240.00	500.00	28,000.00	100,240.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	64,287.99	64,287.99	19,286.40	19,286.40	83,574.38	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	32,143.99	32,143.99	9,643.20	9,643.20	41,787.19	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	16,072.00	16,072.00	4,821.60	4,821.60	20,893.60	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	117.00	ชุด	150.00	17,550.00	75.00	8,775.00	26,325.00	
	Std UPRIGHT K 5.6	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	50.00	350.00	1,400.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO2 EXTINGUISHER 10 LB.	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00	200.00	400.00	7,420.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	END TEST LINE	1.00	ชุด	3,930.00	3,930.00	1,000.00	1,000.00	4,930.00	
	FIRE DEPARTMENT CONNECTION								
	- SIZE Ø 21/2" x Ø 21/2" x Ø21/2" x Ø6"	2.00	ชุด	31,200.00	62,400.00	1,170.00	2,340.00	64,740.00	
	PRE-ACTION VALVE	1.00	ชุด	278,720.00	278,720.00	35,000.00	35,000.00	313,720.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง PUMP ROOM								
	OS&Y GATE VALVE								
	- Ø 6"	2.00	ชุด	24,600.00	49,200.00	1,200.00	2,400.00	51,600.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	

แบบเลขที่ FS001-FS503

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเดินสายไฟ Jocky Pump								
	System Installation	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00	
	งานเดินสายสัญญาณ FLOW SWITCH และ SUPER VISORY SWITCH								
	System Installation	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
	งานติดตั้ง GRAPHIC ANUNCIATOR								
	GRAPHIC ANUNCIATOR	1.00	ชุด	10,432.00	10,432.00	3,129.60	3,129.60	13,561.60	
	FIRE SUPPRESSION SYSTEM								
	ห้อง MDB								
	Cylinder Assembly, Novec1230, 600IB ,Lv Series,500PSI	1.00	ชุด	205,850.00	205,850.00	-	-	205,850.00	
	ECS-500 Fluoro-K & 3M NOVEC 1230 Discharge Nozzles, Brass	463.00	ชุด	1,150.00	532,450.00	-	-	532,450.00	
	Electric Control Head 24 vdc Kit With Control Monitor	1.00	ชุด	36,650.00	36,650.00			36,650.00	
	Cylinder Pressure Switch	1.00	ชุด	7,820.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	Low Profile Photo detector Plug-in	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Discharge Nozzle Brass	2.00	ชุด	14,960.00	29,920.00	-	-	29,920.00	
	Switch, Discharge pressure	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	Agent release control panel,240Volts	1.00	ชุด	35,010.00	35,010.00	-	-	35,010.00	
	Battery, 12V 7AH	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	Detecto Bsse European 2-Wire	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	SSM24-6 Bell Size 6	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	P2RL, 2wire Horn/Stro	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	KIDDE 878752 Suppression Abort Station	1.00	ชุด	4,730.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	NOTIFIER NBG-12LR, Dual action Lexan	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เหล็กขนาด 430x250x130 ฝา 2 ชั้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- MY4N DC24 RELAY	2.00	ชุด	200.00	400.00			400.00	
	- PYF14A-E SOCKET	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	Sign, Warning Entrance, "Do Not Enter..."	1.00	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	Key Disconnect Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Manaul Station Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Abort Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Key Maintenance Swich-LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	System Installation	1.00	งาน	-	-	153,850.00	153,850.00	153,850.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1				4,976,251.95		410,165.79	5,386,417.74	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.6	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	200.00	เมตร	111.66	22,332.00	45.00	9,000.00	31,332.00	
	- Ø 1 1/4"	27.00	เมตร	151.66	4,094.82	60.00	1,620.00	5,714.82	
	- Ø 1 1/2"	30.00	เมตร	181.00	5,430.00	70.00	2,100.00	7,530.00	
	- Ø 2"	30.00	เมตร	241.00	7,230.00	95.00	2,850.00	10,080.00	
	- Ø 2 1/2"	12.00	เมตร	382.00	4,584.00	150.00	1,800.00	6,384.00	
	- Ø 3"	15.00	เมตร	500.00	7,500.00	200.00	3,000.00	10,500.00	
	- Ø 4"	40.00	เมตร	711.33	28,453.20	280.00	11,200.00	39,653.20	
	- Ø 6"	20.00	เมตร	1,290.00	25,800.00	500.00	10,000.00	35,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	42,169.61	42,169.61	12,650.88	12,650.88	54,820.49	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	21,084.80	21,084.80	6,325.44	6,325.44	27,410.25	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	10,542.40	10,542.40	3,162.72	3,162.72	13,705.12	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	110.00	ชุด	150.00	16,500.00	75.00	8,250.00	24,750.00	
	Std UPRIGHT K 5.6	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	50.00	350.00	1,400.00	
	ตู้ FHC	4.00	ชุด	30,800.00	123,200.00	1,500.00	6,000.00	129,200.00	
	CO2 EXTINGUISHER 10 LB.	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00	200.00	400.00	7,420.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	END TEST LINE	1.00	ชุด	3,930.00	3,930.00	1,000.00	1,000.00	4,930.00	
	ระบบป้องกันไฟลาม FIRE BARIER	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	
	งานเดินสายสัญญาณ FLOW SWITCH และ SUPER VISORY SWITCH								
	System Installation	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1				478,346.83		128,709.04	607,055.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ **FS001-FS503**

เจ้าของโครงการ **สำนักงาน ก.พ.ร.**

คำนวณราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2566**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.7	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	247.00	เมตร	111.66	27,580.02	45.00	11,115.00	38,695.02	
	- Ø 1 1/4"	40.00	เมตร	151.66	6,066.40	60.00	2,400.00	8,466.40	
	- Ø 1 1/2"	21.00	เมตร	181.00	3,801.00	70.00	1,470.00	5,271.00	
	- Ø 2"	26.00	เมตร	241.00	6,266.00	95.00	2,470.00	8,736.00	
	- Ø 2 1/2"	14.00	เมตร	382.00	5,348.00	150.00	2,100.00	7,448.00	
	- Ø 3"	12.00	เมตร	500.00	6,000.00	200.00	2,400.00	8,400.00	
	- Ø 4"	44.00	เมตร	711.33	31,298.52	280.00	12,320.00	43,618.52	
	- Ø 6"	29.00	งาน	1,290.00	37,410.00	500.00	14,500.00	51,910.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	49,507.98	49,507.98	14,852.39	14,852.39	64,360.37	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	24,753.99	24,753.99	7,426.20	7,426.20	32,180.18	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	12,376.99	12,376.99	3,713.10	3,713.10	16,090.09	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	126.00	ชุด	150.00	18,900.00	75.00	9,450.00	28,350.00	
	ตู้ FHC	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	1,500.00	3,000.00	64,600.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.8	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	230.00	เมตร	111.66	25,681.80	45.00	10,350.00	36,031.80	
	- Ø 1 1/4"	38.00	เมตร	151.66	5,763.08	60.00	2,280.00	8,043.08	
	- Ø 1 1/2"	20.00	เมตร	181.00	3,620.00	70.00	1,400.00	5,020.00	
	- Ø 2"	15.00	เมตร	241.00	3,615.00	95.00	1,425.00	5,040.00	
	- Ø 2 1/2"	14.00	เมตร	382.00	5,348.00	150.00	2,100.00	7,448.00	
	- Ø 3"	10.00	เมตร	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00	
	- Ø 4"	35.00	เมตร	711.33	24,896.55	280.00	9,800.00	34,696.55	
	- Ø 6"	28.00	งาน	1,290.00	36,120.00	500.00	14,000.00	50,120.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	44,017.77	44,017.77	13,205.33	13,205.33	57,223.10	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	22,008.89	22,008.89	6,602.67	6,602.67	28,611.55	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	11,004.44	11,004.44	3,301.33	3,301.33	14,305.78	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	115.00	ชุด	150.00	17,250.00	75.00	8,625.00	25,875.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.9	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	280.00	เมตร	111.66	31,264.80	45.00	12,600.00	43,864.80	
	- Ø 1 1/4"	42.00	เมตร	151.66	6,369.72	60.00	2,520.00	8,889.72	
	- Ø 1 1/2"	23.00	เมตร	181.00	4,163.00	70.00	1,610.00	5,773.00	
	- Ø 2"	32.00	เมตร	241.00	7,712.00	95.00	3,040.00	10,752.00	
	- Ø 2 1/2"	17.00	เมตร	382.00	6,494.00	150.00	2,550.00	9,044.00	
	- Ø 3"	25.00	เมตร	500.00	12,500.00	200.00	5,000.00	17,500.00	
	- Ø 4"	36.00	เมตร	711.33	25,607.88	280.00	10,080.00	35,687.88	
	- Ø 6"	28.00	งาน	1,290.00	36,120.00	500.00	14,000.00	50,120.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	52,092.56	52,092.56	15,627.77	15,627.77	67,720.33	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	26,046.28	26,046.28	7,813.88	7,813.88	33,860.16	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	13,023.14	13,023.14	3,906.94	3,906.94	16,930.08	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	140.00	ชุด	150.00	21,000.00	75.00	10,500.00	31,500.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	200.00	200.00	1,370.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	FIRE SUPPRESSION SYSTEM								
	ห้องไฟฟ้าสื่อสาร								
	Cylinder Assembly, Novec1230, 200IB ,Lv Series,500PSI	1.00	ชุด	135,540.00	135,540.00	-	-	135,540.00	
	Valve Outlet Adapter 2"	1.00	ชุด	5,450.00	5,450.00			5,450.00	
	ECS-500 Fluoro-K & 3M NOVEC 1230 Discharge Nozzles, Brass	116.00	ชุด	1,150.00	133,400.00	-	-	133,400.00	
	Electric Control Head 24 vdc Kit With Control Monitor	1.00	ชุด	36,650.00	36,650.00			36,650.00	
	Cylinder Pressure Switch	1.00	ชุด	7,820.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	Low Profile Photo detector Plug-in	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Discharge Nozzle Brass	2.00	ชุด	14,960.00	29,920.00	-	-	29,920.00	
	Switch, Discharge pressure	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	Agent release control panel,240Volts	1.00	ชุด	35,010.00	35,010.00	-	-	35,010.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Battery, 12V 7AH	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	Detecto Bsse European 2-Wire	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	SSM24-6 Bell Size 6	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	P2RL, 2wire Horn/Stro	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	KIDDE 878752 Suppression Abort Station	1.00	ชุด	4,730.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	NOTIFIER NBG-12LR, Dual action Lexan	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เหล็กขนาด 430x250x130 ฝา 2 ชั้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- MY4N DC24 RELAY	2.00	ชุด	200.00	400.00			400.00	
	- PYF14A-E SOCKET	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	Sign, Warning Entrance, "Do Not Enter..."	1.00	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	Key Disconnect Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Manaul Station Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Abort Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Key Maintenance Swich-LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	System Installation	1.00	งาน	-	-	92,310.00	92,310.00	92,310.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3				784,329.38		190,258.59	974,587.97	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.10	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	290.00	เมตร	111.66	32,381.40	45.00	13,050.00	45,431.40	
	- Ø 1 1/4"	42.00	เมตร	151.66	6,369.72	60.00	2,520.00	8,889.72	
	- Ø 1 1/2"	25.00	เมตร	181.00	4,525.00	70.00	1,750.00	6,275.00	
	- Ø 2"	40.00	เมตร	241.00	9,640.00	95.00	3,800.00	13,440.00	
	- Ø 2 1/2"	20.00	เมตร	382.00	7,640.00	150.00	3,000.00	10,640.00	
	- Ø 3"	29.00	เมตร	500.00	14,500.00	200.00	5,800.00	20,300.00	
	- Ø 4"	35.00	เมตร	711.33	24,896.55	280.00	9,800.00	34,696.55	
	- Ø 6"	28.00	งาน	1,290.00	36,120.00	500.00	14,000.00	50,120.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	54,429.07	54,429.07	16,328.72	16,328.72	70,757.79	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	27,214.53	27,214.53	8,164.36	8,164.36	35,378.89	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	13,607.27	13,607.27	4,082.18	4,082.18	17,689.45	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	135.00	ชุด	150.00	20,250.00	75.00	10,125.00	30,375.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	200.00	200.00	1,370.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	FIRE SUPPRESSION SYSTEM								
	ห้องเอกสาร								
	Cylinder Assembly, Novec1230, 600IB ,Lv Series,500PSI	1.00	ชุด	205,850.00	205,850.00	-	-	205,850.00	
	ECS-500 Fluoro-K & 3M NOVEC 1230 Discharge Nozzles, Brass	492.00	ชุด	1,150.00	565,800.00	-	-	565,800.00	
	Electric Control Head 24 vdc Kit With Control Monitor	1.00	ชุด	36,650.00	36,650.00			36,650.00	
	Cylinder Pressure Switch	1.00	ชุด	7,820.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	Low Profile Photo detector Plug-in	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	Discharge Nozzle Brass	2.00	ชุด	14,960.00	29,920.00	-	-	29,920.00	
	Switch, Discharge pressure	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	Agent release control panel,240Volts	1.00	ชุด	35,010.00	35,010.00	-	-	35,010.00	
	Battery, 12V 7AH	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	

แบบเลขที่ FS001-FS503

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Detecto Bsse European 2-Wire	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	SSM24-6 Bell Size 6	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	P2RL, 2wire Horn/Stro	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	KIDDE 878752 Suppression Abort Station	1.00	ชุด	4,730.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	NOTIFIER NBG-12LR, Dual action Lexan	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ตู้เหล็กขนาด 430x250x130 ฝา 2 ชั้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- MY4N DC24 RELAY	2.00	ชุด	200.00	400.00			400.00	
	- PYF14A-E SOCKET	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	Sign, Warning Entrance, "Do Not Enter..."	1.00	ชุด	500.00	500.00			500.00	
	Key Disconnect Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Manaul Station Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Abort Sign 14x15 cm.	1.00	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	Key Maintenance Swich-LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	System Installation	1.00	งาน	-	-	153,850.00	153,850.00	153,850.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3				1,290,769.54		254,970.26	1,545,739.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.11	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	291.00	เมตร	111.66	32,493.06	45.00	13,095.00	45,588.06	
	- Ø 1 1/4"	50.00	เมตร	151.66	7,583.00	60.00	3,000.00	10,583.00	
	- Ø 1 1/2"	40.00	เมตร	181.00	7,240.00	70.00	2,800.00	10,040.00	
	- Ø 2"	20.00	เมตร	241.00	4,820.00	95.00	1,900.00	6,720.00	
	- Ø 2 1/2"	20.00	เมตร	382.00	7,640.00	150.00	3,000.00	10,640.00	
	- Ø 3"	10.00	เมตร	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00	
	- Ø 4"	25.00	เมตร	711.33	17,783.25	280.00	7,000.00	24,783.25	
	- Ø 6"	36.00	งาน	1,290.00	46,440.00	500.00	18,000.00	64,440.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	51,599.72	51,599.72	15,479.92	15,479.92	67,079.64	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	25,799.86	25,799.86	7,739.96	7,739.96	33,539.82	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	12,899.93	12,899.93	3,869.98	3,869.98	16,769.91	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	154.00	ชุด	150.00	23,100.00	75.00	11,550.00	34,650.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

แบบเลขที่ FS001-FS503

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4				360,734.83		98,134.86	458,869.68	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.12	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	320.00	เมตร	111.66	35,731.20	45.00	14,400.00	50,131.20	
	- Ø 1 1/4"	62.00	เมตร	151.66	9,402.92	60.00	3,720.00	13,122.92	
	- Ø 1 1/2"	42.00	เมตร	181.00	7,602.00	70.00	2,940.00	10,542.00	
	- Ø 2"	20.00	เมตร	241.00	4,820.00	95.00	1,900.00	6,720.00	
	- Ø 2 1/2"	20.00	เมตร	382.00	7,640.00	150.00	3,000.00	10,640.00	
	- Ø 3"	16.00	เมตร	500.00	8,000.00	200.00	3,200.00	11,200.00	
	- Ø 4"	35.00	เมตร	711.33	24,896.55	280.00	9,800.00	34,696.55	
	- Ø 6"	35.00	งาน	1,290.00	45,150.00	500.00	17,500.00	62,650.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	57,297.07	57,297.07	17,189.12	17,189.12	74,486.19	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	28,648.53	28,648.53	8,594.56	8,594.56	37,243.09	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	14,324.27	14,324.27	4,297.28	4,297.28	18,621.55	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	165.00	ชุด	150.00	24,750.00	75.00	12,375.00	37,125.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								

แบบเลขที่ FS001-FS503

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	546.00	546.00	200.00	200.00	746.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4				386,598.54		107,615.96	494,214.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.13	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 5								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	268.00	เมตร	111.66	29,924.88	45.00	12,060.00	41,984.88	
	- Ø 1 1/4"	40.00	เมตร	151.66	6,066.40	60.00	2,400.00	8,466.40	
	- Ø 1 1/2"	35.00	เมตร	181.00	6,335.00	70.00	2,450.00	8,785.00	
	- Ø 2"	17.00	เมตร	241.00	4,097.00	95.00	1,615.00	5,712.00	
	- Ø 2 1/2"	20.00	เมตร	382.00	7,640.00	150.00	3,000.00	10,640.00	
	- Ø 3"	30.00	เมตร	500.00	15,000.00	200.00	6,000.00	21,000.00	
	- Ø 4"	36.00	เมตร	711.33	25,607.88	280.00	10,080.00	35,687.88	
	- Ø 6"	36.00	เมตร	1,290.00	46,440.00	500.00	18,000.00	64,440.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	56,444.46	56,444.46	16,933.34	16,933.34	73,377.80	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	28,222.23	28,222.23	8,466.67	8,466.67	36,688.90	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	14,111.12	14,111.12	4,233.33	4,233.33	18,344.45	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	145.00	ชุด	150.00	21,750.00	75.00	10,875.00	32,625.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.14	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 5								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	270.00	เมตร	111.66	30,148.20	45.00	12,150.00	42,298.20	
	- Ø 1 1/4"	48.00	เมตร	151.66	7,279.68	60.00	2,880.00	10,159.68	
	- Ø 1 1/2"	40.00	เมตร	181.00	7,240.00	70.00	2,800.00	10,040.00	
	- Ø 2"	20.00	เมตร	241.00	4,820.00	95.00	1,900.00	6,720.00	
	- Ø 2 1/2"	19.00	เมตร	382.00	7,258.00	150.00	2,850.00	10,108.00	
	- Ø 3"	26.00	เมตร	500.00	13,000.00	200.00	5,200.00	18,200.00	
	- Ø 4"	35.00	เมตร	711.33	24,896.55	280.00	9,800.00	34,696.55	
	- Ø 6"	35.00	เมตร	1,290.00	45,150.00	500.00	17,500.00	62,650.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	55,916.97	55,916.97	16,775.09	16,775.09	72,692.06	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	27,958.49	27,958.49	8,387.55	8,387.55	36,346.03	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	13,979.24	13,979.24	4,193.77	4,193.77	18,173.02	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	150.00	ชุด	150.00	22,500.00	75.00	11,250.00	33,750.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.15	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	236.00	เมตร	111.66	26,351.76	45.00	10,620.00	36,971.76	
	- Ø 1 1/4"	53.00	เมตร	151.66	8,037.98	60.00	3,180.00	11,217.98	
	- Ø 1 1/2"	16.00	เมตร	181.00	2,896.00	70.00	1,120.00	4,016.00	
	- Ø 2"	17.00	เมตร	241.00	4,097.00	95.00	1,615.00	5,712.00	
	- Ø 2 1/2"	17.00	เมตร	382.00	6,494.00	150.00	2,550.00	9,044.00	
	- Ø 3"	4.00	เมตร	500.00	2,000.00	200.00	800.00	2,800.00	
	- Ø 4"	25.00	เมตร	711.33	17,783.25	280.00	7,000.00	24,783.25	
	- Ø 6"	36.00	เมตร	1,290.00	46,440.00	500.00	18,000.00	64,440.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	45,640.00	45,640.00	13,692.00	13,692.00	59,331.99	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	22,820.00	22,820.00	6,846.00	6,846.00	29,666.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	11,410.00	11,410.00	3,423.00	3,423.00	14,833.00	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	126.00	ชุด	150.00	18,900.00	75.00	9,450.00	28,350.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	วาล์วระบบดับเพลิง								
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6.16	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นดาดฟ้า								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)								
	- Ø 1"	21.00	เมตร	111.66	2,344.86	45.00	945.00	3,289.86	
	- Ø 1 1/4"	6.00	เมตร	151.66	909.96	60.00	360.00	1,269.96	
	- Ø 2"	15.00	เมตร	241.00	3,615.00	70.00	1,050.00	4,665.00	
	- Ø 6"	9.00	เมตร	1,290.00	11,610.00	500.00	4,500.00	16,110.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	7,391.93	7,391.93	2,217.58	2,217.58	9,609.51	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,695.96	3,695.96	1,108.79	1,108.79	4,804.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	1,847.98	1,847.98	554.39	554.39	2,402.38	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD								
	Std PENDENT K 5.6	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	75.00	750.00	2,250.00	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	CO ₂ EXTINGUISHER 10 LB.	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	200.00	200.00	3,710.00	
	BUTTERFLY VALVE WAFER W/SWITCH 250 PSI								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,200.00	1,200.00	9,700.00	
	FLOW SWITCH	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	1,000.00	1,000.00	5,290.00	
	SIGHT GLASS	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 6"	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	1,200.00	1,200.00	8,480.00	

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	FS001-FS503

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	UNION W/CORROSION RESISTANCE ORIFICE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	320.00	320.00	200.00	200.00	520.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1"	1.00	ชุด	320.00	320.00	200.00	200.00	520.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- Ø 3/4"	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	100.00	200.00	5,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้นตาดฟ้า				155,235.69		20,385.76	175,621.46	

แบบเลขที่ FS001-FS503

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6.17	ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6								
	BLACK STEEL PIPE (SCH 40)				-		-	-	
	- Ø 4"	10.00	เมตร	711.33	7,113.30	280.00	2,800.00	9,913.30	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,845.32	2,845.32	853.60	853.60	3,698.92	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,422.66	1,422.66	426.80	426.80	1,849.46	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	1.00	งาน	711.33	711.33	213.40	213.40	924.73	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ								
	FHC AND SPRINKLER HEAD				-		-	-	
	ตู้ FHC	3.00	ชุด	30,800.00	92,400.00	1,500.00	4,500.00	96,900.00	
	AUTOMATIC AIR VENT				-		-	-	
	- Ø 3/4"	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	100.00	200.00	5,000.00	
	รวมมูลค่างาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6				109,292.61		8,993.79	118,286.40	

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปรงาน</u>								
1.7	สรุปรงานสถาปัตยกรรมภายใน								
1.7.1	งานสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร A		รวม					20,675,159.70	
1.7.2	งานสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร B		รวม					19,005,330.99	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน ทั้งหมดเป็นเงิน							39,680,490.69	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.1	อาคาร A ชั้น 1								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	258.00	ตร.ม.	546.00	140,868.00	174.00	44,892.00	185,760.00	
VY1	งานพื้นปูไวนิล ขนาด 500x500x4.5 มม	47.00	ตร.ม.	1,482.00	69,654.00	523.00	24,581.00	94,235.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	88.00	ตร.ม.	237.00	20,856.00	75.00	6,600.00	27,456.00	
	หลิบบฝ้า	7.00	ม.	375.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	20.00	ตร.ม.	546.00	10,920.00	108.00	2,160.00	13,080.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	288.00	ตร.ม.	247.00	71,136.00	108.00	31,104.00	102,240.00	
LM11	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1200x2400 x.0.7 มม	134.00	ตร.ม.	1,140.00	152,760.00	808.00	108,272.00	261,032.00	
LM12	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	30.00	ตร.ม.	1,140.00	34,200.00	808.00	24,240.00	58,440.00	
LM13	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Niagara	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม. สี Brudhed Champagne	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
LM16	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Glossy Pearl	14.00	ตร.ม.	1,140.00	15,960.00	808.00	11,312.00	27,272.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง	48.00	ม.	247.00	11,856.00	45.00	2,160.00	14,016.00	
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 1				557,456.00		274,133.00	831,589.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.2	อาคาร A ชั้น 2								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	95.00	ตร.ม.	574.00	54,530.00	100.00	9,500.00	64,030.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	32.00	ตร.ม.	546.00	17,472.00	174.00	5,568.00	23,040.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม	24.00	ตร.ม.	567.00	13,608.00	174.00	4,176.00	17,784.00	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 x 4.5 มม	1,128.00	ตร.ม.	1,482.00	1,671,696.00	523.00	589,944.00	2,261,640.00	
VY2	งานพื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000x 4.5 มม	24.00	ตร.ม.	1,321.00	31,704.00	523.00	12,552.00	44,256.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	195.00	ตร.ม.	237.00	46,215.00	75.00	14,625.00	60,840.00	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติค ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิงแม็คติดกาว	151.00	ตร.ม.	903.00	136,353.00	238.00	35,938.00	172,291.00	
XP1	งานฝ้าเพดานเปลือย ทาสี (PT4)	373.00	ตร.ม.	55.01	20,518.73	28.00	10,444.00	30,962.73	
XP2	งานฝ้าเพดานเปลือย ทาสี (PT3)	349.00	ตร.ม.	55.01	19,198.49	28.00	9,772.00	28,970.49	
	หลิบบฝ้า	32.00	ม.	375.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	83.00	ตร.ม.	546.00	45,318.00	108.00	8,964.00	54,282.00	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	120.00	ตร.ม.	3,658.00	438,960.00	618.00	74,160.00	513,120.00	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	29.00	ตร.ม.	87.00	2,523.00	76.00	2,204.00	4,727.00	
EX1	งานผนังทาสี	22.00	ตร.ม.	44.00	968.00	31.00	682.00	1,650.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	97.00	ตร.ม.	247.00	23,959.00	108.00	10,476.00	34,435.00	
LM11	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1200x2400 x.0.7 มม	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	6.00	ตร.ม.	1,140.00	6,840.00	808.00	4,848.00	11,688.00	
LM13	งานผนังกรู ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
LM15	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม.	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
MN2	งานผนังเมลาไมล์ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุMDF	14.00	ตร.ม.	779.00	10,906.00	808.00	11,312.00	22,218.00	
PT2	งานผนังภายใน ทาสี	155.00	ตร.ม.	44.00	6,820.00	31.00	4,805.00	11,625.00	
PT3	งานผนังภายใน ทาสี	12.00	ตร.ม.	44.00	528.00	31.00	372.00	900.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวชาฮาร่า ผิวหยาบ	61.00	ม.	247.00	15,067.00	45.00	2,745.00	17,812.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนังอียิปซัมบอร์ด	123.00	ตร.ม.	44.00	5,412.00	31.00	3,813.00	9,225.00	
	งานประตู				-		-		
DT10	- D:0401/DT10ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม.	1.00	ชุด	95,713.00	95,713.00	-	-	95,713.00	
	อลูมิเนียม กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall) รวมค่าแรงติดตั้ง								
DT01	- D:0402/DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม.	8.00	ชุด	8,455.00	67,640.00	-	-	67,640.00	
	วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. (สำหรับห้องประชุม 4P.) รวมค่าแรงติดตั้ง								
DT01	- D:0404/DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม.	6.00	ชุด	12,018.00	72,108.00	-	-	72,108.00	
	วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. (สำหรับห้องอภิปราย) รวมค่าแรงติดตั้ง								
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 2				2,855,218.22		844,600.00	3,699,818.22	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.3	อาคาร A ชั้น 3								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 มม. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	404.00	ตร.ม.	574.00	231,896.00	100.00	40,400.00	272,296.00	
VY1	งานพื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	100.00	ตร.ม.	1,482.00	148,200.00	523.00	52,300.00	200,500.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	32.00	ตร.ม.	546.00	17,472.00	174.00	5,568.00	23,040.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,086.00	ตร.ม.	237.00	257,382.00	75.00	81,450.00	338,832.00	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยั้งแม็คติดกาว	265.00	ตร.ม.	903.00	239,295.00	238.00	63,070.00	302,365.00	
LM5	งานฝ้าลามิเนต ขนา 1220x2440 มม หนา.0.8 มม	87.00	ตร.ม.	1,026.00	89,262.00	808.00	70,296.00	159,558.00	
	หลิบซ่อนไฟ	164.00	ม.	375.00	61,500.00	-	-	61,500.00	
	กล่องซ่อน Projector	15.00	ม.	751.00	11,265.00	-	-	11,265.00	
	งานผนัง								
P1	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	41.00	ตร.ม.	485.00	19,885.00	100.00	4,100.00	23,985.00	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	31.00	ตร.ม.	3,658.00	113,398.00	618.00	19,158.00	132,556.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	29.00	ตร.ม.	44.00	1,276.00	31.00	899.00	2,175.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน	210.00	ตร.ม.	247.00	51,870.00	108.00	22,680.00	74,550.00	
LM11	งานผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา .0.7 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	งานผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	6.00	ตร.ม.	1,140.00	6,840.00	808.00	4,848.00	11,688.00	
LM13	งานผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	งานผนังลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 mm.รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	75.00	ม.	247.00	18,525.00	45.00	3,375.00	21,900.00	

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสีผนัง				-		-	-	
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	232.00	ตร.ม.	44.00	10,208.00	31.00	7,192.00	17,400.00	
	งานทาสีผนัง	474.00	ตร.ม.	44.00	20,856.00	31.00	14,694.00	35,550.00	
	ประตู				-		-	-	
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม.	9.00	Set.	8,455.00	76,095.00	-	-	76,095.00	
	วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. (สำหรับห้องประชุม)								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม.	1.00	Set.	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	อลูมิเนียม กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
							-	-	
	รวมราคาพื้นที่ อาคาร A ชั้น 3				1,505,824.00		417,730.00	1,923,554.00	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.1.4	อาคาร A ชั้น 4								
	งานพื้น				-		-	-	
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500x500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	478.00	ตร.ม.	574.00	274,372.00	100.00	47,800.00	322,172.00	
VY1	งานพื้นไวนิล ขนาด 500x500 มม หนา4.5mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	394.00	ตร.ม.	1,482.00	583,908.00	523.00	206,062.00	789,970.00	
VY2	งานพื้นไวนิล ขนาด 250x1000 มม หนา4.5mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	18.00	ตร.ม.	1,321.00	23,778.00	523.00	9,414.00	33,192.00	
EW1	งานพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว	69.00	ตร.ม.	1,891.00	130,479.00	190.00	13,110.00	143,589.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	609.00	ตร.ม.	237.00	144,333.00	75.00	45,675.00	190,008.00	
ACT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิงแม่คติดกาว	148.00	ตร.ม.	1,938.00	286,824.00	931.00	137,788.00	424,612.00	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	163.00	ตร.ม.	55.01	8,966.63	28.00	4,564.00	13,530.63	
	หลิบฝ้า	50.00	ม.	375.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	งานผนัง				-		-	-	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	257.00	ตร.ม.	546.00	140,322.00	108.00	27,756.00	168,078.00	
P3	งานผนังกระจะกลามิเนต หนา 12 มม	174.00	ตร.ม.	3,658.00	636,492.00	618.00	107,532.00	744,024.00	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	112.00	ตร.ม.	87.00	9,744.00	76.00	8,512.00	18,256.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	131.00	ตร.ม.	44.00	5,764.00	31.00	4,061.00	9,825.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน ทาสี PT15	186.00	ตร.ม.	247.00	45,942.00	108.00	20,088.00	66,030.00	
LM11	ผนังกลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	ผนังกลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	6.00	ตร.ม.	1,140.00	6,840.00	808.00	4,848.00	11,688.00	
LM13	ผนังกลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	8.00	ตร.ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	ผนังกลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	15.00	ตร.ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	68.00	ตร.ม.	44.00	2,992.00	40.00	2,720.00	5,712.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
PT3	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	175.00	ตร.ม.	44.00	7,700.00	40.00	7,000.00	14,700.00	
MN2	งานผนังเมลาไมล์ โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	13.00	ตร.ม.	779.00	10,127.00	850.00	11,050.00	21,177.00	
MN3	งานผนังเมลาไมล์ โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	17.00	ตร.ม.	779.00	13,243.00	850.00	14,450.00	27,693.00	
SK1	งานบัวเชิงผนังอลูมิเนียม สีขาวชาฮาร่า ผิวหยาบ	65.00	ม.	247.00	16,055.00	45.00	2,925.00	18,980.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
	งานผนังไวท์บอร์ด ขนาด 4100x 1500 มม.	1.00	ตร.ม.	16,651.00	16,651.00	1,425.00	1,425.00	18,076.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	419.00	ตร.ม.	44.00	18,436.00	31.00	12,989.00	31,425.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	21.00	ชุด	13,205.00	277,305.00	-	-	277,305.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT05 ประตูไม้ MDF บานเปิดเดี่ยว+กระจกใส+ตะแกรงระบายอากาศ	1.00	ชุด	12,018.00	12,018.00	-	-	12,018.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.02x3.00 ม.								
	- DT08 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	9.00	ชุด	12,255.00	110,295.00	-	-	110,295.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาพื้นที่ อาคาร A ชั้น 4				2,931,935.63		717,469.00	3,649,404.63	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.5	อาคาร A ชั้น 5								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	386.00	ตร.ม.	574.00	221,564.00	100.00	38,600.00	260,164.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	50.00	ตร.ม.	546.00	27,300.00	174.00	8,700.00	36,000.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	27.00	ตร.ม.	567.00	15,309.00	174.00	4,698.00	20,007.00	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	204.00	ตร.ม.	1,482.00	302,328.00	523.00	106,692.00	409,020.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	431.00	ตร.ม.	237.00	102,147.00	75.00	32,325.00	134,472.00	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิงแม่คติดกาว	61.00	ตร.ม.	903.00	55,083.00	238.00	14,518.00	69,601.00	
LM5	งานฝ้าเพดานกรุลามิเนต LM5	32.00	ตร.ม.	1,026.00	32,832.00	808.00	25,856.00	58,688.00	
ACT1	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นส്മาร์ทบอร์ด	114.00	ตร.ม.	1,938.00	220,932.00	931.00	106,134.00	327,066.00	
	หลิบบฝ้า	30.00	ม.	375.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
	งานผนัง				-		-	-	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	321.00	ตร.ม.	546.00	175,266.00	108.00	34,668.00	209,934.00	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	96.00	ตร.ม.	55.01	5,280.96	28.00	2,688.00	7,968.96	
PT2	งานทาสีผนังภายใน	68.00	ตร.ม.	44.00	2,992.00	31.00	2,108.00	5,100.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	5.00	ตร.ม.	44.00	220.00	31.00	155.00	375.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน ทาสี PT15	209.00	ตร.ม.	247.00	51,623.00	108.00	22,572.00	74,195.00	
LM2	งานผนังกรุลามิเนต ขนา 1220x2440 มม หนา 0.7 มม	24.00	ตร.ม.	1,140.00	27,360.00	808.00	19,392.00	46,752.00	
MN3	งานผนังกรุเมลาเนียล โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรู MDF	36.00	ตร.ม.	779.00	28,044.00	808.00	29,088.00	57,132.00	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	11.00	ตร.ม.	1,140.00	12,540.00	808.00	8,888.00	21,428.00	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	31.00	ตร.ม.	1,140.00	35,340.00	808.00	25,048.00	60,388.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	8.00	ม.	1,093.00	8,744.00	808.00	6,464.00	15,208.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	15.00	ม.	1,093.00	16,395.00	808.00	12,120.00	28,515.00	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวชาฮาร่า ผิวหยาบ	77.00	ม.	247.00	19,019.00	45.00	3,465.00	22,484.00	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.00	ม.	247.00	1,482.00	38.00	228.00	1,710.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	796.00	ตร.ม.	44.00	35,024.00	31.00	24,676.00	59,700.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจก	20.00	ชุด	13,205.00	264,100.00	-	-	264,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	ใส่ลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT03 ประตูไม้บานครึ่ง ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	รวมค่าติดตั้ง
	- DT04 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม	4.00	ชุด	13,205.00	52,820.00	-	-	52,820.00	รวมค่าติดตั้ง
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 mm. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT08 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้MDF หนา 4 มม.	7.00	ชุด	8,455.00	59,185.00	-	-	59,185.00	รวมค่าติดตั้ง
	- DT09 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้MDF หนา 4 มม.	9.00	ชุด	8,455.00	76,095.00	-	-	76,095.00	รวมค่าติดตั้ง
	ช่องกระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม.								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	รวมค่าติดตั้ง
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 5				1,964,917.96		529,083.00	2,494,000.96	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.6	อาคาร A ชั้น 6								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	395.00	ตร.ม.	574.00	226,730.00	100.00	39,500.00	266,230.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	176.00	ตร.ม.	546.00	96,096.00	174.00	30,624.00	126,720.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	18.00	ตร.ม.	567.00	10,206.00	174.00	3,132.00	13,338.00	
EW1	งานพื้น ไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	303.00	ตร.ม.	1,891.00	572,973.00	190.00	57,570.00	630,543.00	
	งานฝ้า								
GYT1	งานฝ้าอะครุสติค ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	38.00	ตร.ม.	903.00	34,314.00	238.00	9,044.00	43,358.00	
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	732.00	ตร.ม.	237.00	173,484.00	75.00	54,900.00	228,384.00	
ACT3	งานฝ้าอะครุสติค ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	64.00	ตร.ม.	2,043.00	130,752.00	903.00	57,792.00	188,544.00	
LM6	งานฝ้าเพดานกรุลามิเนต LM6	40.00	ตร.ม.	1,093.00	43,720.00	1,093.00	43,720.00	87,440.00	
	หลิบบฝ้า	212.00	ม.	395.00	83,740.00	-	-	83,740.00	
	กล่องซ่อน Projecter	9.00	ม.	751.00	6,759.00	-	-	6,759.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	274.00	ตร.ม.	546.00	149,604.00	108.00	29,592.00	179,196.00	
P3	งานผนังกระจุกลามิเนต หนา 12 มม	68.00	ตร.ม.	3,658.00	248,744.00	650.00	44,200.00	292,944.00	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	65.00	ตร.ม.	87.00	5,655.00	76.00	4,940.00	10,595.00	
CT6	งานผนังปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม. ผิว R10	4.00	ตร.ม.	567.00	2,268.00	174.00	696.00	2,964.00	
CT7	งานผนังกรุกระเบื้อง	38.00	ตร.ม.	618.00	23,484.00	174.00	6,612.00	30,096.00	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	139.00	ตร.ม.	44.00	6,116.00	31.00	4,309.00	10,425.00	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	75.00	ตร.ม.	247.00	18,525.00	108.00	8,100.00	26,625.00	
LM8	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400x0.7 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	157.00	ตร.ม.	1,188.00	186,516.00	808.00	126,856.00	313,372.00	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	7.00	ตร.ม.	1,140.00	7,980.00	808.00	5,656.00	13,636.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	3.00	ม.	1,093.00	3,279.00	808.00	2,424.00	5,703.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM20	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400x0.7 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	86.00	ตร.ม.	855.00	73,530.00	850.00	73,100.00	146,630.00	
SS2	งานผนังสแตนเลส หนา 1.20 มม สี Black Gold	4.00	ม.	304.00	1,216.00	40.00	160.00	1,376.00	
SK2	งานบัวเชิงผนัง แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	89.00	ม.	247.00	21,983.00	45.00	4,005.00	25,988.00	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง	739.00	ตร.ม.	44.00	32,516.00	31.00	22,909.00	55,425.00	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจก	7.00	ชุด	13,205.00	92,435.00	-	-	92,435.00	
	ใส่ลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT02 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	2.00	ชุด	12,018.00	24,036.00	-	-	24,036.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- DT03 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.02x3.00 ม. บานไม้ MDF หนา 4 มม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	
	- DT04 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม กระจกใส	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	ลามิเนต หนา 4+4 มม. บานไม้ MDF หนา 4 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT08 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	3.00	ชุด	8,455.00	25,365.00	-	-	25,365.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาพื้นที่อาคาร A ชั้น 6				2,439,637.00		634,689.00	3,074,326.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อย่อ/ชื่อ 8 (ชื่อย่อสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.7	งานบันได								
	งานบันได ST-10								
	- ชานพัก ปูไม้อัดดำ 15 มม.	6.00	ตร.ม.	350.00	2,100.00	104.00	624.00	2,724.00	
	- ชานพัก กรวดล้างเทในที่ หนา 4 ซม. เม็ดหิน สีดำ ปูนผสม สีเทา	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	99.00	594.00	2,394.00	
	- ชานพัก ตง ด้านสั้น เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	86.00	กก.	25.06	2,155.16	10.00	860.00	3,015.16	
	- ชานพัก ตง ด้านยาว เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม. ทาสีกันสนิม	66.00	กก.	25.06	1,653.96	10.00	660.00	2,313.96	
	- ชานพัก กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงา สีเทาเข้ม	6.00	ตร.ม.	238.00	1,428.00	125.00	750.00	2,178.00	
	- ฝ้ากรุฟ PVC 10 มม. ตลอดแนวแม่บันได	4.00	ม.	30.00	120.00	20.00	80.00	200.00	
	- ชานพัก แม่บันได เหล็กเพลท 10 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	20.00	กก.	25.60	512.00	12.00	240.00	752.00	
	- แม่บันได เหล็กเพลท 10 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	16.00	กก.	25.60	409.60	12.00	192.00	601.60	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน กรวดล้างเทในที่ หนา 4 ซม. เม็ดหินสีดำ ปูนผสม สีเทา	10.00	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	99.00	990.00	3,990.00	
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน ขึ้นบันไดเหล็กเพลท 10 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีเทา เคลือบผิวกึ่งเงา	102.00	กก.	25.60	2,611.20	12.00	1,224.00	3,835.20	
	- งานราวบันไดเหล็ก/ ผนังกันตก							-	
	- เหล็กกลม 38 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	17.00	กก.	25.06	426.02	12.00	204.00	630.02	
	- เหล็กกลม 25 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	11.00	กก.	25.06	275.66	12.00	132.00	407.66	
	- เหล็กกลม 50 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	21.00	กก.	25.06	526.26	12.00	252.00	778.26	
	- แม่บันไดเหล็กเพลท 10 มม. พ่นสีอุตสาหกรรม สีส้ม เคลือบผิวกึ่งเงา	268.00	กก.	25.06	6,716.08	12.00	3,216.00	9,932.08	
	งานบันได ST-12							-	
	- ราวผนังกันตก กระจก TEMPERED หนา 12 มม.	22.00	ตร.ม.	5,200.00	114,400.00	800.00	17,600.00	132,000.00	
	รวมงานบันได				138,133.94		27,618.00	165,751.94	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.8	งานสถาปัตยกรรมภายในโรงอาหาร								
	- งานผนัง								
	ก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม.	437.00	ตร.ม.	182.00	79,534.00	56.00	24,472.00	104,006.00	
	เสาเอ็นทับหลัง ครึ่งแผ่น	262.00	ม.	128.00	33,536.00	46.00	12,052.00	45,588.00	
	ผนังกระจก WT01.5	26.00	ตร.ม.	3,000.00	78,000.00	2,000.00	52,000.00	130,000.00	
	ผนังฉาบเรียบ ชัดผิวมัน	19.00	ตร.ม.	49.00	931.00	87.00	1,653.00	2,584.00	
	ผนังฉาบเรียบเว้นร่อง PVC ทาสี	87.00	ตร.ม.	120.00	10,440.00	80.00	6,960.00	17,400.00	
	ผนังทาสี ยี่ห้อ TOA , NIPPON , หรือเทียบเท่า	410.00	ตร.ม.	55.01	22,554.10	28.00	11,480.00	34,034.10	
	ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม. โครงเคร่าไม้ ผิวทำสีพ่นอุตสาหกรรม เคลือบผิวกึ่งเงา	13.00	ตร.ม.	600.00	7,800.00	300.00	3,900.00	11,700.00	
	แผ่นตะแกรงสแตนเลสหนา 1.6 มม. เจาะรูกลม 8 มม. P10	22.00	ตร.ม.	1,000.00	22,000.00	500.00	11,000.00	33,000.00	
	ฝังร่องพีวีซี PVC Groove 10 mm.	39.00	ตร.ม.	30.00	1,170.00	20.00	780.00	1,950.00	
	- งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้า Aluminium Composite ใส่กันไฟ สีแฉมแปญ	63.00	ตร.ม.	2,850.00	179,550.00	-	-	179,550.00	
	ฝ้า ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 พ่นสีอุตสาหกรรม	40.00	ตร.ม.	600.00	24,000.00	300.00	12,000.00	36,000.00	
	ฝ้า ท้องพื้นฉาบเรียบ ทาสีเทาเข้ม	565.00	ตร.ม.	237.00	133,905.00	75.00	42,375.00	176,280.00	
	ฝ้า ไม้สังเคราะห์ WPC ปูเข้าลิ้นสีไม้สัก (ตามแบบสถาปัตย์)	346.00	ตร.ม.	2,550.00	882,300.00	147.00	50,862.00	933,162.00	
	ฝ้า ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทาสีเทาเข้ม	133.00	ตร.ม.	237.00	31,521.00	75.00	9,975.00	41,496.00	
	- งานพื้น								
	พื้น คสล. ผิวขัดมัน เคลือบเงา	18.00	ตร.ม.	104.00	1,872.00	82.00	1,476.00	3,348.00	
	พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 25x100 ซม. หนา 4.5 มม. ปูเข้าลิ้น สี LIGHT OAK FLOOR	67.00	ตร.ม.	366.00	24,522.00	50.00	3,350.00	27,872.00	
	บัวเชิงผนัง	32.00	เมตร	107.00	3,424.00	40.00	1,280.00	4,704.00	
	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60 x 60 ซม. ผิวมัน สีขาว	927.00	ตร.ม.	691.49	641,011.23	222.00	205,794.00	846,805.23	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60 x 60 ซม. ปู 1:2 ผิวด้าน ลายหิน สีเทา	108.00	ตร.ม.	691.49	74,680.92	222.00	23,976.00	98,656.92	
	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม. ผิวมัน สีดำ	187.00	ตร.ม.	691.49	129,308.63	222.00	41,514.00	170,822.63	
	ปูนทรายปรับระดับ และยาแนว	1,222.00	ตร.ม.	80.70	98,615.40	64.00	78,208.00	176,823.40	
	- งานประตู หน้าต่าง								
	WT01+DT19+CT19.3 ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 11.85 x 7.10 เมตร	1.00	ชุด	135,000.00	135,000.00	16,500.00	16,500.00	151,500.00	
	WT01.2 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.175x3.10 เมตร	1.00	ชุด	24,606.00	24,606.00	2,460.00	2,460.00	27,066.00	
	WT01.3 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 3.675x3.10 เมตร	2.00	ชุด	28,480.00	56,960.00	2,848.00	5,696.00	62,656.00	
	WT01.4 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 3.175x3.10 เมตร	1.00	ชุด	24,606.00	24,606.00	2,460.00	2,460.00	27,066.00	
	WT01.5 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 8.00x3.10 เมตร	2.00	ชุด	29,450.00	58,900.00	2,945.00	5,890.00	64,790.00	
	WT01.6 ผนังกระจกบานเกล็ด ขนาด 1.145x3.10 เมตร	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	880.00	880.00	9,680.00	
	CT19.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.80x3.10 เมตร	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,400.00	5,400.00	50,400.00	
	CT19.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x3.10 เมตร	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	
	CT18 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 เมตร	7.00	ชุด	15,000.00	105,000.00	1,800.00	12,600.00	117,600.00	
	CT18.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 เมตร	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,980.00	1,980.00	18,480.00	
	CT18.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.00 เมตร	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	2,700.00	2,700.00	25,200.00	
	WC6 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.05x1.45 เมตร	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00	558.00	558.00	5,208.00	
	ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม . สูงรวม 1.10 เมตร พร้อมราวจับสเตนเลส	2.00	เมตร	11,733.33	23,466.67	700.00	1,400.00	24,866.67	
	รวมงานสถาปัตยกรรมร้านอาหาร				3,019,163.95		655,131.00	3,674,294.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.1.9	งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร A								
	LG - Corporate Logo (ป้ายโลโก้ กพร.) ขนาด 450x840 มม.	1.00	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	MD - Main Directory (ป้ายแสดงที่อยู่ชั้นของหน่วยงาน) ขนาด 550x2500 มม.	1.00	ชุด	20,900.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
	FD- Floor Directory (ป้ายแสดงหน่วยงานภายในชั้น) ขนาด 550x2200 มม.	6.00	ชุด	17,575.00	105,450.00	-	-	105,450.00	
	FX - Fire Exit Plan (ป้ายแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ) ขนาด 550x2200 มม.	6.00	ชุด	17,575.00	105,450.00	-	-	105,450.00	
	AN - Area Name (ป้ายตั้งโต๊ะ) ขนาด250x600 มม.	3.00	ชุด	2,660.00	7,980.00	-	-	7,980.00	
	RN-Room Name (ป้ายหน้าห้อง) ขนาด 400x3000 มม.	3.00	ชุด	14,725.00	44,175.00	-	-	44,175.00	
	MR-Meeting Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 1) ขนาด 250x550 มม.	12.00	ชุด	5,225.00	62,700.00	-	-	62,700.00	
	FC-Focus Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 2) ขนาด 250x550 มม.	5.00	ชุด	5,225.00	26,125.00	-	-	26,125.00	
	DC-Discussion Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 3) ขนาด 250x550 มม.	4.00	ชุด	5,225.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
	IO-Individual O (ป้ายห้องส่วนตัวเลขาธิการ) ขนาด 250x5500 มม.	22.00	ชุด	5,225.00	114,950.00	-	-	114,950.00	
	MN-Mailbox Number (ป้ายลำดับกล่องจดหมาย) ขนาด 30x70 มม.	1.00	ชุด	475.00	475.00	-	-	475.00	
	BH1 - Communication Room (ป้ายห้องสื่อสาร) ขนาด 150x250 มม.	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	BH2 - Electrical Room (ป้ายห้องไฟฟ้า) ขนาด 150x250 มม.	7.00	ชุด	1,425.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	BH3 - Fireman Service (ป้ายห้องดับเพลิง) ขนาด 150x250 มม.	7.00	ชุด	1,425.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	BH4 - Janitor Room (ป้ายห้องแม่บ้าน) ขนาด 150x250 มม.	7.00	ชุด	1,425.00	9,975.00	-	-	9,975.00	
	BH5 - Pantry Room (ป้ายห้องครัว) ขนาด 150x250 มม.	6.00	ชุด	1,425.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
	BH6 - Utility Room (ป้ายห้องอเนกประสงค์) ขนาด 150x250 มม.	2.00	ชุด	1,425.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	BH7 - Storage Room (ป้ายห้องเก็บของ) ขนาด 150x250 มม.	3.00	ชุด	1,425.00	4,275.00	-	-	4,275.00	
	BH8 - Control Room (ป้ายห้องควบคุม) ขนาด 150x250 มม.	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	BH9 - AHU Room (ป้ายห้องควบคุม AHU) ขนาด 150x250 มม.	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	-	-	1,425.00	
	RD-Restroom Directory (ป้ายบอกทางห้องน้ำ) ขนาด 200x400 มม.	6.00	ชุด	2,375.00	14,250.00	-	-	14,250.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	RR-Unisex Restroom (ป้ายห้องน้ำรวม) ขนาด 200x200 มม.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	RR-M Male Resroom (ป้ายห้องน้ำชาย) ขนาด 200x200 มม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	RR-F Female Restroom (ป้ายห้องน้ำหญิง) ขนาด 200x200 มม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	RR-D Disabled Restroom (ป้ายห้องน้ำคนพิการ) ขนาด 200x200 มม.	8.00	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	SA-Sticker Decoration (Type A) (ฟิล์มกระจก แบบ A) ขนาด 600x3000 มม.	2.00	ชุด	3,420.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
	SB-Sticker Decoration (Type B) (ฟิล์มกระจก แบบ B) ขนาด 600x3000 มม.	21.00	ชุด	8,550.00	179,550.00	-	-	179,550.00	
	SC-Sticker Decoration (Type C) (ฟิล์มกระจก แบบ C) ขนาด 600x3000 มม.	20.00	ชุด	17,100.00	342,000.00	-	-	342,000.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร A				1,162,420.00		-	1,162,420.00	

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.2.1	อาคาร B ชั้น 1								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 600x1200 มม	266.00	ตร.ม.	546.00	145,236.00	174.00	46,284.00	191,520.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 600x1200 มม	103.00	ตร.ม.	567.00	58,401.00	174.00	17,922.00	76,323.00	
CT5	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเทา ขนาด 600x1200 มม	543.00	ตร.ม.	567.00	307,881.00	174.00	94,482.00	402,363.00	
VY4	งานพื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000x 4.5 มม	62.00	ตร.ม.	1,321.00	81,902.00	523.00	32,426.00	114,328.00	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	94.80	ตร.ม.	546.00	51,760.80	108.00	10,238.40	61,999.20	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	108.90	ตร.ม.	247.00	26,898.30	108.00	11,761.20	38,659.50	
LM11	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1200x2400 x.0.7 มม ลาย Cassius Steel	28.70	ตร.ม.	1,140.00	32,718.00	808.00	23,189.60	55,907.60	
LM12	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Light Family Elm	12.60	ตร.ม.	1,140.00	14,364.00	808.00	10,180.80	24,544.80	
LM16	งานผนังกรุ ลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม. สี Glossy Pearl	34.20	ตร.ม.	1,140.00	38,988.00	808.00	27,633.60	66,621.60	
SS1	งานผนังสเตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	48.90	ตร.ม.	247.00	12,078.30	38.00	1,858.20	13,936.50	
	งานฝ้าเพดาน								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	55.34	ตร.ม.	237.00	13,115.58	75.00	4,150.50	17,266.08	
	ทาสีฝ้า	31.50	ม.	375.00	11,812.50	-	-	11,812.50	
	งานทาสี								
	งานทาสี	108.90	ตร.ม.	44.00	4,791.60	31.00	3,375.90	8,167.50	
					-		-	-	
	รวมราคาค่าชั้น 1 อาคาร B				799,947.08		283,502.20	1,083,449.28	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.2	อาคาร B ชั้น 2								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม	138.00	ตร.ม.	546.00	75,348.00	174.00	24,012.00	99,360.00	
CT5	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	329.00	ตร.ม.	567.00	186,543.00	174.00	57,246.00	243,789.00	
VY1	งานพื้นไวนิล ขนาด 500 x 500x 4.5 มม	268.00	ตร.ม.	1,482.00	397,176.00	523.00	140,164.00	537,340.00	
VY3	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	99.00	ตร.ม.	1,321.00	130,779.00	523.00	51,777.00	182,556.00	
	งานฝ้า				-		-	-	
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	231.35	ตร.ม.	237.00	54,829.95	75.00	17,351.25	72,181.20	
XP1	ฝ้าเปลือยทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	146.51	ตร.ม.	55.01	8,059.52	28.00	4,102.28	12,161.80	
LM1	ฝ้าเพดานลามิเนต ขนาด 1200x2400 x 0.7 มม	98.81	ตร.ม.	1,045.00	103,256.45	808.00	79,838.48	183,094.93	
	หลิบบฝ้า	160.16	ตร.ม.	375.00	60,060.00	-	-	60,060.00	
	งานผนัง				-		-	-	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	234.95	ตร.ม.	546.00	128,282.70	108.00	25,374.60	153,657.30	
P3	งานผนังกระจกลามิเนตใส หนา 12 มม	29.75	ตร.ม.	3,658.00	108,825.50	618.00	18,385.50	127,211.00	
P4	งานผนังกระจกลามิเนตใส หนา 12 มม	83.54	ตร.ม.	3,658.00	305,589.32	618.00	51,627.72	357,217.04	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	1.00	ตร.ม.	87.00	87.00	76.00	76.00	163.00	
LM11	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1200x2400 x0.7 มม	10.56	ตร.ม.	1,140.00	12,038.40	808.00	8,532.48	20,570.88	
LM12	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	3.28	ตร.ม.	1,140.00	3,734.64	808.00	2,647.01	6,381.65	
LM13	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM15	ผนังกรุลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปที่ระบุ	30.55	ม.	1,093.00	33,393.34	808.00	24,686.02	58,079.36	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.28	ม.	247.00	1,550.17	38.00	238.49	1,788.66	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	120.69	ตร.ม.	247.00	29,810.43	108.00	13,034.52	42,844.95	
WP3	งานผนังกรวอลเปเปอร์ รูปแบบและสี ตามที่ระบุในแบบรูปรายการ	125.48	ตร.ม.	656.00	82,311.60	143.00	17,942.93	100,254.53	
LM22	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400x.0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	26.94	ตร.ม.	903.00	24,326.82	808.00	21,767.52	46,094.34	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวซาฮาร่า ผิวหยาบ	97.40	ม.	247.00	24,057.80	45.00	4,383.00	28,440.80	
LG1	งานกระจกลามิเนต หนา 12 มม	13.47	ตร.ม.	3,696.00	49,785.12	618.00	8,324.46	58,109.58	
GC6	งานกระจกลามิเนต หนา 12 มม	11.38	ตร.ม.	3,696.00	42,042.00	618.00	7,029.75	49,071.75	
MR1	งานกระจกเงา ขนาด 6 มม. ขนาด 1.20 x 1.40 ม.	26.94	ตร.ม.	2,375.00	63,982.50	-	-	63,982.50	
	งานทาสี								
	งานทาสี	162.42	ตร.ม.	44.00	7,146.48	31.00	5,035.02	12,181.50	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	-	-	39,615.00	
	กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องประชุม)								
	- DT04 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. ขนาด 1.02x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ (ห้องละมวด)	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	-	-	39,615.00	
	- DT08 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	1.00	ชุด	12,255.00	12,255.00	-	-	12,255.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT11 ประตูกระจกบานเปิดคู่ ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	2.00	ชุด	13,205.00	26,410.00	-	-	26,410.00	
	กระจกใสลามิเนต หนา 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์								
	- DT15 ประตูไม้บานเลื่อน ขนาด 1.15x3.00 ม. บานไม้ MDF กระจกใสลามิเนต หนา 4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ (D0206ห้องพยาบาล)	1.00	ชุด	13,205.00	13,205.00	-	-	13,205.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 2				2,070,673.74		588,424.03	2,659,097.77	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.2.3	อาคาร B ชั้น 3								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	232.00	ตร.ม.	574.00	133,168.00	100.00	23,200.00	156,368.00	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเคลือบหิน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	30.00	ตร.ม.	546.00	16,380.00	174.00	5,220.00	21,600.00	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	735.00	ตร.ม.	1,482.00	1,089,270.00	523.00	384,405.00	1,473,675.00	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	29.00	ตร.ม.	1,321.00	38,309.00	523.00	15,167.00	53,476.00	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	29.00	ตร.ม.	1,321.00	38,309.00	523.00	15,167.00	53,476.00	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	210.94	ตร.ม.	237.00	49,992.78	103.00	21,726.82	71,719.60	
ACT1	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	209.98	ตร.ม.	1,938.00	406,941.24	931.00	195,491.38	602,432.62	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิปแม็คติดกาว	156.83	ตร.ม.	903.00	141,617.49	238.00	37,325.54	178,943.03	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	391.08	ตร.ม.	55.01	21,513.31	80.00	31,286.40	52,799.71	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	391.08	ตร.ม.	55.01	21,513.31	28.00	10,950.24	32,463.55	
XP3	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	115.15	ตร.ม.	55.01	6,334.40	28.00	3,224.20	9,558.60	
GYT1	งานฝ้าอะครุสติก ชนิดขอบเรียบ ติดตั้งระบบยิปแม็คติดกาว รูปแบบและสี	156.83	ตร.ม.	903.00	141,617.49	238.00	37,325.54	178,943.03	
	ตามแบบรูปรายการ								
	หลิบทันไฟ	49.50	ม.	375.00	18,562.50	-	-	18,562.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
P1	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	1.15	ตร.ม.	485.00	557.75	100.00	115.00	672.75	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	92.93	ตร.ม.	546.00	50,739.78	108.00	10,036.44	60,776.22	
P3	งานผนังกระจกลามิเนต หนา 12 มม	118.62	ตร.ม.	3,658.00	433,911.96	618.00	73,307.16	507,219.12	
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	40.50	ตร.ม.	44.00	1,782.00	31.00	1,255.50	3,037.50	
CT5	งานผนังปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	5.10	ตร.ม.	567.00	2,891.70	174.00	887.40	3,779.10	
EX1	งานผนังทาสี	67.18	ตร.ม.	44.00	2,955.92	80.00	5,374.40	8,330.32	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กรู 1 ด้าน ทาสี PT15	320.27	ตร.ม.	247.00	79,106.69	108.00	34,589.16	113,695.85	
ACT1	งานฝ้าอะครูสติค ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	209.98	ตร.ม.	1,938.00	406,941.24	931.00	195,491.38	602,432.62	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	13.56	ตร.ม.	1,140.00	15,458.40	808.00	10,956.48	26,414.88	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	3.28	ตร.ม.	1,140.00	3,734.64	808.00	2,647.01	6,381.65	
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1220x2440x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	30.55	ม.	1,093.00	33,393.34	808.00	24,686.02	58,079.36	
SS1	งานผนังสเตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.28	ม.	247.00	1,550.17	38.00	238.49	1,788.66	
MN3	งานผนังเมลานีล โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	111.90	ตร.ม.	779.00	87,170.10	808.00	90,415.20	177,585.30	
SK1	งานบัวเชิงผนัง รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	103.36	ม.	247.00	25,529.92	45.00	4,651.20	30,181.12	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง	345.74	ตร.ม.	44.00	15,212.56	31.00	10,717.94	25,930.50	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+	11.00	ชุด	8,455.00	93,005.00	-	-	93,005.00	
	กระจกใสลามิเนต 6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องประชุม)				-		-	-	
	- DT05 ประตูไม้MDF บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจก	5.00	ชุด	12,018.00	60,090.00	-	-	60,090.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ใส่ลามิเนต 4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับ Utility, Focus)								
	- DT06 ประตูไม้ MDF ขนาด 1.70x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต	1.00	ชุด	12,018.00	12,018.00	-	-	12,018.00	
	4+4 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องจัดเก็บเอกสาร)								
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 3				3,547,573.69		1,250,705.90	4,798,279.59	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.4	อาคาร B ชั้น 4								
	งานพื้น								
CP1	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	303.56	ตร.ม.	574.00	174,243.44	100.00	30,356.00	204,599.44	
CP2	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	146.74	ตร.ม.	590.00	86,576.60	150.00	22,011.00	108,587.60	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเคลือบเคลือบเคลือบ ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	37.35	ตร.ม.	567.00	21,177.45	174.00	6,498.90	27,676.35	
VY1	งาน พื้นไวนิล ขนาด 500 x 500 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	342.11	ตร.ม.	1,482.00	507,007.02	523.00	178,923.53	685,930.55	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000 มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	22.91	ตร.ม.	1,321.00	30,264.11	523.00	11,981.93	42,246.04	
EW1	งานพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	76.61	ตร.ม.	1,891.00	144,869.51	190.00	14,555.90	159,425.41	
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	559.95	ตร.ม.	237.00	132,708.15	75.00	41,996.25	174,704.40	
GYT1	งานฝ้าอะคริลิก ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	76.06	ตร.ม.	903.00	68,682.18	238.00	18,102.28	86,784.46	
ACT1	งานฝ้าอะคริลิก ขนาด 1220x2800x12มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	31.90	ตร.ม.	1,938.00	61,822.20	931.00	29,698.90	91,521.10	
LM6	งานฝ้ากรุลามิเนต GSC 291	17.55	ตร.ม.	1,093.00	19,182.15	1,093.00	19,182.15	38,364.30	
XP2	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	100.68	ตร.ม.	55.01	5,538.41	28.00	2,819.04	8,357.45	
	งานฝ้าสลับลาย XP1 , WM2 , WM3	146.74	ตร.ม.	3,658.00	536,774.92	1,188.00	174,327.12	711,102.04	
	ทาสีฝ้า	97.06	ม.	375.00	36,397.50	-	-	36,397.50	
	ผนัง								
P1	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	20.65	ตร.ม.	510.00	10,531.50	234.00	4,832.10	15,363.60	
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	473.20	ตร.ม.	546.00	258,367.20	108.00	51,105.60	309,472.80	
P3	งานผนังกระจุกลามิเนต หนา 12 มม	157.70	ตร.ม.	3,658.00	576,866.60	618.00	97,458.60	674,325.20	
P6	งานผนังสถาปัตยกรรม ทำผิว SKIM COATE	20.80	ตร.ม.	87.00	1,809.60	76.00	1,580.80	3,390.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
PT2	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	91.62	ตร.ม.	44.00	4,031.28	31.00	2,840.22	6,871.50	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	136.15	ตร.ม.	44.00	5,990.60	31.00	4,220.65	10,211.25	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. กรู 1 ด้าน	223.20	ตร.ม.	247.00	55,130.40	108.00	24,105.60	79,236.00	
MN2	งานผนังเมลาไมล์ โครงไม้เนื้อแข็ง กรูMDF รูปแบบและสี ตามแบบ	313.43	ตร.ม.	779.00	244,161.97	808.00	253,251.44	497,413.41	
SK1	งานบัวเชิงผนัง อลูมิเนียม สีขาวชาฮารา ผิวหยาบ	131.35	ม.	247.00	32,443.45	45.00	5,910.75	38,354.20	
	งานผนังไวนิลบอร์ด ขนาด 4100x 1500 มม.	1.00	ตร.ม.	16,651.00	16,651.00	1,425.00	1,425.00	18,076.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	1,041.70	ตร.ม.	44.00	45,834.80	31.00	32,292.70	78,127.50	
	ประตู								
	- DT01 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบอลูมิเนียม+กระจกใสลามิเนต	30.00	ชุด	12,018.00	360,540.00	-	-	360,540.00	
	6+6 มม. พร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องผู้อำนวยการ, ห้องสารบรรณ, ห้องการเงิน, ห้องเก็บของ,								
	ห้องผู้เยี่ยมชม1-16)								
	- DT03 ประตูไม้บานครึ่ง ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หน้า 4 มม.	3.00	ชุด	13,205.00	39,615.00	-	-	39,615.00	
	- DT10 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. อลูมิเนียม	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	กระจกใสลามิเนต หน้า 4+4 มม. (สำหรับ Lift Hall)								
	รวมราคาชั้น 4 อาคาร B				3,568,655.04		1,029,476.46	4,598,131.50	

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.5	อาคาร B ชั้น 5								
	งานพื้น								
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x1200 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	257.40	ตร.ม.	546.00	140,540.40	174.00	44,787.60	185,328.00	
CT4	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	53.02	ตร.ม.	567.00	30,062.34	174.00	9,225.48	39,287.82	
CP2	งานพื้นปูพรม ขนาด 500 x 500 mm. ความหนาแน่น 14 ออนซ์	848.26	ตร.ม.	561.00	475,873.86	100.00	84,826.00	560,699.86	
VY2	งาน พื้นไวนิล ขนาด 250 x 1000มม หนา 4.5 mm. รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	40.84	ตร.ม.	1,321.00	53,949.64	550.00	22,462.00	76,411.64	
EW2	งานพื้น ไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	30.78	ตร.ม.	2,461.00	75,749.58	190.00	5,848.20	81,597.78	
	งานฝ้า				-		-	-	
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	437.48	ตร.ม.	237.00	103,682.76	75.00	32,811.00	136,493.76	
CLF1	ท้องพื้นพ่นฉนวนเยื่อ กระดาษ หนา 2 นิ้ว สีธรรมชาติ	71.48	ตร.ม.	428.00	30,593.44	95.00	6,790.60	37,384.04	
XP3	ฝ้าเปลือย ทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	10.92	ตร.ม.	55.01	600.71	28.00	305.76	906.47	
ACT2	งานฝ้าอะครุสติก ขนาด 1220x2800x12 มม. ติดตั้งบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด	389.08	ตร.ม.	1,758.00	684,002.64	1,188.00	462,227.04	1,146,229.68	
ALU5	งานฝ้า แผ่นอลูมิเนียม 3 มม.ฉลุ วงกลม ตามแบบ พับขอบ ทำสีตามแบบ powder coat	227.48	ตร.ม.	4,275.00	972,477.00	1,140.00	259,327.20	1,231,804.20	
	ทำสี Champagne Bronze								
	หลิบบฝ้า	108.78	ม.	375.00	40,792.50	-	-	40,792.50	
	งานผนัง								
P2	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม กรู 2 ด้าน	315.77	ตร.ม.	546.00	172,410.42	108.00	34,103.16	206,513.58	
EX1	งานผนังโครงการเดิมทาสี	64.80	ตร.ม.	44.00	2,851.20	80.00	5,184.00	8,035.20	
EX2	งานผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. 1 ด้าน ทาสี PT15	457.95	ตร.ม.	247.00	113,113.65	108.00	49,458.60	162,572.25	
PT1	งานผนังทาสี รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	87.00	ตร.ม.	44.00	3,828.00	76.00	6,612.00	10,440.00	
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400 มม หนา 0.7 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	10.56	ตร.ม.	1,140.00	12,038.40	808.00	8,532.48	20,570.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
LM12	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบ	3.28	ตร.ม.	1,093.00	3,580.67	808.00	2,647.01	6,227.68	
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบ	6.00	ม.	1,093.00	6,558.00	808.00	4,848.00	11,406.00	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2440x0.8 มม รูปแบบและสี ตามแบบ	30.55	ม.	1,140.00	34,829.28	808.00	24,686.02	59,515.30	
LM16	งานผนังเมลาไมล์ โครงไม้เนื้อแข็ง กรุMDF รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	23.70	ตร.ม.	1,140.00	27,018.00	808.00	19,149.60	46,167.60	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม สี Black Gold	6.28	ม.	247.00	1,550.17	38.00	238.49	1,788.66	
SK1	งานบัวเชิงผนัง รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	99.25	ม.	247.00	24,514.75	45.00	4,466.25	28,981.00	
	งานทาสี								
	งานทาสี	970.40	ตร.ม.	44.00	42,697.60	31.00	30,082.40	72,780.00	
	ประตู								
	- DT04 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม+กระฉากใสลามิเนต หนา 4+4 มม.	2.00	ชุด	12,018.00	24,036.00	-	-	24,036.00	
	ขนาด 1.02x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ (ห้อยละมวด)								
	- DT10 ประตูกระฉากบานเลื่อนคู่(อัตโนมัติ) ขนาด 1.80x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	91,438.00	91,438.00	-	-	91,438.00	
	- DT12 ประตูไม้บานเปิดคู่ ขนาด 2.10x3.00 ม. วงกบไม้+ไม้ MDF หนา 4 มม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	12,018.00	48,072.00	-	-	48,072.00	
	- DT13 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x3.00 ม. วงกบไม้+บานไม้ MDF หนา 4 มม.	1.00	ชุด	12,018.00	12,018.00	-	-	12,018.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมราคา ชั้น 5 อาคาร B				3,228,879.01		1,118,618.89	4,347,497.90	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7.2.6	อาคาร B ชั้นดาดฟ้า								
	พื้นที่บริการระดับพื้นฐาน อาคาร B								
	Lift อาคาร B ชั้น ดาดฟ้า								
	งานฝ้า								
PBD1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	36.54	ตร.ม.	237.00	8,659.98	75.00	2,740.50	11,400.48	
	งานผนัง				-				
LM11	ผนังลามิเนต ขนาด 1200x2400x0.7 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	10.56	ตร.ม.	1,140.00	12,038.40	808.00	8,532.48	20,570.88	
LM12	Laminate Product name : Light Family Elm , Color Code: AS-14118CS98 ,	3.28	ตร.ม.	1,140.00	3,734.64	808.00	2,647.01	6,381.65	
	Size: 1230x2445x0.8 mm.								
LM13	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	16.18	ม.	1,093.00	17,689.11	808.00	13,076.67	30,765.78	
LM15	ผนังลามิเนต ขนาด 1230x2445x0.8 มม แบบรูปและสี ตามแบบรูปรายการ.	30.55	ม.	1,093.00	33,393.34	808.00	24,686.02	58,079.36	
SS1	งานผนังสแตนเลส หนา 1.20 มม สี Black Gold	12.80	ม.	247.00	3,161.60	38.00	486.40	3,648.00	
	งานพื้น				-		-	-	
CT1	งานพื้นปูกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน ขนาด 600x600 มม รูปแบบและสี ตามแบบรูปรายการ	36.54	ตร.ม.	546.00	19,950.84	174.00	6,357.96	26,308.80	
	รวมราคา ชั้นดาดฟ้า อาคาร B				98,627.91		58,527.04	157,154.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7.2.7	งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร B								
	LG - Corporate Logo (ป้ายโลโก้ กพร.) ขนาด 450x840 มม.	1.00	Set	11,400.00	11,400.00		-	11,400.00	
	MD - Main Directory (ป้ายแสดงที่อยู่ชั้นของหน่วยงาน) ขนาด 550x2500 มม.	1.00	Set	20,900.00	20,900.00		-	20,900.00	
	FD- Floor Directory (ป้ายแสดงหน่วยงานภายในชั้น) ขนาด 550x2200 มม.	7.00	Set	17,575.00	123,025.00		-	123,025.00	
	FX - Fire Exit Plan (ป้ายแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ) ขนาด 550x2200 มม.	7.00	Set	17,575.00	123,025.00		-	123,025.00	
	AN - Area Name (ป้ายตั้งโต๊ะ) ขนาด250x600 มม.	2.00	Set	2,660.00	5,320.00		-	5,320.00	
	RN-Room Name (ป้ายหน้าห้อง) ขนาด 400x3000 มม.	10.00	Set	14,725.00	147,250.00		-	147,250.00	
	MR-Meeting Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 1) ขนาด 250x550 มม.	9.00	Set	5,225.00	47,025.00		-	47,025.00	
	FC-Focus Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 2) ขนาด 250x550 มม.	3.00	Set	5,225.00	15,675.00		-	15,675.00	
	DC-Discussion Room (ป้ายห้องประชุม ประเภท 3) ขนาด 250x550 มม.	1.00	Set	5,225.00	5,225.00		-	5,225.00	
	IO-Individual O (ป้ายห้องส่วนตัวเลขาธิการ) ขนาด 250x5500 มม.	21.00	Set	5,225.00	109,725.00		-	109,725.00	
	MN-Mailbox Number (ป้ายลำดับกล่องจดหมาย) ขนาด 30x70 มม.	1.00	Set	475.00	475.00		-	475.00	
	BH1 - Communication Room (ป้ายห้องสื่อสาร) ขนาด 150x250 มม.	-	Set	1,425.00	-		-	-	
	BH2 - Electrical Room (ป้ายห้องไฟฟ้า) ขนาด 150x250 มม.	4.00	Set	1,425.00	5,700.00		-	5,700.00	
	BH3 - Fireman Service (ป้ายห้องดับเพลิง) ขนาด 150x250 มม.	4.00	Set	1,425.00	5,700.00		-	5,700.00	
	BH4 - Janitor Room (ป้ายห้องแม่บ้าน) ขนาด 150x250 มม.	3.00	Set	1,425.00	4,275.00		-	4,275.00	
	BH5 - Pantry Room (ป้ายห้องครัว) ขนาด 150x250 มม.	1.00	Set	1,425.00	1,425.00		-	1,425.00	
	BH6 - Utility Room (ป้ายห้องเอนกประสงค์) ขนาด 150x250 มม.	7.00	Set	1,425.00	9,975.00		-	9,975.00	
	BH7 - Storage Room (ป้ายห้องเก็บของ) ขนาด 150x250 มม.	4.00	Set	1,425.00	5,700.00		-	5,700.00	
	BH8 - Control Room (ป้ายห้องควบคุม) ขนาด 150x250 มม.	1.00	Set	1,425.00	1,425.00		-	1,425.00	
	BH9 - AHU Room (ป้ายห้องควบคุม AHU) ขนาด 150x250 มม.	1.00	Set	1,425.00	1,425.00		-	1,425.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	RD-Restroom Directory (ป้ายบอกทางห้องน้ำ) ขนาด 200x400 มม.	8.00	Set	2,375.00	19,000.00		-	19,000.00	
	RR-Unisex Restroom (ป้ายห้องน้ำรวม) ขนาด 200x200 มม.	-	Set	1,900.00	-		-	-	
	RR-M Male Resroom (ป้ายห้องน้ำชาย) ขนาด 200x200 มม.	8.00	Set	1,900.00	15,200.00		-	15,200.00	
	RR-F Female Restroom (ป้ายห้องน้ำหญิง) ขนาด 200x200 มม.	8.00	Set	1,900.00	15,200.00		-	15,200.00	
	RR-D Disabled Restroom (ป้ายห้องน้ำคนพิการ) ขนาด 200x200 มม.	8.00	Set	1,900.00	15,200.00		-	15,200.00	
	SA-Sticker Decoration (Type A) (ฟิล์มกระจก แบบ A) ขนาด 600x3000 มม.	-	Set	3,420.00	-		-	-	
	SB-Sticker Decoration (Type B) (ฟิล์มกระจก แบบ B) ขนาด 600x3000 มม.	17.00	Set	8,550.00	145,350.00		-	145,350.00	
	SC-Sticker Decoration (Type C) (ฟิล์มกระจก แบบ C) ขนาด 600x3000 มม.	21.00	Set	17,100.00	359,100.00		-	359,100.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ อาคาร B				1,213,720.00		-	1,213,720.00	
	Basement B1-B2								
	FD- Floor Directory (ป้ายแสดงหน่วยงานภายในชั้น) ขนาด 550x2200 มม.	4.00	Set	18,500.00	74,000.00		-	74,000.00	
	FX - Fire Exit Plan (ป้ายแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ) ขนาด 550x2200 มม.	4.00	Set	18,500.00	74,000.00		-	74,000.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ Basement B1 B2				148,000.00		-	148,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงาน								
1.8	งานระบบแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Device								
	โครงสร้างแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Deviceพร้อมติดตั้ง								
	เหล็กกล่อง 300x150x4.5 มม.	27,793.00	กก.	25.06	696,549.13	10.00	277,930.00	974,479.13	
	เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.	2,879.00	กก.	25.06	72,153.60	10.00	28,790.00	100,943.60	
	เหล็กกล่อง 250x150x4.5 มม.	2,059.00	กก.	25.06	51,602.73	10.00	20,590.00	72,192.73	
	เหล็กกล่อง 150x150x3 มม.	10,796.00	กก.	25.06	270,569.73	10.00	107,960.00	378,529.73	
	เหล็ก WF 250x175x44.1 kg./m.	44,353.00	กก.	35.30	1,565,660.90	10.00	443,530.00	2,009,190.90	
	เหล็ก WF 250x125x29.6 kg./m.	6,327.00	กก.	35.30	223,343.10	10.00	63,270.00	286,613.10	
	เหล็ก I beam 200x100x26 kg./m.	60.00	กก.	35.30	2,118.00	12.00	720.00	2,838.00	
	Flatbar 1 1/4" หน้า 6 มม.	1,804.00	กก.	35.30	63,681.20	12.00	21,648.00	85,329.20	
	เหล็กเพลทหนา 10 มม. (ขึ้น)	851.00	ขึ้น	250.00	212,750.00	50.00	42,550.00	255,300.00	
	ทำสี POWDER COAT สีบลอนด์	3,007.00	ตร.ม.	350.00	1,052,450.00	-	-	1,052,450.00	รวมค่าแรง
	งานสถาปัตยกรรมแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading Deviceพร้อมติดตั้ง						-	-	
	- FAÇADE 1 แผงระแนง Aluminium Extrusion Size 50x200 mm. @400 mm. ระบบสี	729.00	ตร.ม.	9,400.00	6,852,600.00	-	-	6,852,600.00	
	- ผนัง Aluminium Composite Knauf 405(FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metalic) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	324.00	ตร.ม.	4,000.00	1,296,000.00	-	-	1,296,000.00	
	- Border Aluminium Composite Knauf 405(FR) 4mm.thk. สี 042 MT (Bronze Metalic) (คิดพื้นที่ตาม Surface Border) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,701.00	ตร.ม.	4,200.00	7,144,200.00	-	-	7,144,200.00	
	- ผนัง Aluminium Solid Sheet Perforated 2 mm.thk. (Perforated Open area ไม่เกิน 30%) (สรุปรูปแบบรูเจาะภายหลัง) ระบบสี Powder Coating สี MT-0203 (Champagne) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	340.00	ตร.ม.	7,500.00	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	

แบบเลขที่ A.0-A9.21

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Façade เหล็กสแตน ขนาด 50x50 mm. ระบบสี Powder Coating สี MT-0203 (Champagne) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	259.00	ตร.ม.	5,150.00	1,333,850.00	-	-	1,333,850.00	
	- Façade ระแนงเหล็ก ขนาด 50x50 @400 mm. ระบบสี Powder Coating สี MT-0203 (Champagne) ติดตั้งตาม	502.00	ตร.ม.	3,500.00	1,757,000.00	-	-	1,757,000.00	
	- ป้ายตราสัญลักษณ์ พร้อมตัวอักษร "กพร"	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	
	รวมงานระบบแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร Shading				25,244,528.39		1,036,988.00	26,281,516.39	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

A.0-A9.21

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงาน								
1.9	หมวดงานระบบลิฟต์								
	ลิฟต์พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน					11,920,000.00	
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์							11,920,000.00	
	ลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift) และลิฟต์บริการ (Service Lift) พร้อมติดตั้ง								
	ลิฟต์ 1 ลิฟต์โดยสาร อาคาร A	3.00	ชุด	1,250,000.00	3,750,000.00		-	3,750,000.00	
	ลิฟต์ 2 ลิฟต์โดยสาร อาคาร B	3.00	ชุด	1,060,000.00	3,180,000.00		-	3,180,000.00	
	ลิฟต์ 3 ลิฟต์บริการ อาคาร A	1.00	ชุด	1,320,000.00	1,320,000.00		-	1,320,000.00	
	ลิฟต์ 4 ลิฟต์บริการ อาคาร B	1.00	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00		-	1,300,000.00	
	ลิฟต์ 5 ลิฟต์โดยสาร ส่วนของชั้นใต้ดิน Basement - ชั้นที่ 1 ของอาคาร A	1.00	ชุด	1,250,000.00	1,250,000.00		-	1,250,000.00	
	ลิฟต์ 6 ลิฟต์โดยสาร ส่วนของชั้นใต้ดิน Basement - ชั้นที่ 1 ของอาคาร B	1.00	ชุด	1,120,000.00	1,120,000.00		-	1,120,000.00	
	รวมลิฟต์บริการ (Service Lift)				11,920,000.00			11,920,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข) แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.
 แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 63 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	67,981,217.88	4,758,685.25	72,739,903.13	
	เงื่อนไขการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				72,739,903.13	



(นางสาวสุร่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ



ว่าที่ร้อยเอก

(กิตติภัทร ดิกดำน)

กรรมการ




(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

นายมาโนชชัย ศรีสุรินทร์

(นายมาโนชชัย ศรีสุรินทร์)

กรรมการ



(นายศุภวุฒิ มาลัยเกษณะชลี)

กรรมการ

นายยุทธชัย อินปา

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

นายฤตพน ชูศรี

(นายฤตพน ชูศรี)

กรรมการ



(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ



(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางนันทน์ภัท


(นางสาวนันทน์ภัท บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์)

กรรมการ



(นายเสฐรฐา ศาสนนันท์)

กรรมการ

นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส

(นายกฤตวิทย์ จันทรแจ่มใส)

กรรมการ

นายณิลิน นิลผั่ง

(นายณิลิน นิลผั่ง)

กรรมการ

นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

ชมพูน โสณมัย

(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.1.1	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร A								
4.1.1.1	- อาคาร A ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน		รวม					273,467.80	
4.1.1.2	- อาคาร A ชั้น 2 พื้นที่สำนักงาน		รวม					1,370,793.00	
4.1.1.3	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ		รวม					289,170.00	
4.1.1.4	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง		รวม					729,900.00	
4.1.1.5	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเตรียมอาหาร		รวม					13,800.00	
4.1.1.6	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 24,22 ที่นั่ง		รวม					1,188,854.00	
4.1.1.7	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานเลขานุการ		รวม					801,969.00	
4.1.1.8	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง		รวม					123,196.00	
4.1.1.9	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง		รวม					723,717.00	
4.1.1.10	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 1		รวม					231,210.00	
4.1.1.11	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 2		รวม					231,210.00	
4.1.1.12	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วยรองเลขานุการ		รวม					124,102.80	
4.1.1.13	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 3		รวม					183,510.00	
4.1.1.14	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 4		รวม					231,210.00	
4.1.1.15	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วย		รวม					132,357.60	
4.1.1.16	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง		รวม					502,290.00	
4.1.1.17	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง		รวม					428,580.00	
4.1.1.18	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง		รวม					411,120.00	
4.1.1.19	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่เตรียมอาหาร		รวม					149,220.00	
4.1.1.20	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 87 ที่นั่ง		รวม					908,550.00	
4.1.1.21	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วยเลขานุการ		รวม					125,460.00	
4.1.1.22	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วย		รวม					263,876.40	

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ครุภัณฑ์จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์								
1.4.1.1	อาคาร A ชั้น 1								
	- อาคาร A ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน								
1WS1	ชุดโต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 740x750x1500 (ราคารวม SCREEN , กั้นโป๊ แล้ว)	6.00	ชุด	12,133.80	72,802.80		-	72,802.80	
1WS2	ชุดโต๊ะทำงานคู่ ขนาด 740x1546x1500 (ราคารวม SCREEN,กั้นโป๊ แล้ว)	2.00	ชุด	18,225.00	36,450.00		-	36,450.00	
1WS4	ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง ขนาด W1400xL3000 มม. (ราคารวม SCREEN, กั้นโป๊แล้ว)	1.00	ชุด	46,305.00	46,305.00		-	46,305.00	
1C1	เก้าอี้เหล็กพนักบสี ขนาด L500xW540xH720 (เก้าอี้โรงอาหาร)	18.00	ชุด	1,827.00	32,886.00		-	32,886.00	
1C2W	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 สีขาว	4.00	ชุด	5,229.00	20,916.00		-	20,916.00	
1C2Y	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 สีเหลือง	4.00	ชุด	5,229.00	20,916.00		-	20,916.00	
1CT10	โต๊ะ ขนาด Dia600xH520 มม. ขาเหล็กทำสี Bronze ท็อปลามิเนตลายหินอ่อน	1.00	ชุด	9,595.00	9,595.00		-	9,595.00	
1AC1	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขาสแตนเลส ทำสีโครเมียม ขนาด L770xW760xH745 มม.	3.00	ชุด	5,229.00	15,687.00		-	15,687.00	
1CT1	โต๊ะ Coffee Table ขนาด Dia900xH300 มม. ท็อปทำจากหินอ่อน สีขาว หนา 20 ซม.	1.00	ชุด	17,910.00	17,910.00		-	17,910.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน				273,467.80		-	273,467.80	
1.4.1.2	อาคาร A ชั้น 2								
	- อาคาร A ชั้น 2 พื้นที่สำนักงาน								
2T5	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH760 มม. พื้นไม้ลามิเนต โครงขาไม้จริง สี Beech พร้อมปั๊มปรับระดับฐานโต๊ะ	2.00	ชุด	12,474.00	24,948.00		-	24,948.00	
2T3	โต๊ะ ขนาด W1000xL1000xH725 มม. ไม้ Particle board หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
2T17	โต๊ะ ขนาด W1000xD1000xH725 มม. ท็อปโต๊ะเมลามีน Panel Plus สีขาว ขาไม้จริง	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00		-	47,700.00	
2WS8	โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง ขนาด L5400xD3120xH725 มม. ท็อปโต๊ะPanel Plus สีMaple MM325	2.00	ชุด	22,950.00	45,900.00		-	45,900.00	
2WS12	โต๊ะทำงาน C9 ขนาด L1800xD2000xH725 มม.	4.00	ชุด	40,500.00	162,000.00		-	162,000.00	
2WS5	โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ขนาด L4500xD1400xH725 มม. Panel plus สี Maple MM3325	2.00	ชุด	97,479.00	194,958.00		-	194,958.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Think	1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00		-	49,500.00	
2WP1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1500xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Work Pod)	3.00	ชุด	16,200.00	48,600.00		-	48,600.00	
2HD8	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว	2.00	ชุด	56,700.00	113,400.00		-	113,400.00	
2MT1	โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด L1800xD1000xH725 มม. สีขาว	2.00	ชุด	12,240.00	24,480.00		-	24,480.00	
2MT3	โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด L2000xD1000xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	2.00	ชุด	12,960.00	25,920.00		-	25,920.00	
2MT5.1	โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด L2400xD1200xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	2.00	ชุด	36,720.00	73,440.00		-	73,440.00	
2MT5.2	โต๊ะประชุม 5 ที่นั่ง ขนาด L1800xD1400xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	1.00	ชุด	36,720.00	36,720.00		-	36,720.00	
2MT5.3	โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด L2400xD1400xH725 มม. สีขาว โครงขาสี Mustard Yellow	1.00	ชุด	36,720.00	36,720.00		-	36,720.00	
2WS12	โต๊ะทำงาน C9 ขนาด ขนาด L1800xD2000xH725 มม. โครงขาสีขาว ท็อปPanel Ladinnia AE2	2.00	ชุด	40,500.00	81,000.00		-	81,000.00	
2C1	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด L470xD470xH750-810 (SH43-50) มม. พร้อมอุปกรณ์	47.00	ชุด	1,827.00	85,869.00		-	85,869.00	
2C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม.	20.00	ชุด	5,229.00	104,580.00		-	104,580.00	
2C10	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L595xW625 SH470	3.00	ชุด	6,300.00	18,900.00		-	18,900.00	
2C12	เก้าอี้พลาสติก หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L515xD615xH775 มม. SH435	14.00	ชุด	3,591.00	50,274.00		-	50,274.00	
2C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 SH400	4.00	ชุด	4,050.00	16,200.00		-	16,200.00	
2ST2	เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง PU สีเทาอ่อน ขนาด L410xW410xH440 มม.	2.00	ชุด	3,370.50	6,741.00		-	6,741.00	
2C4	เก้าอี้4W ขนาด L470xD480 SH470 หุ้มหนัง พนักพิง PP สีขาว หรือเทียบเท่า	6.00	ชุด	7,020.00	42,120.00		-	42,120.00	
2C7	เก้าอี้พลาสติก ขาไม้จริงสี Beech ขนาด W595xD585xH860 มม. สีขาว	4.00	ชุด	3,024.00	12,096.00		-	12,096.00	
2C8	เก้าอี้พลาสติก PP ขนาด L470xD480 SH470 มม. ขาเหล็กพ่นสี Powder coat สีขาว	2.00	ชุด	2,916.00	5,832.00		-	5,832.00	
2ST1	เบาะนั่งสตูล ทรงกลม ขนาด D650xH650 มม. หุ้มผ้า VC Fabric	3.00	ชุด	535.00	1,605.00		-	1,605.00	
2HD7	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 2 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				1,370,793.00		-	1,370,793.00	
1.4.1.3	อาคาร A ชั้น 3								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ								
3WS1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1500xD700xH725 มม. สีเทา	17.00	ชุด	12,960.00	220,320.00		-	220,320.00	
3C1	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด L470xD470xH750-810 (SH43-50) มม. พร้อมอุปกรณ์	17.00	ชุด	4,050.00	68,850.00		-	68,850.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 3 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ				289,170.00		-	289,170.00	
	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง								
SMC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	132.00	ชุด	4,950.00	653,400.00		-	653,400.00	
3MC2	เก้าอี้ประชุม (Rest Head) แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	10.00	ชุด	7,650.00	76,500.00		-	76,500.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 3 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง				729,900.00		-	729,900.00	
	- อาคาร A ชั้น 3 ห้องเตรียมอาหาร								
3C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP นิดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	2.00	ชุด	3,150.00	6,300.00		-	6,300.00	
CT10	โต๊ะกลาง ขนาด Dia600xH520 มม. ท็อปลามิเนตลายอ่อน ขาเหล็กทำสีบรอนซ์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 3 ห้องเตรียมอาหาร				13,800.00		-	13,800.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 3				2,065,740.00		-	2,065,740.00	
1.4.1.4	อาคาร A ชั้น 4								
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 24,22 ที่นั่ง								
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	23.00	ชุด	4,950.00	113,850.00		-	113,850.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	5,206.00	5,206.00		-	5,206.00	
4MT12	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค 69A	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
4MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม.สีขาว ท็อปPanel Plus สีโอ๊ค69A	2.00	ชุด	46,620.00	93,240.00		-	93,240.00	
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	82.00	ชุด	8,419.00	690,358.00		-	690,358.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม พนักพิงสูง(Headrest) ขนาด W68xD60xH117-129 ซม. เบาะหนังหุ้มผ้า เฟรมสีขาว	4.00	ชุด	7,650.00	30,600.00		-	30,600.00	
4MT12	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค 69A	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00		-	46,620.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4MT10	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง พร้อมกล่องไฟ ขนาด L2900xD1200xH725 มม. ท็อปพื้นPanel Plus สีโอ๊ค	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00		-	46,620.00	
4TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Think	1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00		-	49,500.00	
4WS3	โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ขนาด L1200xD1000xH725 มม. ผิวPanel Plus สี Maple MM325	2.00	ชุด	12,960.00	25,920.00		-	25,920.00	
4C4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	6.00	ชุด	7,650.00	45,900.00		-	45,900.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 21 ที่นั่ง				1,188,854.00		-	1,188,854.00	
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานเลขานุการ								
4C10	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L595xW625 มม. SH470 ขาไม้จริง สี Beech	2.00	ชุด	6,300.00	12,600.00		-	12,600.00	
4C11	เก้าอี้หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด L515xW460xH805 SH460 ขาไม้จริง สี Beech	2.00	ชุด	1,251.00	2,502.00		-	2,502.00	
4ST2	เก้าอี้หุ้มด้วยหนัง PU สีเทา/สีเขียวอ่อน ขนาด L410xW410xH440 มม.	3.00	ชุด	3,371.00	10,113.00		-	10,113.00	
4T5	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH750 มม. พื้นโต๊ะPanel Plus สีขาว	1.00	ชุด	12,474.00	12,474.00		-	12,474.00	
4HD1	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว โครงขาสี Mustard	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
4HD9	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L3600xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
4C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP ผิดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	26.00	ชุด	3,150.00	81,900.00		-	81,900.00	
4LC5	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกระถางต้นไม้ ขนาด L3450xD400XH1050 มม. ผิวเมลามีน สี Maple	1.00	ชุด	33,480.00	33,480.00		-	33,480.00	
4LC6	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกระถางต้นไม้ ขนาด L3600xD400XH1050 มม. ผิวเมลามีน สี Maple	1.00	ชุด	33,480.00	33,480.00		-	33,480.00	
4C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	30.00	ชุด	4,050.00	121,500.00		-	121,500.00	
4WS5	โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ขนาด L4500xD1400xH725 มม. ผิวไม้เคลือบ สีMaple ขาทรงสี่เหลี่ยม รูปแบบ U-Shape สีขาว	1.00	ชุด	56,700.00	56,700.00		-	56,700.00	
4WS7	โต๊ะทำงาน 7 ที่นั่ง ขนาด Appx L4485xD3120xH725 มม. ผิวไม้เคลือบ สีMaple โครงขา อลูมิเนียม พ่นสี Powder Coat สีขาว พร้อมกล่องไฟ	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00		-	22,950.00	
4WP1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1500xH1350-1500 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพาวเนล พลาสติก สีขาว	3.00	ชุด	16,200.00	48,600.00		-	48,600.00	
4WS12	โต๊ะทำงานC9 ขนาด L1800xD2000xH725 มม. พื้นไม้ลามิเนต ลาดินเนีย AE2	2.00	ชุด	40,500.00	81,000.00		-	81,000.00	
4T17	โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด W1000xD1000xH725 มม. โต๊ะเมลามีน Panel Plus สีขาว ขาไม้จริง	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00		-	47,700.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4LC8	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกระถางต้นไม้ ขนาด L4350xD400XH1050 มม. ผิวเมลามีน สี Maple	1.00	ชุด	33,480.00	33,480.00		-	33,480.00	
4C7	เก้าอี้พลาสติก ขนาด W595xD585xH860 มม. สีขาว ขาไม้จริง สีBeech	5.00	ชุด	3,024.00	15,120.00		-	15,120.00	
4C8	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L470xD480 มม. SH470 สีเหลือง ขาเหล็กพ่นสี Powder coat สีขาว	4.00	ชุด	11,250.00	45,000.00		-	45,000.00	
4T3	โต๊ะสี่ทรงเหลี่ยม ขนาด W1000xL1000xH725 มม. ผิวไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิว	3.00	ชุด	6,750.00	20,250.00		-	20,250.00	
	เมลามีน เจียรขอบ 50° สีขาว โครงขาเหล็กแป้นฐานกลม พ่นสี Powder Coat								
	รวมอาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานเลขาธิการ				801,969.00		-	801,969.00	
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง								
4MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	19.00	ชุด	4,050.00	76,950.00		-	76,950.00	
4MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	5,206.00	5,206.00		-	5,206.00	
4MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม.สีขา ท็อปPanel Plus สีโอ๊ค69A	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 4 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง				123,196.00		-	123,196.00	
	- อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง								
4WS15	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1700xD800xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานελ พลาสติก สีโอ๊ค 69A โครงขาอลูมิเนียมอัลลอย ขอบโครเมี่ยม	10.00	ชุด	20,412.00	204,120.00		-	204,120.00	
4WS16	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1200xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานελ พลาสติก สีเทา โครง ขาอลูมิเนียม ทำสีPowder Coating	6.00	ชุด	20,412.00	122,472.00		-	122,472.00	
4C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. พลาสติก PP ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	5.00	ชุด	5,229.00	26,145.00		-	26,145.00	
4C15	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD595xH860 มม. หุ้มผ้า Acacia ขาอลูมิเนียม ปิดเงา	32.00	ชุด	4,050.00	129,600.00		-	129,600.00	
4T9	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานελ พลาสติก สีเทา โครงขาเหล็ก แป้นฐานกลม พ่นสี Powder Coat	6.00	ชุด	17,730.00	106,380.00		-	106,380.00	
4C14	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. หุ้มผ้า VC Fabric ขาอลูมิเนียม ปิดเงา	12.00	ชุด	11,250.00	135,000.00		-	135,000.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 4 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				723,717.00		-	723,717.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4				5,675,472.00		-	5,675,472.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1.5	อาคาร A ชั้น 5								
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 1								
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชุบ	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00		-	67,500.00	
5C17	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. หุ้มผ้า Acacia โครงขาอลูมิเนียม มีล้อ	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00		-	47,700.00	
5C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00		-	4,050.00	
5AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	18,720.00	37,440.00		-	37,440.00	
5CT7	โต๊ะ Coffee Table ขนาด W1400xD600xH360 มม. หินอ่อน หนา 20 ซม. สีขาว ลายน้ำตาลทอง เจียรขอบมน ขาไม้จริง สีดำ	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
5SF3	เก้าอี้โซฟา ขนาด D880xW2000xH770 ที่นั่งสูง 450 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	28,980.00	28,980.00		-	28,980.00	
5STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำ หนา 20 มม. ขาสีเหล็ก อบสี Powder Coat สีดำ	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00		-	14,040.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 1				231,210.00		-	231,210.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 2								
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชุบ	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00		-	67,500.00	
5C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00		-	4,050.00	
5C17	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. หุ้มผ้า Acacia โครงขาอลูมิเนียม มีล้อ	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00		-	47,700.00	
5AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	18,720.00	37,440.00		-	37,440.00	
5CT7	โต๊ะ Coffee Table ขนาด W1400xD600xH360 มม. หินอ่อน หนา 20 ซม. สีขาว ลายน้ำตาลทอง เจียรขอบมน ขาไม้จริง สีดำ	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
5SF3	เก้าอี้โซฟา ขนาด D880xW2000xH770 ที่นั่งสูง 450 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	28,980.00	28,980.00		-	28,980.00	
5STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำ หนา 20 มม. ขาสีเหล็ก อบสี Powder Coat สีดำ	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00		-	14,040.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขานุการ 2				231,210.00		-	231,210.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วยรองเลขาธิการ								
5WS1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1500xD700xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพานาล พลัส สีเทา โครงขาทรงสี่เหลี่ยม รูปแบบตัว U-Shape สีขาว	6.00	ชุด	12,133.80	72,802.80		-	72,802.80	
5C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	6.00	ชุด	4,950.00	29,700.00		-	29,700.00	
5C14	เก้าอี้ ขนาด W620xD630xH830 มม. PU Foam หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาอลูมิเนียม บัดเงา	4.00	ชุด	5,400.00	21,600.00		-	21,600.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วยรองเลขาธิการ				124,102.80		-	124,102.80	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 3								
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชุบ	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00		-	67,500.00	
5C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00		-	4,050.00	
5AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	18,720.00	37,440.00		-	37,440.00	
5CT7	โต๊ะ Coffee Table ขนาด W1400xD600xH360 มม. หินอ่อน หนา 20 ซม. สีขาว ลายน้ำตาลทอง เจียรขอบมน ขาไม้จริง สีดำ	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
5SF3	เก้าอี้โซฟา ขนาด D880xW2000xH770 ที่นั่งสูง 450 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	28,980.00	28,980.00		-	28,980.00	
5STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำ หนา 20 มม. ขาสี่เหลี่ยม อบสี Powder Coat สีดำ	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00		-	14,040.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 3				183,510.00		-	183,510.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 4								
5C3	เก้าอี้หุ้มผ้า Acacia ขนาด W620xD590xH770 มม. SH400	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00		-	4,050.00	
5WS19	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD900xH725 มม. ผิวลามิเนต สีดำ โครงขาอลูมิเนียม อัลลอย ชุบ	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00		-	67,500.00	
5C17	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD630xH830 มม. หุ้มผ้า Acacia โครงขาอลูมิเนียม มีล้อ	2.00	ชุด	23,850.00	47,700.00		-	47,700.00	
5AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	18,720.00	37,440.00		-	37,440.00	
5CT7	โต๊ะ Coffee Table ขนาด W1400xD600xH360 มม. หินอ่อน หนา 20 ซม. สีขาว ลายน้ำตาลทอง เจียรขอบมน ขาไม้จริง สีดำ	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5SF3	เก้าอี้โซฟา ขนาด D880xW2000xH770 ที่นั่งสูง 450 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	28,980.00	28,980.00		-	28,980.00	
5STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำ หนา 20 มม. ขาสีเหล็ก อบสี Powder Coat สีดำ	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00		-	14,040.00	
	รวม อาคาร A ชั้น 5 ห้องรองเลขาธิการ 4				231,210.00		-	231,210.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วย								
5WS1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1500xD700xH725 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพาเนล พลาสติก สีเทา โครงขาทรงสี่เหลี่ยม รูปแบบตัว U-Shape สีขาว	2.00	ชุด	12,133.80	24,267.60		-	24,267.60	
5WS2	โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ขนาด L3000xD700xH725 มม ผิว PVC หนา 2 มม. สีเทา	2.00	ชุด	18,225.00	36,450.00		-	36,450.00	
5C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	4.00	ชุด	4,950.00	19,800.00		-	19,800.00	
5C14	เก้าอี้ ขนาด W620xD630xH830 มม. PU Foam หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00		-	10,800.00	
5MT9	โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด L5000xD1400xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องผู้ช่วย				132,357.60		-	132,357.60	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง								
5MT7	โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด L3600xD1200xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค	3.00	ชุด	31,500.00	94,500.00		-	94,500.00	
5MC3	เก้าอี้ประชุม (Rest Head) แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	45.00	ชุด	7,470.00	336,150.00		-	336,150.00	
5MC4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	7,650.00	22,950.00		-	22,950.00	
5MT9	โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด L5000xD1400xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
5MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00		-	7,650.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง				502,290.00		-	502,290.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง								
5MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	38.00	ชุด	7,470.00	283,860.00		-	283,860.00	
	โต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง	1.00	ชุด	144,720.00	144,720.00		-	144,720.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 40 ที่นั่ง				428,580.00		-	428,580.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง								
5MC1	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	42.00	ชุด	7,470.00	313,740.00		-	313,740.00	
5MC2	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	7,650.00	15,300.00		-	15,300.00	
5MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องประชุม 20 ที่นั่ง				411,120.00		-	411,120.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่ปรึกษา 1-4								
5WS17	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD2000xH725 มม. ไม้ผิวลามิเนต ผิวพอร์เมก้า สีธรรมชาติ	4.00	ชุด	18,180.00	72,720.00		-	72,720.00	
5C4	เก้าอี้ ขนาด L470xD480 มม. SH470 พนักพิงพลาสติก สีขาว หุ้มหนัง PU โครงไม้จริง สี Beech wood	4.00	ชุด	8,100.00	32,400.00		-	32,400.00	
5C15	เก้าอี้ PU Foam ขนาด W620xD595xH860 มม. หุ้มผ้า Acacia โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	8.00	ชุด	4,050.00	32,400.00		-	32,400.00	
5T9	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia1000xH725 มม. พื้นไม้เมลามีน โครงเหล็กแป้นฐานกลม พ่นอบสี	4.00	ชุด	17,730.00	70,920.00		-	70,920.00	
5C14	เก้าอี้ ขนาด W620xD630xH830 มม. PU Foam หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	4.00	ชุด	11,250.00	45,000.00		-	45,000.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องที่ปรึกษา 1-4				253,440.00		-	253,440.00	
	- อาคาร A ชั้น 5 ห้องที่เตรียมอาหาร								
5C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดยื่นรูปไว้รอยต่อ	4.00	ชุด	3,150.00	12,600.00		-	12,600.00	
5BS2	เก้าอี้ L480xW455xH920 มม. SH675 ขาเหล็ก พ่นสี Powder Coat สีขาว	4.00	ชุด	2,160.00	8,640.00		-	8,640.00	
5WP1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1800xD1500xH1350-1500 มม. ผิวไม้เคลือบเมลามีนพาวเนล พลัส สีขาว (Work Pod)	2.00	ชุด	16,200.00	32,400.00		-	32,400.00	
5MT11	โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด L5250xD1400xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
5T13	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1400xL600xH1000 มม. พื้นไม้เมลามีน สีดำ โครงขาเหล็กแป้นฐานกลม พ่นสี Powder Coat	2.00	ชุด	6,750.00	13,500.00		-	13,500.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 5 ห้องที่เตรียมอาหาร				149,220.00		-	149,220.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 5				5,756,500.80		-	5,756,500.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.1.6	อาคาร A ชั้น 6								
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 87 ที่นั่ง								
	โต๊ะประชุม ขนาด 28 ที่นั่ง	1.00	ชุด	144,720.00	144,720.00		-	144,720.00	
6TR4	โต๊ะประชุมยาว สำหรับ 14 ที่นั่ง	2.00	ชุด	56,700.00	113,400.00		-	113,400.00	
6MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	84.00	ชุด	7,470.00	627,480.00		-	627,480.00	
6MC4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ชุด	7,650.00	22,950.00		-	22,950.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 87 ที่นั่ง				908,550.00			908,550.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ								
6WS18	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2200xD800xH725 มม. พื้นผิวลามิเนต สีตามระบุ	1.00	ชุด	18,180.00	18,180.00		-	18,180.00	
6C4	เก้าอี้ C9 แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00		-	7,650.00	
6C16	เก้าอี้ ขนาด W620xD595xH860 มม. PU Foam หุ้มผ้าไร้ไรฝุ่น ขาอลูมิเนียมปิดเงา	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00		-	7,020.00	
6AC7	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก พ่นสี Powder Coat สีขาว	4.00	ชุด	18,720.00	74,880.00		-	74,880.00	
6CT5	โต๊ะกลาง ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1200xD600xH400 มม. ท็อปหินอ่อน หนา 20 มม. เจียรขอบมน โดยรอบ สีขาว	1.00	ชุด	17,730.00	17,730.00		-	17,730.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ				125,460.00		-	125,460.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วย								
6WS1	ชุดโต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด 740x750x1500 (ราคารวม SCREEN , กั้นโป๊ แล้ว)	3.00	ชุด	12,133.80	36,401.40		-	36,401.40	
6WS2	ชุดโต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ขนาด L3000xD700xH725 (ราคารวม SCREEN , กั้นโป๊ แล้ว)	5.00	ชุด	18,225.00	91,125.00		-	91,125.00	
6C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	13.00	ชุด	4,050.00	52,650.00		-	52,650.00	
6C14	เก้าอี้ PU Foam หุ้มผ้า VC Fabric ขนาด W620xD630xH830 มม. โครงขาอลูมิเนียม ปิดเงา	6.00	ชุด	11,250.00	67,500.00		-	67,500.00	
6CT6	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia800xH550 มม. หินอ่อน สีขาว หนา 20 ซม. โครงขาเหล็ก สีChrome	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00		-	16,200.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ช่วย				263,876.40		-	263,876.40	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 10 ที่นั่ง								
6MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	15.00	ชุด	7,470.00	112,050.00		-	112,050.00	
6MC4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	7,650.00	7,650.00		-	7,650.00	
	โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง	1.00	ชุด	69,570.00	69,570.00		-	69,570.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม				189,270.00		-	189,270.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 28 ที่นั่ง								
6MC3	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	26.00	ชุด	7,470.00	194,220.00		-	194,220.00	
6MC4	เก้าอี้ประชุม แขนปรับได้ 2D เบาะหนังหุ้มผ้า / พนักพิงตาข่าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	7,650.00	15,300.00		-	15,300.00	
	โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง	1.00	ชุด	96,300.00	96,300.00		-	96,300.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม 28 ที่นั่ง				305,820.00		-	305,820.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องเลขานุการ								
6C18	เก้าอี้ PU Foam ขนาด L580xW600xH790 SH475 PU Foam หุ้มผ้า Acacia โครงไม้จริง สี Beech Wood	2.00	ชุด	11,250.00	22,500.00		-	22,500.00	
6C3	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	1.00	ชุด	2,520.00	2,520.00		-	2,520.00	
6WS20	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L2400xD1850xH725 มม. พื้นผิวลามิเนต สีตามระบุ	1.00	ชุด	29,520.00	29,520.00		-	29,520.00	
6AC9	เก้าอี้ ขนาด W840xD940xH870 มม. โครงขาเหล็ก หุ้มผ้า Acacia + หุ้มหนังไมโครไฟเบอร์	2.00	ชุด	25,200.00	50,400.00		-	50,400.00	
6CT8	โต๊ะกลาง ขนาด W1600xD550xH600 ผิวอลูมิเนียม+ผิวหินอ่อนขาว	1.00	ชุด	14,850.00	14,850.00		-	14,850.00	
6SF4	เก้าอี้โซฟา ขนาด W2500xD990xH840 SH440 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00		-	46,620.00	
6STB1	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia450xH500 มม. หินอ่อน สีน้ำตาล-ดำหนา 20 ซม. โครงขาเหล็ก สีดำ Powder Coat	2.00	ชุด	7,020.00	14,040.00		-	14,040.00	
6BN1	ม้านั่งเบาะหุ้มผ้ากันไรฝุ่น ขนาด L1220xW420xH470 มม. โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	6,210.00	6,210.00		-	6,210.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องเลขานุการ				186,660.00		-	186,660.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6C1	เก้าอี้ล้อหมุน ขนาด L470xD470xH750-810 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็กพ่นสี Powder Coat	19.00	ชุด	4,050.00	76,950.00		-	76,950.00	
6TR2	ชุดโต๊ะทำงาน ห้องปฏิบัติการ ขนาด L1500xD750xH725 มม. ผิวไม้อัลลามิเนต สีโอ๊ค 69A โครงอลูมิเนียม ขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีขาว มีล้อ พร้อมติดตั้งที่ล้อคล้อ	3.00	ชุด	18,180.00	54,540.00		-	54,540.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องประชุม				131,490.00		-	131,490.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ติดต่อ								
6CT9	โต๊ะกลางโซฟา ขนาด W1200xD1200xH360 มม. ท็อปลายหินอ่อน หนา 20 มม. สีขาวลายน้ำตาลทอง เเจียรขอบมน	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
6AC8	เก้าอี้ ขนาด W780xD870xH750 มม. โครงไม้บุด้วย PU Foam หุ้มผ้า Acacia	4.00	ชุด	18,720.00	74,880.00		-	74,880.00	
6STB2	โต๊ะเอนกประสงค์ทรงกลม ขนาด Dia700xH520 มม. ท็อปหินอ่อน สีขาว หนา 20 มม. เเจียรขอบ	2.00	ชุด	6,750.00	13,500.00		-	13,500.00	
6SF5	เก้าอี้โซฟา ขนาด W2500xD990xH840 SH440 หุ้มผ้า VC Fabric โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	46,620.00	46,620.00		-	46,620.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องผู้ติดต่อ				166,500.00		-	166,500.00	
	- อาคาร A ชั้น 6 ห้องเตรียมอาหาร								
6C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ	5.00	ชุด	3,150.00	15,750.00		-	15,750.00	
6T10	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม 4 ที่นั่ง ขนาด L1400xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	1.00	ชุด	15,750.00	15,750.00		-	15,750.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 6 ห้องเตรียมอาหาร				31,500.00		-	31,500.00	
	รวมราคาอาคาร A ชั้น 6				4,618,252.80	-	-	4,618,252.80	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.1.2	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร B								
4.1.2.1	- อาคาร B ชั้น 1 เพอร์ริเจอร์ CANTEEN		รวม					7,556,746.00	
4.1.2.2	- อาคาร B ชั้น 1 โถงรับรอง		รวม					67,068.00	
4.1.2.3	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่โรงอาหาร (CANTEEN)		รวม					4,377,268.00	
4.1.2.4	- อาคาร B ชั้น 2 ห้องพักชาย,หญิง		รวม					30,276.00	
4.1.2.5	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่เลี้ยงเด็ก,พื้นที่พยาบาล		รวม					67,015.80	
4.1.2.6	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ FITNESS		รวม					75,150.00	
4.1.2.7	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ CO-Working		รวม					547,136.00	
4.1.2.8	- อาคาร B ชั้น 2 โถงรับรอง		รวม					167,220.00	
4.1.2.9	- อาคาร B ชั้น 3 ห้อง STAFF		รวม					1,708,999.40	
4.1.2.10	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม		รวม					909,867.00	
4.1.2.11	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง		รวม					291,926.00	
4.1.2.12	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องทำงาน C9		รวม					255,054.00	
4.1.2.13	- อาคาร B ชั้น 4 ห้อง STAFF		รวม					279,082.00	
4.1.2.14	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุม 21 ที่นั่ง		รวม					387,032.00	
4.1.2.15	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุมย่อย		รวม					543,004.00	
4.1.2.16	- อาคาร B ชั้น 4 เพอร์ริเจอร์ ห้องฝ่าย		รวม					35,628.00	
4.1.2.17	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา		รวม					341,947.00	
4.1.2.18	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้อำนวยการ		รวม					113,011.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ครุภัณฑ์จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์								
	อาคาร B ชั้น 1								
4.1.2.1	- อาคาร B ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ Canteen								
1T10	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม 4 ที่นั่ง ขนาด L1400xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	29.00	ชุด	15,750.00	456,750.00		-	456,750.00	
1T11	โต๊ะทรงกลม ขาขึ้นเดียว ขนาด Dia100xH725 มม. ผิวไม้ลามิเนต สีขาว โครงขาเหล็ก พ่นสี Powder Coat	22.00	ชุด	6,750.00	148,500.00		-	148,500.00	
1T12	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1400xL600xH1000 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็ก ทนฯ 0.80 มม.	9.00	ชุด	23,850.00	214,650.00		-	214,650.00	
1T13	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ฐานแป้นกลม ขาเดี่ยว ขนาด W1400xL600xH1000 มม. ท็อปเมลามีน สีดำ	17.00	ชุด	6,750.00	114,750.00		-	114,750.00	
1T14	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขาเดี่ยว ขนาด W700xL700xH720 มม. ท็อปเมลามีน โครงเหล็ก ฐานสี่เหลี่ยม พ่นสี Powder Coat	8.00	ชุด	6,750.00	54,000.00		-	54,000.00	
1T15	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W900xL900xH720 มม. ท็อปเมลามีนลายหินอ่อน โครงเหล็ก ฐานสี่เหลี่ยม พ่นสี Powder Coat	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
1T16	โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด W1800xL900xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีดำ ขาทรงสี่เหลี่ยม U-Shape	4.00	ชุด	22,500.00	90,000.00		-	90,000.00	
1T19	โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด W1800xL500xH720 มม. ท็อปสีขาว ขาไม้จริง	258.00	ชุด	23,850.00	6,153,300.00		-	6,153,300.00	
1T20	โต๊ะสี่เหลี่ยมขาเดี่ยว ขนาด W1000xD1000xH725 มม. ท็อปลามิเนต โครงขาทำสี Chrome	34.00	ชุด	6,750.00	229,500.00		-	229,500.00	
1BS3	WINNIE STOOL BAR,BLUE Size490x495x1000 (เก้าอี้บาร์สีน้ำเงิน)	34.00	ชุด	1,744.00	59,296.00		-	59,296.00	
	รวม อาคาร B ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ Canteen				7,556,746.00		-	7,556,746.00	
4.1.2.2	- อาคาร B ชั้น 1 โถงรับรอง								
1C1	เก้าอี้ ขนาด L500xW540xH720 มม. เหล็กพ่นอบสี Powder Coat สีดำ	3.00	ชุด	1,701.00	5,103.00		-	5,103.00	
1CT1	โต๊ะกลาง ขนาด Dia900xH300 มม. ท็อปหินอ่อน สีขาว ทนฯ 20 มม. ขาเหล็กทำสี	2.00	ชุด	17,910.00	35,820.00		-	35,820.00	
1AC1	เก้าอี้ ขนาด L770xW760xH745 มม. หุ้มผ้าไรโรฝุ่น โครงขาสแตนเลส ทำสีโครเมียม	5.00	ชุด	5,229.00	26,145.00		-	26,145.00	
	รวมอาคาร A ชั้น 1 โถงรับรอง				67,068.00		-	67,068.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 1				15,247,628.00		-	15,247,628.00	
							-	-	
	อาคาร B ชั้น 2								
4.1.2.3	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่โรงอาหาร (CANTEEN)								
2T10	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม 4 ที่นั่ง ขนาด L1400xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder Coat	12.00	ชุด	15,750.00	189,000.00		-	189,000.00	
2T12	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด L2100xW750xH720 มม. ท็อปเมลามีน สีขาว โครงเหล็กพ่นสี Powder	16.00	ชุด	16,650.00	266,400.00		-	266,400.00	
2C19	เก้าอี้ ขนาด L500xW540xH720 มม. เหล็กพ่นอบสี Powder Coat สีดำ	160.00	ชุด	23,850.00	3,816,000.00		-	3,816,000.00	
2T13	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ฐานแป้นกลม ขาเดี่ยว ขนาด W1400xL600xH1000 มม. ท็อปเมลามีน สีดำ	10.00	ชุด	6,750.00	67,500.00		-	67,500.00	
2BS3	เก้าอี้บาร์สีน้ำเงิน Size490x495x1000 มม. PU Foam หุ้มผ้า F130 คาร์บอน	22.00	ชุด	1,744.00	38,368.00		-	38,368.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่โรงอาหาร (CANTEEN)				4,377,268.00		-	4,377,268.00	
4.1.2.4	- อาคาร B ชั้น 2 ห้องพักชาย,หญิง								
2C7	เก้าอี้พลาสติก ขาไม้จริงสี Beech ขนาด W595xD585xH860 มม. สีขาว	4.00	ชุด	3,024.00	12,096.00		-	12,096.00	
2CT3	โต๊ะกลาง ขนาด Dia1000xH300 มม. ท็อปโต๊ะหินอ่อน หนา 20 มม. เฌียรขอบมน	2.00	ชุด	9,090.00	18,180.00		-	18,180.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 ห้องพักชาย,หญิง				30,276.00		-	30,276.00	
4.1.2.5	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่เลี้ยงเด็ก,พื้นที่พยาบาล								
2WS1.1	โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาด L1300xD750xH725 มม.	1.00	ชุด	12,133.80	12,133.80		-	12,133.80	
2C1	เก้าอี้ครึ่งวงกลม ขนาด W515xD615xH775 มม. หุ้มผ้าไรโรฝุ่น พร้อมติดตั้งล้อเลื่อน	4.00	ชุด	1,827.00	7,308.00		-	7,308.00	
2T2	โต๊ะทรงกลม ขนาด Dia800xH450 มม. ท็อปไม้เมลามีน สีขาว ขาไม้จริง สีBeech พร้อมปั๊มปรับระดับฐานโต๊ะ	2.00	ชุด	8,100.00	16,200.00		-	16,200.00	
2C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. ฉีดขึ้นรูปไร้รอยต่อ สีแดง	6.00	ชุด	5,229.00	31,374.00		-	31,374.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่เลี้ยงเด็ก,พื้นที่พยาบาล				67,015.80		-	67,015.80	

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.6	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ FITNESS								
2T4	โต๊ะทรงกลมขาเดี่ยว ขนาด Dia1000xH725 มม. ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน เจียรขอบ สีขาว	1.00	ชุด	6,750.00	6,750.00		-	6,750.00	
2ST4	เก้าอี้เบาะทรงกลม ขนาด D630xH450 มม. หุ้มผ้าสีแดง/สีเทาเข้ม	1.00	ชุด	4,230.00	4,230.00		-	4,230.00	
2C5	เก้าอี้ ขนาด W595xD585xH860 มม. หุ้มผ้าไรฝุ่น ขาเหล็ก ทำสี Chrome	4.00	ชุด	11,250.00	45,000.00		-	45,000.00	
2BN2	ม้านั่งเบาะหนัง ขนาด W1400xD420xH440 มม. หุ้มหนังPU โครงขาเหล็ก	1.00	ชุด	6,210.00	6,210.00		-	6,210.00	
2BN3	ม้านั่งเบาะหนัง ขนาด W1600xD420xH440 มม. หุ้มหนังPU สีPeony โครงขาเหล็ก	2.00	ชุด	6,480.00	12,960.00		-	12,960.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ FITNESS				75,150.00		-	75,150.00	
4.1.2.7	- อาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ CO-Working								
2T3	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1000xL1000xH725 มม. พื้นไม้Particle Board หนา 25 มม. เจียรขอบมน สีขาว	4.00	ชุด	6,750.00	27,000.00		-	27,000.00	
2ST1	เบาะนั่งสตูล ทรงกลม ขนาด D650xH650 มม. หุ้มผ้า VC Fabric	2.00	ชุด	535.00	1,070.00		-	1,070.00	
2TP1	โต๊ะทำงานกลุ่ม 2-4 คน ขนาด L1850xD1850xH1350-1500 มม. รายละเอียดตามแบบ (Think	2.00	ชุด	49,500.00	99,000.00		-	99,000.00	
2C1	เก้าอี้ครึ่งวงกลม ขนาด W515xD615xH775 มม. หุ้มผ้าไรฝุ่น พร้อมติดตั้งล้อเลื่อน	43.00	ชุด	1,827.00	78,561.00		-	78,561.00	
2C2	เก้าอี้พลาสติก ขนาด L450xD505xH785 มม. นิดขึ้นรูปไรรอยต่อ สีแดง	15.00	ชุด	5,229.00	78,435.00		-	78,435.00	
2C3	เก้าอี้ ขนาด W620xD590xH770 SH400 หุ้มผ้าไรฝุ่น ขาเหล็กพ่นสี Powder Coat สีเขียว	8.00	ชุด	4,050.00	32,400.00		-	32,400.00	
2C5	เก้าอี้ ขนาด W595xD585xH860 มม. หุ้มผ้าไรฝุ่น ขาเหล็ก ทำสี Chrome	6.00	ชุด	11,250.00	67,500.00		-	67,500.00	
2HD1Y	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L4500xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว โครงขาสี Mustard	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00		-	41,040.00	
2LC10	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกระจกตันไม้ ขนาด L4350xD400xH1050 มม. ผิวเมลามีน สี Maple	1.00	ชุด	33,300.00	33,300.00		-	33,300.00	
2HD2	โต๊ะส่วนกลาง ขนาด L1400xD1200xH725 มม. ท็อป Panel Plus สีขาว โครงขาสี Mustard	2.00	ชุด	41,040.00	82,080.00		-	82,080.00	
2T17	โต๊ะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด W1000xL1000xH725 มม. ท็อปโต๊ะเมลามีน หนา 25 มม. ขาไม้จริง	1.00	ชุด	6,750.00	6,750.00		-	6,750.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 พื้นที่ CO-Working				547,136.00		-	547,136.00	

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.8	- อาคาร B ชั้น 2 โถงรับรอง								
2CT2	โต๊ะกลาง ขนาด Dia 1100xH420 มม. ท็อปไม้ สีขาว	2.00	ชุด	8,010.00	16,020.00		-	16,020.00	
2AC2	เก้าอี้ ขนาด L790xD840xH750 มม. เบาะหุ้มผ้าไรร์ฝุ่น โครงขาสแตนเลสทำสีโครเมียม	6.00	ชุด	25,200.00	151,200.00		-	151,200.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 2 โถงรับรอง				167,220.00		-	167,220.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 2				10,528,131.60		-	10,528,131.60	
	อาคาร B ชั้น 3								
4.1.2.9	- อาคาร B ชั้น 3 ห้อง STAFF								
3WS1	SINGLE DESK WITH FLIPPER Size740x750x1500 (ราคารวม SCREEN , กันเปื้อ แล้ว) (ชุด โต๊ะทำงานเดี่ยว)	13.00	Set	12,133.80	157,739.40		-	157,739.40	
3WS2	DOUBLE DESK WITH FLIPPER Size740x1546x1500 (ราคารวม SCREEN,กันเปื้อ แล้ว)	39.00	Set	18,225.00	710,775.00		-	710,775.00	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	91.00	Set	3,791.00	344,981.00		-	344,981.00	
	SWIFT CHAIR,MIDBACK Size1030x660x660 (เก้าอี้ทำงาน)	91.00	Set	3,823.00	347,893.00		-	347,893.00	
	OPEN SHELF CABINET Size870x450x900 (ชั้นวางของเปิดโล่ง)	17.00	Set	2,889.00	49,113.00		-	49,113.00	
	DRAWER DOUBLE STACK STORAGE Size815x450x900 (ชั้นใส่เอกสาร)	17.00	Set	5,794.00	98,498.00		-	98,498.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้อง STAFF				1,708,999.40		-	1,708,999.40	
4.1.2.10	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม								
	TRAINING DESK,MIDDLE LEG W/MO Size740x700x1500 (โต๊ะทำงานขากลาง)	45.00	Set	8,419.00	378,855.00		-	378,855.00	
	VIGO BIG BACK, FIX LEG W/O TAB Size960x580x600	102.00	Set	5,206.00	531,012.00		-	531,012.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้องประชุม				909,867.00		-	909,867.00	
4.1.2.11	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				-				
	MANAGER DESK WITH FLIPPER Size740x900x1800 (โต๊ะผู้จัดการ)	3.00	Set	10,800.00	32,400.00		-	32,400.00	
	SINGLE RETURN Size740x600x900	3.00	Set	648.00	1,944.00		-	1,944.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ **สำนักงาน ก.พ.ร.**

คำนวณราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	3.00	Set	3,791.00	11,373.00		-	11,373.00	
	MOOSE CHAIR,HIGHBACK Size1175x625x735 (เก้าอี้ MOOSE)	3.00	Set	10,638.00	31,914.00		-	31,914.00	
	MOOSE CHAIR,MIDBACK Size1080x580x735 (เก้าอี้ MOOSE)	6.00	Set	9,655.00	57,930.00		-	57,930.00	
	FREESTANDING CABINET Size847x400x800 (ตู้เก็บของ)	8.00	Set	3,694.00	29,552.00		-	29,552.00	
	SOFA,WALKER,SINGLE SEAT-G2 Size690x820x830 (โซฟาเดี่ยว)	6.00	Set	14,623.00	87,738.00		-	87,738.00	
	SQUARE WAITING TABLE,TOP GLASS Size350x600x600 (โต๊ะกลาง ท็อปกระจก)	3.00	Set	13,025.00	39,075.00		-	39,075.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้องสำนักงานและ ผอ.กอง				291,926.00		-	291,926.00	
4.1.2.12	- อาคาร B ชั้น 3 ห้องทำงาน C9								
	MANAGER DESK WITH FLIPPER Size740x900x1800 (โต๊ะผู้จัดการ)	6.00	Set	10,800.00	64,800.00		-	64,800.00	
	SINGLE RETURN Size740x600x900	6.00	Set	3,191.00	19,146.00		-	19,146.00	
	VERTICAL CABLE GUIDE-PS Size100x100x810 (รางเก็บสายไฟ)	6.00	Set	648.00	3,888.00		-	3,888.00	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	6.00	Set	3,791.00	22,746.00		-	22,746.00	
	TIDY CHAIR,HIGHBACK Size1300x700x700 (เก้าอี้ TIDY)	6.00	Set	4,595.00	27,570.00		-	27,570.00	
	TIDY CHAIR,MIDBACK Size1120x700x700 (เก้าอี้ TIDY)	12.00	Set	4,201.00	50,412.00		-	50,412.00	
	FREESTANDING CABINET Size847x400x800 (ตู้เก็บของ)	18.00	Set	3,694.00	66,492.00		-	66,492.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 3 ห้องทำงาน C9				255,054.00		-	255,054.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 3				6,331,692.80		-	6,331,692.80	
	อาคาร B ชั้น 4								

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.13	- อาคาร B ชั้น 4 ห้อง STAFF								
	SINGLE DESK WITH FLIPPER Size740x750x1500 (ราคารวม SCREEN , กันโป๊ แล้ว) (ชุดโต๊ะทำงานเดี่ยว)	23.00	Set	12,134.00	279,082.00		-	279,082.00	
	DOUBLE DESK WITH FLIPPER Size740x1546x1500 (ราคารวม SCREEN,กันโป๊ แล้ว)	8.00	Set	18,225.00	145,800.00		-	145,800.00	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	39.00	Set	3,791.00	147,849.00		-	147,849.00	
	SWIFT CHAIR,MIDBACK Size1030x660x660 (เก้าอี้ทำงาน)	39.00	Set	3,823.00	149,097.00		-	149,097.00	
	FREESTANDING CABINET Size847x400x800 (ตู้เก็บของ)	21.00	Set	77,566.00	1,628,886.00		-	1,628,886.00	
	VERTICAL CABLE GUIDE-PS Size100x100x810 (รางเก็บสายไฟ)	16.00	Set	648.00	10,368.00		-	10,368.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้อง STAFF				2,361,082.00		-	2,361,082.00	
4.1.2.14	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุม 21 ที่นั่ง								
	TRAINING DESK,MIDDLE LEG W/MO Size740x700x1500 (โต๊ะทำงานขากลาง)	20.00	Set	8,419.00	168,380.00		-	168,380.00	
	VIGO BIG BACK,FIX LEG W/O TAB Size960x580x600	42.00	Set	5,206.00	218,652.00		-	218,652.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุม 21 ที่นั่ง				387,032.00		-	387,032.00	
4.1.2.15	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุมย่อย								
	CONFERENCE TABLE W/FLIPPER Size740x1200x4000 (โต๊ะประชุม)	2.00	Set	27,000.00	54,000.00		-	54,000.00	
	TRAINING DESK,MIDDLE LEG W/MO Size740x700x1500 (โต๊ะทำงานขากลาง)	14.00	Set	7,517.00	105,238.00		-	105,238.00	
	VIGO BIG BACK,FIX LEG W/O TAB Size960x580x600	79.00	Set	4,649.00	367,271.00		-	367,271.00	
	FREESTANDING CABINET Size847x400x800 (ตู้เก็บของ)	5.00	Set	3,299.00	16,495.00		-	16,495.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องประชุมย่อย				543,004.00		-	543,004.00	

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2.16	- อาคาร B ชั้น 4 เพอร์นิเจอร์ ห้องฝ่าย								
	MANAGER DESK WITH FLIPPER Size740x900x1800 (โต๊ะผู้จัดการ)	1.00	Set	10,800.00	10,800.00		-	10,800.00	
	SINGLE RETURN Size740x600x900	1.00	Set	3,191.00	3,191.00		-	3,191.00	
	VERTICAL CABLE GUIDE-PS Size100x100x810 (รางเก็บสายไฟ)	1.00	Set	648.00	648.00		-	648.00	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	1.00	Set	3,791.00	3,791.00		-	3,791.00	
	TIDY CHAIR,HIGHBACK Size1300x700x700 (เก้าอี้ TIDY)	1.00	Set	4,595.00	4,595.00		-	4,595.00	
	TIDY CHAIR,MIDBACK Size1120x700x700 (เก้าอี้ TIDY)	3.00	Set	4,201.00	12,603.00		-	12,603.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 เพอร์นิเจอร์ ห้องฝ่าย				35,628.00		-	35,628.00	
4.1.2.17	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา								
	MANAGER DESK WITH FLIPPER Size740x900x1800 (โต๊ะผู้จัดการ)	9.00	Set	10,800.00	97,200.00		-	97,200.00	
	SINGLE RETURN Size740x600x900	9.00	Set	3,191.00	28,719.00		-	28,719.00	
	VERTICAL CABLE GUIDE-PS Size100x100x810 (รางเก็บสายไฟ)	9.00	Set	648.00	5,832.00		-	5,832.00	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	9.00	Set	3,791.00	34,119.00		-	34,119.00	
	TIDY CHAIR,HIGHBACK Size1300x700x700 (เก้าอี้ TIDY)	9.00	Set	4,595.00	41,355.00		-	41,355.00	
	TIDY CHAIR,MIDBACK Size1120x700x700 (เก้าอี้ TIDY)	18.00	Set	4,201.00	75,618.00		-	75,618.00	
	FREESTANDING CABINET Size847x400x800 (ตู้เก็บของ)	16.00	Set	3,694.00	59,104.00		-	59,104.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา				341,947.00		-	341,947.00	
4.1.2.18	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้อำนวยการ								
	MANAGER DESK WITH FLIPPER Size740x900x1800 (โต๊ะผู้จัดการ)	1.00	Set	10,800.00	10,800.00		-	10,800.00	
	SINGLE RETURN Size740x600x900	1.00	Set	3,191.00	3,191.00		-	3,191.00	
	VERTICAL CABLE GUIDE-PS Size100x100x810 (รางเก็บสายไฟ)	1.00	Set	648.00	648.00		-	648.00	
	STORAGE UNIT MOBILE Size644x500x400 (ตู้ลิ้นชัก)	1.00	Set	3,791.00	3,791.00		-	3,791.00	
	MOOSE CHAIR,HIGHBACK Size1175x625x735 (เก้าอี้ MOOSE)	1.00	Set	10,638.00	10,638.00		-	10,638.00	

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CONFERENCE TABLE W/FLIPPER Size740x1200x3200 (โต๊ะประชุม)	2.00	Set	9,655.00	19,310.00		-	19,310.00	
	FREESTANDING CABINET Size847x400x800 (ตู้เก็บของ)	3.00	Set	3,694.00	11,082.00		-	11,082.00	
	SOFA,WALKER,SINGLE SEAT-G2 Size690x820x830 (โซฟาเดี่ยว)	1.00	Set	14,623.00	14,623.00		-	14,623.00	
	SOFA,WALKER,TRIPLE SEAT-G2 Size690x820x1860 (โซฟา 3 ที่นั่ง)	1.00	Set	22,091.00	22,091.00		-	22,091.00	
	RECT WAITING TABLE,TOP GLASS Size350x600x1200 (โต๊ะกลาง ท็อปกระจก)	1.00	Set	16,837.00	16,837.00		-	16,837.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องผู้อำนวยการ				113,011.00		-	113,011.00	
4.1.2.19	- อาคาร B ชั้น 4 ห้องรับแขก ผอ								
	SOFA,WALKER,SINGLE SEAT-G2 Size690x820x830 (โซฟาเดี่ยว)	5.00	Set	14,623.00	73,115.00		-	73,115.00	
	SOFA,WALKER,TRIPLE SEAT-G2 Size690x820x1860 (โซฟา 3 ที่นั่ง)	2.00	Set	22,091.00	44,182.00		-	44,182.00	
	RECT WAITING TABLE,TOP WOOD Size365x600x1200 (โต๊ะกลาง ท็อปไม้)	1.00	Set	1,102.00	1,102.00		-	1,102.00	
	SQUARE WAITING TABLE,TOP WOOD Size365x600x600 (โต๊ะกลาง ท็อปไม้)	4.00	Set	4,282.00	17,128.00		-	17,128.00	
	รวมอาคาร B ชั้น 4 ห้องรับแขก ผอ				135,527.00		-	135,527.00	
	รวมราคาอาคาร B ชั้น 4				7,834,462.00		-	7,834,462.00	

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร A								
1.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 3								
1.1.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้ค	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้ค	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอล์มน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้ค้	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้ค้	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอล์มน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 2								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้ค้	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้ค้	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 3								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 4								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้ค้	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้ค้	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอล์มน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	ทีวีขนาด 85 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 4								
1.2.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 22 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล้องวิดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 24 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 24 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 5								
1.3.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5ห้อง VIP ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้อง VIP ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้อง VIP ห้องที่ 3								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้อง VIP ห้องที่ 4								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.5	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.6	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.7	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 40 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	18.00	ตัว	18,620.00	335,160.00	-	-	335,160.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร A ชั้น 6								
1.4.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 16 ที่นั่ง ชั้น 6 ห้อง VIP ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้	10.00	ตัว	18,620.00	186,200.00	-	-	186,200.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 22 ที่นั่ง ชั้น 6 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	2.00	ตัว	18,620.00	37,240.00	-	-	37,240.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	14.00	ตัว	18,620.00	260,680.00	-	-	260,680.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม War Room ชั้น 6 ห้องที่ 1								
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไม้	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไม้	9.00	ตัว	18,620.00	167,580.00	-	-	167,580.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	280,450.00	280,450.00	-	-	280,450.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	78,400.00	78,400.00	-	-	78,400.00	
	เครื่องขยายเสียง	2.00	เครื่อง	37,800.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	ลำโพงคอห่าน	2.00	เครื่อง	60,200.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ LAYER 3 ขนาด 24 ช่อง	1.00	เครื่อง	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าโปรแกรม	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 87 ที่นั่ง ชั้น 6 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	2.00	เครื่อง	74,900.00	149,800.00	-	-	149,800.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	3.00	ตัว	18,620.00	55,860.00	-	-	55,860.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	56.00	ตัว	18,620.00	1,042,720.00	-	-	1,042,720.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	-	-	169,400.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	-	-	406,460.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	8.00	เครื่อง	49,000.00	392,000.00	-	-	392,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	เครื่อง	49,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตัว	61,600.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	16.00	ตู้	8,820.00	141,120.00	-	-	141,120.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล้องวีดีโอ	3.00	ตัว	39,340.00	118,020.00	-	-	118,020.00	
	วอลเฟลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	68,600.00	68,600.00	-	-	68,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ POE LAYER 3 ขนาด 24 ช่อง	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าโปรแกรม	1.00	ระบบ	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	185,061.16	185,061.16	185,061.16	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B								
2.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร B ชั้น 3								
2.1.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 2								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.1.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 3								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.1.4	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 3 ห้องที่ 4								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร B ชั้น 4								
2.2.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 10 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ไมโครโฟนไร้สาย	1.00	ชุด	47,460.00	47,460.00	-	-	47,460.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	2.00	ตัว	8,820.00	17,640.00	-	-	17,640.00	
	เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดยึดผนัง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	6.00	ตัว	18,620.00	111,720.00	-	-	111,720.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	ตัว	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	8,820.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	37,800.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 30 ที่นั่ง ชั้น 4 ห้องที่ 1								
	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	74,900.00	74,900.00	-	-	74,900.00	
	ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมก้านไมค์	1.00	ตัว	18,620.00	18,620.00	-	-	18,620.00	
	ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์	8.00	ตัว	18,620.00	148,960.00	-	-	148,960.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	151,480.00	151,480.00	-	-	151,480.00	
	เครื่องขยายเสียง	1.00	ตัว	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	4.00	ตัว	36,400.00	145,600.00	-	-	145,600.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

แบบเลขที่ EE.E001-EE.E705

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม อาคาร B ชั้น 5								
2.3.1	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม นปร 1 ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ไมโครโฟนพร้อมแท่น	1.00	ตัว	25,340.00	25,340.00	-	-	25,340.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,040.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย	2.00	ชุด	38,925.00	77,850.00	-	-	77,850.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	120,400.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	-	-	406,460.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	-	-	169,400.00	
	ลำโพง คอลัมน์ เซอร์เฟส	2.00	ตู้	61,600.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	12.00	ตัว	8,820.00	105,840.00	-	-	105,840.00	
	กล้องวิดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	วอลเพลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	ระบบควบคุม								
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	เครื่อง	49,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	2.00	เครื่อง	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย layer3 24 port	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	13,300.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.2	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม นปร 2 ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ไมโครโฟนพร้อมแท่น	1.00	ตัว	25,340.00	25,340.00	-	-	25,340.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,040.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย	2.00	ชุด	38,925.00	77,850.00	-	-	77,850.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	120,400.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	-	-	406,460.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	-	-	169,400.00	
	ลำโพง คอลัมน์	2.00	ตู้	61,600.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	12.00	ตัว	8,820.00	105,840.00	-	-	105,840.00	
	กล่องวีดีโอ	1.00	ตัว	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
	วอลเฟลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	ระบบควบคุม								
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	เครื่อง	49,000.00	196,000.00	-	-	196,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	2.00	เครื่อง	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย layer3 24 port	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	-	-	54,600.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	13,300.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1.00	เครื่อง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	จอรับภาพมอเตอร์ขนาด 150 นิ้ว	1.00	จอ	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 15U	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.3	งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 5 ห้องที่ 1								
	ระบบเสียง								
	ไมโครโฟนพร้อมแท่น	1.00	ตัว	25,340.00	25,340.00	2,800.00	2,800.00	28,140.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	4.00	ตัว	5,040.00	20,160.00	900.00	3,600.00	23,760.00	
	ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย	4.00	ชุด	38,925.00	155,700.00	900.00	3,600.00	159,300.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟน	1.00	เครื่อง	30,800.00	30,800.00	900.00	900.00	31,700.00	
	แผงรับสัญญาณไมโครโฟน	2.00	เครื่อง	25,480.00	50,960.00	2,800.00	5,600.00	56,560.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	170,800.00	170,800.00	4,200.00	4,200.00	175,000.00	
	ลำโพงมอนิเตอร์	2.00	ตัว	8,700.00	17,400.00	900.00	1,800.00	19,200.00	
	เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	56,000.00	56,000.00	1,400.00	1,400.00	57,400.00	
	ลำโพงแบบ ACTIVE LINE ARRAY	6.00	ตู้	162,400.00	974,400.00	14,000.00	84,000.00	1,058,400.00	
	ขาแขวน	2.00	อัน	95,200.00	190,400.00	7,000.00	14,000.00	204,400.00	
	ลำโพงเสียงต่ำ	4.00	ตู้	134,400.00	537,600.00	7,000.00	28,000.00	565,600.00	
	ลำโพง 2 ทางขนาด 2000 วัตต์	2.00	ตู้	74,200.00	148,400.00	7,000.00	14,000.00	162,400.00	
	เครื่องขยายเสียงระบบเครือข่าย 4 ช่อง	1.00	เครื่อง	169,400.00	169,400.00	1,400.00	1,400.00	170,800.00	
	ลำโพงชนิดฝังฝ้า	24.00	ตัว	8,820.00	211,680.00	1,400.00	33,600.00	245,280.00	
	โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบ	1.00	งาน	-	-	354,240.00	354,240.00	354,240.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ระบบภาพ								
	จอแบบ LED WALL ขนาด 300 นิ้ว	1.00	ระบบ	3,800,000.00	3,800,000.00	420,000.00	420,000.00	4,220,000.00	
	กล้องวีดีโอ	2.00	กล้อง	39,340.00	78,680.00	7,000.00	14,000.00	92,680.00	
	เครื่องส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย	6.00	ตัว	49,000.00	294,000.00	2,800.00	16,800.00	310,800.00	
	เครื่องรับสัญญาณผ่านเครือข่าย	4.00	ตัว	49,000.00	196,000.00	2,800.00	11,200.00	207,200.00	
	วอลเฟลท	1.00	ชุด	67,200.00	67,200.00	7,000.00	7,000.00	74,200.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27 U	1.00	ชุด	37,800.00	37,800.00	12,600.00	12,600.00	50,400.00	
	ระบบควบคุม								
	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	406,460.00	406,460.00	1,400.00	1,400.00	407,860.00	
	เครื่องแท็บเล็ต	1.00	ชุด	37,800.00	37,800.00	2,800.00	2,800.00	40,600.00	
	จอมอนิเตอร์ขนาด 24 นิ้ว	1.00	จอ	16,800.00	16,800.00	900.00	900.00	17,700.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย layer3 24 port	1.00	เครื่อง	54,600.00	54,600.00	1,400.00	1,400.00	56,000.00	
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	13,300.00	39,900.00	2,800.00	8,400.00	48,300.00	
	อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	49,000.00	49,000.00	2,800.00	2,800.00	51,800.00	
	คอมพิวเตอร์แบบที่ 1	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	EE.E001-EE.E705
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานติดตั้ง								
	รางวางเวย์ ขนาด 4x4 ยาว 2.4 M	82.00	เส้น	190.00	15,580.00	-	-	15,580.00	
	ข้อต่อตรงรางวางเวย์ ขนาด 4x4	106.00	ชุด	95.00	10,070.00	-	-	10,070.00	
	ข้ออรรถรางวางเวย์เปิดบน ขนาด 4x4	106.00	ชุด	190.00	20,140.00	-	-	20,140.00	
	สามทางรางวางเวย์ ขนาด 4x4	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	Support ขอรับรางวางเวย์ ขนาด 4x4	134.00	ตัว	100.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	น็อตสตัด M12 ยาว 1 เมตร	134.00	ตัว	110.00	14,740.00	-	-	14,740.00	
	ฟุกดรีอปิน ขนาด M12	134.00	ตัว	25.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
	น็อตหกเหลี่ยม ตัวเมีย ขนาด M12	268.00	ตัว	134.00	35,912.00	-	-	35,912.00	
	ค่าแรงติดตั้งรางวางเวย์	1.00	งาน	-	-	45,996.00	45,996.00	45,996.00	
	ท่อตรง EMT ขนาด 4 หุน	60.00	เส้น	31.03	1,861.80	-	-	1,861.80	
	แคลมป์จับท่อ EMT ขนาด 4 หุน แบบ 2 ขา	300.00	ตัว	1.60	480.00	-	-	480.00	
	ท่อต่อตรง EMT ขนาด 6 หุน	72.00	ตัว	15.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	ท่อต่อโค้ง EMT ขนาด 4 หุน	72.00	ตัว	44.00	3,168.00	-	-	3,168.00	
	Fitting ท่อ EMT ขนาด 4 หุน	72.00	ตัว	16.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	เฟร์ร้ออนเหล็ก ขนาด 4 หุน	200.00	เมตร	18.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	สแควร์บล็อก	48.00	ตัว	42.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
	ค่าแรงติดตั้งรางวางเวย์	1.00	งาน	-	-	4,699.00	4,699.00	4,699.00	
	สายไมโครโฟนสำหรับไมค์สาย	5.00	เส้น	1,450.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	สาย HDMI 5 เมตร สำหรับ Extender TO Device	11.00	เส้น	19.00	209.00	-	-	209.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

EE.E001-EE.E705

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สาย Audio 2 Core 2.5 SQ.mm	200.00	เมตร	120.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	สายสัญญาณ balance	500.00	เมตร	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	สาย LAN CAT 6 สำหรับ Extender LAN to HDMIและอื่นๆ	1,200.00	เมตร	15.35	18,420.00	-	-	18,420.00	
	หัว LAN RJ45 + Plug boot	40.00	ชุด	15.00	600.00	-	-	600.00	
	Accessories หัวสาย XLR ,Phone ,Mini jack ,connetcer ,Inlet Etc.	1.00	งาน	-	-	37,421.73	37,421.73	37,421.73	
	ค่าแรงติดตั้งและวางเรียงสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	53,030.39	53,030.39	53,030.39	
	รวมหมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				32,638,718.80		4,583,648.28	37,222,367.08	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่ IN.O.O.01-IN.SE.07.03

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	ประเภทงานอาคาร (งานครุภัณฑ์จัดสร้าง)	20,660,472.68	1.1733	24,240,932.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				24,240,932.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นางสาวสุรังลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ

(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ

(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก

(กิตติภัทร ดิกถาน)

กรรมการ

(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

อภิวัฒน์ ศาสตรินทร์

(นายมาโนชชัย ศรสุรินทร์)

กรรมการ



(นายศุภวุฒิ มาลัยฤกษ์ชัย)

กรรมการ

ยุมล อินปา

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

กฤตพน ชูศรี

(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ



(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ



(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นันทนภัส

(นางสาวนันทนภัส บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายเอกฤทธิ์ อัมพพงษ์)

กรรมการ



(นายเสฐธา ศาสนนันท์)

กรรมการ

กฤตวิทย์ จันทน์แจ่มใส

(นายกฤตวิทย์ จันทน์แจ่มใส)

กรรมการ

นลิน นิลฝั่ง

(นายณลิน นิลฝั่ง)

กรรมการ



(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

ชมพูน โสณมัย

(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 1								
	อาคาร A								
	Lobby								
JO103	RECEPTION COUNTER	1.00	ชุด	306,850.00	306,850.00	-	-	306,850.00	
JO104	MAIL BOX	1.00	ชุด	114,000.00	114,000.00	-	-	114,000.00	
	LIFT HALL ชั้น1 อาคาร A				-		-	-	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	รวมราคาชั้น 1				454,900.00		1,000.00	455,900.00	
	ชั้นที่ 2								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,700.00	24,700.00	-	-	24,700.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00		-	30,250.00	
	โถงลิ้ง Lobby				-		-	-	
	กล่องม่าน	25.00	เมตร	1,520.00	38,000.00	200.00	5,000.00	43,000.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	25.00	ชุด	39,900.00	997,500.00		-	997,500.00	
	LIFT HALL				-		-	-	
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,700.00	24,700.00	-	-	24,700.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting rm. 6P & Discussion				-		-	-	
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	
	Utility				-		-	-	
	COUNTER	1.00	ชุด	45,927.28	45,927.28		-	45,927.28	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตู้ลอย	1.00	ชุด	26,550.20	26,550.20		-	26,550.20	
	Coffee Corner				-		-	-	
JO208	Counter Coffee	1.00	ชุด	116,991.00	116,991.00		-	116,991.00	
LK4.3	Locker	14.00	ชุด	24,238.00	339,332.00		-	339,332.00	
SF4.1	Sofa	1.00	ชุด	48,302.00	48,302.00		-	48,302.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Focus Room				-		-	-	
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00		-	950.00	
	Coworking Space				-		-	-	
LK4.1	Locker	13.00	ชุด	23,750.00	308,750.00		-	308,750.00	
LK4.2	Locker	18.00	ชุด	23,750.00	427,500.00		-	427,500.00	
	กล่องม่าน	53.00	เมตร	760.00	40,280.00	200.00	10,600.00	50,880.00	
	Roller Blind 1%	53.00	ชุด	6,050.00	320,650.00	-	-	320,650.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ชิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00		-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	2.00	ชุด	46,550.00	93,100.00		-	93,100.00	
	รวมราคาชั้น 2				3,081,442.48		21,800.00	3,103,242.48	
	ชั้นที่ 3								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00	-	-	24,729.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting rm. 40P 1/6				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00		-	185,961.00	
	กล่องม่าน	13.00	เมตร	760.00	9,880.00	200.00	2,600.00	12,480.00	
	Roller Blind 1%	13.00	ชุด	6,050.00	78,650.00	-	-	78,650.00	
	Meeting rm. 40P 2/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00		-	185,961.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	1.00	ชุด	102,385.00	102,385.00		-	102,385.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 3.35 ม.	2.00	ชุด	52,880.00	105,760.00		-	105,760.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting rm. 40P 3/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00		-	185,961.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	1.00	ชุด	107,845.00	107,845.00		-	107,845.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 3.35 ม.	2.00	ชุด	52,880.00	105,760.00		-	105,760.00	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	Meeting rm. 40P 4/6				-		-	-	
JO301	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	185,961.00	185,961.00		-	185,961.00	
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	
	Meeting rm. 40P 5/6				-		-	-	
JO302	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	173,909.00	173,909.00		-	173,909.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	1.00	ชุด	65,152.00	65,152.00		-	65,152.00	
	กล่องม่าน	23.00	เมตร	760.00	17,480.00	200.00	4,600.00	22,080.00	
	Roller Blind 1%	23.00	ชุด	6,050.00	139,150.00	-	-	139,150.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ชิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00		-	17,100.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	1.00	ชุด	46,550.00	46,550.00		-	46,550.00	
	Storage				-		-	-	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	MA & IT Dept				-		-	-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	รวมราคาชั้น 3				2,024,214.00		15,600.00	2,039,814.00	
	ชั้นที่ 4								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00		-	24,729.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Focus Room				-		-	-	
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00		-	950.00	
	ห้อง ผอ. กอง 1				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	24,482.00	24,482.00		-	24,482.00	
	ห้อง ผอ. กอง 2				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	24,482.00	24,482.00		-	24,482.00	
	ห้อง ผอ. กอง 3				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	30,815.00	30,815.00		-	30,815.00	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	ห้อง ผอ. กอง 4				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	52,441.00	52,441.00		-	52,441.00	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	IN.0.0.01-IN.SE.07.03
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ห้อง ผอ. กอง 5				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 6				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 7				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	28,011.00	28,011.00		-	28,011.00	
	กล่องม่าน	9.00	เมตร	760.00	6,840.00	200.00	1,800.00	8,640.00	
	Roller Blind 1%	9.00	ชุด	6,050.00	54,450.00	-	-	54,450.00	
	ห้อง ผอ. กอง 8				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 9				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	ห้อง ผอ. กอง 10				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Coffee Corner				-		-	-	
JO407	Counter Coffee	1.00	ชุด	116,991.00	116,991.00		-	116,991.00	
LK5.1	Locker	16.00	ชุด	24,238.00	387,808.00		-	387,808.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Meeting rm. 22 P				-		-	-	
	กล่องม่าน	2.00	เมตร	760.00	1,520.00	200.00	400.00	1,920.00	
	Roller Blind 1%	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	-	-	12,100.00	
	Meeting rm. 20 P				-		-	-	
	กล่องม่าน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	8.00	ชุด	6,050.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
	Pantry & Utility				-		-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Meeting rm. 23 P				-		-	-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00		-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	3.00	ชุด	46,550.00	139,650.00		-	139,650.00	
	Meeting rm. 23 P				-		-	-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	รวมราคาชั้น 4				1,453,284.00		13,400.00	1,466,684.00	
	ชั้นที่ 5								
	อาคาร A								
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00		-	24,729.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Focus Room				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00		-	950.00	
	ห้องรองเลขานุการ				-		-	-	
JO503	HC High Cabinet	1.00	ชุด	45,859.00	45,859.00		-	45,859.00	
	กล่องม่าน	47.00	เมตร	760.00	35,720.00	200.00	9,400.00	45,120.00	
	Roller Blind 1%	47.00	ชุด	6,050.00	284,350.00	-	-	284,350.00	
	ห้องผู้ช่วย 3 ที่นั่ง				-		-	-	
JO504	HC High Cabinet	1.00	ชุด	16,804.00	16,804.00		-	16,804.00	
JO505	HC High Cabinet	1.00	ชุด	45,859.00	45,859.00		-	45,859.00	
	Meeting rm. 15 P & ผู้ช่วย				-		-	-	
	กล่องม่าน	13.00	เมตร	760.00	9,880.00	200.00	2,600.00	12,480.00	
	Roller Blind 1%	13.00	ชุด	6,050.00	78,650.00	-	-	78,650.00	
	Meeting rm. 22P & ผู้ช่วย				-		-	-	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ชิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	2.00	ชุด	17,100.00	34,200.00		-	34,200.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	3.00	ชุด	46,550.00	139,650.00		-	139,650.00	
	ห้อง ที่ปรึกษา				-		-	-	
	Counter	6.00	ชุด	13,961.00	83,766.00		-	83,766.00	
	กล่องม่าน	17.00	เมตร	760.00	12,920.00	200.00	3,400.00	16,320.00	
	Roller Blind 1%	17.00	ชุด	6,050.00	102,850.00	-	-	102,850.00	
	ห้อง ที่ปรึกษา กพร.				-		-	-	
	Counter	3.00	ชุด	16,804.00	50,412.00		-	50,412.00	
	กล่องม่าน	15.00	เมตร	760.00	11,400.00	200.00	3,000.00	14,400.00	
	Roller Blind 1%	15.00	ชุด	6,050.00	90,750.00	-	-	90,750.00	
	Meeting Room 40P				-		-	-	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	โต๊ะประชุม JO302	1.00	ชุด	173,909.00	173,909.00		-	173,909.00	
	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	2.00	ชุด	65,152.00	130,304.00		-	130,304.00	
	กล่องม่าน	19.00	เมตร	760.00	14,440.00	200.00	3,800.00	18,240.00	
	Roller Blind 1%	19.00	ชุด	6,050.00	114,950.00	-	-	114,950.00	
	Meeting Room 22P 9/10				-		-	-	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Meeting Room 22P 9/10				-		-	-	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	ห้องผู้ช่วย 4 ที่นั่ง				-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	91,718.00	91,718.00		-	91,718.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	ห้องผู้ช่วย 2 ที่นั่ง				-		-	-	
JO507	HC High Cabinet	1.00	ชุด	45,859.00	45,859.00		-	45,859.00	
	ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ				-		-	-	
JO506	HC High Cabinet	1.00	ชุด	45,859.00	45,859.00		-	45,859.00	
	กล่องม่าน	11.00	เมตร	760.00	8,360.00	200.00	2,200.00	10,560.00	
	Roller Blind 1%	11.00	ชุด	6,050.00	66,550.00	-	-	66,550.00	
	ห้องที่ปรึกษา กพร.				-		-	-	
JO504	Counter	2.00	ชุด	45,859.00	91,718.00		-	91,718.00	
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	
	รวมราคาชั้น 5				2,152,056.00		33,200.00	2,185,256.00	
	ชั้นที่ 6								
	อาคาร A								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	LIFT HALL								
JF01	COUNTER LIFT HALL	1.00	ชุด	24,729.00	24,729.00		-	24,729.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Focus Room				-		-	-	
	COUNTER	2.00	ชุด	475.00	950.00		-	950.00	
	Meeting Room 87P				-		-	-	
JO601	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	100,147.00	100,147.00		-	100,147.00	
JO602	SF Sofa Meeting Room ยาว 7.2 ม.	2.00	ชุด	50,073.00	100,146.00		-	100,146.00	
	กล่องม่าน	21.00	เมตร	760.00	15,960.00	200.00	4,200.00	20,160.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	21.00	ชุด	28,500.00	598,500.00		-	598,500.00	
	ห้องรับรอง				-		-	-	
JO603	ตู้ลอย	1.00	ชุด	62,304.00	62,304.00		-	62,304.00	
JO603	Counter	1.00	ชุด	53,708.00	53,708.00		-	53,708.00	
	กล่องม่าน	12.00	เมตร	760.00	9,120.00	200.00	2,400.00	11,520.00	
	Roller Blind 1%	12.00	ชุด	6,050.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	War Room				-		-	-	
JO601	COUNTER	1.00	ชุด	339,878.00	339,878.00		-	339,878.00	
JO602	Low Cabinet	1.00	ชุด	116,949.00	116,949.00		-	116,949.00	
	กล่องม่าน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	8.00	ชุด	6,050.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
	Meeting Room 20P				-		-	-	
JO604	HC High Cabinet	1.00	ชุด	116,012.00	116,012.00		-	116,012.00	
	กล่องม่าน	10.00	เมตร	760.00	7,600.00	200.00	2,000.00	9,600.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	10.00	ชุด	28,500.00	285,000.00		-	285,000.00	
	เลขานุการ				-		-	-	
JO805	Counter	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	
JO606	Counter	1.00	ชุด	29,911.00	29,911.00		-	29,911.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กล่องม่าน	15.00	เมตร	760.00	11,400.00	200.00	3,000.00	14,400.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	15.00	ชุด	28,500.00	427,500.00		-	427,500.00	
	ผู้ช่วย 10ที่นั่ง				-		-	-	
JO607	HC High Cabinet	1.00	ชุด	91,718.00	91,718.00		-	91,718.00	
	กล่องม่าน	17.00	เมตร	760.00	12,920.00	200.00	3,400.00	16,320.00	
	Roller Blind 1%	17.00	ชุด	6,050.00	102,850.00	-	-	102,850.00	
	Pantry				-		-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม พร้อมที่פקงาน	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00		-	17,100.00	
	ตู้เย็น ขนาด 1500x750x850mm	1.00	ชุด	46,550.00	46,550.00		-	46,550.00	
	รวมราคาชั้น 6				2,789,233.00		18,400.00	2,807,633.00	

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ IN.O.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ชั้นที่ 1								
	อาคาร B				-		-	-	
	Lobby				-		-	-	
JO101	RECEPTION COUNTER	1.00	ชุด	285,000.00	285,000.00		-	285,000.00	
JO102	JOINERY	1.00	ชุด	141,550.00	141,550.00		-	141,550.00	
	V.I.P ROOM				-		-	-	
	กล่องม่าน	7.00	เมตร	760.00	5,320.00	200.00	1,400.00	6,720.00	
	Roller Blind 1%	7.00	ชุด	6,050.00	42,350.00		-	42,350.00	
	รวมราคาชั้น 1				474,220.00		1,400.00	475,620.00	
	ชั้นที่ 2								
	อาคาร B				-		-	-	
	Library / Coworking Space				-		-	-	
JO209	โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	55,587.00	55,587.00		-	55,587.00	
JO210	Product / Technology Showcase	3.00	ชุด	27,517.00	82,551.00		-	82,551.00	
JO211	โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	31,441.00	31,441.00		-	31,441.00	
JO213	COUNTER	1.00	ชุด	50,588.00	50,588.00		-	50,588.00	
JO214	Book Shelf	1.00	ชุด	98,369.00	98,369.00		-	98,369.00	
JO215	Book Shelf	1.00	ชุด	111,467.00	111,467.00		-	111,467.00	
JO208	Sofar	1.00	ชุด	62,832.00	62,832.00		-	62,832.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	กล่องม่าน	33.00	เมตร	1,520.00	50,160.00	200.00	6,600.00	56,760.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	33.00	ชุด	39,900.00	1,316,700.00		-	1,316,700.00	
	ห้องเลี้ยงเด็ก	-			-		-	-	
JO203	COUNTER	1.00	ชุด	29,393.00	29,393.00		-	29,393.00	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00		-	36,300.00	
	ห้องพักชาย	-			-		-	-	
JO204	High Cabinet	1.00	ชุด	90,328.00	90,328.00		-	90,328.00	
JO205	BED	2.00	ชุด	41,989.00	83,978.00		-	83,978.00	
	WALL DECORRATIVE	1.00	ชุด	37,525.00	37,525.00		-	37,525.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00		-	24,200.00	
	ห้องพักหญิง	-			-		-	-	
JO204	High Cabinet	1.00	ชุด	90,328.00	90,328.00		-	90,328.00	
JO205	BED	2.00	ชุด	41,989.00	83,978.00		-	83,978.00	
	WALL DECORRATIVE	1.00	ชุด	37,525.00	37,525.00		-	37,525.00	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ห้องพยาบาล	-			-		-	-	
JO206	โต๊ะตรวจคนไข้	1.00	ชุด	27,035.00	27,035.00		-	27,035.00	
JO207	ชั้นวางของ	1.00	ชุด	71,674.00	71,674.00		-	71,674.00	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Fitness	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	14.00	เมตร	760.00	10,640.00	200.00	2,800.00	13,440.00	
	Roller Blind 1%	14.00	ชุด	6,050.00	84,700.00	-	-	84,700.00	
							-	-	
	รวมราคาชั้น 2				2,663,429.00		14,000.00	2,677,429.00	
	ชั้นที่ 3								
	อาคาร B				-		-	-	
	LIFT HALL				-		-	-	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	VC Meeting	-			-		-	-	
JO304	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	73,706.00	73,706.00		-	73,706.00	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	Meeting rm. 25P 1/10	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	10.00	เมตร	760.00	7,600.00	200.00	2,000.00	9,600.00	
	Roller Blind 1%	10.00	ชุด	6,050.00	60,500.00	-	-	60,500.00	
	Meeting rm. 25P 2/10	-			-		-	-	
	Low Cabinet	2.00	ชุด	29,822.00	59,644.00		-	59,644.00	
	กล่องม่าน	2.00	เมตร	760.00	1,520.00	200.00	400.00	1,920.00	
	Roller Blind 1%	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	-	-	12,100.00	
	Meeting Room 25P 3/10	-			-		-	-	
	Low Cabinet	1.00	ชุด	31,018.00	31,018.00		-	31,018.00	
	Low Cabinet	1.00	ชุด	30,207.00	30,207.00		-	30,207.00	
JO307	Low Cabinet	1.00	ชุด	18,707.00	18,707.00		-	18,707.00	
	Meeting Room 25P 4/10	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	12.00	เมตร	760.00	9,120.00	200.00	2,400.00	11,520.00	
	Roller Blind 1%	12.00	ชุด	6,050.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	Utility	-			-		-	-	
	COUNTER	1.00	ชุด	43,631.00	43,631.00		-	43,631.00	
	ตู้ลอย	1.00	ชุด	26,550.20	26,550.20		-	26,550.20	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	Focus Room	-			-		-	-	
	COUNTER	3.00	ชุด	500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Coffee Corner	-			-		-	-	
JO308	Counter Coffee	1.00	ชุด	116,991.00	116,991.00		-	116,991.00	
LK3.4	Locker	14.00	ชุด	24,238.00	339,332.00		-	339,332.00	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	Collab Area	-			-		-	-	
LK3.1	Locker	5.00	ชุด	24,238.00	121,190.00		-	121,190.00	
LK3.2	Locker	10.00	ชุด	24,238.00	242,380.00		-	242,380.00	
LK3.3	Locker	13.00	ชุด	24,238.00	315,094.00		-	315,094.00	
HC3.1	High Cabinet	1.00	ชุด	35,170.00	35,170.00		-	35,170.00	
SF3.1	Sofa	1.00	ชุด	48,302.00	48,302.00		-	48,302.00	
SF3.3	Sofa	1.00	ชุด	48,302.00	48,302.00		-	48,302.00	
	กล่องม่าน	50.00	เมตร	760.00	38,000.00	200.00	10,000.00	48,000.00	
	Roller Blind 1%	50.00	ชุด	6,050.00	302,500.00	-	-	302,500.00	
					-		-	-	
	รวมราคาชั้น 3				2,171,434.20		18,200.00	2,189,634.20	
	ชั้นที่ 4								
	อาคาร B				-		-	-	
	LIFT HALL				-		-	-	
	กล่องม่าน	6.00	เมตร	760.00	4,560.00	200.00	1,200.00	5,760.00	
	Roller Blind 1%	6.00	ชุด	6,050.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	ห้องปฏิบัติการ รองรับได้ 30ที่นั่ง	-			-		-	-	
	Counter	1.00	ชุด	50,348.00	50,348.00		-	50,348.00	
	กล่องม่าน	3.00	เมตร	760.00	2,280.00	200.00	600.00	2,880.00	
	Roller Blind 1%	3.00	ชุด	6,050.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	ห้องผู้อำนวยการ	-			-		-	-	
	HC High Cabinet	1.00	ชุด	128,211.00	128,211.00		-	128,211.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Counter ยาว 1.4	1.00	ชุด	34,932.00	34,932.00		-	34,932.00	
	กล่องม่าน	10.00	เมตร	760.00	7,600.00	200.00	2,000.00	9,600.00	
	Roller Blind 1%	10.00	ชุด	6,050.00	60,500.00	-	-	60,500.00	
	สารบรรณ 2 ชั้นง การเงิน 3 ชั้นง	-			-		-	-	
	Counter ยาว 4.60	1.00	ชุด	38,101.00	38,101.00		-	38,101.00	
	ตู้ลอย	1.00	ชุด	59,821.00	59,821.00		-	59,821.00	
	Counter	1.00	ชุด	41,312.00	41,312.00		-	41,312.00	
	Collab Area	-			-		-	-	
LK4.4	Locker	8.00	ชุด	24,238.00	193,904.00		-	193,904.00	
HC4.1	High Cabinet	1.00	ชุด	35,170.00	35,170.00		-	35,170.00	
HC4.2	High Cabinet	1.00	ชุด	70,341.00	70,341.00		-	70,341.00	
JO408	Low Cabinet	1.00	ชุด	24,238.00	24,238.00		-	24,238.00	
	กล่องม่าน	11.00	เมตร	760.00	8,360.00	200.00	2,200.00	10,560.00	
	Roller Blind 1%	11.00	ชุด	6,050.00	66,550.00	-	-	66,550.00	
	Meeting rm. 6P	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	12.00	เมตร	760.00	9,120.00	200.00	2,400.00	11,520.00	
	Roller Blind 1%	12.00	ชุด	6,050.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	ห้องผู้เชี่ยวชาญ1-16	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	25.00	เมตร	760.00	19,000.00	200.00	5,000.00	24,000.00	
	Roller Blind 1%	25.00	ชุด	6,050.00	151,250.00	-	-	151,250.00	
	ห้องผู้เชี่ยวชาญ 17	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	Storage	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	5.00	เมตร	760.00	3,800.00	200.00	1,000.00	4,800.00	
	Roller Blind 1%	5.00	ชุด	6,050.00	30,250.00	-	-	30,250.00	
	Pantry	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	Work Shop	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	Meeting rm. 30P	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	2.00	เมตร	760.00	1,520.00	200.00	400.00	1,920.00	
	Roller Blind 1%	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	-	-	12,100.00	
	Meeting rm. 10P	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	1.00	เมตร	760.00	760.00	200.00	200.00	960.00	
	Roller Blind 1%	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	รวมราคาสัน 4				1,227,988.00		16,200.00	1,244,188.00	
	ชั้นที่ 5								
	อาคาร B				-		-	-	
	Lift Hall และโถงทางเดิน				-		-	-	
	กล่องม่าน	55.00	เมตร	760.00	41,800.00	200.00	11,000.00	52,800.00	
	ม่านม้วนระบบไฟฟ้า	55.00	ชุด	28,500.00	1,567,500.00		-	1,567,500.00	
	ห้องเรียน 60 ที่นั่ง	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	4.00	เมตร	760.00	3,040.00	200.00	800.00	3,840.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ห้อง ประชุม 500ที่นั่ง	-			-		-	-	
JO508	Stage	2.00	ชุด	119,941.00	239,882.00		-	239,882.00	
	กล่องม่าน	9.00	เมตร	760.00	6,840.00	200.00	1,800.00	8,640.00	
	Roller Blind 1%	9.00	ชุด	6,050.00	54,450.00	-	-	54,450.00	
	ห้องรับรองวิทยากร	-			-		-	-	
	กล่องม่าน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	ห้องพระ และห้องละหมาด	-			-		-	-	

แบบเลขที่ IN.0.0.01-IN.SE.07.03

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กล่องบาน	8.00	เมตร	760.00	6,080.00	200.00	1,600.00	7,680.00	
	Roller Blind 1%	4.00	ชุด	6,050.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	รวมราคาชั้น 5				1,998,272.00		16,800.00	2,015,072.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่ LN001-LT101

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	ประเภทงานอาคาร (งานผังบริเวณ)	17,317,878.20	1.1733	20,319,066.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,319,066.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

- ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท/ตร.ม.



(นางสาวสุรศักดิ์ ณะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลิศศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก



(กิตติภัทร ดิกค่าน)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

มาโนชญ์ ศรีสุรินทร์

(นายมาโนชญ์ ศรีสุรินทร์)

กรรมการ

(นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)

กรรมการ

ยุทธชัย อินปา

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

กฤตพน ชูศรี

(นายกฤตพน ชูศรี)

กรรมการ

(นางวันวิสา อุดมรุ่งนาค)

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นันทน์ภัท

(นางสาวนันทน์ภัท บุญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายเอกฤทธิ์ อัมพพงษ์)

กรรมการ

(นายเสฏฐา ศาสนนนท์)

กรรมการ

กฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส

(นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส)

กรรมการ

นลิน นิลผึ่ง

(นายนลิน นิลผึ่ง)

กรรมการ

วัชรชัย วิสุทธิสมาจาร

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

ชมพูน โสณมัย

(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.1	งานภูมิทัศน์Hardscape								
	- ชั้น 1								
	- งานผิวพื้นส่วนถนน								
	ขอบคันหินหล่อในที่ สีเทาเข้ม	452.00	เมตร	150.00	67,800.00	50.00	22,600.00	90,400.00	
	คอนกรีต ทำผิว ASPHALT สีธรรมชาติ กว้าง 6 ม.	72.00	ตร.ม.	3,900.00	280,800.00	-	-	280,800.00	
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีดำ ผิว R11 ANTI-SLIP ขนาด 0.30x0.60x0.02 ม.	1,093.00	ตร.ม.	734.40	802,699.20	222.00	242,646.00	1,045,345.20	LA 4
	- งานทางเท้า								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	1,006.00	ตร.ม.	734.40	738,806.40	222.00	223,332.00	962,138.40	LA 5
	- งานกระเบื้องต้นไม้								
	ผนัง คสล.	225.00	ตร.ม.	400.00	90,000.00	150.00	33,750.00	123,750.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	225.00	ตร.ม.	220.00	49,500.00	50.00	11,250.00	60,750.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	225.00	ตร.ม.	300.00	67,500.00	50.00	11,250.00	78,750.00	LA 32
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	133.00	ตร.ม.	691.49	91,968.17	222.00	29,526.00	121,494.17	LA 5
	- งานศาลพระภูมิ (SPIRIT HOUSE)								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	22.00	ตร.ม.	734.40	16,156.80	222.00	4,884.00	21,040.80	LA 3
	- งานบริเวณหน้าทางเข้าโครงการ (MAIN ENTRANCE ZONE)								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	12.00	ตร.ม.	734.40	8,812.80	222.00	2,664.00	11,476.80	LA 3
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	108.00	ตร.ม.	691.49	74,680.92	222.00	23,976.00	98,656.92	LA 3
	งานประตูเหล็ก SUBGATE ขนาด 2.00x2.20 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานประตูรั้ว ขนาด 1.95x2.52 m. ทำสี Powder Coating สีชมพูเญญ	6.00	ชุด	301,000.00	1,806,000.00	-	-	1,806,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานประตูลูกกรง โครงเหล็กกล่อง 37.5x75x3.2mm.ทำสี Powder Coating สีแฉมเป็ญ กรอบบานอลูมิเนียม หนา 2 mm. สีแฉมเป็ญ ผลิตตามแบบ	28.00	เมตร	5,500.00	154,000.00	1,500.00	42,000.00	196,000.00	
	ป้ายโครงการตกแต่งพร้อมตัวอักษรชื่อหน่วยงานสำนักงาน ก.พ.ร.	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	
	- งานน้ำพุ (WATER FEATURE)								
	กระเบื้อง สีดำ ผิว POLISHED ขนาด 0.30x0.60 ม.	215.00	ตร.ม.	784.80	168,732.00	220.00	47,300.00	216,032.00	LA 5
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	13.00	ตร.ม.	691.49	8,989.37	222.00	2,886.00	11,875.37	LA 5
	พื้นโรยหินแม่น้ำสีดำบาสีผิวมัน เบอร์ 3-4 หนา 10 ซม.	74.00	ตร.ม.	5,760.00	426,240.00	-	-	426,240.00	LA 33
	หัวน้ำพุ ไม่รวมงานระบบ	34.00	ชุด	890.00	30,260.00	-	-	30,260.00	LA 16,LA 17
	- งานรั้ว รอบโครงการ (FENCE WALL)								
	งานรั้วคอนกรีตฉาบเรียบ ทาสีขาวด้าน ตามแบบสถาปัตย์	296.00	เมตร	4,000.00	1,184,000.00	-	-	1,184,000.00	
	- งานกระเบื้องดินเผา								
	ผนัง คสล. หนา 15 ซม. สูง 60 ซม.	73.00	ตร.ม.	400.00	29,200.00	150.00	10,950.00	40,150.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	267.00	ตร.ม.	220.00	58,740.00	50.00	13,350.00	72,090.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	267.00	ตร.ม.	300.00	80,100.00	50.00	13,350.00	93,450.00	LA 32
	ปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	76.00	ตร.ม.	691.49	52,553.24	222.00	16,872.00	69,425.24	LA 5
	ไม้เทียม ผิว ปิดเสี้ยน ขนาด 142x13x2800 มม.	8.00	ตร.ม.	1,022.75	8,182.00	95.00	760.00	8,942.00	LA 6
	- งานพื้นทางเดิน								
	พื้นผิวปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	527.00	ตร.ม.	734.40	387,028.80	222.00	116,994.00	504,022.80	LA 5
	- งานบันได (STAIRS)								
	ผนัง คสล.	867.00	ตร.ม.	400.00	346,800.00	150.00	130,050.00	476,850.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	867.00	ตร.ม.	220.00	190,740.00	50.00	43,350.00	234,090.00	LA 6

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ชั้น 4								
	- กระเบื้องต้นไม้								
	ผนัง คสล. ทหนา 15 ซม. สูง 60 ซม.	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	150.00	3,000.00	11,000.00	
	งานระบบกันซึม PU COATING	46.00	ตร.ม.	220.00	10,120.00	50.00	2,300.00	12,420.00	LA 11
	แผ่นระบายน้ำ (DRAINAGE CELL)	46.00	ตร.ม.	300.00	13,800.00	50.00	2,300.00	16,100.00	LA 32
	ปูกระเบื้อง สีขาว ผิว R10 ขนาด 0.30x0.60 ม	89.00	ตร.ม.	691.49	61,542.61	222.00	19,758.00	81,300.61	LA 5
	- พื้นทางเดิน								
	กระเบื้อง สีขาว ผิว R11 ขนาด 0.30x0.60 ม (รวมปูนทรายปรับระดับ)	240.00	ตร.ม.	734.00	176,160.00	222.00	53,280.00	229,440.00	LA 5
	- งานแสงสว่าง (LIGHTING)								
	- ชั้น 1								
	โคมไฟฟลัดไลท์ 01 (SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 01)	16.00	ชุด	10,920.00	174,720.00	-	-	174,720.00	L01
	โคมไฟฟลัดไลท์ 02 (SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 02)	1.00	ชุด	6,510.00	6,510.00	-	-	6,510.00	L02
	โคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย (SURFACE DOWNLIGHT)	3.00	ชุด	1,520.00	4,560.00	-	-	4,560.00	L03
	ไฟดาวน์ไลท์ (DOWNLIGHT)	3.00	ชุด	960.00	2,880.00	-	-	2,880.00	L04
	ไฟฟลัดไลท์ (FLOODLIGHT)	36.00	ชุด	8,080.00	290,880.00	-	-	290,880.00	L05
	ไฟฟลัดไลท์แบบเอฟเฟคแสงพระจันทร์ (FLOODLIGHT (MOON LIGHT EFFECT))	11.00	ชุด	5,110.00	56,210.00	-	-	56,210.00	L06
	ไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 01 (LED NEON FLEX 01)	1.00	ชุด	2,260.00	2,260.00	-	-	2,260.00	L07
	ไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 02 (LED NEON FLEX 02)	45.00	ชุด	2,710.00	121,950.00	-	-	121,950.00	L08
	สวิตเครื่องแปลงไฟและจ่ายไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 02 (Switching Power Supply LED NEON FLEX 02)	3.00	ชุด	2,550.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
	ไฟโปรเจคเตอร์ใต้น้ำ (UNDERWATER PROJECTORS)	32.00	ชุด	3,850.00	123,200.00	-	-	123,200.00	L09

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	30.00	ชุด	1,880.00	56,400.00	-	-	56,400.00	L10
	โคมไฟฝังพื้น (IN GROUND UPLIGHT)	3.00	ชุด	4,270.00	12,810.00	-	-	12,810.00	L11
	เสาไฟภายนอก (POLE TOP LUMINAIRE)	8.00	ชุด	29,470.00	235,760.00	-	-	235,760.00	L12
	โคมไฟพื้นที่ 02 (SURFACE-MOUNTED AREA FLOODLIGHT 02)	2.00	ชุด	6,510.00	13,020.00	-	-	13,020.00	L02
	ไฟพื้นที่ (FLOODLIGHT)	23.00	ชุด	8,080.00	185,840.00	-	-	185,840.00	L05
	ไฟพื้นที่แบบเอฟเฟคแสงจันทร์ (FLOODLIGHT (MOON LIGHT EFFECT))	2.00	ชุด	5,110.00	10,220.00	-	-	10,220.00	L06
	ไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 01 (LED NEON FLEX 01)	47.00	ชุด	2,260.00	106,220.00	-	-	106,220.00	L07
	สวิตเครื่องแปลงไฟและจ่ายไฟ LED นีออน ป้ายโครงการ 01 (Switching Power Supply LED NEON FLEX 01)	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	24.00	ชุด	1,880.00	45,120.00	-	-	45,120.00	
	- ชั้น 3								
L05	ไฟพื้นที่ (FLOODLIGHT)	9.00	ชุด	8,080.00	72,720.00	-	-	72,720.00	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	14.00	ชุด	1,880.00	26,320.00	-	-	26,320.00	
	- ชั้น 4								
L05	ไฟพื้นที่ (FLOODLIGHT)	4.00	ชุด	8,080.00	32,320.00	-	-	32,320.00	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	5.00	ชุด	1,880.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
								-	
	- ทางเชื่อม							-	
L10	แสงสว่างภายนอก (DOT LIGHT)	3.00	ชุด	1,880.00	5,640.00	-	-	5,640.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานป้อมยาม 1 และ 2								
	งานป้อมยาม 1 (ขนาด 2.90x4.85 ม.)								
	งานโครงสร้างป้อมยาม 1								
	- เสาค้ำเสริมเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	2.00	ตัน	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเสริม ขนาด0.35 ม.	2.00	ตัน	-	-	350.00	700.00	700.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	5.00	ลบ.ม.	2,679.90	13,399.50	519.00	2,595.00	15,994.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	303.74	6,074.80	-	-	6,074.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	41.00	ตร.ม.	-	-	121.00	4,961.00	4,961.00	
	- ไม้คร่าว	6.00	ตัน	126.17	757.02	-	-	757.02	
	- ไม้ค้ำยัน	7.00	ตัน	30.00	210.00	-	-	210.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	31.25	281.25	-	-	281.25	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 6 มม.	35.00	กก.	22.70	794.50	4.40	154.00	948.50	
	SR-24 RB 9 มม.	150.00	กก.	21.85	3,277.50	4.40	660.00	3,937.50	
	SD-40 DB 12 มม.	61.00	กก.	21.60	1,317.60	3.60	219.60	1,537.20	
	SD-40 DB 16 มม.	355.00	กก.	21.25	7,543.75	3.60	1,278.00	8,821.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	46.00	กก.	28.42	1,307.32	-	-	1,307.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เหล็กรูปพรรณป้อมยาม 1								
	ผนังตกแต่ง เหล็กฉาก 30x30x3 mm. 1.36 kg. @ 0.10m. ทำสี	6.00	กก.	24.52	147.10	12.00	72.00	219.10	
	เสาเหล็กกล่อง 25x50x3.2 mm. 3.24 kg. ชูสลักันสนิม หุ้มอลูมิเนียม สีแชมเปญ	33.00	กก.	24.29	801.43	12.00	396.00	1,197.43	
	แป C - 150 x 50 x 20 mm. 4.96 kg. @1.15m.	46.00	กก.	27.66	1,272.34	12.00	552.00	1,824.34	
	เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm. 1.53 kg. @ 0.60 m.รับวางระบายน้ำ	4.00	กก.	24.29	97.14	12.00	48.00	145.14	
	คานอะเสเหล็กกล่อง ทำสี ขนาด 25 x 50 x 2.3 ซม. 2.44 kg/m.	6.00	กก.	24.29	145.71	12.00	72.00	217.71	
	คานอะเสเหล็กกล่อง ทำสี ขนาด 25 x 50 x 2.3 ซม. 2.44 kg/m.	19.00	กก.	24.29	461.43	12.00	228.00	689.43	
	ทาสีเหล็ก								
	ทาสีกันสนิม	9.00	ตร.ม.	12.01	108.09	35.00	315.00	423.09	
	ทาสีน้ำมัน	9.00	ตร.ม.	21.18	190.62	38.00	342.00	532.62	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20 x 20ซม. ชนิดผิวด้าน R10 สีครีม	15.00	ตรม	612.50	9,187.50	250.00	3,750.00	12,937.50	
	งานก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	20.00	ตรม	170.82	3,416.47	56.00	1,120.00	4,536.47	
	งานปูนฉาบเรียบ	39.00	ตรม	65.00	2,535.00	115.00	4,485.00	7,020.00	
	งานทาสี	25.00	ตรม	45.97	1,149.25	30.00	750.00	1,899.25	
	ผนังกรุทับกระเบื้อง ผิวเรียบ ปูสลับตามแบบ	23.00	ตรม	691.49	15,904.27	181.00	4,163.00	20,067.27	
	ผนังกระจก CURTAIN WALL ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	27.00	ตรม	5,500.00	148,500.00	-	-	148,500.00	
	กรูหินแกรนิตสีขาว (River White Granite)	2.00	ม.	1,270.00	2,540.00	-	-	2,540.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ตราช้าง หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	7.00	ตรม	237.00	1,659.00	75.00	525.00	2,184.00	
	หลังคา METAL SHEET รุ่น KLIP LOCK ลอน 760 สีเทา ปู PE FOIL 5 mm.	9.00	ตรม	370.00	3,330.00	70.00	630.00	3,960.00	
	Flashing รางน้ำ	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	Flashing ด้าน 4	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	LN001-LT101
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ประตูป้อม รปภ.1 ขนาด 0.75x2.15 m. ประตูบานเปิดเดี่ยว ALUMINIUM ผิวทรายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจก เชี่ยวใส หนา 6 มม.	2.00	ชุด	6,450.00	12,900.00	500.00	1,000.00	13,900.00	
	หน้าต่าง ป้อม รปภ.1 ขนาด 1.40x1.05 m. หน้าต่างบานยก ALUMINIUM ผิวทรายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเชียวใส 6 มม.	2.00	ชุด	4,704.00	9,408.00	500.00	1,000.00	10,408.00	
					-		-	-	
	งานป้อมยาม 2 (ขนาด 1.70x3.90 ม.)								
	งานโครงสร้างป้อมยาม 2								
	- เสาค้ำเชื่อมเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.35 ม.	3.00	ต้น	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด0.35 ม.	3.00	ต้น	-	-	350.00	1,050.00	1,050.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	9.00	ลบ.ม.	2,679.90	24,119.10	519.00	4,671.00	28,790.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต	34.00	ตร.ม.	303.74	10,327.16	-	-	10,327.16	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	69.00	ตร.ม.	-	-	121.00	8,349.00	8,349.00	
	- ไม้คร่าว	11.00	ต้น	126.17	1,387.87	-	-	1,387.87	
	- ไม้ค้ำยัน	15.00	ต้น	30.00	450.00	-	-	450.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	31.25	625.00	-	-	625.00	
	- เหล็กเสริม								
	SR-24 RB 6 มม.	42.00	กก.	22.70	953.40	4.40	184.80	1,138.20	
	SR-24 RB 9 มม.	77.00	กก.	21.85	1,682.45	4.40	338.80	2,021.25	
	SD-40 DB 12 มม.	536.00	กก.	21.60	11,577.60	3.60	1,929.60	13,507.20	
	SD-40 DB 16 มม.	523.00	กก.	21.25	11,113.75	3.60	1,882.80	12,996.55	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชื่อยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	SD-50 DB 25 มม.	102.00	กก.	21.55	2,198.10	3.10	316.20	2,514.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	28.42	994.70	-	-	994.70	
	ระแนงเหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm. @ 0.10 m. ทำสีเทาดำ	2.00	กก.	24.29	48.57	12.00	24.00	72.57	
	พื้นทางเท้า นอกอาคาร งาน HARDSCAPE	22.00	ตร.ม.	104.00	2,288.00	82.00	1,804.00	4,092.00	
	งานก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	46.00	ตร.ม.	170.82	7,857.87	56.00	2,576.00	10,433.87	
	งานปูนฉาบเรียบ	91.00	ตร.ม.	65.00	5,915.00	115.00	10,465.00	16,380.00	
	งานทาสี	65.00	ตร.ม.	45.97	2,988.05	30.00	1,950.00	4,938.05	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20 x 20ซม. ชนิดผิวมัน สีครีม	14.00	ตร.ม.	612.50	8,575.00	250.00	3,500.00	12,075.00	
	ผนังกรุทับกระเบื้องลายหิน ผิวเรียบ ปูสลับตามแบบ	19.00	ตร.ม.	691.49	13,138.31	181.00	3,439.00	16,577.31	
	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30ซม. ชนิดผิวด้าน สีขาว	15.00	ตร.ม.	691.49	10,372.35	181.00	2,715.00	13,087.35	
	ผนัง Aluminum Composite สีแซมเปญ (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)	39.00	ตร.ม.	2,850.00	111,150.00	-	-	111,150.00	
	โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณทาสีน้ำมัน สำหรับรับผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	39.00	ตร.ม.	450.00	17,550.00	300.00	11,700.00	29,250.00	
	ผนังสมาร์ทบอร์ด ทาสี โครงเหล็กกล่อง 38x38x2.3 mm. 2.47 kg. ทำสี	4.00	ตร.ม.	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	11.00	ตร.ม.	259.00	2,849.00	75.00	825.00	3,674.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด ทรายข้าง หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	3.00	ตร.ม.	237.00	711.00	75.00	225.00	936.00	
	หลังคา METAL SHEET รุ่น KLIP LOCK ลอน 760 สีเทา บุ PE FOIL 5 mm.	13.00	ตร.ม.	370.00	4,810.00	70.00	910.00	5,720.00	
	หลังคา อะคริลิกใส (Acrylic Roof) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	3.00	ตร.ม.	1,800.00	5,400.00	500.00	1,500.00	6,900.00	
	Flashing ครอบหัวหลังคา ตรงห้องน้ำ	3.00	ม.	125.00	375.00	50.00	150.00	525.00	
	Flashing ครอบระหว่างหลังคา	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	Flashing ครอบหลังคาอะคีลิกใส	2.00	ม.	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	รางระบายน้ำ สแตนเลส 304 พับขึ้นรูปตามแบบ	12.00	ม.	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	LN001-LT101
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กรุ Aluminum Composite สีแฉมเปญ	5.00	ตร.ม.	2,850.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	โถสั้มชักโครก แบบนั่งราบ Cotto สีขาว รุ่น บูม (BOOM)	1.00	ชุด	2,184.00	2,184.00	450.00	450.00	2,634.00	
	ชุดสายฉีดชำระ BENIN รุ่น BN 13579SET-CR โครเมี่ยม	1.00	ชุด	229.00	229.00	35.00	35.00	264.00	
	อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ Cotto รุ่น OVEL_ABOBE สีขาว	1.00	ชุด	7,239.00	7,239.00	450.00	450.00	7,689.00	
	ช่องระบายน้ำพื้น ขนาด 2" (หน้าตะแกรง 3") สแตนเลส	1.00	ชุด	330.00	330.00	75.00	75.00	405.00	
	ก๊อกล้างพื้น ก๊อกสนาม DARA รุ่น TP1B11 สีโครเมี่ยม	1.00	ชุด	239.00	239.00	25.00	25.00	264.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.15 m. อลูมิเนียม ผิวทรายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเขียวใสหนา 6 มม.	1.00	ชุด	7,740.00	7,740.00	1,500.00	1,500.00	9,240.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00 m. UPVC ขนาด 125x50 mm. สีขาว บานUPVC (เกล็ดระบายอากาศติดตาย) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.02x2.15 m. อลูมิเนียม ขนาด 50x100x2 mm. สีแฉมเปญ บานอลูมิเนียมหนา 2 มม. ฉลุลายตามแบบ สีแฉมเปญ อุปกรณ์ KNAUF , ALTEX , SIAM BOND หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	9,660.00	9,660.00	1,500.00	1,500.00	11,160.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.45x1.05 m. อลูมิเนียม ผิวทรายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส 4 มม.	1.00	ชุด	4,872.00	4,872.00	1,500.00	1,500.00	6,372.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.45x1.65 m. อลูมิเนียม ผิวทรายสีเทาเข้ม ขนาด 100x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส 4 มม.	1.00	ชุด	7,656.00	7,656.00	1,500.00	1,500.00	9,156.00	
	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.50x1.15 m. อลูมิเนียม ผิวทรายสีเทาเข้ม ขนาด 125x50x1.2 mm. กระจกเขียวใส 4 มม.	1.00	ชุด	5,462.50	5,462.50	1,500.00	1,500.00	6,962.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสปริงเกอร์ ชั้น 1 (ส่วนที่อยู่ในงานระบบสุขาภิบาล)								
	- POP-UP SPRAY มุม 45 องศา รัศมี 1.20 เมตร	3.00	ชุด	255.00	765.00	100.00	300.00	1,065.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.20 เมตร	11.00	ชุด	255.00	2,805.00	100.00	1,100.00	3,905.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.20 เมตร	55.00	ชุด	255.00	14,025.00	100.00	5,500.00	19,525.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 1.20 เมตร	11.00	ชุด	255.00	2,805.00	100.00	1,100.00	3,905.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.80 เมตร	13.00	ชุด	255.00	3,315.00	100.00	1,300.00	4,615.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.80 เมตร	29.00	ชุด	255.00	7,395.00	100.00	2,900.00	10,295.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 1.80 เมตร	2.00	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 2.40 เมตร	3.00	ชุด	255.00	765.00	100.00	300.00	1,065.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 2.40 เมตร	11.00	ชุด	255.00	2,805.00	100.00	1,100.00	3,905.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 2.40 เมตร	2.00	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 45 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 360 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสปริงเกอร์ ชั้น 3 (ส่วนที่อยู่ในงานระบบสุขาภิบาล)								
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.20 เมตร	3.00	ชุด	255.00	765.00	100.00	300.00	1,065.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 45 องศา รัศมี 1.80 เมตร	6.00	ชุด	255.00	1,530.00	100.00	600.00	2,130.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.80 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 2.40 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 2.40 เมตร	4.00	ชุด	255.00	1,020.00	100.00	400.00	1,420.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 3.00 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	งานสปริงเกอร์ ชั้น 4 (ส่วนที่อยู่ในงานระบบสุขาภิบาล)								
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.20 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 1.80 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 180 องศา รัศมี 1.80 เมตร	2.00	ชุด	255.00	510.00	100.00	200.00	710.00	
	- POP-UP SPRAY มุม 90 องศา รัศมี 2.40 เมตร	1.00	ชุด	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
							-	-	
	รวมงานภูมิทัศน์Hardscape				11,143,650.40		1,546,550.80	12,690,201.20	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง	ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	LN001-LT101
เจ้าของโครงการ	สำนักงาน ก.พ.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.2	งานภูมิทัศน์Softscape								
	- งานปลูกต้นไม้ ชั้น1								
	- ไม้พุ่ม Zone1								
	ต้นไม้บุษบาฮาวาย สูง 0.30 ม. กระจาย 4"	2,558.00	ต้น	20.00	51,160.00	1.00	2,558.00	53,718.00	
	ต้นหลิวใบ สูง 0.30 ม. กระจาย 6"	178.00	ต้น	20.00	3,560.00	2.00	356.00	3,916.00	LA 29
	ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	170.00	ต้น	45.00	7,650.00	3.50	595.00	8,245.00	LA 29
	ต้นเส่จันทน์แดง สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	577.00	ต้น	120.00	69,240.00	15.00	8,655.00	77,895.00	
	ต้นพุดซ้อน สูง 0.30 ม. กระจาย 8"	345.00	ต้น	60.00	20,700.00	4.00	1,380.00	22,080.00	
	ต้นปีบยูนนาน สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	1,484.00	ต้น	140.00	207,760.00	7.00	10,388.00	218,148.00	
	ต้นเข็มม่วง สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	381.00	ต้น	200.00	76,200.00	6.00	2,286.00	78,486.00	
	ต้นเข็มขาว สูง 0.40 ม. กระจาย 10"	453.00	ต้น	100.00	45,300.00	6.00	2,718.00	48,018.00	
	ต้นเฟิร์นใบมะขาม สูง 0.30 ม. กระจาย 6"	1,419.00	ต้น	20.00	28,380.00	4.00	5,676.00	34,056.00	LA 28
	ต้นเฟิร์นฮาวาย สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	600.00	ต้น	80.00	48,000.00	4.00	2,400.00	50,400.00	LA 28
	ต้นสนใบพาย สูง 0.50 ม. กระจาย 12"	623.00	ต้น	120.00	74,760.00	10.00	6,230.00	80,990.00	
	ต้นไทรดอกเหลือง สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	2,557.00	ต้น	20.00	51,140.00	2.00	5,114.00	56,254.00	
	ต้นพุดพิชญา สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	1,121.00	ต้น	20.00	22,420.00	4.00	4,484.00	26,904.00	LA 27
	ต้นเล็บครุฑลังกา สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	174.00	ต้น	100.00	17,400.00	8.00	1,392.00	18,792.00	
	ต้นไทรเกาหลี สูง 2.50 ม.	503.00	ต้น	300.00	150,900.00	45.00	22,635.00	173,535.00	LA 26
	ต้นฟิลิปปินส์ สูง 0.50 ม.	74.00	ต้น	100.00	7,400.00	50.00	3,700.00	11,100.00	
	ต้นปาล์มพัตติบ สูง 0.80 ม.	42.00	ต้น	800.00	33,600.00	50.00	2,100.00	35,700.00	
	ต้นบอนกระดาดเขียว สูง 1.00 ม.	14.00	ต้น	150.00	2,100.00	50.00	700.00	2,800.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- หญ้า Zone1								
	หญ้าญี่ปุ่น	141.25	ตร.ม.	40.00	5,650.00	4.00	565.00	6,215.00	
	- ไม้ยืนต้น Zone1								
	ต้นเสม็ดแดง Ø30" สูง 8.00 เมตร	1.00	ต้น	50,000.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	56,000.00	
	ต้นเสม็ดแดง Ø20" สูง 7.00 เมตร	1.00	ต้น	45,000.00	45,000.00	4,000.00	4,000.00	49,000.00	
	ต้นเสม็ดแดง Ø15" สูง 6.00 เมตร	2.00	ต้น	35,000.00	70,000.00	3,000.00	6,000.00	76,000.00	
	ต้นจิกน้ำ Ø20" สูง 7.00 เมตร	3.00	ต้น	30,000.00	90,000.00	3,000.00	9,000.00	99,000.00	
	ต้นสะเดา Ø12" สูง 7.00 เมตร	13.00	ต้น	10,000.00	130,000.00	1,200.00	15,600.00	145,600.00	LA 23
	ต้นไทรใบสัก Ø10" สูง 5.00 เมตร	4.00	ต้น	25,000.00	100,000.00	4,500.00	18,000.00	118,000.00	
	ต้นตะแบก Ø12" สูง 6.00 เมตร	6.00	ต้น	15,000.00	90,000.00	1,500.00	9,000.00	99,000.00	
	ต้นมะฮอกกานี Ø10" สูง 7.00 เมตร	7.00	ต้น	8,000.00	56,000.00	850.00	5,950.00	61,950.00	LA 22
	- ดินและค้ำยันต้นไม้ Zone1								
	ค้ำยันไม้พินเชือก กระโจม	7.00	ชุด	650.00	4,550.00	150.00	1,050.00	5,600.00	
	ค้ำยันเหล็กพินเชือก กระโจม	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00	3,000.00	15,000.00	90,000.00	
	ค้ำยันสลิง	25.00	ชุด	2,500.00	62,500.00	500.00	12,500.00	75,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	288.00	ลบ.ม.	650.00	187,200.00	-	-	187,200.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	22.00	ลบ.ม.	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00	หักตุ้มดินออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร** แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ไม้พุ่ม Zone2								
	ต้นตีนตุ๊กแก สูง 0.20 ม. กระจาย 6"	1,735.00	ต้น	35.00	60,725.00	3.50	6,072.50	66,797.50	
	ต้นเสนจันทรแดง สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	684.00	ต้น	100.00	68,400.00	15.00	10,260.00	78,660.00	
	ต้นปีบยunnan สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	2,092.00	ต้น	140.00	292,880.00	7.00	14,644.00	307,524.00	
	ต้นเข็มม่วง สูง 0.40 ม. กระจาย 11"	1,283.00	ต้น	200.00	256,600.00	6.00	7,698.00	264,298.00	
	ต้นเฟิร์นใบมะขาม สูง 0.30 ม. กระจาย 6"	601.00	ต้น	20.00	12,020.00	4.00	2,404.00	14,424.00	
	ต้นเฟิร์นฮาวาย สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	2,135.00	ต้น	80.00	170,800.00	4.00	8,540.00	179,340.00	LA 28
	ต้นไทรดอกเหลือง สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	518.00	ต้น	20.00	10,360.00	2.00	1,036.00	11,396.00	LA 28
	ต้นเล็บครุฑลังกา สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	271.00	ต้น	100.00	27,100.00	8.00	2,168.00	29,268.00	
	ต้นเฟิร์นเปรู สูง 0.40 ม. กระจาย 10"	1,137.00	ต้น	150.00	170,550.00	8.00	9,096.00	179,646.00	
	ต้นพิไลซานาคู สูง 0.35 ม. กระจาย 8"	542.00	ต้น	220.00	119,240.00	50.00	27,100.00	146,340.00	
	ต้นโมก สูง 2.50 ม.	282.00	ต้น	300.00	84,600.00	50.00	14,100.00	98,700.00	
	ต้นปาล์มพัตจีบ สูง 1.00 ม.	82.00	ต้น	1,490.00	122,180.00	100.00	8,200.00	130,380.00	LA 29
	ต้นบอนกระดาดเขียว สูง 1.20 ม.	25.00	ต้น	200.00	5,000.00	50.00	1,250.00	6,250.00	
	ต้นปรงญี่ปุ่น สูง 0.80 ม.	49.00	ต้น	2,000.00	98,000.00	100.00	4,900.00	102,900.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ไม้ยืนต้น Zone2								
	ต้นจิกน้ำ Ø12" สูง 6.00 เมตร	2.00	ต้น	20,000.00	40,000.00	2,000.00	4,000.00	44,000.00	
	ต้นจำปี Ø8" สูง 6.00 เมตร	3.00	ต้น	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	LA 23
	ต้นสะเดา Ø10" สูง 6.00 เมตร	5.00	ต้น	12,000.00	60,000.00	1,200.00	6,000.00	66,000.00	LA 23
	ต้นแก้วมุกดา Ø4" สูง 2.50 เมตร	6.00	ต้น	6,500.00	39,000.00	700.00	4,200.00	43,200.00	LA 21
	ต้นเกล็ดกระหี่เขียว Ø4" สูง 2.50 เมตร	3.00	ต้น	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ดินและค้ำยันต้นไม้ Zone2								
	ค้ำยันสลิง	17.00	ชุด	2,500.00	42,500.00	500.00	8,500.00	51,000.00	
	ค้ำยันเหล็กพันเชือก กระโจม	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	3,000.00	6,000.00	36,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	134.00	ลบ.ม.	650.00	87,100.00	-	-	87,100.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	14.00	ลบ.ม.	650.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- งานปลูกต้นไม้ ชั้น3								
	- ไม้พุ่ม โซนที่ 1								
	ต้นหวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระถาง 8"	273.00	ต้น	45.00	12,285.00	3.50	955.50	13,240.50	
	ต้นพุทซ้อน สูง 0.30 ม. กระถาง 8"	445.00	ต้น	60.00	26,700.00	4.00	1,780.00	28,480.00	
	- ไม้พุ่ม โซนที่ 2								
	ต้นเสน่จันทร์แดง สูง 0.40 ม. กระถาง 8"	690.00	ต้น	100.00	69,000.00	15.00	10,350.00	79,350.00	
	ต้นพุทซ้อน สูง 0.30 ม. กระถาง 8"	269.00	ต้น	60.00	16,140.00	4.00	1,076.00	17,216.00	
	ต้นพุทพิชญา สูง 0.40 ม. กระถาง 6"	832.00	ต้น	20.00	16,640.00	4.00	3,328.00	19,968.00	LA 27

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ LN001-LT101

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ไม้ยืนต้น								
	ต้นจิกน้ำ Ø15" สูง 6.00 เมตร	1.00	ต้น	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	ต้นแก้วมุกดา Ø6" สูง 5.00 เมตร	8.00	ต้น	15,000.00	120,000.00	1,500.00	12,000.00	132,000.00	LA 21
	- ดินและค้ำยันต้นไม้								
	ค้ำยันสลิง	9.00	ชุด	2,500.00	22,500.00	500.00	4,500.00	27,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	60.00	ลบ.ม.	650.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	5.00	ลบ.ม.	650.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	- งานปลูกต้นไม้ ชั้น4								
	- ไม้พุ่ม								
	ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 ม. กระจาย 8"	374.00	ต้น	45.00	16,830.00	3.50	1,309.00	18,139.00	
	ต้นพุทพิชญา สูง 0.40 ม. กระจาย 6"	367.00	ต้น	20.00	7,340.00	4.00	1,468.00	8,808.00	LA 27
	- ไม้ยืนต้น								
	ต้นแก้วมุกดา Ø6" สูง 5.00 เมตร	4.00	ต้น	15,000.00	60,000.00	1,500.00	6,000.00	66,000.00	LA 21
	- ดินและค้ำยันต้นไม้								
	ค้ำยันสลิง	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
	ดินผสมปลูกไม้พุ่มความลึก0.40ม.	8.00	ลบ.ม.	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	ดินผสมปลูกไม้ยืนต้นความลึก1.00ม.	2.00	ลบ.ม.	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	รวมงานภูมิทัศน์Softscape				4,185,210.00		382,467.00	4,567,677.00	

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพหลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	งานรื้อย้ายเสาไฟด้านหน้าโครงการ								การดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายย้ายเสาไฟและงาน Infrastructure บริเวณด้านหน้าโครงการ								เป็นส่วนของ
	- ย้ายเสาไฟและงาน	3.00	ต้น	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	การไฟฟ้าพื้นที่
	รวมงาน				-		60,000.00	60,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ประเภทงานอาคาร (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)			34,893,613.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				34,893,613.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.




(นางสาวสุรลักษณ์ เมษะอำนวยชัย)

ประธานกรรมการ



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการ



(นายธีรพันธ์ แสงจันทร์)

กรรมการ



ว่าที่ร้อยเอก

(กิตติภัทร ดีกदान)

กรรมการ



(นายชวาล ภูปัญญา)

กรรมการ

นายกฤษณ์ ศรีสุรินทร์

(นายมานิชชัย ศรีสุรินทร์)

กรรมการ

(นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี)

กรรมการ

นายยุทธชัย อินปา

(นายยุทธชัย อินปา)

กรรมการ

นายภกตพน ชูศรี

(นายภกตพน ชูศรี)

กรรมการ

(นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ)

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ หมดอ่อน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางนันทน์กัศ บัญยวีร์วัช

(นางสาวนันทน์กัศ บัญยวีร์วัช)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์)

กรรมการ

(นายเสฐรฐา ศาสนนันท์)

กรรมการ

นายภกตวิทย์ จันทรแจ่มใส

(นายภกตวิทย์ จันทรแจ่มใส)

กรรมการ

นายณลิน นิลผึ่ง

(นายณลิน นิลผึ่ง)

กรรมการ

นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร

(นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร)

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชมพูน โสณมัย

(นางสาวชมพูน โสณมัย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง **ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร**

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1.00	งาน					5,238,200.00	
	- งานป้องกันสถานที่ระหว่างก่อสร้าง แผงป้องกันฝุ่นและวัสดุตกระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน					1,968,560.00	
	- งานเตรียมการก่อสร้าง รั้วชั่วคราว,สำนักงานสนาม,สาธารณูปโภคชั่วคราว	1.00	งาน					552,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง	1.00	งาน					22,905,000.00	
	- ค่าใช้จ่าย กรณีไม่สามารถก่อสร้างพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้	1.00	งาน					2,802,731.40	
	- ค่าใช้จ่าย ขนย้ายดิน	1.00	งาน					1,427,121.85	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							34,893,613.25	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ชอยพหลโยธิน 8 (ชอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง								
	ค่าเช่า Tower Crane ค่าขนส่งและติดตั้ง/รื้อถอน 500,000 บาท/สัญญา ค่าเช่าตามความสูงไม่เกิน 30 เมตร (รวมพนักงานขับและพนักงานสัญญาณ) 120,000บาท/เดือน เวลา 20 เดือน	1.00	งาน	2,900,000.00	2,900,000.00		-	2,900,000.00	
	ค่าใช้จ่ายเครื่องส่งคอนกรีต	19,485.00	ลบม.		-	120.00	2,338,200.00	2,338,200.00	
					-		-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง				2,900,000.00		2,338,200.00	5,238,200.00	
					-		-	-	
2	งานป้องกันสถานที่ระหว่างก่อสร้าง แผงป้องกันฝุ่นและวัสดุตกระหว่างก่อสร้าง				-		-	-	
	ค่าเช่านั่งร้าน(คิด 50%) = 1804*50% = 902 ชุด	902.00	ชุด	1,800.00	1,623,600.00		-	1,623,600.00	
	บันไดขึ้นลงนั่งร้านอาคาร	4.00	ชุด	1,320.00	5,280.00		-	5,280.00	
	ค่าติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนย้าย	1,804.00	ชุด	-	-	20.00	36,080.00	36,080.00	
	ผ้าใบโดยรอบอาคาร สูง 20 เมตร ยาว 276 เมตร	5,520.00	ตรม	45.00	248,400.00	10.00	55,200.00	303,600.00	
					-		-	-	
	หมายเหตุ				-		-	-	
	นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุดประกอบด้วย Frame = 1 ตัว,ตะเกียบ = 1 ตัว,ข้อต่อ = 2 ตัว				-		-	-	
	Horizontal frame = 0.5 ตัว				-		-	-	
	พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวรอบอาคารxความสูง = 276x20 = 5520 ตร.ม				-		-	-	
	นั่งร้านมาตรฐาน 1.20x1.70x1.80 ม(คิด 1 ชุด = 0.5*ความกว้าง*ความสูง)				-		-	-	
	ได้พื้นที่ = 1.70*1.80 = 3.06 ตรม คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = 5520/3.06 = 1804 ชุด				-		-	-	
	งานบันได = ความสูงอาคาร/1.7 = 20/1.7 = 12 ชั้น (คิดชั้นละ 1100 บาท)				-		-	-	
	คิติด่อด้าน = 558 บาท*12 ชั้น = 13,200 บาท คิดให้ 10 % = 1320 บาท				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานป้องกันสถานที่ระหว่างก่อสร้าง แผงป้องกันฝุ่นและวัสดุตกระหว่างก่อสร้าง				1,877,280.00		91,280.00	1,968,560.00	

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพพลโยธิน 8 (ขอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566